

TL レベル	目標	警戒 レベル	タイムラインレベル 移行のトリガー	参考情報	対応項目							
					防災情報	避難対応	大規模避難・救助	社会基盤 (土木)	社会基盤 (ライフライン)	社会基盤 (交通・運輸)	広報・報道	
TL レベル0 (3日前 準備)	内部調整	一	・台風情報 ・3日前までの早期注意情報（警報級（大雨）の可能性）	一	タイムラインレベル移行のための情報収集 タイムラインレベルの移行検討 機関内防災体制の確認 災害対策車両の確認 河川施設の点検・巡視 タイムラインレベル移行の周知	災害備品保管確認 住民への注意喚起	一	災害対策車両の確認 土のう・止水板等の準備・設置	電力施設の点検・巡視 応急復旧対応品確認 土のう・止水板等の準備・設置	土のう・止水板等の準備・設置	気象情報の報道	
TL レベル0 (2日前 準備)	内部調整	一	・台風情報 ・台風説明会の実施 ・2日前までの早期注意情報（警報級（大雨）の可能性）	一	タイムラインレベル移行のための情報収集 タイムラインレベルの移行検討 河川パトロールの実施 道路施設の点検・巡視 水門・陸閘門等の閉鎖 非常用災害対策用機器の確認、準備 タイムラインレベル移行の周知	非常用災害対策用機器の確認、準備 学校への指示・連絡 避難所の備品の準備 自主避難所の開設	一	非常用災害対策用機器の確認、準備 土のう・止水板等の準備・設置	発電機の試運転及び加油 応急復旧資機材の確認、準備	応急復旧資機材の確認、準備 土のう・止水板等の準備・設置	気象注意報・警報の報道 雨量・水位情報の報道	
TL レベル1 (1日前 準備)	地域調整	警戒 レベル1	・台風情報 ・翌日までの早期注意情報（警報級（大雨）の可能性） ・水防団待機水位の超過	・強風注意報	タイムラインレベル移行のための情報収集 タイムラインレベルの移行検討 出水規模の想定 ダム予備放流・事前放流の指示・確認（江の川のみ） 内水につながる情報収集 災害対策車両の準備 道路通行止めの準備 タイムラインレベル移行の周知	災害対策本部の設置 二次災害への対応準備 水防団による準備・現地視察 臨時休校の決定 避難場所の設定 要配慮者施設との連絡	強風による速度規制の実施 避難所の開設	道路施設の点検・巡視 道路通行止めの準備 道路表示板等による注意喚起 住民支援	電力施設浸水対策	ダイヤ削減の可能性確認 運行停止の可能性確認 翌日の計画運休について広報 車両避難の判断	危険性の呼びかけ	
TL レベル2	避難 (内水)	警戒 レベル2	・氾濫注意水位の超過 ・氾濫注意情報 ・洪水キックル（危険度分布（注意）） ・洪水注意報 ・大雨注意報 ・人雨警報（浸水害） ・暴雨警報 ・土砂キックル（危険度分布（注意））	・洪水キックル（危険度分布（注意）） ・洪水注意報 ・大雨注意報 ・人雨警報（浸水害） ・暴雨警報 ・土砂キックル（危険度分布（注意）） ・土砂灾害警戒情報	タイムラインレベル移行のための情報収集 タイムラインレベルの移行検討 リエゾンの派遣・受け入れ CCTVによる監視強化 機門の操作状況確認 災害対策車両の準備・待機 水防団待機/出動 道路の通行止め 浸水箇所の把握 タイムラインレベル移行の周知	水防団待機/出動 避難支援・誘導の実施 要配慮者施設への連絡	強風・降雨による速度規制の実施 避難支援・誘導の実施	河川・道路パトロールの実施 災害対策車両の準備・待機 浸水箇所（内水）の通行止め	電力施設の点検・巡視 土のう積の実施 停電箇所の把握・復旧対応 通信の停止対応 従業員の安全確保	運転調整の実施 乗客の状況確認 迂回ルートでの運行（バス） 従業員の安全確保	避難情報の報道 ライフラインの状況報道	報道対応
TL レベル3	早期避難 (外水)	警戒 レベル3	・避難判断水位の超過 ・洪水キックル（危険度分布（警戒）） ・洪水警報 ・土砂キックル（危険度分布（警戒）） ・土砂灾害警戒情報	・洪水キックル（危険度分布（警戒）） ・洪水警報 ・土砂キックル（危険度分布（警戒）） ・大雨警報（土砂灾害）	タイムラインレベル移行のための情報収集 タイムラインレベルの移行検討 危険箇所重点確認 排水ポンプ運転調整検討 ゲム適応操作検討 堤防決壊に向けた準備 タイムラインレベル移行の周知	高齢者等避難の発令 避難所運営 二次避難所への移動準備	交通整理の実施 避難支援・誘導の実施	河川・道路パトロールの実施 橋門の操作状況確認 内水に繋がる情報収集 排水ポンプ運転調整検討	停電箇所の把握・復旧対応 水道の供給停止対応 社員避難、家族安否確認、社内外待機 バス車両避難の事前連絡 社員避難、家族安否確認、社内外待機 現地従事者の退避 車両避難の実施（計画運休実施後）	運行停止検討 乗客の状況確認 バス車両避難の事前連絡 社員避難、家族安否確認、社内外待機 現地従事者の退避 車両避難の実施（計画運休実施後）	L字画面による情報提供 社員避難、家族安否確認、社内外待機 現地従事者の退避	従業員の安全確保
TL レベル4	避難 (外水)	警戒 レベル4	・氾濫危険水位の超過 ・洪水キックル（危険度分布（危険）） ・記録的短時間大雨情報 ・豊富な大雨に関する気象情報 ・土砂キックル（危険度分布（危険）） ・土砂灾害警戒情報	・洪水キックル（危険度分布（危険）） ・記録的短時間大雨情報 ・豊富な大雨に関する気象情報 ・土砂キックル（危険度分布（危険）） ・土砂灾害警戒情報	タイムラインレベル移行のための情報収集 タイムラインレベルの移行検討 応援要請 記者発表の実施 現地生情報の確認 排水ポンプ運転調整指示 排水ポンプ車出動待機 水防活動の状況確認 降雨・強風・浸水による通行止め タイムラインレベル移行の周知	避難指示の発令 避難所運営 要配慮者施設担当者への連絡 記者発表の実施 排水ポンプ運転調整指示 排水ポンプ車出動待機 水防活動の状況確認 降雨・強風・浸水による通行止め タイムラインレベル移行の周知	応援要請 水防活動出動の準備 救援・救助活動 現地従事者の退避	河川・道路パトロールの実施 橋門の操作状況確認 内水に繋がる情報収集 排水ポンプ運転調整検討 水防活動の状況確認 降雨・強風・浸水による通行止め	停電箇所の把握・復旧対応 変電所の浸水状況確認 水道の供給停止・通信の停止対応 社員避難、家族安否確認、社内外待機 現地従事者の退避	運行停止 乗客の状況確認 社員避難、家族安否確認、社内外待機 現地従事者の退避	防災留意点などの啓発周知 社員避難、家族安否確認、社内外待機 現地従事者の退避	
TL レベル5	緊急対応	警戒 レベル5	・氾濫発生情報 ・大雨特別警報（浸水害・土砂災害） ・災害発生情報	緊急復旧、堤防調査委員会設置 記者発表の実施 排水機場の操作停止 被害状況の把握（水防団からの浸水被害情報の提供）	緊急安全確保の発令 孤立者への対応 ライフライン優先復旧の協議 災害救助法適用判断および申請	応援要請 救助活動	消防団による冠水場所の確認 県道の通行止	復旧対応 公共機関等重要ユーザー回線の早期回復	共同運行会社への伝達	気象注意報・警報の報道 雨量・水位情報の報道 道路交通情報の報道 ライフラインの状況報道 避難情報の報道 被害状況の報道		