鏡

１．工事名

工事名	令和３年度日野川災害復旧工事
工事地名	鳥取県米子市古豊千地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 3年11月	１２）	設 計 年 月	令和 3年11月
２）	事務所名	日野川河川事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	1　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	3340010011	１４）	単価適用年月	2021年11月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2021年11月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	河川工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	115日間　自　令和 3年12月 7日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 4年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	鳥取県	２２）	処 分 費 等	2,571,000
１０）	地　　区	米子	２３）	公 告 日	令和 3年11月 4日
１１）	河川・路線	日野川	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和３年度日野川災害復旧工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		35,355,140			
根固め工		式	1		21,828,900			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		15,382,400			
根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	無筋ﾌﾞﾛｯｸ　5t型	個	100	70,220	7,022,000			単-1号
根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	無筋ﾌﾞﾛｯｸ　5t型　変形型	個	100	65,640	6,564,000			単-2号
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ仮置	無筋ﾌﾞﾛｯｸ　5t型	個	200	3,986	797,200			単-3号
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み･荷卸 2個 0.5km以下	個	200	1,493	298,600			単-4号
根固めブロック据付	無筋ﾌﾞﾛｯｸ　5t型	個	100	3,503	350,300			単-5号
根固めブロック据付	無筋ﾌﾞﾛｯｸ　5t型　変形型	個	100	3,503	350,300			単-6号
間詰工		式	1		4,613,000			
間詰石	割栗石150-200	m3	500	6,528	3,264,000			単-7号
表面均し		m2	1,000	1,349	1,349,000			単-8号

設計内訳書

工事名	令和３年度日野川災害復旧工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
捨石工		式	1		1,833,500			
捨石		m3	100	11,590	1,159,000			単-9号
表面均し		m2	500	1,349	674,500			単-10号
構造物撤去工		式	1		5,859,700			
構造物取壊し工		式	1		3,626,150			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	550	6,593	3,626,150			単-11号
運搬処理工		式	1		2,233,550			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	550	2,181	1,199,550			単-12号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	550	1,880	1,034,000			単-13号
仮設工		式	1		7,666,540			
工事用道路工		式	1		1,943,504			
工事用道路盛土		m3	500	2,513	1,256,500			単-14号

設計内訳書

工事名	令和３年度日野川災害復旧工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利	RC-40 敷厚 100ｍｍ	m2	1,820	306	556,920			単-15号
工事用道路盛土撤去		m3	680	191.3	130,084			単-16号
土留･仮締切工		式	1		2,271,036			
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	330	191.3	63,129			単-17号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	330	443.9	146,487			単-18号
大型土のう	製作・設置	袋	400	4,093	1,637,200			単-19号
大型土のう	撤去	袋	400	585.6	234,240			単-20号
産業廃棄物運搬	大型土のう袋	袋	400	74.95	29,980			単-21号
産業廃棄物処分	大型土のう袋	袋	400	400	160,000			単-22号
水替工		式	1		519,200			
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	40以上120(m3/h)未満 作業時排水	日	40	12,980	519,200			単-23号
残土処理工		式	1		2,815,200			

設計内訳書

工事名	令和３年度日野川災害復旧工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,020	1,410	1,438,200			単-24号
残土等処分		m3	1,020	1,350	1,377,000			単-25号
交通管理工		式	1		117,600			
交通誘導警備員 B（昼間）		人日	10	11,760	117,600			単-26号
直接工事費		式	1		35,355,140			
共通仮設費		式	1		3,584,000			
共通仮設費		式	1		403,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		403,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		3,181,000			
純工事費		式	1		38,939,140			
現場管理費		式	1		12,025,000			
工事原価		式	1		50,964,140			

設計内訳書

工事名	令和３年度日野川災害復旧工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		8,545,860			
工事価格		式	1		59,510,000			
消費税相当額		式	1		5,951,000			
工事費計		式	1		65,461,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	無筋ﾌﾞﾛｯｸ　5t型	単位	個	数量	1	単価	70,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック製作	2.5tを超え5.5t以下 鋼製型枠　異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満 18-8-40(高炉)	個	1	68,900	68,900	CB310010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.008	163,800	1,310.4	WB810010 単－　27号
計					70,210.4	
単価					70,220	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	無筋ﾌﾞﾛｯｸ　5t型　変形型	単位	個	数量	1	単価	65,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック製作	2.5tを超え5.5t以下 鋼製型枠　異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満 18-8-40(高炉)	個	1	62,550	62,550	CB310010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.016	163,800	2,620.8	WB810010 単－　27号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.007	66,420	464.94	WB810010 単－　28号
計					65,635.74	
単価					65,640	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ仮置	無筋ﾌﾞﾛｯｸ　5t型	単位	個	数量	1	単価	3,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック横取り	2.5tを超え5.5t以下 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 標準	個	1	1,818	1,818	CB310100
消波根固めブロック積込み	2.5tを超え5.5t以下 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 標準	個	1	2,168	2,168	CB310180
計					3,986	
単価					3,986	円／個

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み･荷卸 2個 0.5km以下	単位	個	数量	1	単価	1,493

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み･荷卸 2個 0.5km以下	個	1	1,493	1,493	CB310040
計					1,493	
単価					1,493	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	根固めブロック据付	無筋ﾌﾞﾛｯｸ　5t型	単位	個	数量	1	単価	3,503

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック据付け	2.5tを超え5.5t以下 陸上 0個 層積 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 標準	個	1	3,503	3,503	CB310070
計					3,503	
単価					3,503	円／個

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	根固めブロック据付	無筋ﾌﾞﾛｯｸ　5t型　変形型	単位	個	数量	1	単価	3,503

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック据付け	2.5tを超え5.5t以下 陸上 0個 層積 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 標準	個	1	3,503	3,503	CB310070
計					3,503	
単価					3,503	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	間詰石	割栗石150-200	単位	m3	数量	1	単価	6,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間詰石敷設	割栗石150-200	ｍ３	1	228	228	WYB00001 単－ 29号
間詰石	割栗石150-200	ｍ３	1	6,300	6,300	WYB00002 単－ 30号
計					6,528	
単価					6,528	円／m3

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	表面均し		単位	m2	数量	1	単価	1,349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面均し		ｍ２	1	1,349	1,349	CB310420
計					1,349	
単価					1,349	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	捨石		単位	m3	数量	1	単価	11,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
捨石	9m以下	ｍ３	1	985.9	985.9	CB310410
捨石（材料費）		ｍ３	1	10,600	10,600	CB310411
計					11,585.9	
単価					11,590	円／m3

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	表面均し		単位	m2	数量	1	単価	1,349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面均し		ｍ２	1	1,349	1,349	CB310420
計					1,349	
単価					1,349	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	6,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	6,593	6,593	WB824010 単－ 31号
計					6,593	
単価					6,593	円／m3

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,181

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,181	2,181	CB227010
計					2,181	
単価					2,181	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,880	1,880	WB020051 単－　32号
計					1,880	
単価					1,880	円／m3

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	工事用道路盛土		単位	m3	数量	1	単価	2,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準	ｍ３	1	112.3	112.3	CB210610
土材料		ｍ３	1	2,400	2,400	CB210550
計					2,512.3	
単価					2,513	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	敷砂利	RC-40 敷厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	306

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利	ＲＣ－４０　敷厚100ｍｍ　4.0m以上	ｍ２	1	306	306	WYB00005 単－　33号
計					306	
単価					306	円／m2

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	工事用道路盛土撤去		単位	m3	数量	1	単価	191.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	191.3	191.3	CB210020
計					191.3	
単価					191.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	191.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	191.3	191.3	CB210020
計					191.3	
単価					191.3	円／m3

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	443.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	ｍ３	1	443.9	443.9	CB210110
計					443.9	
単価					443.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	大型土のう	製作・設置	単位	袋	数量	1	単価	4,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	袋	1	4,093	4,093	WB252730 単－　34号
計					4,093	
単価					4,093	円／袋

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	大型土のう	撤去	単位	袋	数量	1	単価	585.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	585.6	585.6	WB252730 単－　35号
計					585.6	
単価					585.6	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	産業廃棄物運搬	大型土のう袋	単位	袋	数量	1	単価	74.95

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物運搬	大型土のう袋	袋	1	74.95	74.95	WYB00004 単－　36号
計					74.95	
単価					74.95	円／袋

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	産業廃棄物処分	大型土のう袋	単位	袋	数量	1	単価	400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	大型土のう袋	袋	1	400	400	WYB00010 単－　37号
計					400	
単価					400	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ﾎﾟﾝﾌﾟ 排水	40以上120(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	40	単価	12,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	1	65,210	65,210	WB252320 単－ 38号
ポンプ運転	40以上120(m3/h)未満 作業時排水	日	40	11,340	453,600	WB252310 単－ 39号
計					518,810	
単価					12,980	円／日

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	ｍ３	1	1,410	1,410	CB210110
計					1,410	
単価					1,410	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	1,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	1,350	1,350	CB210560
計					1,350	
単価					1,350	円／m3

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	交通誘導警備員 B（昼間）		単位	人日	数量	1	単価	11,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	11,760	11,760	WB010212 単－　40号
計					11,760	
単価					11,760	円／人日