鏡

1. 工事名

工事名	令和3年度千代川水系袋川乙堰撤去他工事
工事地名	鳥取県鳥取市国府町宮下地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 3年 5月
2) 事務所名	鳥取河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	1 勞務費一括割増 0%
3) 工事番号	3040010004	1 4) 単価適用年月	2021年 6月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2021年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	301日間 自 令和 3年 9月 1日 (当初) 至 令和 4年 6月28日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鳥取県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	鳥取	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	千代川	2 2) 処 分 費 等	2,740,625
		2 3) 公 告 日	令和 3年 5月31日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	令和3年度千代川水系袋川乙堰撤去他工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川修繕	数量増減	金額増減	摘要
河川修繕		式	1		84,093,398				
河川土工		式	1		9,487,822				
掘削工		式	1		1,069,728				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	1,400	252.9	354,060				単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	920	671.8	618,056				単-2号
整地	残土受入れ地での処理	m3	920	106.1	97,612				単-3号
盛土工		式	1		1,196,024				
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	980	175.2	171,696				単-4号
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	4,239	84,780				単-5号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	920	188.8	173,696				単-6号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1,140	671.8	765,852				単-7号
法面整形工		式	1		85,200				

設計内訳書

工事名	令和3年度千代川水系袋川乙堰撤去他工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	250	340.8	85,200			単-8号	
残土処理工		式	1		7,136,870				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,100	1,396	1,535,600			単-9号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,790	1,964	3,515,560			単-10号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,100	106.1	116,710			単-11号	
残土等処分		m3	1,790	1,100	1,969,000			単-12号	
法覆護岸工		式	1		10,499,628				
作業土工		式	1		201,698				
床掘り(掘削)	土砂	m3	110	252.9	27,819			単-13号	
床掘り	土砂	m3	350	206.7	72,345			単-14号	
埋戻し	転圧無し	m3	220	266.7	58,674			単-15号	
埋戻し		m3	20	2,143	42,860			単-16号	

設計内訳書

工事名	令和3年度千代川水系袋川乙堰撤去他工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
補強護岸工(間知ブロック張)		式	1		5,415,360				
コンクリートブロック基礎 (PB-1-3-2)	18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 70cm	m	25	16,790	419,750				単-17号
コンクリートブロック基礎 (PB-1-4-2)	18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 70cm	m	25	15,010	375,250				単-18号
間知ブロック張 (KP-2-1)	150kg/個未満 各種 長方形 A種 再生碎石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	230	16,350	3,760,500				単-19号
小段平張 (MP-1-1)		m	24	15,340	368,160				単-20号
1号 護岸端止		箇所	1	249,900	249,900				単-21号
2号 護岸端止		箇所	1	241,800	241,800				単-22号
擦付け護岸工		式	1		4,747,320				
コンクリートブロック基礎 護岸基礎(PB-1-3-2)	18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 70cm	m	30	16,790	503,700				単-23号
間知ブロック張 (KP-2-1)	150kg/個未満 各種 長方形 A種 再生碎石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	85	16,350	1,389,750				単-24号
練石張	自然石φ40cm内外	m2	79	34,630	2,735,770				単-25号

設計内訳書

工事名	令和3年度千代川水系袋川乙堰撤去他工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川修繕	数量増減	金額増減	摘要
3号 護岸端止		箇所	1	118,100	118,100				単-26号
植生工		式	1		135,250				
わら芝		m2	250	541	135,250				単-27号
舗装工		式	1		888,362				
アスファルト舗装工 (天端舗装A)		式	1		838,169				
路盤	クラッシャーラン C-30 仕上り 厚 10cm	m2	361	641.8	231,689				単-28号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下	m2	361	1,680	606,480				単-29号
アスファルト舗装工 (市道舗装A)		式	1		50,193				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャーラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	14	689.6	9,654				単-30号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕 上り厚 150mm	m2	14	942.7	13,197				単-31号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	14	1,953	27,342				単-32号
擁壁工		式	1		206,020				

設計内訳書

工事名	令和3年度千代川水系袋川乙堰撤去他工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1		43,240				
床掘り	土砂	m3	4	1,661	6,644				単-33号
埋戻し	土砂	m3	10	2,799	27,990				単-34号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	10	188.8	1,888				単-35号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	671.8	6,718				単-36号
場所打擁壁工		式	1		162,780				
重力式擁壁 (1号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	3	37,390	112,170				単-37号
小型擁壁 (BS-1-1)	0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉)	m3	0.6	84,350	50,610				単-38号
構造物撤去工		式	1		2,930,834				
構造物取壊し工		式	1		1,755,740				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	55	15,000	825,000				単-39号
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	87	8,496	739,152				単-40号

設計内訳書

工事名	令和3年度千代川水系袋川乙堰撤去他工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	河川修繕	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	15	503.6	7,554					単-41号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	380	484.3	184,034					単-42号
運搬処理工		式	1		1,175,094					
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	55	2,204	121,220					単-43号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	87	2,480	215,760					単-44号
殻運搬	アスファルト殻	m3	15	2,083	31,245					単-45号
廃プラスチック運搬		m3	22	1,602	35,244					単-46号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	55	4,500	247,500					単-47号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	87	3,525	306,675					単-48号
殻処分	アスファルト殻	m3	15	4,230	63,450					単-49号
処分		m3	22	7,000	154,000					単-50号
仮設工		式	1		54,310,732					

設計内訳書

工事名	令和3年度千代川水系袋川乙堰撤去他工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川修繕	数量増減	金額増減	摘要
進入路 (右岸・川裏)		式	1		1,380,800				
進入路盛土	W=4.0m	m3	340	1,885	640,900				単-51号
敷砂利	RC-40 t=10cm	m2	410	336.1	137,801				単-52号
敷鉄板	22×914×1829 各種 設置・撤去	m2	13	2,259	29,367				単-53号
敷鉄板	22×1524×3048 設置・ 撤去	m2	112	2,170	243,040				単-54号
土のう (耐候性大型土のう)	【製作・設置・撤去】 110×110 1年対応	袋	44	7,493	329,692				単-55号
昇降路 (右岸・川表)		式	1		338,071				
昇降路盛土	W=4.0m 流用土	m3	200	1,161	232,200				単-56号
敷砂利	RC-40 t=10cm	m2	110	336.1	36,971				単-57号
土のう (耐候性大型土のう)	【製作・設置・撤去】 110×110 1年対応	袋	10	6,890	68,900				単-58号
進入路 (左岸・川裏)		式	1		431,799				
進入路盛土	W=4.0m	m3	160	1,885	301,600				単-59号

設計内訳書

工事名	令和3年度千代川水系袋川乙堰撤去他工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	河川修繕	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利	RC-40 t=10cm	m2	90	336.1	30,249					単-60号
暗渠排水管 (仮排水管)	据付・撤去 波状管 200~400mm	m	25	3,998	99,950					単-61号
進入路 (左岸・川表)		式	1		172,640					
進入路盛土	W=4.0m 流用土	m3	250	488.9	122,225					単-62号
敷砂利	RC-40 t=10cm	m2	150	336.1	50,415					単-63号
濡筋整正仮締切		式	1		493,840					
土のう (耐候性大型土のう)	【製作・設置・撤去】 110×110 1年対応	袋	80	6,173	493,840					単-64号
大型土のう仮締切	鋼矢板二重式仮締切施工用	式	1		2,647,923					
土のう (耐候性大型土のう)	【製作・設置・撤去】 110×110 1年対応	袋	249	9,649	2,402,601					単-65号
工事用道路盛土	W=4.0m 流用土	m3	80	1,161	92,880					単-66号
敷鉄板	22×1524×3048 設置・撤去	m2	269	566.7	152,442					単-67号
土留・仮締切工		式	1		37,573,900					

設計内訳書

工事名	令和3年度千代川水系袋川乙堰撤去他工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板圧入長 9.0m以下 (8.0m~6.3m)) 鋼矢板引抜長 9.0m以下	枚	34	135,900	4,620,600				単-68号
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板圧入長 6.0m以下 (5.3m~6.0m)) 鋼矢板引抜長 6.0m以下	枚	96	96,310	9,245,760				単-69号
鋼矢板 (特殊鋼矢板A、B)	III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板圧入長 6.0m以下 (5.3m) 鋼矢板引抜長 6.0m以下	枚	2	548,800	1,097,600				単-70号
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板圧入長 9.0m以下 (8.5m~6.1m)) 鋼矢板引抜長 9.0m以下	枚	55	100,300	5,516,500				単-71号
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板圧入長 6.0m以下 (5.5m~6.0m)) 鋼矢板引抜長 6.0m以下	枚	91	71,120	6,471,920				単-72号
鋼矢板 (特殊鋼矢板C、D)	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板圧入長 6.0m以下 (5.5m~5.6m)) 鋼矢板引抜長 6.0m以下	枚	2	514,500	1,029,000				単-73号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	硬質地盤 (圧入800KN級・引抜900KN級)	回	2	404,200	808,400				単-74号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜	回	2	51,090	102,180				単-75号

設計内訳書

工事名	令和3年度千代川水系袋川乙堰撤去他工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場	枠組足場	掛m2	590	3,766	2,221,940			単-76号	
タイロッド・腹起し	SS400 タイロッド 径 52mm	t	7.5	519,800	3,898,500			単-77号	
中詰盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	470	5,450	2,561,500			単-78号	
取付土堤 (上下流側)		式	1		6,732,730				
取付土堤 盛土	流用土	m3	600	902.6	541,560			単-79号	
土のう (耐候性大型土のう)	【製作・設置・撤去】 110×110 1年対応	袋	28	6,890	192,920			単-80号	
クレーンステージ盛土	流用土	m3	100	1,161	116,100			単-81号	
敷砂利	RC-40 t=10cm	m2	100	336.1	33,610			単-82号	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	320	340.8	109,056			単-83号	
平ブロック張	各種 t=220	m2	510	10,910	5,564,100			単-84号	
間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	5	23,720	118,600			単-85号	
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm 【設置・撤去】	m2	60	946.4	56,784			単-86号	

設計内訳書

工事名	令和3年度千代川水系袋川乙堰撤去他工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
大型土のう仮締切	鋼矢板二重式仮締切撤去時	式	1		879,219				
土のう (耐候性大型土のう)	【設置・撤去】 110×110 1年対応	袋	249	3,531	879,219			単-87号	
工食用道路工 (擦付工施工時)		式	1		397,210				
工食用道路盛土	W=4.0m 流用土	m3	680	300.1	204,068			単-88号	
敷鉄板	22×1524×3048 設置・撤去	m2	269	718	193,142			単-89号	
運搬処理工		式	1		9,240				
現場発生品運搬	仮排水管・特殊鋼矢板 (A・B・C・D)	回	1	9,240	9,240			単-90号	
汚濁防止工		式	1		20,710				
沈砂池		箇所	1	20,710	20,710			単-91号	
水替工		式	1		480,810				
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	47	10,230	480,810			単-92号	
交通管理工		式	1		2,751,840				

設計内訳書

工事名	令和3年度千代川水系袋川乙堰撤去他工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
交通誘導警備員		人日	234	11,760	2,751,840			単-93号	
光ケーブル仮設工		式	1		5,770,000				
光ケーブル仮設・復旧費		式	1		5,770,000				
光ケーブル仮設・復旧費		式	1		5,770,000			内-1号	
直接工事費		式	1		84,093,398				
共通仮設費		式	1		17,105,482				
共通仮設費		式	1		9,601,482				
運搬費		式	1		7,780,482				
建設機械運搬費		台	2	249,500	499,000			単-94号	
仮設材運搬費		t	543.8	13,390	7,281,482			単-95号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,821,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,504,000				

設計内訳書

工事名	令和3年度千代川水系袋川乙堰撤去他工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		101,198,880				
現場管理費		式	1		27,503,000				
工事原価		式	1		128,701,880				
一般管理費等		式	1		18,548,120				
工事価格		式	1		147,250,000				
消費税相当額		式	1		14,725,000				
工事費計		式	1		161,975,000				

1次単価表

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	252.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	252.9	252.9	CB210100		
計						252.9			
単価						252.9	円/m3		

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	671.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m3	1	671.8	671.8	CB210110		
計						671.8			
単価						671.8	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	単価	金額	単価	106.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		残土受入れ地での処理						CB210610	
			m 3	1	106.1		106.1		
	計						106.1		
	単価						106.1	円/m3	

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	単価	金額	単価	175.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し						CB210510	
			m 3	1	175.2		175.2		
	計						175.2		
	単価						175.2	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	4,239
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満		m3	1	4,239	4,239	CB210510	
	計						4,239		
	単価						4,239	円/m3	

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	188.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		m3	1	188.8	188.8	CB210020	
	計						188.8		
	単価						188.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	671.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m3	1	671.8	671.8	CB210110	
	計					671.8		
	単価					671.8	円/m3	

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	法面整形(盛土部)	法面締め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	340.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	盛土部 無し 無し 硬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m2	1	340.8	340.8	CB220010	
	計					340.8		
	単価					340.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m3	1	1,396	1,396	CB210110	
計						1,396		
単価						1,396	円/m3	

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m3	1	1,964	1,964	CB210110	
計						1,964		
単価						1,964	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	106.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	106.1	106.1	CB210610	
計						106.1		
単価						106.1	円/m3	

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1,100	1,100	CB210560	
計						1,100		
単価						1,100	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	252.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	252.9	252.9	CB210100	
計						252.9		
単価						252.9	円/m3	

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	206.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	206.7	206.7	CB210030	
計						206.7		
単価						206.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	埋戻し	転圧無し	単位	m3	数量	1	単価	266.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)	m3	1	266.7	266.7	CB210610	
計						266.7		
単価						266.7	円/m3	

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,143	2,143	CB210410	
計						2,143		
単価						2,143	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	コンクリートブロック基礎 (PB-1-3-2)	18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 70cm	単位	m	数量	10	単価	16,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	3.525	47,620	167,860.5	CB226170	
計						167,860.5		
単価						16,790	円/m	

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	コンクリートブロック基礎 (PB-1-4-2)	18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 70cm	単位	m	数量	10	単価	15,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	3.15	47,620	150,003	CB226170	
計						150,003		
単価						15,010	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	間知ブロック張 (KP-2-1)	150kg/個未満 各種 長方形 A種 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	10	単価	16,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
間知ブロック張	150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 18-8-40(高炉)	m 2	10	16,280	162,800	CB226020		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.35	1,745	610.75	CB224710		
計					163,410.75			
単価					16,350	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	小段平張 (MP-1-1)	単位	m	数量	単価	金額	単価	15,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³	4.46	25,530	113,863.8	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	3.892	6,461	25,146.21	CB240210		
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	4.13	1,398	5,773.74	CB221110		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	4.892	1,745	8,536.54	CB224710		
計					153,320.29			
単価					15,340	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	1号 護岸端止		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	3.537	25,530	90,299.61	CB240010	
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	23.58	6,461	152,350.38	CB240210	
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	4.13	1,745	7,206.85	CB224710	
	計					249,856.84		
	単価					249,900	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	2号 護岸端止		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	3.423	25,530	87,389.19	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	22.82	6,461	147,440.02	CB240210	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	3.99	1,745	6,962.55	CB224710	
計						241,791.76		
単価						241,800	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2021.06
						歩掛使用年月	2021.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	コンクリートブロック基礎 護岸基礎(PB-1-3-2)	18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 70cm	単位	m	数量	10	単価 16,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	3.525	47,620	167,860.5	CB226170
計						167,860.5	
単価						16,790	円/m

						単価使用年月	2021.06
						歩掛使用年月	2021.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	間知ブロック張 (KP-2-1)	150kg/個未満 各種 長方形 A種 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m ²	数量	10	単価 16,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック張		150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40 1.0m ³ を超え3.0m ³ 以下 18-8-40(高炉)	m ²	10	16,280	162,800	CB226020
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.35	1,745	610.75	CB224710
計						163,410.75	
単価						16,350	円/m ²

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	練石張	自然石 φ40cm内外	単位	m2	数量	10	単価	34,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
巨石張(練)	40cm以上60cm未満 無し 無し 有り 再生クラッシュラン RC-40 1.0m3を超え1.5m3以下	m2	10	10,800	108,000	CB321510		
巨石採取	全ての費用	個	72	3,309	238,248	CB321570		
計					346,248			
単価					34,630	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	3号 護岸端止	単位	箇所	数量	1	単価	118,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³	1.671	25,530	42,660.63	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	11.14	6,461	71,975.54	CB240210	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	1.95	1,745	3,402.75	CB224710	
計					118,038.92		
単価					118,100	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	541
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人工張芝		m 2	1	541	541	CB220910	
	計					541		
	単価					541	円/m2	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	641.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路盤	クラッシュラン C-30 仕上り厚 10cm	m 2	1	641.8	641.8	CB410030	
	下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 クラッシュラン C-30 全ての費用	m 2	1	641.8	641.8		
	計					641.8		
	単価					641.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m ²	数量	1	単価	1,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	1,680	1,680	CB410260	
	計					1,680		
	単価					1,680	円/m ²	

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m ²	数量	1	単価	689.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1	689.6	689.6	CB410030	
	計					689.6		
	単価					689.6	円/m ²	

1次単価表

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	942.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	942.7	942.7		CB410040	
	計					942.7			
	単価					942.7		円/m2	

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	1,953
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,953	1,953		CB410260	
	計					1,953			
	単価					1,953		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,661
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,661	1,661	CB210030	
計						1,661		
単価						1,661	円/m3	

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,799
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	2,799	2,799	CB210410	
計						2,799		
単価						2,799	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	188.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	188.8	188.8	CB210020	
	計					188.8		
	単価					188.8	円/m3	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	671.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m3	1	671.8	671.8	CB210110	
	計					671.8		
	単価					671.8	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	重力式擁壁 (1号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	37,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	37,390	37,390	CB226320	
計						37,390		
単価						37,390	円/m3	

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	小型擁壁 (BS-1-1)	0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	84,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	84,350	84,350	CB226311	
計						84,350		
単価						84,350	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	15,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		m 3	1	15,000	15,000	WB824010 単- 96号
計							15,000	
単価							15,000	円/m3

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,496
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		m 3	1	8,496	8,496	WB824010 単- 97号
計							8,496	
単価							8,496	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	503.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	503.6	503.6	CB430510		
計						503.6			
単価						503.6	円/m		

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量		1	単価	484.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	484.3	484.3	CB430310		
計						484.3			
単価						484.3	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m3	1	2,204	2,204	CB227010	
計						2,204		
単価						2,204	円/m3	

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m3	1	2,480	2,480	CB227010	
計						2,480		
単価						2,480	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 9.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,083	2,083	CB227010	
計						2,083		
単価						2,083	円/m3	

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	廃プラスチック運搬		単位	m3	数量	1	単価	1,602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	1	1,602	1,602	CB210110	
計						1,602		
単価						1,602	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,500	4,500	WB020051 単- 98号	
計						4,500		
単価						4,500	円/m3	

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525	WB020051 単- 99号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	処分	アスファルト処	単位	m3	数量	1	単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,230	4,230	WB020051 単-100号	
計						4,230		
単価						4,230	円/m3	

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	処分		単位	m3	数量	1	単価	7,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	7,000	7,000	WB020051 単-101号	
計						7,000		
単価						7,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	進入路盛土	W=4.0m	単位	m3	数量	1	単価	1,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【設置】								
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	188.8	188.8	CB210020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m3	1	1,396	1,396	CB210110	
整地		敷均し(ルーズ) 標準	m3	1	111.3	111.3	CB210610	
【撤去】								
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	188.8	188.8	CB210020	
計						1,884.9		
単価						1,885	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	敷砂利	RC-40 t=10cm	単位	m2	数量	100	単価	336.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【設置】								
整地	敷均し(ルース)標準	m3	10	111.3	1,113	CB210610		
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12	2,550	30,600			
【撤去】								
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	10	188.8	1,888	CB210020		
計					33,601			
単価					336.1	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	敷鉄板	22×914×1829 各種 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	2,259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	13	314.8	4,092.4	WB253610 単- 102号	
敷鉄板賃料		各種 無 234日 無 有	枚	8	3,158	25,264	WB253630 単- 103号	
計						29,356.4		
単価						2,259	円/m2	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	敷鉄板	22×1524×3048 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	2,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	112	314.8	35,257.6	WB253610 単- 102号	
敷鉄板賃料		22×1524×3048 無 234日 無 有	枚	24	8,656	207,744	WB253630 単- 104号	
計						243,001.6		
単価						2,170	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	土のう (耐候性大型土のう)	【製作・設置・撤去】 対応	110×110 1年	単位	袋	数量	1	単価	7,493
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
【設置】									
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	0.833	188.8	157.27	CB210020			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m ³	0.833	1,396	1,162.86	CB210110			
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	5,591	5,591	WB252730	単- 105号		
【撤去】									
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	581.5	581.5	WB252730	単- 106号		
計					7,492.63				
単価					7,493		円/袋		

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	昇降路盛土	W=4.0m 流用土	単位	m3	数量	1	単価	1,161
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【設置】								
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	188.8	188.8		CB210020
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m3	1	671.8	671.8		CB210110
整地		敷均し(ルーズ) 標準	m3	1	111.3	111.3		CB210610
【撤去】								
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	188.8	188.8		CB210020
計						1,160.7		
単価						1,161	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	敷砂利	RC-40 t=10cm	単位	m2	数量	100	単価	336.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【設置】								
整地		敷均し(ルース)標準	m3	10	111.3	1,113	CB210610	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	12	2,550	30,600		
【撤去】								
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	10	188.8	1,888	CB210020	
計						33,601		
単価						336.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	土のう (耐候性大型土のう)	【製作・設置・撤去】 対応	110×110 1年	単位	袋	数量	1	単価	6,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
【設置】									
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	0.833	188.8	157.27	CB210020			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m ³	0.833	671.8	559.6	CB210110			
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	5,591	5,591	WB252730	単- 105号		
【撤去】									
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	581.5	581.5	WB252730	単- 106号		
計					6,889.37				
単価					6,890		円/袋		

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	進入路盛土	W=4.0m	単位	m3	数量	1	単価	1,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【設置】								
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	188.8	188.8		CB210020
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m3	1	1,396	1,396		CB210110
整地		敷均し(ルーズ) 標準	m3	1	111.3	111.3		CB210610
【撤去】								
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	188.8	188.8		CB210020
計						1,884.9		
単価						1,885	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	敷砂利	RC-40 t=10cm	単位	m2	数量	100	単価	336.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【設置】								
整地	敷均し(ルース)標準	m3	10	111.3	1,113	CB210610		
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12	2,550	30,600			
【撤去】								
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	10	188.8	1,888	CB210020		
計					33,601			
単価					336.1	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	暗渠排水管 (仮排水管)	据付・撤去 波状管 200~400mm	単位	m	数量	1	単価	3,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付・撤去 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	1	3,998	3,998	CB222770	
	計					3,998		
	単価					3,998	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	進入路盛土	W=4.0m 流用土	単位	m3	数量	1	単価	488.9	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
【設置】									
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	188.8	188.8	CB210020			
整地	敷均し(ルーズ) 標準	m3	1	111.3	111.3	CB210610			
【撤去】									
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	188.8	188.8	CB210020			
計					488.9				
単価					488.9	円/m3			

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	敷砂利	RC-40 t=10cm	単位	m2	数量	100	単価	336.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【設置】								
整地		敷均し(ルース)標準	m3	10	111.3	1,113	CB210610	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	12	2,550	30,600		
【撤去】								
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	10	188.8	1,888	CB210020	
計						33,601		
単価						336.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	土のう (耐候性大型土のう)	【製作・設置・撤去】 対応	110×110 1年	単位	袋	数量	1	単価	6,173
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【設置】									
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下		袋	1	5,591	5,591	単-	105号
【撤去】									
大型土のう工		撤去 6m以下		袋	1	581.5	581.5	単-	106号
計							6,172.5		
単価							6,173	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	土のう (耐候性大型土のう)	【製作・設置・撤去】 対応	110×110 1年	単位	袋	数量	249	単価	9,649
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【設置】									
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		m ³	210	188.8	39,648		CB210020
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下		m ³	210	671.8	141,078		CB210110
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下		袋	229	5,591	1,280,339		WB252730 単- 105号
大型土のう工		製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)		袋	20	5,577	111,540		WB252730 単- 107号
【撤去】									
大型土のう移設				袋	80	1,195	95,600		WYB00005 単- 108号
大型土のう運搬 (仮置場へ移設)				袋	249	2,949	734,301		WYB00008 単- 109号
計							2,402,506		
単価							9,649		円/袋

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	工事用道路盛土	W=4.0m 流用土	単位	m3	数量	1	単価	1,161
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【設置】								
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	188.8	188.8	CB210020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m3	1	671.8	671.8	CB210110	
整地		敷均し(ルーズ) 標準	m3	1	111.3	111.3	CB210610	
【撤去】								
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	188.8	188.8	CB210020	
計						1,160.7		
単価						1,161	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	敷鉄板	22×1524×3048 設置・撤去	単位	m2	数量	269	単価	566.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	269	314.8	84,681.2	WB253610 単一 102号		
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 12日 無 有	枚	58	1,168	67,744	WB253630 単一 110号		
計					152,425.2			
単価					566.7	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板圧入長 9.0m以下 (8.0m~6.3m) 鋼矢板引抜き長 9.0m以下	単位	枚	数量	1	単価	135,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	375 < Nmax ≤ 600 III型 9m以下	枚	1	121,700	121,700	WB251390 単一 111号	
	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	枚	1	6,555	6,555	WB251370 単一 112号	
	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 9m/枚 114日 無有 1890円 有 1回	枚	1	7,577	7,577	WB250150 単一 113号	
	計					135,832		
	単価					135,900	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板圧入長 6.0m以下 (5.3m~6.0m) 鋼矢板引抜き長 6.0m以下	単位	枚	数量	1	単価	96,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)		375 < Nmax ≤ 600 III型 6m以下	枚	1	83,310	83,310	WB251390 単一 114号	
鋼矢板引抜き		陸上 III型 6m以下	枚	1	5,421	5,421	WB251370 単一 115号	
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		III型 9m/枚 114日 無有 1890円 有 1回	枚	1	7,577	7,577	WB250150 単一 113号	
計						96,308		
単価						96,310	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	鋼矢板 (特殊鋼矢板A、B)	III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板圧入長 6.0m以下 (5.3m) 鋼矢板引抜長 6.0m以下	単位	枚	数量	1	単価	548,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	375 < Nmax ≤ 600 III型 6m以下	枚	1	83,310	83,310	WB251390 単一 114号		
鋼矢板引抜き	陸上 III型 6m以下	枚	1	5,421	5,421	WB251370 単一 115号		
鋼矢板 (材料費)	III型 L=9.0m	枚	1	70,950	70,950	WYB00002 単一 116号		
鋼矢板加工品	特殊鋼矢板A 特殊鋼矢板B	枚	1	389,100	389,100	WYB00007 単一 117号		
計					548,781			
単価					548,800	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板圧入長 9.0m以下 (8.5m~6.1m) 鋼矢板引抜き長 9.0m以下	単位	枚	数量	1	単価	100,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	180 < Nmax ≤ 250 III型 9m以下	枚	1	85,530	85,530	WB251390 単一 118号	
	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	枚	1	6,555	6,555	WB251370 単一 112号	
	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 9.5m/枚 114日 無有 1995円 有 1回	枚	1	8,154	8,154	WB250150 単一 119号	
	計					100,239		
	単価					100,300	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板圧入長 6.0m以下 (5.5m~6.0m) 鋼矢板引抜き長 6.0m以下	単位	枚	数量	1	単価	71,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)		180 < Nmax ≤ 250 III型 6m以下	枚	1	57,540	57,540	WB251390 単- 120号	
鋼矢板引抜き		陸上 III型 6m以下	枚	1	5,421	5,421	WB251370 単- 115号	
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		III型 9.5m/枚 114日 無 有 1995円 有 1回	枚	1	8,154	8,154	WB250150 単- 119号	
計						71,115		
単価						71,120	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	鋼矢板 (特殊鋼矢板C、D)	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板圧入長 6.0m以下 (5.5m~5.6m) 鋼矢板引抜き長 6.0m以下	単位	枚	数量	1	単価	514,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)		180 < Nmax ≤ 250 III型 6m以下	枚	1	57,540	57,540	WB251390 単- 120号	
鋼矢板引抜き		陸上 III型 6m以下	枚	1	5,421	5,421	WB251370 単- 115号	
鋼矢板 (材料費)		III型 L=9.5m	枚	1	74,890	74,890	WYB00003 単- 121号	
鋼矢板加工品		特殊鋼矢板C 特殊鋼矢板D	枚	1	376,600	376,600	WYB00009 単- 122号	
計						514,451		
単価						514,500	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	硬質地盤（圧入800KN級・引抜900KN級）	単位	回	数量	1	単価	404,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(50<Nmax≤600) III型 陸上	回	1	404,200	404,200	WB251380 単- 123号	
計						404,200		
単価						404,200	円/回	

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜	単位	回	数量	1	単価	51,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き III型 陸上	回	1	51,090	51,090	WB251380 単- 124号	
計						51,090		
単価						51,090	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	タイロッド・腹起し	SS400 タイロッド径 52mm	単位	t	数量	7.5	単価	519,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイロッド・腹起し設置・撤去	設置・撤去 標準(1.0)	t	7.5	114,600	859,500	WB251940 単一 126号	
	タイロッド材料費	φ52 L=4.0m SS400 2本継ぎ 定着プレート含む	組	22	107,600	2,367,200	WYB00014 単一 127号	
	タイロッド材料費	φ52 L=4.1m SS400 2本継ぎ 定着プレート含む	組	4	144,500	578,000	WYB00016 単一 128号	
	スクラップ控除 (タイロッド)	ヘビー1	t	1.7	-34,700	-58,990	WYB00001 単一 129号	
	腹起し (材料費) フラケット、テーパープレート含む	[-150×75×9×12.5、L-75×75×6、12~70×200×200	t	5.8	26,250	152,250	WYB00004 単一 130号	
	計					3,897,960		
	単価					519,800	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	中詰盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	470	単価	5,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【設置】								
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	470	629.9	296,053	CB210510	
購入土		真砂土	m3	520	4,000	2,080,000	WYB00006	
【撤去】								
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 有り	m3	470	394.4	185,368	CB210030	
計						2,561,421		
単価						5,450	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	取付土堤 盛土	流用土	単位	m3	数量	600	単価	902.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【設置】								
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	420	188.8	79,296	CB210020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m3	420	671.8	282,156	CB210110	
整地		敷均し(ルーズ) 標準	m3	600	111.3	66,780	CB210610	
【撤去】								
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	600	188.8	113,280	CB210020	
計						541,512		
単価						902.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	土のう (耐候性大型土のう)	【製作・設置・撤去】 対応	110×110 1年	単位	袋	数量	1	単価	6,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
【設置】									
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満			m ³	0.833	188.8	157.27		CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下			m ³	0.833	671.8	559.6		CB210110
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下			袋	1	5,591	5,591		WB252730 単- 105号
【撤去】									
大型土のう工	撤去 6m以下			袋	1	581.5	581.5		WB252730 単- 106号
計							6,889.37		
単価							6,890		円/袋

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	クレーンステージ盛土	流用土	単位	m3	数量	1	単価	1,161
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【設置】								
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	188.8	188.8		CB210020
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m3	1	671.8	671.8		CB210110
整地		敷均し(ルーズ) 標準	m3	1	111.3	111.3		CB210610
【撤去】								
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	188.8	188.8		CB210020
計						1,160.7		
単価						1,161	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	敷砂利	RC-40 t=10cm	単位	m2	数量	100	単価	336.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【設置】								
整地	敷均し(ルース)標準	m3	10	111.3	1,113	CB210610		
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12	2,550	30,600			
【撤去】								
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	10	188.8	1,888	CB210020		
計					33,601			
単価					336.1	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	平ブロック張	各種 t=220	単位	m2	数量	510	単価	10,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【設置】								
平ブロック張設置	950×950×220	m 2	510	4,109	2,095,590	WYB00028	単- 132号	
吸出し防止材設置	全面	m 2	510	727.5	371,025	CB224720		
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 14.0km以下 2.6t超2.95t以下	回	53	12,960	686,880	CB010410		
【撤去】								
平ブロック撤去	950×950×t220	m 2	510	3,287	1,676,370	WYB00029	単- 133号	
吸出し防止材撤去	t10mm	m 2	510	86.62	44,176.2	WYB00030	単- 134号	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 14.0km以下 2.6t超2.95t以下	回	53	12,960	686,880	CB010410		
計					5,560,921.2			
単価					10,910		円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	23,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	23,720	23,720	CB240010	
計						23,720		
単価						23,720	円/m3	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-86号	吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm 【設置・撤去】	単位	m2	数量		単価	946.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置		全面	m 2	1	727.5	727.5	CB224720	
吸出し防止材撤去 ★歩掛		t10mm	m 2	1	218.9	218.9	単- 135号	
計						946.4		
単価						946.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	土のう (耐候性大型土のう)	【設置・撤去】 対応	110×110 1年	単位	袋	数量	1	単価	3,531
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【設置】									
大型土のう運搬				袋	1	1,754	1,754	WYB00011 単- 136号	
大型土のう工		設置 6m以下		袋	1	1,195	1,195	WB252730 単- 137号	
【撤去】									
大型土のう工		撤去 6m以下		袋	1	581.5	581.5	WB252730 単- 106号	
計							3,530.5		
単価							3,531	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	工事用道路盛土	W=4.0m 流用土	単位	m3	数量	1	単価	300.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【設置】								
整地		敷均し(ルース)標準	m3	1	111.3	111.3	CB210610	
【撤去】								
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	188.8	188.8	CB210020	
計						300.1		
単価						300.1	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	敷鉄板	22×1524×3048 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	269	314.8	84,681.2	WB253610 単- 102号	
敷鉄板賃料		22×1524×3048 無 30日 無 有	枚	58	1,870	108,460	WB253630 単- 138号	
計						193,141.2		
単価						718	円/m2	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	現場発生産品運搬	仮排水管・特殊鋼矢板 (A・B・C・D)	単位	回	数量		単価	9,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 2.0t超2.6t以下	回	1	9,240	9,240	CB010410	
計						9,240		
単価						9,240	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	沈砂池		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【設置】							
	整地	敷均し(ル-ス) 標準	m 3	76	111.3	8,458.8	CB210610	
	ブルーシート (材料費)	3.6×5.4m	m 2	113	37	4,181	WYB00017 単- 139号	
	【撤去】							
	整地	残土受入れ地での処理	m 3	76	106.1	8,063.6	CB210610	
	計					20,703.4		
	単価					20,710	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	ポンプ 排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量		単価	10,230
	47							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	64,930	64,930	WB252320 単- 140号	
ポンプ運転		0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	47	8,847	415,809	WB252310 単- 141号	
計						480,739		
単価						10,230	円/日	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	11,760
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	11,760	11,760	WB010212 単- 142号	
計						11,760		
単価						11,760	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
					1			249,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 133.4km 無 有 129000円		台	1	249,500	249,500	WB010010 単- 143号
計							249,500	
単価							249,500	円/台

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	仮設材運搬費		単位	t	数量		単価	
					543.8			13,390
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 249.8km 12m以内 冬期割増 無		t	543.8	11,890	6,465,782	WB010020 単- 144号
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)		t	543.8	1,500	815,700	WB010030 単- 145号
計							7,281,482	
単価							13,390	円/t