鏡

1. 工事名

工事名	令和3年度国道9号出雲維持出張所管内舗装修繕工事
工事地名	島根県大田市朝山町～温泉津町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年10月	1 2) 設 計 年 月	令和 3年 8月
2) 事務所名	松江国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3551010032	1 4) 単価適用年月	2021年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2021年 9月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	119日間 自 令和 3年10月 5日 (当初) 至 令和 4年 1月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	島根県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	大田	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道9号	2 2) 処 分 費 等	975,250
		2 3) 公 告 日	令和 3年 8月10日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和3年度国道9号出雲維持出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕		式	1		54,715,110				
舗装工		式	1		47,436,110				
舗装打換え工 舗装打換え(A)		式	1		9,972,060				
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm < t ≤ 30cm	m	850	1,278	1,086,300			単-1号	
舗装版破砕(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm < t ≤ 30cm	m2	1,000	878.4	878,400			単-2号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	180	4,177	751,860			単-3号	
殻処分	アスファルト殻	m3	180	1,175	211,500			単-4号	
上層路盤	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	m2	1,000	2,893	2,893,000			単-5号	
基層	再生粗粒度アスファルト混合物 ^ホ リマー改質I型(20)DS 3000 舗装厚 50mm 1 .4m以上3.0m以下	m2	1,000	2,056	2,056,000			単-6号	
表層	粗粒度アスファルト混合物 ^ホ リマー改質アスファルトI型(20) DS3000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	1,000	2,095	2,095,000			単-7号	
切削オーバーレイ工		式	1		37,464,050				

設計内訳書

工事名	令和3年度国道9号出雲維持出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削オーバーレイ (A)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 粗粒度アスファルト混合物ポリマー改質アスファルトI型(20)DS3000	m2	13,000	2,650	34,450,000			単-8号	
殻運搬(路面切削)	切削屑	m3	650	3,462	2,250,300			単-9号	
殻処分	切削屑	m3	650	1,175	763,750			単-10号	
区画線工		式	1		1,034,200				
区画線工		式	1		1,034,200				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	2,000	268.1	536,200			単-11号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	4,000	124.5	498,000			単-12号	
道路付属施設工		式	1		20,000				
道路付属物工		式	1		20,000				
施工標示紙		個	2	10,000	20,000			単-13号	
仮設工		式	1		6,224,800				

設計内訳書

工事名	令和3年度国道9号出雲維持出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		6,224,800				
交通誘導警備員		人日	80	14,810	1,184,800			単-14号	
交通誘導警備員		人日	400	12,600	5,040,000			単-15号	
直接工事費		式	1		54,715,110				
共通仮設費		式	1		10,569,950				
共通仮設費		式	1		1,957,950				
運搬費		式	1		291,200				
建設機械運搬費		台	2	145,600	291,200			単-16号	
技術管理費		式	1		1,070,750				
道路施設基本データ作成費		式	1		50,750			内-1号	
道路工事完成図等作成費		式	1		1,020,000			内-2号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		596,000				

設計内訳書

工事名	令和3年度国道9号出雲維持出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		8,612,000				
純工事費		式	1		65,285,060				
現場管理費		式	1		22,224,000				
工事原価		式	1		87,509,060				
一般管理費等		式	1		13,800,940				
工事価格		式	1		101,310,000				
消費税相当額		式	1		10,131,000				
工事費計		式	1		111,441,000				

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm<t≤30cm	単位	m	数量	1	単価	1, 278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1, 278	1, 278	CB430510	
	計					1, 278		
	単価					1, 278	円/m	

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm<t≤30cm	単位	m2	数量	1	単価	878. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	m 2	1	878. 4	878. 4	WB430620 単一 17号	
	計					878. 4		
	単価					878. 4	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 39.0km以下 全ての費用	m 3	1	4, 177	4, 177	CB227010	
	計					4, 177		
	単価					4, 177	円/m3	

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-4号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	1, 175	1, 175	WB020051 単一 18号	
	計					1, 175		
	単価					1, 175	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-5号	上層路盤	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 無	m 2	1	199. 7	199. 7	単一	19号
舗装の敷均し転圧		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 80mm 無	m 2	1	2, 693	2, 693	単一	20号
計						2, 892. 7		
単価						2, 893	円/m2	

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-6号	基層	再生粗粒度アスファルト混合物ポ リマー改質I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2, 056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2, 056	2, 056	単一	21号
計						2, 056		
単価						2, 056	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	表層	粗粒度アスファルト混合物ボリマー改質アスファルトI型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,095
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,095	2,095	WB430650 単一 22号	
計						2,095		
単価						2,095	円/m2	

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	切削オーバーレイ (A)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 粗粒度アスファルト混合物ボリマー改質アスファルトI型(20)DS3000	単位	m2	数量	1	単価	2,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 粗粒度アスファルト混合物ボリマー改質アスファルトI型(20)DS3000 各種 43L/100m2	m 2	1	2,650	2,650	WB430210 単一 23号	
計						2,650		
単価						2,650	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-9号	殻運搬(路面切削)	切削屑	単位	m3	数量	1	単価	3,462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	無し 39.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,462	3,462	CB430020	
	計					3,462		
	単価					3,462	円/m3	

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-10号	殻処分	切削屑	単位	m3	数量	1	単価	1,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)		m 3	1	1,175	1,175	WB020051 単一 24号	
	計					1,175		
	単価					1,175	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		268.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	268.1	268.1		WB821210 単一 25号
	計					268.1		
	単価					268.1	円/m	

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m			1		124.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	124.5	124.5		WB821210 単一 26号
	計					124.5		
	単価					124.5	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-13号	施工標示紙		単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	施工標示紙		個	1	10,000	10,000		
	計					10,000		
	単価					10,000	円/個	

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-14号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	14,810	14,810		WB010211 単一 27号
	計					14,810		
	単価					14,810	円/人日	

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 09
							歩掛使用年月	2021. 09
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-15号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		12, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							WB010212	
			人日	1	12, 600	12, 600	単- 28号	
計						12, 600		
単価						12, 600	円/人日	

							単価使用年月	2021. 09
							歩掛使用年月	2021. 09
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-16号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
						1		145, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機(ホイール式・廢材積込装置付) 2. 0m 8. 4km 無 有 10300円					WB010010	
			台	2	72, 800	145, 600	単- 29号	
計						145, 600		
単価						145, 600	円/台	