鏡

1. 工事名

工事名	令和3年度出雲バイパス姫原地区外舗装工事
工事地名	島根県出雲市中野町～出雲市姫原町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 3年12月
2) 事務所名	松江国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3540010040	1 4) 単価適用年月	2022年 1月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2022年 1月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	248日間 自 令和 4年 2月26日 (当初) 至 令和 4年10月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	島根県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	出雲	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道9号	2 2) 処 分 費 等	1,729,600
		2 3) 公 告 日	令和 3年12月20日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和3年度出雲バイパス姫原地区外舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装		式	1		157,077,934				
道路土工		式	1		5,051,140				
掘削工		式	1		782,160				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	1,800	257.2	462,960			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	200	1,596	319,200			単-2号	
路体盛土工		式	1		1,866,320				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	410	4,552	1,866,320			単-3号	
路床盛土工		式	1		415,220				
路床盛土	4.0m以上	m3	200	286.4	57,280			単-4号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	200	1,596	319,200			単-5号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	200	193.7	38,740			単-6号	
残土処理工		式	1		1,987,440				

設計内訳書

工事名	令和3年度出雲バイパス姫原地区外舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,200	113.4	136,080			単-7号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,160	1,596	1,851,360			単-8号	
地盤改良工		式	1		20,936,600				
自走式土質改良工		式	1		7,301,000				
土質改良 土質改良(A)	砂及び砂質土 固化材1 m3当り使用量 35kg/m3 生石灰	m3	3,500	2,086	7,301,000			単-9号	
置換工		式	1		13,635,600				
置換(A)		m3	3,300	4,132	13,635,600			単-10号	
舗装工		式	1		112,838,961				
排水性舗装工 車道舗装(A)		式	1		13,642,750				
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As ^ホ リマー改 質I型(20) 舗装厚 50 mm 3.0m超	m2	3,380	1,895	6,405,100			単-11号	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポーラスAs(13) 舗装厚 5 0mm 2.4m以上	m2	3,390	2,135	7,237,650			単-12号	
排水性舗装工 路肩舗装(A)		式	1		39,275				

設計内訳書

工事名	令和3年度出雲バイパス姫原地区外舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	8	800.4	6,403			単-13号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asポリマー改質 I 型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	8	1,974	15,792			単-14号	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポラスAs(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上	m2	8	2,135	17,080			単-15号	
排水性舗装工(ICT) 車道舗装(B)		式	1		31,864,668				
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	3,924	829.5	3,254,958			単-16号	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	166	1,119	185,754			単-17号	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	3,924	882.2	3,461,752			単-18号	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	166	1,170	194,220			単-19号	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	m2	3,614	2,562	9,259,068			単-20号	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	m2	126	3,466	436,716			単-21号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asポリマー改質 I 型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	3,740	1,895	7,087,300			単-22号	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポラスAs(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上	m2	3,740	2,135	7,984,900			単-23号	

設計内訳書

工事名	令和3年度出雲バイパス姫原地区外舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ(A)		式	1		65,317,104				
切削オーバーレイ 基層	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度Asポリマー改質 I型(20) 舗装厚50mm	m2	12,960	2,662	34,499,520			単-24号	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポラスAs(13) 舗装厚50mm 2.4m以上	m2	12,960	2,135	27,669,600			単-25号	
殻運搬(路面切削)	切削屑	m3	1,296	1,254	1,625,184			単-26号	
殻処分	切削屑	m3	1,296	1,175	1,522,800			単-27号	
切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ(B)		式	1		1,975,164				
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	m2	328	507.3	166,394			単-28号	
橋面防水	塗膜防水	m2	328	1,979	649,112			単-29号	
基層(車道・路肩部)	再生密粒度Asポリマー改質 II型(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	328	1,584	519,552			単-30号	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポラスAs(13) 舗装厚40mm 2.4m以上	m2	328	1,759	576,952			単-31号	
殻運搬(路面切削)	切削屑	m3	26	1,254	32,604			単-32号	

設計内訳書

工事名	令和3年度出雲バイパス姫原地区外舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	切削屑	m3	26	1,175	30,550			単-33号	
排水構造物工		式	1		127,650				
作業土工		式	1		17,750				
床掘り	土砂	m3	3	270.1	810			単-34号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3	1,596	4,788			単-35号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3	193.7	581			単-36号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3	1,596	4,788			単-37号	
埋戻し	土砂	m3	3	2,261	6,783			単-38号	
集水柵・マンホール工		式	1		109,900				
集水柵閉塞		箇所	1	109,900	109,900			単-39号	
縁石工		式	1		6,407,940				
縁石工		式	1		6,407,940				

設計内訳書

工事名	令和3年度出雲バイパス姫原地区外舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)	m	1,140	5,621	6,407,940			単-40号	
区画線工		式	1		4,856,013				
区画線工		式	1		4,856,013				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	5,400	324.8	1,753,920			単-41号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	870	343.4	298,758			単-42号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼアラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	920	842	774,640			単-43号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	530	775.1	410,803			単-44号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	8	804.8	6,438			単-45号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	1,440	690.6	994,464			単-46号	
区画線消去	ウォータージェット式	m	781	790	616,990			単-47号	
道路附属施設工		式	1		1,913,009				
道路附属物工		式	1		476,265				

設計内訳書

工事名	令和3年度出雲バイパス姫原地区外舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標 (流用品)	片面反射 反射体φ100 支柱径φ60.5 ターグ ラック 土中建込 30本以 上	本	34	2,568	87,312			単-48号	
視線誘導標 (流用品)	片面反射 反射体φ300 支柱径φ60.5 ターグ ラック 土中建込 30本以 上	本	3	2,701	8,103			単-49号	
車線分離標	φ80 H800 赤 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以 上30本未満	本	15	25,390	380,850			単-50号	
防草コンクリート		式	1		1,436,744				
張りコンクリート 1号張りコンクリート	コンクリート(1号) コンクリート夜 間割増無	m	237	3,752	889,224			単-51号	
張りコンクリート 2号張りコンクリート	コンクリート(1号) コンクリート夜 間割増無	m2	232	2,360	547,520			単-52号	
構造物撤去工		式	1		2,479,721				
道路付属物撤去工		式	1		29,970				
視線誘導標撤去	片面反射 支柱径φ60. 5 土中建込 30本以上	本	37	810	29,970			単-53号	
構造物取壊し工		式	1		1,994,927				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	110	8,899	978,890			単-54号	

設計内訳書

工事名	令和3年度出雲バイパス姫原地区外舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1,390	509.1	707,649			単-55号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	m2	620	497.4	308,388			単-56号	
運搬処理工		式	1		454,824				
殻運搬	アスファルト殻	m3	62	1,807	112,034			単-57号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	110	1,514	166,540			単-58号	
殻処分	アスファルト殻	m3	62	1,175	72,850			単-59号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	110	940	103,400			単-60号	
仮設工		式	1		2,466,900				
交通管理工		式	1		2,466,900				
交通誘導警備員		人日	90	14,810	1,332,900			単-61号	
交通誘導警備員		人日	90	12,600	1,134,000			単-62号	
直接工事費		式	1		157,077,934				

設計内訳書

工事名	令和3年度出雲バイパス姫原地区外舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
共通仮設費		式	1		28,762,754				
共通仮設費		式	1		4,949,754				
運搬費		式	1		145,600				
建設機械運搬費		台	1	145,600	145,600			単-63号	
技術管理費		式	1		1,496,154				
保守管理(ICT)		式	1		22,404			内-1号	
システム初期費(ICT)		式	1		623,000			内-2号	
道路施設基本データ作成費		式	1		50,750			内-3号	
道路工事完成図等作成費用		式	1		800,000			内-4号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		3,308,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		23,813,000				
純工事費		式	1		185,840,688				

設計内訳書

工事名	令和3年度出雲バイパス姫原地区外舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	舗装	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		58,308,000					
工事原価		式	1		244,148,688					
一般管理費等		式	1		32,841,312					
工事価格		式	1		276,990,000					
消費税相当額		式	1		27,699,000					
工事費計		式	1		304,689,000					

1次単価表

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量		単価	257.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	10	257.2	2,572	CB210100	
	計					2,572		
	単価					257.2	円/m3	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	1,596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	10	1,596	15,960	CB210110	
	計					15,960		
	単価					1,596	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		単価	4,552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	10	4,552	45,520	CB210510	
	計					45,520		
	単価					4,552	円/m3	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		単価	286.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	10	286.4	2,864	CB210520	
	計					2,864		
	単価					286.4	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	1,596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	10	1,596	15,960	CB210110	
	計					15,960		
	単価					1,596	円/m3	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	193.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	10	193.7	1,937	CB210020	
	計					1,937		
	単価					193.7	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	10	単価	113.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	10	113.4	1,134	CB210610	
計						1,134		
単価						113.4	円/m3	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	10	単価	1,596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	10	1,596	15,960	CB210110	
計						15,960		
単価						1,596	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	土質改良 土質改良(A)	砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 35kg/m3 生石灰	単位	m3	数量	3,480	単価	2,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理工 (自走式土質改良工)		砂及び砂質土 35kg/m3	m 3	3,480	2,022	7,036,560	WB211720 単一 64号	
自走式土質改良機設置・撤去工		設置・撤去	台・回	1	222,700	222,700	WB211710 単一 65号	
計						7,259,260		
単価						2,086	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	置換(A)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	4,132
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	3,280	257.2	843,616	CB210100		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	3,280	1,596	5,234,880	CB210110		
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	3,020	286.4	864,928	CB210520		
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	116	706.9	82,000.4	CB210520		
路床盛土	2.5m未満	m 3	142	4,628	657,176	CB210520		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	3,280	193.7	635,336	CB210020		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	3,280	1,596	5,234,880	CB210110		
計					13,552,816.4			
単価					4,132	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asホリマー改質I型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	10	単価	1,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m2	10	1,895	18,950	CB410240	
計						18,950		
単価						1,895	円/m2	

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポラスAs(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上	単位	m2	数量	10	単価	2,135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m2	10	2,135	21,350	CB410510	
計						21,350		
単価						2,135	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	800.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	10	800.4	8,004	CB410031	
	計					8,004		
	単価					800.4	円/m2	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asホリマー改質I型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		単価	1,974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	10	1,974	19,740	CB410240	
	計					19,740		
	単価					1,974	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1
						歩掛使用年月	2022. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ポ-ラスAs(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上	単位	m2	数量	10	単価 2,135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	10	2,135	21,350	CB410510
計						21,350	
単価						2,135	円/m2

						単価使用年月	2022. 1
						歩掛使用年月	2022. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	下層路盤（車道・路肩部）(ICT)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	10	単価 829.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）（ICT）		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	m 2	10	829.5	8,295	CB410080
計						8,295	
単価						829.5	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		単価	
					10			1,119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	10	1,119	11,190	CB410031	
計						11,190		
単価						1,119	円/m2	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
					10			882.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)		150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40	m 2	10	882.2	8,822	CB410090	
計						8,822		
単価						882.2	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	10	単価	1,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40 全ての費用	m 2	10	1,170	11,700	CB410041	
計						11,700		
単価						1,170	円/m2	

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量	10	単価	2,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 80mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	10	2,562	25,620	CB410040	
計						25,620		
単価						2,562	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量	10	単価	3,466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	10	3,466	34,660	CB410040	
計						34,660		
単価						3,466	円/m2	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asホリマ-改質I型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	10	単価	1,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	10	1,895	18,950	CB410240	
計						18,950		
単価						1,895	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1
						歩掛使用年月	2022. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ポ-ラスAs(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上	単位	m2	数量	10	単価 2,135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	10	2,135	21,350	CB410510
計						21,350	
単価						2,135	円/m2

						単価使用年月	2022. 1
						歩掛使用年月	2022. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	切削オーバーレイ 基層	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度 Asポ-リマ-改質 I 型(20) 舗装厚50mm	単位	m2	数量	10	単価 2,662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	m 2	10	2,662	26,620	WB430210 単- 66号
計						26,620	
単価						2,662	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1
						歩掛使用年月	2022. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ポ-ラスAs(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上	単位	m2	数量	10	単価 2,135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	10	2,135	21,350	CB410510
計						21,350	
単価						2,135	円/m2

						単価使用年月	2022. 1
						歩掛使用年月	2022. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	殻運搬(路面切削)	切削屑	単位	m3	数量	10	単価 1,254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）		有り 7.5km以下 全ての費用	m 3	10	1,254	12,540	CB430020
計						12,540	
単価						1,254	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	処処分	切削屑	単位	m3	数量	10	単価	1,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	10	1,175	11,750	WB020051 単- 67号	
計						11,750		
単価						1,175	円/m3	

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	単位	m2	数量	10	単価	507.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m2	10	507.3	5,073	CB430010	
計						5,073		
単価						507.3	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一29号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量		単価	1,979
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜系防水	補修 無 無 無	m 2	10	1,979	19,790	WB812920 単一 68号	
	計					19,790		
	単価					1,979	円/m2	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一30号	基層(車道・路肩部)	再生密粒度Asホ ^リ マ ^ー 改質II型(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量		単価	1,584
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	10	1,584	15,840	CB410240	
	計					15,840		
	単価					1,584	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1
						歩掛使用年月	2022. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ポ-ラスAs(13) 舗装厚 40mm 2.4m以上	単位	m2	数量	10	単価 1,759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2.4m以上 40mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	10	1,759	17,590	CB410510
計						17,590	
単価						1,759	円/m2

						単価使用年月	2022. 1
						歩掛使用年月	2022. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	殻運搬(路面切削)	切削屑	単位	m3	数量	10	単価 1,254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）		有り 7.5km以下 全ての費用	m 3	10	1,254	12,540	CB430020
計						12,540	
単価						1,254	円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	処分	切削屑	単位	m3	数量	10	単価	1,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	10	1,175	11,750	WB020051 単- 67号	
計						11,750		
単価						1,175	円/m3	

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	10	単価	270.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 有り	m3	10	270.1	2,701	CB210030	
計						2,701		
単価						270.1	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	1,596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	10	1,596	15,960	CB210110	
計						15,960		
単価						1,596	円/m3	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	193.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	10	193.7	1,937	CB210020	
計						1,937		
単価						193.7	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	1,596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	10	1,596	15,960	CB210110	
計						15,960		
単価						1,596	円/m3	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	2,261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	10	2,261	22,610	CB210410	
計						22,610		
単価						2,261	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	集水樹閉塞	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	109,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.563	28,990	16,321.37	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	4.06	6,457	26,215.42	CB240210		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	4	486.8	1,947.2	CB224410		
差筋(SD345 D13 L=300)		本	4	49.99	199.96	WYB00002	単- 69号	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.015	170,500	2,557.5	WB810010	単- 70号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1.188	2,987	3,548.55	CB224710		
目地板	ゴム発泡体t=10	m 2	0.906	1,911	1,731.36	CB224710		
プレキャスト集水樹	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	1	7,317	7,317	CB222800		
プレキャスト床版	B1600×L1000 t=225 T-25	枚	1	50,000	50,000			
計					109,838.36			
単価					109,900		円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	10	単価	5,621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	10	5,621	56,210	CB422510	
計						56,210		
単価						5,621	円/m	

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	10	単価	324.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	10	324.8	3,248	WB821210 単一 71号	
計						3,248		
単価						324.8	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一42号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m				10	343.4
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	10	343.4	3,434		WB821210 単一 72号
	計					3,434		
	単価					343.4	円/m	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一43号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m				10	842
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	10	842	8,420		WB821210 単一 73号
	計					8,420		
	単価					842	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 1	
							歩掛使用年月	2022. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量		10	単価	775.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	10	775.1	7,751	WB821210 単- 74号		
計						7,751			
単価						775.1	円/m		

							単価使用年月	2022. 1	
							歩掛使用年月	2022. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量		10	単価	804.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	10	804.8	8,048	WB821210 単- 75号		
計						8,048			
単価						804.8	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 1	
							歩掛使用年月	2022. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量		10	単価	690.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	10	690.6	6,906	WB821210 単- 76号		
計						6,906			
単価						690.6	円/m		

							単価使用年月	2022. 1	
							歩掛使用年月	2022. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	区画線消去	ウォータージェット式	単位	m	数量		10	単価	790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線消去		無し ウォータージェット式 溶融式 無し	m	10	790	7,900	WB821220 単- 77号		
計						7,900			
単価						790	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1
						歩掛使用年月	2022. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	視線誘導標 (流用品)	片面反射 反射体φ100 支柱径φ60.5 グレーラウン 土中 建込 30本以上	単位	本	数量	10	単価 2,568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	10	2,568	25,680	WB812310 単- 78号
計						25,680	
単価						2,568	円/本

						単価使用年月	2022. 1
						歩掛使用年月	2022. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	視線誘導標 (流用品)	片面反射 反射体φ300 支柱径φ60.5 グレーラウン 土中 建込 30本以上	単位	本	数量	10	単価 2,701
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	10	2,701	27,010	WB812310 単- 79号
計						27,010	
単価						2,701	円/本

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1
						歩掛使用年月	2022. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	車線分離標	φ80 H800 赤 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	10	単価 25,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーボール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	本	10	25,390	253,900	WB812400 単- 80号
計						253,900	
単価						25,390	円/本

						単価使用年月	2022. 1
						歩掛使用年月	2022. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	張りコンクリート 1号張りコンクリート	コンクリート(1号) コンクリート夜間割増無	単位	m	数量	10	単価 3,752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	15.9	2,286	36,347.4	WB240730 単- 81号
養生工		防草コンクリート	m 2	15.9	73.44	1,167.69	WB240740 単- 82号
計						37,515.09	
単価						3,752	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1
						歩掛使用年月	2022. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	張りコンクリート 2号張りコンクリート	コンクリート(1号) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	10	単価 2,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	10	2,286	22,860	WB240730 単一 81号
養生工		防草コンクリート	m 2	10	73.44	734.4	WB240740 単一 82号
計						23,594.4	
単価						2,360	円/m2

						単価使用年月	2022. 1
						歩掛使用年月	2022. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	視線誘導標撤去	片面反射 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	単位	本	数量	10	単価 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (視線誘導標)		土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	10	810	8,100	WB812360 単一 83号
計						8,100	
単価						810	円/本

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	10	単価	8,899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	10	8,899	88,990	WB824010 単- 84号	
計						88,990		
単価						8,899	円/m3	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	10	単価	509.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	509.1	5,091	CB430510	
計						5,091		
単価						509.1	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	10	単価	497.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	10	497.4	4,974	CB430310	
計						4,974		
単価						497.4	円/m2	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	10	単価	1,807
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)有り 7.0km以下 全ての費用	m 3	10	1,807	18,070	CB227010	
計						18,070		
単価						1,807	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	10	単価	1,514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	10	1,514	15,140	CB227010	
計						15,140		
単価						1,514	円/m3	

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	10	単価	1,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	10	1,175	11,750	WB020051 単一 85号	
計						11,750		
単価						1,175	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	10	940	9,400	WB020051 単- 86号	
計						9,400		
単価						940	円/m3	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	14,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	10	14,810	148,100	WB010211 単- 87号	
計						148,100		
単価						14,810	円/人日	

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	12,600
	10							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	10	12,600	126,000	WB010212 単- 88号	
計						126,000		
単価						12,600	円/人日	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	145,600
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬 (1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 2.2km 無有 10300円	台	2	72,800	145,600	WB010010 単- 89号	
計						145,600		
単価						145,600	円/台	