鏡

１．工事名

工事名	令和3年度湖陵多伎道路二部地区第2改良工事
工事地名	島根県出雲市湖陵町二部地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 4年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 4年 1月
２）	事務所名	松江国道事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0　労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3540010049	１４）	単価適用年月	2022年 2月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2022年 2月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路改良工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	357日間　自　令和 4年 3月 9日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 5年 2月28日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	島根県	２２）	処 分 費 等	180,411
１０）	地　　区	出雲	２３）	公 告 日	令和 4年 1月 6日
１１）	河川・路線	一般国道９号	２４）	入 札 締 切 日	年　月　日

３．予算科目

1)　予算科目：　2)　目：　3)　目の細分：　4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和3年度湖陵多伎道路二部地区第2改良工事 (当　初)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		103,253,302			
道路土工		式	1		13,947,635			
掘削工		式	1		1,038,366			
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土有 普通土30,000m3未満 又は湿地軟弱土	m3	4,020	258.3	1,038,366			単-1号
掘削工(ICT)		式	1		584,016			
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	480	1,064	510,720			単-2号
押土(ﾙｰｽﾞ)	土砂	m3	480	152.7	73,296			単-3号
路体盛土工		式	1		455,100			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	100	4,551	455,100			単-4号
路体盛土工(ICT)		式	1		7,665,880			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	33,200	230.9	7,665,880			単-5号
路床盛土工(ICT)		式	1		987,600			

設計内訳書

工事名	令和3年度湖陵多伎道路二部地区第2改良工事	(当　初)	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土(ICT)		m3	3,000	329.2	987,600			単-6号
埋土工		式	1		230,130			
埋土	4.0m以上	m3	550	116.4	64,020			単-7号
埋土	2.5m以上4.0m未満	m3	10	279	2,790			単-8号
埋土	2.5m未満	m3	40	4,083	163,320			単-9号
法面整形工(ICT)		式	1		2,986,543			
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	1,240	782.8	970,672			単-10号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	4,070	495.3	2,015,871			単-11号
地盤改良工		式	1		77,427,900			
自走式土質改良工		式	1		77,427,900			
土質改良 土質改良(A)	砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 40kg/m3 生石灰	m3	36,300	2,133	77,427,900			単-12号
法面工		式	1		2,836,620			

設計内訳書

工事名	令和3年度湖陵多伎道路二部地区第2改良工事 （当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生工		式	1		2,836,620			
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	4,120	216	889,920			単-13号
植生ﾏｯﾄ	植生ﾏｯﾄ工 500m2以上1000m2未満	m2	900	2,163	1,946,700			単-14号
排水構造物工		式	1		6,729,788			
作業土工		式	1		259,774			
床掘り	土砂	m3	20	218.4	4,368			単-15号
床掘り	土砂	m3	100	239.6	23,960			単-16号
床掘り	土砂	m3	20	1,733	34,660			単-17号
埋戻し	土砂	m3	20	1,517	30,340			単-18号
埋戻し	土砂	m3	59.4	2,257	134,065			単-19号
埋戻し	土砂	m3	0.6	2,939	1,763			単-20号
基面整正		m2	90	340.2	30,618			単-21号

設計内訳書

工事名	令和3年度湖陵多伎道路二部地区第2改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工		式	1		1,665,109			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B300-H300	幅30cm 高さ30cm	m	94	8,190	769,860			単-22号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 1号側溝	幅30cm 高さ30cm	m	65	7,064	459,160			単-23号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 2号側溝	幅30cm 高さ40cm	m	61	7,149	436,089			単-24号
管渠工		式	1		81,080			
CP-PH-D400		m	4	20,270	81,080			単-25号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		341,230			
現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H700	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	3	44,060	132,180			単-26号
現場打ち集水桝 G2-B600-L600-H800	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	52,740	52,740			単-27号
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	39,090	39,090			単-28号
現場打ち集水桝 2号集水桝	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	50,260	50,260			単-29号
蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	500×500用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ 固定 並目 滑止無	枚	1	29,630	29,630			単-30号

設計内訳書

工事名	令和3年度湖陵多伎道路二部地区第2改良工事　　　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	600×600用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 並目 滑止無	枚	1	37,330	37,330			単-31号
地下排水工		式	1		364,392			
地下排水 TP-1-2	波状管	m	84	4,338	364,392			単-32号
排水工		式	1		4,018,203			
KH-1-1		m	42	7,509	315,378			単-33号
1号小段排水		m	163	13,190	2,149,970			単-34号
TH-1-1		m	9	18,220	163,980			単-35号
1号水平排水層		m	205	6,775	1,388,875			単-36号
舗装工		式	1		530,477			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道舗装(A)		式	1		530,477			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 110mm	m2	195	558.3	108,868			単-37号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 70mm	m2	195	531.1	103,564			単-38号

設計内訳書

工事名	令和3年度湖陵多伎道路二部地区第2改良工事 (当　初)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	195	1,631	318,045			単-39号
防護柵工		式	1		628,397			
路側防護柵工		式	1		496,052			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	61	8,132	496,052			単-40号
防止柵工		式	1		132,345			
転落(横断)防止柵	柵高 1.1ｍ 土中建込	m	15	8,823	132,345			単-41号
道路付属施設工		式	1		580,530			
道路付属物工		式	1		580,530			
1号里道		m	67	6,630	444,210			単-42号
1号階段		m	6	22,720	136,320			単-43号
構造物撤去工		式	1		4,955			
構造物取壊し工		式	1		3,515			

設計内訳書

工事名	令和3年度湖陵多伎道路二部地区第2改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設・改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	m2	5	703	3,515			単-44号
運搬処理工		式	1		1,440			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.5	2,058	1,029			単-45号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.5	822.5	411			単-46号
仮設工		式	1		567,000			
交通管理工		式	1		567,000			
交通誘導警備員		人日	45	12,600	567,000			単-47号
直接工事費		式	1		103,253,302			
共通仮設費		式	1		16,452,700			
共通仮設費		式	1		3,885,700			
運搬費		式	1		691,000			
重建設機械分解組立輸送費		回	1	345,500	345,500			単-48号

設計内訳書

工事名	令和3年度湖陵多伎道路二部地区第2改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送費		回	1	345,500	345,500			単-49号
準備費		式	1		280,000			
木根等処分費		式	1		280,000			内-1号
技術管理費		式	1		1,903,700			
防護柵の出来形管理のための非破壊試験		式	1		597,710			内-2号
保守管理(ICT)		式	1		109,240			内-3号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-4号
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		50,750			内-5号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,011,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		12,567,000			
純工事費		式	1		119,706,002			
現場管理費		式	1		39,419,000			

設計内訳書

工事名	令和3年度湖陵多伎道路二部地区第2改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		159,125,002			
一般管理費等		式	1		23,004,998			
工事価格		式	1		182,130,000			
消費税相当額		式	1		18,213,000			
工事費計		式	1		200,343,000			

一式当たり内訳書

木根等処分費

第　1号内訳書

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）	100千円	式	1		100,000			WB010160 単ー　72号
準備費（処分費用積上げ分）	180千円	式	1		180,000			WB010170 単ー　73号
合　計					280,000			

一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験

第　2号内訳書

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費		式	1		597,710			WYB00008 単ー　74号
合　計					597,710			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　3号内訳書

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 片切掘削 480m3	式	1		2,120			WB010400 単一　75号
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	10,000m3以上 無し 33200m3	式	1		72,142			WB010420 単一　76号
路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	10,000m3以上 無し 3000m3	式	1		8,332			WB010430 単一　77号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 1240m2	式	1		8,632			WB010440 単一　78号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 4070m2	式	1		18,014			WB010440 単一　79号
合　計					109,240			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　4号内訳書

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単一　80号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			WB010510 単一　81号
合　計					1,146,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　5号内訳書

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		50,750			WYB00012 単一　82号
合　計					50,750			

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土有 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	単位	m3	数量	10	単価	258.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	ｍ３	10	258.3	2,583	CB210100
計					2,583	
単価					258.3	円／m3

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	10	単価	1,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 片切掘削	ｍ３	10	1,064	10,640	CB210120
計					10,640	
単価					1,064	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	押土(ﾙｰｽﾞ)	土砂	単位	m3	数量	10	単価	152.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
押土（ルーズ）	土砂	ｍ３	10	152.7	1,527	CB210010
計					1,527	
単価					152.7	円／m3

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	10	単価	4,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	10	4,551	45,510	CB210510
計					45,510	
単価					4,551	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	10	単価	230.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	10,000m3以上 無し	ｍ３	10	230.9	2,309	CB210570
計					2,309	
単価					230.9	円／m3

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	10	単価	329.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土（ＩＣＴ）	10,000m3以上 無し	ｍ３	10	329.2	3,292	CB210580
計					3,292	
単価					329.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	埋土	4.0m以上	単位	m3	数量	10	単価	116.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外	ｍ３	10	116.4	1,164	CB210610
計					1,164	
単価					116.4	円／m3

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	埋土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	10	単価	279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)	ｍ３	10	279	2,790	CB210610
計					2,790	
単価					279	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	埋土	2.5m未満	単位	m3	数量	10	単価	4,083

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 無し	ｍ３	10	4,083	40,830	CB210410
計					40,830	
単価					4,083	円／m3

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	単位	m2	数量	10	単価	782.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	10	782.8	7,828	CB220070
計					7,828	
単価					782.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022．2
歩掛使用年月	2022．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	10	単価	495.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	10	495.3	4,953	CB220070
計					4,953	
単価					495.3	円／m2

単価使用年月	2022．2
歩掛使用年月	2022．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	土質改良 土質改良(A)	砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 40kg/m3 生石灰	単位	m3	数量	36,300	単価	2,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 40kg/m3	ｍ３	36,300	2,126	77,173,800	WB211720 単－　50号
自走式土質改良機設置・撤去工	設置･撤去	台・回	1	222,300	222,300	WB211710 単－　51号
計					77,396,100	
単価					2,133	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量	10	単価 216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無	ｍ２	10	216	2,160	WB810830 単－ 52号
計						2,160	
単価						216	円／m2

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	植生ﾏｯﾄ	植生ﾏｯﾄ工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	10	単価 2,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工		植生ﾏｯﾄ工 500m2以上1000m2未満 無	ｍ２	10	2,163	21,630	WB810870 単－ 53号
計						21,630	
単価						2,163	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	10	単価	218.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	ｍ３	10	218.4	2,184	CB210030	
計						2,184		
単価						218.4	円／m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	10	単価	239.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	10	239.6	2,396	CB210030	
計						2,396		
単価						239.6	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2022．2
歩掛使用年月	2022．2
労務調整係数	1．000-00-00-2-0

単－17号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	10	単価	1，733

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	10	1，733	17，330	CB210030
計					17，330	
単価					1，733	円／m3

単価使用年月	2022．2
歩掛使用年月	2022．2
労務調整係数	1．000-00-00-2-0

単－18号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	10	単価	1，517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	10	1，517	15，170	CB210410
計					15，170	
単価					1，517	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	10	単価	2,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	10	2,257	22,570	CB210410
計					22,570	
単価					2,257	円／m3

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	10	単価	2,939

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	10	2,939	29,390	CB210410
計					29,390	
単価					2,939	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	基面整正		単位	m2	数量	10	単価	340.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			ｍ２	10	340.2	3,402	CB210080	
計						3,402		
単価						340.2	円／m2	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B300-H300	幅30cm 高さ30cm	単位	m	数量	10	単価	8,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Ｕ型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	10	8,190	81,900	WB821410 単－ 54号	
計						81,900		
単価						8,190	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2022．２
歩掛使用年月	2022．２
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 1号側溝	幅30cm 高さ30cm	単位	m	数量	10	単価	7,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Ｕ型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	10	7,064	70,640	WB821410 単－ 55号	
計						70,640		
単価						7,064	円／m	

単価使用年月	2022．２
歩掛使用年月	2022．２
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 2号側溝	幅30cm 高さ40cm	単位	m	数量	10	単価	7,149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Ｕ型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	10	7,149	71,490	WB821410 単－ 56号	
計						71,490		
単価						7,149	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	CP-PH-D400		単位	m	数量	10	単価	20,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 400mm 2m/個 全ての費用	m	10	19,910	199,100	CB222850	
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m３	0.106	33,930	3,596.58	CB240060	
計						202,696.58		
単価						20,270	円／m	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H700	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	10	単価	44,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	10	44,060	440,600	CB222950	
計						440,600		
単価						44,060	円／箇所	

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	現場打ち集水桝 G2-B600-L600-H800	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	10	単価 52,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	10	52,740	527,400	CB222950
計						527,400	
単価						52,740	円／箇所

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	10	単価 39,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	10	39,090	390,900	CB222950
計						390,900	
単価						39,090	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	現場打ち集水桝 2号集水桝	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	10	単価 50,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	10	50,260	502,600	CB222950
計					502,600	
単価					50,260	円／箇所

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	500×500用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 並目 滑止無	単位	枚	数量	10	単価 29,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	10	29,630	296,300	WB821430 単－ 57号
計					296,300	
単価					29,630	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	600×600用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 並目 滑止無	単位	枚	数量	10	単価	37,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	10	37,330	373,300	WB821430 単－ 58号
計					373,300	
単価					37,330	円／枚

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	地下排水 TP-1-2	波状管	単位	m	数量	10	単価	4,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	10	2,361	23,610	CB222770
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	ｍ３	2.186	9,041	19,763.62	CB222780
計					43,373.62	
単価					4,338	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	KH-1-1	単位	m	数量	10	単価	7,509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	16	4,550	72,800	WB240730 単－ 59号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	ｍ２	16	143	2,288	WB240740 単－ 60号
計					75,088	
単価					7,509	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	1号小段排水		単位	m	数量	10	単価	13,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	10	6,986	69,860	WB821410 単ー 61号
コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	m２	10.83	4,550	49,276.5	WB240730 単ー 59号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m２	10.83	143	1,548.69	WB240740 単ー 60号
型枠工	小段排水溝	m２	1.4	7,946	11,124.4	WB240720 単ー 62号
計					131,809.59	
単価					13,190	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	TH-1-1		単位	m	数量	10	単価	18,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	10,190	101,900	WB821410 単ー 63号
コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	m２	10	5,471	54,710	WB240730 単ー 64号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m２	10	143	1,430	WB240740 単ー 60号
型枠工	縦排水溝	m２	2.8	8,627	24,155.6	WB240720 単ー 65号
計					182,195.6	
単価					18,220	円／m

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	1号水平排水層		単位	m	数量	10	単価	6,775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌｨﾙﾀｰ材(S-30 路体盛土 2.5≦W＜4.0) ﾛｽ率20%			ｍ3	8.985	6,491	58,321.63	WYB00005 単－　66号	
吸出し防止材設置		全面	ｍ2	29.94	314.9	9,428.1	CB224720	
計						67,749.73		
単価						6,775	円／m	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 110ｍｍ	単位	m2	数量	10	単価	558.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		110mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ2	10	558.3	5,583	CB410030	
計						5,583		
単価						558.3	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 70ｍｍ	単位	m2	数量	10	単価	531.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 70mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	10	531.1	5,311	CB410040
計					5,311	
単価					531.1	円／m2

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	10	単価	1,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 40mm 密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	10	1,631	16,310	CB410260
計					16,310	
単価					1,631	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	10	単価	8,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	10	8,132	81,320	WB810510 単－　67号
計					81,320	
単価					8,132	円／m

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量	10	単価	8,823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無	m	10	8,823	88,230	WB810760 単－　68号
計					88,230	
単価					8,823	円／m

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	1号里道	単位	m	数量	10	単価	6,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	2	24,970	49,940	CB240010
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	m２	20	799.7	15,994	CB410031
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m２	0.2	1,788	357.6	CB224710
計					66,291.6	
単価					6,630	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	1号階段		単位	m	数量	0.991	単価	22,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.431	28,990	12,494.69	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.551	6,457	10,014.8	CB240210	
計						22,509.49		
単価						22,720	円／m	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	10	単価	703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	10	703	7,030	CB430310	
計						7,030		
単価						703	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	10	単価	2,058

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	ｍ３	10	2,058	20,580	CB227010
計					20,580	
単価					2,058	円／m3

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	10	単価	822.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	10	822.5	8,225	WB020051 単ー　69号
計					8,225	
単価					822.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	交通誘導警備員	単位	人日	数量	10	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	10	12,600	126,000	WB010212 単－　70号
計					126,000	
単価					12,600	円／人日

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	10	単価	345,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	回	10	345,500	3,455,000	WB010350 単－　71号
計					3,455,000	
単価					345,500	円／回

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	10	単価	345,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	回	10	345,500	3,455,000	WB010350 単－ 71号
計					3,455,000	
単価					345,500	円／回