鏡

１．工事名

工事名	令和3年度出雲維持出張所管内構造物補修他工事
工事地名	島根県大田市温泉津町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 3年 9月		１２）	設 計 年 月	令和 3年 9月	
２）	事務所名	松江国道事務所　管理第二課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3551010043		１４）	単価適用年月	2022年 2月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2022年 2月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	334日間	自　令和 4年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 5年 2月28日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	大田		２３）	公 告 日	令和 3年12月13日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和3年度出雲維持出張所管内構造物補修他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 大田地区A 小浜工区		式	1		43,573,400			
構造物補修工		式	1		40,814,400			
管渠補修工		式	1		40,814,400			
底部ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	32	23,330	746,560			単-1号
1号管渠		m	73.6	544,400	40,067,840			単-2号
仮設工		式	1		2,759,000			
仮設備工		式	1		906,600			
製管設備		基	1	906,600	906,600			単-3号
交通管理工		式	1		1,852,400			
交通誘導警備員		人日	40	14,810	592,400			単-4号
交通誘導警備員		人日	100	12,600	1,260,000			単-5号
直接工事費		式	1		43,573,400			

設計内訳書

工事名	令和3年度出雲維持出張所管内構造物補修他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		5,448,750			
共通仮設費		式	1		555,750			
技術管理費		式	1		50,750			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		50,750			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		505,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		4,893,000			
純工事費		式	1		49,022,150			
現場管理費		式	1		21,620,000			
工事原価		式	1		108,617,133			
一般管理費等		式	1		15,982,867			
工事価格		式	1		124,600,000			
消費税相当額		式	1		12,460,000			

設計内訳書

工事名	令和3年度出雲維持出張所管内構造物補修他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		137,060,000			

設計内訳書

工事名	令和3年度出雲維持出張所管内構造物補修他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 大田地区B 福光橋		式	1		22,268,133			
橋梁付属物工		式	1		1,205,980			
桁下漏水対策工		式	1		957,980			
歩車道境界止水(A)		m	38	25,210	957,980			単-1号
移動制御板工		式	1		248,000			
移動制御板補修(A)		箇所	2	124,000	248,000			単-2号
橋梁補修工		式	1		17,411,785			
補修工		式	1		17,411,785			
主桁補修(A)		橋	1	2,071,000	2,071,000			単-3号
横桁補修(A)		橋	1	15,340,000	15,340,000			単-4号
橋座はつり		m2	0.3	2,618	785			単-5号
現場塗装工		式	1		3,156,318			

設計内訳書

工事名	令和3年度出雲維持出張所管内構造物補修他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁塗装工 橋梁塗装(A)		式	1		127,036			
素地調整	動力工具処理	m2	12	3,769	45,228			単-6号
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	12	826.6	9,919			単-7号
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　塗装回数 2回	m2	12	3,606	43,272			単-8号
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	12	964.8	11,577			単-9号
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	12	1,420	17,040			単-10号
橋梁塗装工 橋梁塗装(B)		式	1		11,660			
素地調整	ﾌﾞﾗｽﾄ処理	m2	0.7	9,877	6,913			単-11号
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層)　塗装回数 2回	m2	0.7	2,388	1,671			単-12号
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)　塗装回数 2回	m2	0.7	2,011	1,407			単-13号
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	0.7	964.8	675			単-14号
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	0.7	1,420	994			単-15号

設計内訳書

工事名	令和3年度出雲維持出張所管内構造物補修他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁塗装工 橋梁塗装(C)		式	1		3,017,622			
素地調整	1種ｹﾚﾝ	m2	79	33,290	2,629,910			単-16号
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	79	1,034	81,686			単-17号
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 2回	m2	79	1,160	91,640			単-18号
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	79	556	43,924			単-19号
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	79	910	71,890			単-20号
足場		m2	20	4,780	95,600			単-21号
防護		m2	20	148.6	2,972			単-22号
構造物撤去工		式	1		30,950			
運搬処理工		式	1		30,950			
現場発生品運搬		回	1	30,950	30,950			単-23号
仮設工		式	1		463,100			

設計内訳書

工事名	令和3年度出雲維持出張所管内構造物補修他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		463,100			
交通誘導警備員		人日	10	14,810	148,100			単-24号
交通誘導警備員		人日	25	12,600	315,000			単-25号
直接工事費		式	1		22,268,133			
共通仮設費		式	1		3,421,850			
共通仮設費		式	1		313,850			
技術管理費		式	1		25,850			
産業廃棄物分析試験費		式	1		25,850			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		288,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		3,108,000			
純工事費		式	1		25,689,983			
現場管理費		式	1		12,285,000			

設計内訳書

工事名	令和3年度出雲維持出張所管内構造物補修他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		37,974,983			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		工事	1	50,750	50,750			WYB00003 単ー　20号
合　計					50,750			

一式当たり内訳書

産業廃棄物分析試験費

第　1号内訳書

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
産業廃棄物分析料金(溶出試験)	鉛	検体	1	3,100	3,100			
産業廃棄物分析料金(溶出試験)	クロム	検体	1	3,050	3,050			
産業廃棄物分析料金(溶出試験)	PCB	検体	1	19,700	19,700			
合　計					25,850			

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	底部ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	32	単価	23,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	15	22,960	344,400	CB240010
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下 全ての費用	ｍ３	11	23,360	256,960	CB240010
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 60mを超え120m以下 全ての費用	ｍ３	6	24,160	144,960	CB240010
計					746,320	
単価					23,330	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	1号管渠	単位	m	数量	73.6	単価	544,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
更生管材料	硬質塩化ビニル材 W=79	m	4,662.04	3,140	14,638,805.6	
製管工(自走式)		m	73.6	7,622	560,979.2	WYB01207 単－　6号
裏込注入工(モルタル)		m３	87.8	249,900	21,941,220	WYB01211 単－　7号
管口仕上工		箇所	2	102,300	204,600	WYB01219 単－　8号
機械器具損料		式	1		1,026,000	WYB01225 単－　9号
特許使用料		式	1		383,716.04	WYB01226
管内洗浄工		m	73.6	5,841	429,897.6	WYB01227 単－　10号
鉄筋工［市場単価］	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.846	172,600	146,019.6	WB810010 単－　11号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	4.259	172,100	732,973.9	WB810010 単－　12号
計					40,064,211.94	
単価					544,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	製管設備		単位	基	数量	1	単価	906,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製管設備設置撤去工(自走式 L型)		回	4	98,260	393,040	WYB01088 単－　13号
巻出しリング作成工(自走式)		回	1	224,200	224,200	WYB01090 単－　14号
製管機搬入組立工(自走式 L型)		回	1	49,940	49,940	WYB01092 単－　15号
製管機分解搬出工(自走式 L型)		回	1	33,340	33,340	WYB01094 単－　16号
特許使用料		式	1		7,005.2	WYB01096
換気設備工		基	1	199,000	199,000	WYB01097 単－　17号
計					906,525.2	
単価					906,600	円／基

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	14,810	14,810	WB010211 単－　18号	
計						14,810		
単価						14,810	円／人日	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	12,600	12,600	WB010212 単－　19号	
計						12,600		
単価						12,600	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	製管工(自走式)		単位	m	数量	73.6	単価	7,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製管工(自走式)		m	73.6	5,705	419,888	WYB01208 単－　21号
硬質塩化ビニル材溶接工		箇所	6	23,520	141,120	WYB01210 単－　22号
計					561,008	
単価					7,622	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	裏込注入工(モルタル)		単位	ｍ３	数量	87.8	単価	249,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入口取付工		スパン	1	164,000	164,000	WYB01212 単－　23号
支保工兼浮上防止工		m	73.6	9,619	707,958	WYB01214 単－　24号
注入工(注入設備工を含む)		ｍ３	87.8	221,900	19,482,820	WYB01215 単－　25号
支保材損料		セット	38	38,645	1,468,510	
注入用内部配管管材損料		m	73.6	1,629	119,894	
計					21,943,182	
単価					249,900	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	管口仕上工		単位	箇所	数量	1	単価	102,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール口仕上工		箇所	1	83,260	83,260	WYB01220 単－　26号
マンホール底部改造工		箇所	1	19,090	19,090	WYB01222 単－　27号
計					102,350	
単価					102,300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	機械器具損料		単位	式	数量	1	単価	1,026,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製管機時間当り器具損料	自走式 L型	時間	24	15,700	376,800	
製管機供用日当り器具損料	自走式 L型	供用日	7.2	39,700	285,840	
油圧ユニット時間当り器具損料	7.5kW	時間	24	8,600	206,400	
油圧ユニット供用日当り器具損料	7.5kW	供用日	7.2	21,700	156,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		720	
計					1,026,000	
単価					1,026,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	管内洗浄工		単位	m	数量	73.6	単価	5,841

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.583	41,055	64,990	
トンネル特殊工		人	1.583	37,905	60,003	
トンネル作業員		人	3.166	26,565	84,104	
普通作業員		人	3.166	17,010	53,853	
高圧洗浄車運転	4t スプレーガン 2500L	時間	10.587	13,020	137,842	WYB01228 単－　28号
給水車運転	4t	時間	4.667	5,342	24,931	WYB01229 単－　29号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		4,177	
計					429,900	
単価					5,841	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	鉄筋工［市場単価］	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	172,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,575	69,575	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					172,600	
単価					172,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	172,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	99,500	102,485	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,575	69,575	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					172,100	
単価					172,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	製管設備設置撤去工(自走式 L型)		単位	回	数量	1	単価	98,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.38	41,055	15,600	
トンネル特殊工		人	0.75	37,905	28,428	
トンネル作業員		人	0.75	26,565	19,923	
特殊作業員		人	0.38	19,950	7,581	
普通作業員		人	0.38	17,010	6,463	
クレーン装置付トラック運転	4t車 2.9t吊り	時間	3	6,113	18,339	WYB01089 単－　30号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,926	
計					98,260	
単価					98,260	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	巻出しリング作成工(自走式)		単位	回	数量	1	単価	224,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.13	41,055	5,337	
トンネル特殊工		人	0.25	37,905	9,476	
トンネル作業員		人	0.25	26,565	6,641	
特殊作業員		人	0.13	19,950	2,593	
普通作業員		人	0.13	17,010	2,211	
発動発電機運転	ディーゼル駆動 60kVA	日	0.13	9,806	1,274	WYB01091 単－　31号
更生管材料	硬質塩化ビニル材 W=79	m	62.494	3,140	196,231	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		437	
計					224,200	
単価					224,200	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	製管機搬入組立工(自走式 L型)		単位	回	数量	1	単価	49,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.19	41,055	7,800	
トンネル特殊工		人	0.38	37,905	14,403	
トンネル作業員		人	0.38	26,565	10,094	
特殊作業員		人	0.19	19,950	3,790	
普通作業員		人	0.19	17,010	3,231	
クレーン装置付トラック運転	4t車 2.9t吊り	時間	1.5	6,113	9,169	WYB01093 単－　32号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,453	
計					49,940	
単価					49,940	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	製管機分解搬出工(自走式 L型)		単位	回	数量	1	単価	33,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.13	41,055	5,337	
トンネル特殊工		人	0.25	37,905	9,476	
トンネル作業員		人	0.25	26,565	6,641	
特殊作業員		人	0.13	19,950	2,593	
普通作業員		人	0.13	17,010	2,211	
クレーン装置付トラック運転	4t車 2.9t吊り	時間	1	6,113	6,113	WYB01095 単－　33号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		969	
計					33,340	
単価					33,340	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	換気設備工		単位	基	数量	1	単価	199,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軸流ファン［軸流式・定風量型］	５０／６０ｍ３／ｍｉｎ	日	34	140	4,760	
軸流ファン［軸流式・定風量型］	１５０／１８０ｍ３／ｍｉｎ	日	34	327	11,118	
発動発電機運転	ディーゼル駆動 25kVA	日	34	4,760	161,840	WYB01098 単－　34号
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		21,282	
計					199,000	
単価					199,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	14,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	14,805	14,805		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,810		
単価						14,810	円／人日	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	12,600	12,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,600		
単価						12,600	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	50,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	29,000	50,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					50,750	
単価					50,750	円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	製管工(自走式)		単位	m	数量	10	単価	5,705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.207	41,055	8,498	
トンネル特殊工		人	0.413	37,905	15,654	
トンネル作業員		人	0.413	26,565	10,971	
特殊作業員		人	0.413	19,950	8,239	
普通作業員		人	0.413	17,010	7,025	
発動発電機運転	ディーゼル駆動 45kVA	日	0.207	7,885	1,632	WYB01209 単－　35号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		5,031	
計					57,050	
単価					5,705	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	硬質塩化ビニル材溶接工		単位	箇所	数量	1	単価	23,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.125	41,055	5,131	
トンネル特殊工		人	0.25	37,905	9,476	
トンネル作業員		人	0.25	26,565	6,641	
普通作業員		人	0.125	17,010	2,126	
塩ビ溶接機損料		供用日	0.225	453	101	
諸雑費（率＋まるめ） 50%		式	1		45	
計					23,520	
単価					23,520	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	注入口取付工		単位	スパン	数量	1	単価	164,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	21,420	21,420	
普通作業員		人	4	17,010	68,040	
シールモルタル	粘土モルタル 1:1	m３	0.125	77,940	9,742	WYB01213 単－　36号
注入口損料	注入口・エアー抜き他	組	1	64,726	64,726	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					164,000	
単価					164,000	円／スパン

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	支保工兼浮上防止工		単位	m	数量	10	単価	9,619

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.417	41,055	17,119	
トンネル特殊工		人	0.834	37,905	31,612	
トンネル作業員		人	0.834	26,565	22,155	
特殊作業員		人	0.417	19,950	8,319	
普通作業員		人	0.834	17,010	14,186	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,799	
計					96,190	
単価					9,619	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	注入工(注入設備工を含む)		単位	ｍ３	数量	10	単価	221,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.595	41,055	24,427	
特殊作業員		人	1.19	19,950	23,740	
トンネル特殊工		人	0.595	37,905	22,553	
普通作業員		人	1.786	17,010	30,379	
トンネル作業員		人	0.595	26,565	15,806	
クレーン装置付トラック運転	4t車 2.9t吊り	日	0.595	35,510	21,128	WYB01216 単－ 37号
給水車運転		日	0.595	30,750	18,296	WYB01217 単－ 38号
発動発電機運転	ディーゼル駆動 60kVA	日	0.595	9,806	5,834	WYB01218 単－ 39号
裏込注入プラント車損料	積込車損料を含む	供用日	0.595	165,000	98,175	
裏込材	モルタル	ｍ３	10.04	195,000	1,957,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		862	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	注入工(注入設備工を含む)		単位	ｍ３	数量	10	単価	221,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					2,219,000	
単価					221,900	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	マンホール口仕上工		単位	箇所	数量	1	単価	83,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	21,420	21,420	
特殊作業員		人	2	19,950	39,900	
普通作業員		人	1	17,010	17,010	
上塗りモルタル配合	1:2 t=5cm	ｍ３	0.063	40,980	2,581	WYB01221 単－　40号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,349	
計					83,260	
単価					83,260	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	マンホール底部改造工		単位	箇所	数量	1	単価	19,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上塗りモルタル工	1:2	ｍ２	1.432	13,330	19,088	WYB01223 単－　41号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					19,090	
単価					19,090	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	高圧洗浄車運転	4t スプレーガン 2500L	単位	時間	数量	1	単価	13,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	16,590	2,488	
軽油	１．２号	L	6.2	133	824	
高圧洗浄車損料	スプレーガン 2500L	時間	1	9,700	9,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					13,020	
単価					13,020	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	給水車運転	4t	単位	時間	数量	1	単価	5,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	16,590	2,488	
軽油	１．２号	L	6.2	133	824	
散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	時間	1	2,030	2,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,342	
単価					5,342	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	クレーン装置付トラック運転	4t車 2.9t吊り	単位	時間	数量	1	単価	6,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	19,740	3,355	
軽油	１．２号	L	5.7	133	758	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,000	2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,113	
単価					6,113	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	発動発電機運転	ディーゼル駆動 60kVA	単位	日	数量	1	単価	9,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	50	133	6,650	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	６０ｋＶＡ	日	1.2	2,630	3,156	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,806	
単価					9,806	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	クレーン装置付トラック運転	4t車 2.9t吊り	単位	時間	数量	1	単価	6,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	19,740	3,355	
軽油	１．２号	L	5.7	133	758	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,000	2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,113	
単価					6,113	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	クレーン装置付トラック運転	4t車 2.9t吊り	単位	時間	数量	1	単価	6,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	19,740	3,355	
軽油	１．２号	L	5.7	133	758	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,000	2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,113	
単価					6,113	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	発動発電機運転	ディーゼル駆動 25kVA	単位	日	数量	1	単価	4,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	20	133	2,660	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.2	1,750	2,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,760	
単価					4,760	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	発動発電機運転	ディーゼル駆動 45kVA	単位	日	数量	1	単価	7,885

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	37	133	4,921	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.2	2,470	2,964	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,885	
単価					7,885	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	シールモルタル	粘土モルタル 1:1	単位	ｍ３	数量	1	単価	77,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.64	17,010	10,886	
粘土		ｋｇ	1,160	38	44,080	
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	ｔ	1.16	19,800	22,968	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					77,940	
単価					77,940	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	クレーン装置付トラック運転	4t車 2.9t吊り	単位	日	数量	1	単価	35,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	19,740	19,740	
軽油	１．２号	L	33	133	4,389	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	供用日	1.2	9,480	11,376	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					35,510	
単価					35,510	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	給水車運転		単位	日	数量	1	単価	30,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	16,590	16,590	
軽油	１．２号	L	25	133	3,325	
散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	供用日	1.6	6,770	10,832	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					30,750	
単価					30,750	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	発動発電機運転	ディーゼル駆動 60kVA	単位	日	数量	1	単価	9,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	50	133	6,650	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	６０ｋＶＡ	日	1.2	2,630	3,156	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,806	
単価					9,806	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	上塗りモルタル配合	1:2 t=5cm	単位	ｍ３	数量	1	単価	40,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.3	17,010	22,113	
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	0.72	19,800	14,256	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	0.95	4,850	4,607	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					40,980	
単価					40,980	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	上塗りモルタル工	1:2	単位	ｍ２	数量	1	単価	13,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33	20,895	6,895	
普通作業員		人	0.33	17,010	5,613	
上塗りモルタル	厚さ2cm	ｍ３	0.02	40,980	819	WYB01224 単－　42号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					13,330	
単価					13,330	円／ｍ２

参考資料（４）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	上塗りモルタル	厚さ2cm	単位	ｍ３	数量	1	単価	40,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.3	17,010	22,113	
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	0.72	19,800	14,256	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	0.95	4,850	4,607	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					40,980	
単価					40,980	円／ｍ３

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	歩車道境界止水(A)		単位	m	数量	1	単価	25,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界止水(A)		m	1	25,210	25,210	WYB00028 単－　26号
計					25,210	
単価					25,210	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	移動制御板補修(A)		単位	箇所	数量	2	単価	124,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移動制御板撤去再設置		箇所	2	108,100	216,200	WYB00003 単－　27号
高力ワンサイドボルト	MUTF 24×45 SCM440	本	4	3,958	15,832	
高力ワンサイドボルト	MUTF 24×40 SCM440	本	4	3,958	15,832	
計					247,864	
単価					124,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	主桁補修(A)		単位	橋	数量	1	単価	2,071,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁補修(A)		ｋｇ	77	18,960	1,459,920	WYB00039 単－　28号
補修部材	鋼板 SM400A t≦25 工場塗装(F-13系) 加工品	ｋｇ	1	1,060	1,060	
補修部材	鋼板 SS400 6≦t 工場塗装(F-11系) 加工品	ｋｇ	22	877	19,294	
補修部材	等辺山形鋼SS400 130×130×9工場塗装(F-11系)加工	ｋｇ	54	639	34,506	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	11	173.7	1,910.7	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	26	195	5,070	
金属パテ充填（エポキシ系）		ｋｇ	6.7	81,880	548,596	WYB00040 単－　29号
計					2,070,356.7	
単価					2,071,000	円／橋

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	横桁補修(A)		単位	橋	数量	1	単価	15,340,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横桁補修(A)		ｋｇ	750	18,960	14,220,000	WYB00031 単－　30号
補修部材	鋼板 SM400A t≦25 工場塗装(F-11系) 加工品	ｋｇ	74	963	71,262	
補修部材	鋼板 SM400A t≦25 工場塗装(F-13系) 加工品	ｋｇ	11	1,060	11,660	
補修部材	鋼板 SM400A t≦25 工場塗装(F-11系,F-13系) 加工品	ｋｇ	61	947	57,767	
補修部材	鋼板 SS400 6≦t 加工品	ｋｇ	5	813	4,065	
補修部材	鋼板 SS400 6≦t 工場塗装(F-11系) 加工品	ｋｇ	449	877	393,773	
補修部材	等辺山形鋼SM400A 130×130×9 工場(F-11,F-13)加工	ｋｇ	84	854	71,736	
補修部材	等辺山形鋼SS400 130×130×9工場塗装(F-11系)加工	ｋｇ	48	639	30,672	
補修部材	等辺山形鋼SS400 90×90×10 工場(F-11系) 加工品	ｋｇ	18	1,000	18,000	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	4	189.2	756.8	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	34	184	6,256	

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	横桁補修(A)		単位	橋	数量	1	単価	15,340,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	8	179	1,432	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	353	173.7	61,316.1	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×５５	組	41	163.7	6,711.7	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８５	組	4	211	844	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	5	206	1,030	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	43	195	8,385	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６０	組	9	185	1,665	
高力ワンサイドボルト	MUTF 20×20 SCM440	本	9	3,377	30,393	
金属パテ充填（エポキシ系）		ｋｇ	4.1	81,880	335,708	WYB00032 単－　31号
塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	ｍ２	0.2	2,457	491.4	WB821550 単－　32号
計					15,333,924	

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	横桁補修(A)		単位	橋	数量	1	単価	15,340,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					15,340,000	円／橋

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	橋座はつり		単位	m2	数量	10	単価	2,618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m３	1.02	25,660	26,173.2	WB824010 単－ 33号	
計						26,173.2		
単価						2,618	円／m2	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	素地調整	動力工具処理	単位	m2	数量	1	単価	3,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		動力工具処理 無し 無し	m２	1	3,769	3,769	WB821510 単－ 34号	
計						3,769		
単価						3,769	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	826.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	ｍ２	1	826.6	826.6	WB821520 単－　35号
計					826.6	
単価					826.6	円／m2

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　　塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	3,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1	3,606	3,606	WB821520 単－　36号
計					3,606	
単価					3,606	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	964.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1	964.8	964.8	WB821540 単－　37号
計					964.8	
単価					964.8	円／m2

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1	1,420	1,420	WB821540 単－　38号
計					1,420	
単価					1,420	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	素地調整	ﾌﾞﾗｽﾄ処理	単位	m2	数量	1	単価	9,877

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 有り 無し 無し	ｍ２	1	9,877	9,877	WB821510 単－　39号
計					9,877	
単価					9,877	円／m2

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層)　　塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	2,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1	2,388	2,388	WB821520 単－　40号
計					2,388	
単価					2,388	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)　　塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	2,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 無し 無し	ｍ２	1	2,011	2,011	WB821520 単－　41号
計					2,011	
単価					2,011	円／m2

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	964.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1	964.8	964.8	WB821540 単－　37号
計					964.8	
単価					964.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1	1,420	1,420	WB821540 単－　38号
計					1,420	
単価					1,420	円／m2

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	素地調整	1種ｹﾚﾝ	単位	m2	数量	1	単価	33,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
素地調整(塗膜剥離剤塗布 1種ケレン)		ｍ２	1	33,290	33,290	WYB00001 単－　42号
計					33,290	
単価					33,290	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,034

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	1,034	1,034	WB821550 単－ 43号
計					1,034	
単価					1,034	円／m2

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	1,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	1,160	1,160	WB821550 単－ 44号
計					1,160	
単価					1,160	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	ｍ２	1	556	556	WB821550 単－ 45号
計					556	
単価					556	円／m2

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	ｍ２	1	910	910	WB821550 単－ 46号
計					910	
単価					910	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	足場		単位	m2	数量	20	単価	4,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 1.3月	m２	1	4,141	4,141	WB431360 単－　47号
朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 1.3月	m２	1	335	335	WB431370 単－　48号
【以上、A1橋台側】						
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 1.2月	m２	10	4,099	40,990	WB431360 単－　49号
朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 1.2月	m２	10	667	6,670	WB431370 単－　50号
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 2月	m２	5	4,439	22,195	WB431360 単－　51号
朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 2月	m２	5	707	3,535	WB431370 単－　52号
【以上、P1橋脚側】						
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 1.2月	m２	4	4,099	16,396	WB431360 単－　49号
朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 1.2月	m２	4	333	1,332	WB431370 単－　53号
【以上、A2橋台側】						

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	足場		単位	m2	数量	20	単価	4,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					95,594	
単価					4,780	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	防護		単位	m2	数量	20	単価	148.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護工（床版補強工用）	片側朝顔 ｼｰﾄ張防護 1.3月	ｍ２	1	82	82	WB431380 単－ 54号
【以上、A1橋台側】						
防護工（床版補強工用）	両側朝顔 ｼｰﾄ張防護 1.2月	ｍ２	10	160	1,600	WB431380 単－ 55号
防護工（床版補強工用）	両側朝顔 ｼｰﾄ張防護 2月	ｍ２	5	194	970	WB431380 単－ 56号
【以上、P1橋脚側】						
防護工（床版補強工用）	片側朝顔 ｼｰﾄ張防護 1.2月	ｍ２	4	80	320	WB431380 単－ 57号
【以上、A2橋台側】						
計					2,972	
単価					148.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	現場発生品運搬		単位	回	数量	1	単価	30,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 60.0km以下 0.5t超0.8t以下	回	1	30,950	30,950	CB010410
計					30,950	
単価					30,950	円／回

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	14,810	14,810	WB010211 単－　58号
計					14,810	
単価					14,810	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	12,600	12,600	WB010212 単－　59号
計					12,600	
単価					12,600	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	歩車道境界止水(A)		単位	m	数量	38	単価	25,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4	21,420	85,680	
防水工		人	8	23,205	185,640	
普通作業員		人	8	17,010	136,080	
プライマー	アクリル樹脂	ｋｇ	15	3,600	54,000	
防水材	アクリルポリマーセメント系塗布型	ｋｇ	105	1,800	189,000	
バックアップ材	φ50	m	60	279	16,740	
メッシュ	ポリエステル W=250	m	100	132	13,200	
ボンド	ポリサルファイド系二液弾性シーリング材	ｋｇ	30	2,600	78,000	
トップコート	アクリル系	ｋｇ	16	2,500	40,000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		159,660	
計					958,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	歩車道境界止水(A)		単位	m	数量	38	単価	25,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					25,210	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	移動制御板撤去再設置		単位	箇所	数量	10	単価	108,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	8	31,710	253,680	
橋りょう特殊工		人	16	27,615	441,840	
普通作業員		人	8	17,010	136,080	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		249,400	
計					1,081,000	
単価					108,100	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	主桁補修(A)		単位	ｋｇ	数量	50	単価	18,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	6.25	31,710	198,187	
橋りょう特殊工		人	12.5	27,615	345,187	
溶接工		人	6.25	22,470	140,437	
普通作業員		人	6.25	17,010	106,312	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		157,977	
計					948,100	
単価					18,960	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	金属パテ充填（エポキシ系）		単位	ｋｇ	数量	10	単価	81,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	10	21,420	214,200	
普通作業員		人	20	17,010	340,200	
金属パテ	エポキシ系	ｋｇ	10	19,000	190,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		74,400	
計					818,800	
単価					81,880	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	横桁補修(A)		単位	ｋｇ	数量	50	単価	18,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	6.25	31,710	198,187	
橋りょう特殊工		人	12.5	27,615	345,187	
溶接工		人	6.25	22,470	140,437	
普通作業員		人	6.25	17,010	106,312	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		157,977	
計					948,100	
単価					18,960	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	金属パテ充填（エポキシ系）	単位	ｋｇ	数量	10	単価	81,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	10	21,420	214,200	
普通作業員		人	20	17,010	340,200	
金属パテ	エポキシ系	ｋｇ	10	19,000	190,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		74,400	
計					818,800	
単価					81,880	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 素地調整 ２種ケレン 制約無	ｍ２	100	2,457	245,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					245,700	
単価					2,457	円／ｍ２

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	25,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	25,655	25,655	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					25,660	
単価					25,660	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	ｍ２	100	3,769	376,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					376,900	
単価					3,769	円／ｍ２

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	826.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 制約無	ｍ２	100	826.56	82,656	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					82,660	
単価					826.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗り/層）　制約無	ｍ２	100	3,605.76	360,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					360,600	
単価					3,606	円／ｍ２

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	964.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	ｍ２	100	964.8	96,480	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					96,480	
単価					964.8	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	ｍ２	100	1,419.84	141,984	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					142,000	
単価					1,420	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 有り 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	9,877

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	ｍ２	100	6,817	681,700	
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 研削材及びケレンかす 制約無	ｍ２	100	3,060	306,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					987,700	
単価					9,877	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗り/層) 制約無	ｍ２	100	2,387.52	238,752	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					238,800	
単価					2,388	円／ｍ２

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 制約無	ｍ２	100	2,010.24	201,024	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					201,100	
単価					2,011	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	素地調整(塗膜剥離剤塗布 1種ケレン)		単位	ｍ２	数量	1	単価	33,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去(鈑桁構造 100m2未満)		ｍ２	1	9,471	9,471	WYB00027 単－　60号
廃材の回収・積込(鈑桁構造 100m2未満)		ｍ２	1	2,098	2,098	WYB00002 単－　61号
バキュームブラスト 昼間	鋼橋 塗膜除去後 鈑桁 0.6m以上 時間制約無	ｍ２	1	21,730	21,730	
計					33,299	
単価					33,290	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,034

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 制約無	ｍ２	100	1,034	103,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					103,400	
単価					1,034	円／ｍ２

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 制約無	ｍ２	100	1,160	116,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					116,000	
単価					1,160	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 制約無	ｍ２	100	556	55,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					55,600	
単価					556	円／ｍ２

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 制約無	ｍ２	100	910	91,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					91,000	
単価					910	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 1.3月	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材損料		月	1.3	425	552	
橋りょう特殊工		人	0.13	27,615	3,589	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,141	
単価					4,141	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 1.3月	単位	ｍ２	数量	1	単価	335

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材損料		月	0.65	50	32	
橋りょう特殊工		人	0.022	13,807	303	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					335	
単価					335	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 1.2月	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材損料		月	1.2	425	510	
橋りょう特殊工		人	0.13	27,615	3,589	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,099	
単価					4,099	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 1.2月	単位	ｍ２	数量	1	単価	667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材損料		月	1.2	50	60	
橋りょう特殊工		人	0.022	27,615	607	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					667	
単価					667	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 2月	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,439

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材損料		月	2	425	850	
橋りょう特殊工		人	0.13	27,615	3,589	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,439	
単価					4,439	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 2月	単位	ｍ２	数量	1	単価	707

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材損料		月	2	50	100	
橋りょう特殊工		人	0.022	27,615	607	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					707	
単価					707	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 1.2月	単位	ｍ２	数量	1	単価	333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材損料		月	0.6	50	30	
橋りょう特殊工		人	0.022	13,807	303	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					333	
単価					333	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	防護工（床版補強工用）	片側朝顔 ｼｰﾄ張防護 1.3月	単位	ｍ２	数量	1	単価	82

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シート張防護材損料		月	0.65	42	27	
橋りょう特殊工		人	0.004	13,807	55	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					82	
単価					82	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 ｼｰﾄ張防護 1.2月	単位	ｍ２	数量	1	単価	160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シート張防護材損料		月	1.2	42	50	
橋りょう特殊工		人	0.004	27,615	110	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					160	
単価					160	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 ｼｰﾄ張防護 2月	単位	ｍ２	数量	1	単価	194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シート張防護材損料		月	2	42	84	
橋りょう特殊工		人	0.004	27,615	110	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					194	
単価					194	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	防護工（床版補強工用）	片側朝顔 ｼｰﾄ張防護 1.2月	単位	ｍ２	数量	1	単価	80

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シート張防護材損料		月	0.6	42	25	
橋りょう特殊工		人	0.004	13,807	55	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					80	
単価					80	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	14,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	14,805	14,805		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,810		
単価						14,810	円／人日	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	12,600	12,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,600		
単価						12,600	円／人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去(鈑桁構造 100m2未満)		単位	ｍ２	数量	100	単価	9,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	4	31,710	126,840	
橋りょう塗装工		人	12	28,560	342,720	
普通作業員		人	8	17,010	136,080	
塗膜剥離剤	橋梁用有機溶剤	ｋｇ	107	2,060	220,420	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		121,040	
計					947,100	
単価					9,471	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	廃材の回収・積込(鈑桁構造 100m2 未満)		単位	ｍ２	数量	10	単価	2,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.2	31,710	6,342	
普通作業員		人	0.7	17,010	11,907	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		2,731	
計					20,980	
単価					2,098	円／ｍ２