鏡

1. 工事名

工事名	令和3年度国道9号浜田地区電線共同溝工事
工事地名	島根県浜田市浅井町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 3年 3月
2) 事務所名	浜田河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3753010005	1 4) 単価適用年月	2021年 6月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2021年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	C・C・BOX工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	一式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	228日間 自 令和 3年 7月16日 (当初) 至 令和 4年 2月28日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	島根県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	浜田	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道9号	2 2) 処 分 費 等	209,250
		2 3) 公 告 日	令和 3年 3月30日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

設計内訳書

工事名	令和3年度国道9号浜田地区電線共同溝工事 (当初)					事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電線共同溝		式	1		85,112,264				
仮設工		式	1		11,671,000				
交通管理工		式	1		11,671,000				
交通誘導警備員 (夜間)		人日	100	22,210	2,221,000			単-1号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	500	18,900	9,450,000			単-2号	
舗装版撤去工		式	1		719,593				
舗装版破碎工 (夜間)		式	1		719,593				
殻運搬	アスファルト殻	m3	27	2,944	79,488			単-3号	
殻処分	アスファルト殻	m3	27	7,750	209,250			単-4号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	200	1,499	299,800			単-5号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cmを 超え35cm以下	m2	150	873.7	131,055			単-6号	
開削土工		式	1		10,114,540				

設計内訳書

工事名	令和3年度国道9号浜田地区電線共同溝工事 (当初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削工 (夜間)		式	1		4,741,900				
開削掘削	土砂	m3	900	4,323	3,890,700			単-7号	
開削掘削 (二次掘削)	土砂 特殊部沈下埋設型	m3	80	10,640	851,200			単-8号	
埋戻し工 (夜間)		式	1		4,558,500				
埋戻し・締固め	土砂	m3	400	5,284	2,113,600			単-9号	
埋戻し・締固め	中埋砂	m3	230	10,630	2,444,900			単-10号	
残土処理工		式	1		814,140				
整地	残土受入れ地での処理	m3	450	110.2	49,590			単-11号	
土砂等運搬 (夜間)		m3	450	1,699	764,550			単-12号	
電線共同溝工		式	1		62,607,131				
管路工(管路部) (夜間)		式	1		18,724,794				
埋設管路	HIVP φ125	m	522	6,290	3,283,380			単-13号	

設計内訳書

工事名	令和3年度国道9号浜田地区電線共同溝工事 (当初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
埋設管路	HIVP φ 100	m	131	4,584	600,504			単-14号	
埋設管路	VP φ 250	m	120	12,460	1,495,200			単-15号	
埋設管路	VP φ 150	m	132	3,982	525,624			単-16号	
埋設管路	PV φ 75	m	135	3,023	408,105			単-17号	
埋設管路	PV φ 50	m	535	2,443	1,307,005			単-18号	
埋設管路	VE φ 70	m	283	2,674	756,742			単-19号	
埋設管路 (曲管(R10))	HIVP φ 125	m	219	8,233	1,803,027			単-20号	
埋設管路 (曲管(R10))	HIVP φ 100	m	55	6,353	349,415			単-21号	
埋設管路 (曲管(R10))	VP φ 250	m	71	31,910	2,265,610			単-22号	
埋設管路 (曲管(R10))	VP φ 150	m	71	11,490	815,790			単-23号	
埋設管路 (曲管(R10))	PV φ 75	m	55	5,713	314,215			単-24号	
埋設管路 (曲管(R10))	PV φ 50	m	288	4,001	1,152,288			単-25号	

設計内訳書

工事名	令和3年度国道9号浜田地区電線共同溝工事 (当初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
埋設管路 (曲管(R10))	VE φ 70	m	141	4,841	682,581			単-26号	
埋設管路 (曲管(R6))	HIVP φ 125	m	62	8,233	510,446			単-27号	
埋設管路 (曲管(R6))	HIVP φ 100	m	15	6,353	95,295			単-28号	
埋設管路 (曲管(R6))	VP φ 250	m	8	31,910	255,280			単-29号	
埋設管路 (曲管(R6))	PV φ 75	m	31	5,744	178,064			単-30号	
埋設管路 (曲管(R6))	PV φ 50	m	38	4,022	152,836			単-31号	
埋設管路 (曲管(R6))	VE φ 70	m	15	4,841	72,615			単-32号	
中間継手	HIVP φ 125用	個	40	7,840	313,600			単-33号	
中間継手	HIVP φ 100用	個	10	6,720	67,200			単-34号	
中間継手	VP φ 250用	個	6	32,800	196,800			単-35号	
中間継手	VP φ 150用	個	5	6,650	33,250			単-36号	
中間継手	PV φ 75用	個	12	1,980	23,760			単-37号	

設計内訳書

工事名	令和3年度国道9号浜田地区電線共同溝工事 (当初)					事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
中間継手	PV φ 50用	個	26	682	17,732			単-38号	
中間継手	VE φ 70用	個	14	3,000	42,000			単-39号	
鞘管固定管 (起点側)	VP φ 250用	個	5	66,350	331,750			単-40号	
鞘管固定管 (起点側)	VP φ 250用 ホルト固定	個	1	54,390	54,390			単-41号	
鞘管固定管 (終点側)	VP φ 250用	個	5	60,210	301,050			単-42号	
鞘管固定管 (終点側)	VP φ 250用 ホルト固定	個	1	54,010	54,010			単-43号	
埋設表示シート	W300 2倍	m	430	246	105,780			単-44号	
敷砂		m3	15	10,630	159,450			単-45号	
管台布設工 (夜間)		式	1		1,591,337				
管路受台	φ 125-250P HIVP用	個	1,897	480	910,560			単-46号	
管路受台	φ 100-250P HIVP用	個	271	392	106,232			単-47号	
管路受台	φ 250-350P VP用	個	255	622	158,610			単-48号	

設計内訳書

工事名	令和3年度国道9号浜田地区電線共同溝工事 (当初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
管路受台	φ150-220P VP用	個	124	375	46,500			単-49号	
管路受台	φ75-130P PV用	個	148	255	37,740			単-50号	
管路受台	φ50-95P PV用	個	810	232	187,920			単-51号	
管路受台	φ70-130P VE用	個	639	225	143,775			単-52号	
プレキャストボックス工(特殊部) (夜間)		式	1		42,291,000				
プレキャストボックス (MS3)	内幅 1.35m 内高 1.8m RC-40	箇所	1	5,847,000	5,847,000			単-53号	
プレキャストボックス (MN2)	内幅 1.35m 内高 1.8m RC-40	箇所	1	6,006,000	6,006,000			単-54号	
プレキャストボックス (MS2)	内幅 1.6m 内高 1.8m RC-40	箇所	1	6,179,000	6,179,000			単-55号	
プレキャストボックス (MS1)	内幅 1.35/2.15m 内高 1.8m RC-40	箇所	1	6,415,000	6,415,000			単-56号	
プレキャストボックス (MN1)	内幅 1.35/2.15m 内高 1.8m RC-40	箇所	1	6,501,000	6,501,000			単-57号	
プレキャストボックス (AS1・AN1・AN2)	内幅 1.2m 内高 1.5m RC-40	箇所	3	3,781,000	11,343,000			単-58号	
道路改良		式	1		2,049,300				

設計内訳書

工事名	令和3年度国道9号浜田地区電線共同溝工事 (当初)					事業区分	共同溝・電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	電線共同溝	数量増減	金額増減	摘要
舗装工		式	1		2,049,300					
排水性舗装工 (舗装復旧(A))(夜間)		式	1		2,049,300					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 200mm	m2	150	1,425	213,750					単-59号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕 上り厚 150mm	m2	150	1,335	200,250					単-60号
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	m2	150	4,208	631,200					単-61号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asポリアマー改 質I型(20) DS3000 舗 装厚 50mm 1.4m未満 (1)	m2	150	3,217	482,550					単-62号
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポラスAs(13)DS3000 舗 装厚 50mm 1.4m未満	m2	150	3,477	521,550					単-63号
直接工事費		式	1		87,161,564					
共通仮設費		式	1		10,831,000					
共通仮設費		式	1		878,000					
現場環境改善費(率計上)		式	1		878,000					

設計内訳書

工事名	令和3年度国道9号浜田地区電線共同溝工事 (当初)					事業区分	共同溝・電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	電線共同溝	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式	1		9,953,000					
純工事費		式	1		97,992,564					
現場管理費		式	1		40,578,000					
工事原価		式	1		138,570,564					
一般管理費等		式	1		20,559,436					
工事価格		式	1		159,130,000					
消費税相当額		式	1		15,913,000					
工事費計		式	1		175,043,000					

1次単価表

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-1号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量		単価	22,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	22,210	22,210	WB010211	単一 64号
	(夜間)							
	計					22,210		
	単価					22,210	円/人日	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-2号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量		単価	18,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	18,900	18,900	WB010212	単一 65号
	(夜間)							
	計					18,900		
	単価					18,900	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-3号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	2,944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 有り 10.5km以下						CB440510
			m 3	1	2,944	2,944		
	計					2,944		
	単価					2,944	円/m3	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	7,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）								WB020051
			m 3	1	7,750	7,750		単一 66号
	計					7,750		
	単価					7,750	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-5号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量		単価	1,499
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,499	1,499	CB430510	
	計					1,499		
	単価					1,499	円/m	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-6号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量		単価	873.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	873.7	873.7	CB430310	
	計					873.7		
	単価					873.7	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-7号	開削掘削	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		4,323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り			m 3	1	4,323	4,323	CB440410	
計						4,323		
単価						4,323	円/m3	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-8号	開削掘削 (二次掘削)	土砂 特殊部沈下埋設型	単位	m3	数量		単価	
						1		10,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り(二次掘削)(特殊部沈下埋設型)			m 3	1	10,640	10,640	WYB00015 単- 67号	
計						10,640		
単価						10,640	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-9号	埋戻し・締固め	土砂	単位	m3	数量	1	単価	5,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し・締固め		土砂	m3	1	5,284	5,284	CB440420	
計						5,284		
単価						5,284	円/m3	

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-10号	埋戻し・締固め	中埋砂	単位	m3	数量	1	単価	10,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し・締固め		中埋砂	m3	1	10,630	10,630	CB440420	
計						10,630		
単価						10,630	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	110.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	110.2	110.2	CB210610		
	計					110.2			
	単価					110.2	円/m3		

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-12号	土砂等運搬 (夜間)		単位	m3	数量		1	単価	1,699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運搬 (電線共同溝)	土砂 有り 6.0km以下	m3	1	1,699	1,699	CB440510		
	計					1,699			
	単価					1,699	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-13号	埋設管路	HIVP φ 125	単位	m	数量	1	単価	6,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	6,290	6,290	CB440440	
計						6,290		
単価						6,290	円/m	

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-14号	埋設管路	HIVP φ 100	単位	m	数量	1	単価	4,584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	4,584	4,584	CB440440	
計						4,584		
単価						4,584	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-15号	埋設管路	VP φ 250	単位	m	数量	1	単価	12,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 ホテイ管(φ 250mm)設置(さや管含む) 標準以外の組合せ(φ 50, φ 30使用) 9本 0本	m	1	12,460	12,460	CB440440	
計						12,460		
単価						12,460	円/m	

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-16号	埋設管路	VP φ 150	単位	m	数量	1	単価	3,982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 FA管設置	m	1	3,982	3,982	CB440440	
計						3,982		
単価						3,982	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-17号	埋設管路	PV φ 75	単位	m	数量		1	単価	3,023
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置		m	1	3,023	3,023	CB440440	
計							3,023		
単価							3,023	円/m	

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-18号	埋設管路	PV φ 50	単位	m	数量		1	単価	2,443
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置		m	1	2,443	2,443	CB440440	
計							2,443		
単価							2,443	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-19号	埋設管路	VE φ 70	単位	m	数量	1	単価	2,674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	2,674	2,674	CB440440	
計						2,674		
単価						2,674	円/m	

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-20号	埋設管路 (曲管(R10))	HIVP φ 125	単位	m	数量	1	単価	8,233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	8,233	8,233	CB440440	
計						8,233		
単価						8,233	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-21号	埋設管路 (曲管(R10))	HIVP φ100	単位	m	数量		1	単価	6,353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	6,353	6,353	CB440440		
計						6,353			
単価						6,353	円/m		

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-22号	埋設管路 (曲管(R10))	VP φ250	単位	m	数量		1	単価	31,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 ホテイ管(φ250mm)設置(さや管含む) 標準以外の組合せ(φ50, φ30使用) 9本 0本	m	1	31,910	31,910	CB440440		
計						31,910			
単価						31,910	円/m		

1 次単価表

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-23号	埋設管路 (曲管(R10))	VP φ 150	単位	m	数量		1	単価	11,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 FA管設置						CB440440	
			m	1	11,490	11,490			
	計					11,490			
	単価					11,490		円/m	

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-24号	埋設管路 (曲管(R10))	PV φ 75	単位	m	数量		1	単価	5,713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 単管設置						CB440440	
			m	1	5,713	5,713			
	計					5,713			
	単価					5,713		円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-25号	埋設管路 (曲管(R10))	PV φ 50	単位	m	数量		1	単価	4,001
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置						CB440440	
			m	1	4,001		4,001		
	計						4,001		
	単価						4,001	円/m	

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-26号	埋設管路 (曲管(R10))	VE φ 70	単位	m	数量		1	単価	4,841
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置						CB440440	
			m	1	4,841		4,841		
	計						4,841		
	単価						4,841	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-27号	埋設管路 (曲管(R6))	HIVP φ 125	単位	m	数量		1	単価	8,233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	8,233	8,233	CB440440		
計						8,233			
単価						8,233	円/m		

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-28号	埋設管路 (曲管(R6))	HIVP φ 100	単位	m	数量		1	単価	6,353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	6,353	6,353	CB440440		
計						6,353			
単価						6,353	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-29号	埋設管路 (曲管(R6))	VP φ250	単位	m	数量		1	単価	31,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 ホテイ管(φ250mm)設置(さや管含む) 標準以外の組合せ(φ50, φ30使用)9本 0本	m	1	31,910	31,910	CB440440		
計						31,910			
単価						31,910	円/m		

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-30号	埋設管路 (曲管(R6))	PV φ75	単位	m	数量		1	単価	5,744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	5,744	5,744	CB440440		
計						5,744			
単価						5,744	円/m		

1 次単価表

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-31号	埋設管路 (曲管(R6))	PV φ 50	単位	m	数量		1	単価	4,022
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置						CB440440	
			m	1	4,022		4,022		
	計						4,022		
	単価						4,022	円/m	

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-32号	埋設管路 (曲管(R6))	VE φ 70	単位	m	数量		1	単価	4,841
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置						CB440440	
			m	1	4,841		4,841		
	計						4,841		
	単価						4,841	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	中間継手	HIVP φ 125用	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中間継手(材料費)(HIVP φ 125用)		個	1	7,840	7,840	7,840	WYB00001 単- 68号
	計						7,840	
	単価						7,840	円/個

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	中間継手	HIVP φ 100用	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中間継手(材料費)(HIVP φ 100用)		個	1	6,720	6,720	6,720	WYB00006 単- 69号
	計						6,720	
	単価						6,720	円/個

1 次単価表

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	中間継手	VP φ 250用	単位	個	数量		1	単価	32,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中間継手(材料費)(VP φ 250用)			個	1	32,800	32,800	WYB00010 単- 70号		
計						32,800			
単価						32,800	円/個		

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	中間継手	VP φ 150用	単位	個	数量		1	単価	6,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中間継手(材料費)(VP φ 150用)			個	1	6,650	6,650	WYB00008 単- 71号		
計						6,650			
単価						6,650	円/個		

1次単価表

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	中間継手	PV φ 75用	単位	個	数量		単価	1,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間継手(材料費)(PV φ 75用)			個	1	1,980	1,980	WYB00009 単- 72号	
計						1,980		
単価						1,980	円/個	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	中間継手	PV φ 50用	単位	個	数量		単価	682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間継手(材料費)(PV φ 50用)			個	1	682	682	WYB00004 単- 73号	
計						682		
単価						682	円/個	

1 次単価表

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	中間継手	VE φ 70用	単位	個	数量		単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間継手(材料費)(VE φ 70用)			個	1	3,000	3,000	WYB00003 単- 74号	
計						3,000		
単価						3,000	円/個	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-40号	鞘管固定管 (起点側)	VP φ 250用	単位	個	数量		単価	66,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鞘管固定管設置(VP φ 250用)			m	1.2	5,791	6,949.2	WYB00039 単- 75号	
鞘管固定管(材料費)(起点側 VP φ 250用)			個	1	59,400	59,400	WYB00007 単- 76号	
計						66,349.2		
単価						66,350	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一41号	鞘管固定管 (起点側)	VPφ250用 ボルト固定	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		54,390
	鞘管固定管設置(VPφ250用 ボルト固定)		m	1.2	6,405	7,686	WYB00052	単一 77号
	鞘管固定管(材料費)(起点側 VPφ250用 ボルト固定)		個	1	46,700	46,700	WYB00042	単一 78号
	計					54,386		
	単価					54,390		円/個

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一42号	鞘管固定管 (終点側)	VPφ250用	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		60,210
	鞘管固定管設置(VPφ250用)		m	1.14	5,791	6,601.74	WYB00041	単一 79号
	鞘管固定管(材料費)(終点側 VPφ250用)		個	1	53,600	53,600	WYB00013	単一 80号
	計					60,201.74		
	単価					60,210		円/個

1次単価表

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一43号	鞘管固定管 (終点側)	VPφ250用 ボルト固定	単位	個	数量		単価	54,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鞘管固定管設置(VPφ250用 ボルト固定)			m	1.14	6,405	7,301.7	WYB00059 単一 81号	
鞘管固定管(材料費)(終点側 VPφ250用 ボルト固定)			個	1	46,700	46,700	WYB00045 単一 82号	
計						54,001.7		
単価						54,010	円/個	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一44号	埋設表示シート	W300 2倍	単位	m	数量		単価	246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示シート(材料費)(W300 2倍)			m	1	246	246	WYB00019 単一 83号	
計						246		
単価						246	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-45号	敷砂		単位	m3	数量		1	単価	10,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し・締固め		中埋砂							CB440420
			m 3	1	10,630	10,630			
	計					10,630			
	単価					10,630		円/m3	

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	管路受台	φ 125-250P HIVP用	単位	個	数量		1	単価	480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路受台 (スパーサ) (材料費)									CB440530
			個	1	480	480			
	計					480			
	単価					480		円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	管路受台	φ100-250P HIVP用	単位	個	数量		1	単価	392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路受台 (スペーサ) (材料費)			個	1	392	392	CB440530		
計						392			
単価						392	円/個		

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	管路受台	φ250-350P VP用	単位	個	数量		1	単価	622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路受台 (スペーサ) (材料費)			個	1	622	622	CB440530		
計						622			
単価						622	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	管路受台	φ150-220P VP用	単位	個	数量	1	単価	375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路受台 (スペーサ) (材料費)			個	1	375	375	CB440530	
計						375		
単価						375	円/個	

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	管路受台	φ75-130P PV用	単位	個	数量	1	単価	255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路受台 (スペーサ) (材料費)			個	1	255	255	CB440530	
計						255		
単価						255	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	管路受台	φ50-95P PV用	単位	個	数量		1	単価	232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路受台 (スペーサ) (材料費)			個	1	232	232	CB440530		
計						232			
単価						232	円/個		

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	管路受台	φ70-130P VE用	単位	個	数量		1	単価	225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路受台 (スペーサ) (材料費)			個	1	225	225	CB440530		
計						225			
単価						225	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-53号	プレキャストボックス (MS3)	内幅 1.35m 内高 1.8m RC-40	単位	箇所	数量	1	単価	5,847,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストボックスブロック設置(沈下埋設型)	1000kg超～4000kg以下	個	1	162,400	162,400	WYB00112 単- 84号		
1000kg超～4000kg以下								
プレキャストボックスブロック設置(沈下埋設型)	11000kg超～15000kg以下	個	1	494,600	494,600	WYB00113 単- 85号		
11000kg超～15000kg以下								
プレキャストボックスブロック設置	4000kgを超え11000kg以下 標準以外 1.23無	個	1	23,360	23,360	CB440450		
集水釜設置		箇所	1	9,538	9,538	WYB00114 単- 86号		
プレキャストボックス (MS3) (材料費)		基	1	4,430,000	4,430,000	WYB00115 単- 87号		
B1350×H1800×H4500 付属金物、調整ブロック含む								
ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 HIVP φ125用 L=200)		個	8	7,380	59,040	WYB00126 単- 88号		
ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 HIVP φ100用 L=200)		個	2	5,040	10,080	WYB00127 単- 89号		
ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 VP φ250用 L=200)		個	2	23,300	46,600	WYB00129 単- 90号		

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-53号	プレキャストボックス (MS3)	内幅 1.35m 内高 1.8m RC-40	単位	箇所	数量	1	単価	5,847,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 VP φ150用 L=200)		個	2	13,600	27,200	WYB00130 単一 91号	
	ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 PV φ75用 L=200)		個	2	12,300	24,600	WYB00134 単一 92号	
	ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 PV φ50用 L=200)		個	8	11,000	88,000	WYB00135 単一 93号	
	ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 VE φ70用 L=200)		個	6	12,900	77,400	WYB00136 単一 94号	
	蓋設置	200kgを超え800kg以下	組	1	5,596	5,596	CB440460	
	蓋(材料費)		組	1	297,000	297,000	CB440461	
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	6.075	1,506	9,148.95	CB221110	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m ³	1.519	35,080	53,286.52	CB240010	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.114	170,600	19,448.4	WB810010 単一 95号	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.057	166,500	9,490.5	WB810010 単一 96号	
	計					5,846,788.37		

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-54号	プレキャストボックス (MN2)	内幅 1.35m 内高 1.8m RC-40	単位	箇所	数量	1	単価	6,006,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストボックスブロック設置(沈下埋設型)	4000kg超～11000kg以下	個	1	276,800	276,800	WYB00116 単- 97号		
4000kg超～11000kg以下								
プレキャストボックスブロック設置(沈下埋設型)	11000kg超～15000kg以下	個	1	494,600	494,600	WYB00117 単- 85号		
11000kg超～15000kg以下								
プレキャストボックスブロック設置	4000kgを超え11000kg以下 標準以外 1.23無	個	1	23,360	23,360	CB440450		
集水釜設置		箇所	1	9,538	9,538	WYB00118 単- 86号		
プレキャストボックス(MN2)(材料費)		基	1	4,430,000	4,430,000	WYB00020 単- 98号		
B1350×H1800×H4500 付属金物、調整ブロック含む								
ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 HIVP φ125用 L=200)		個	8	7,380	59,040	WYB00081 単- 88号		
ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 HIVP φ100用 L=200)		個	2	5,040	10,080	WYB00080 単- 89号		
ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 VP φ250用 L=200)		個	2	23,300	46,600	WYB00078 単- 90号		

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-54号	プレキャストボックス (MN2)	内幅 1.35m 内高 1.8m RC-40	単位	箇所	数量	1	単価	6,006,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 VP φ150用 L=200)		個	2	13,600	27,200	WYB00076	単一 91号
	ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 PV φ75用 L=200)		個	2	12,300	24,600	WYB00074	単一 92号
	ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 PV φ50用 L=200)		個	12	11,000	132,000	WYB00053	単一 99号
	ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 VE φ70用 L=200)		個	6	12,900	77,400	WYB00048	単一 94号
	蓋設置	200kgを超え800kg以下	組	1	5,596	5,596	CB440460	
	蓋(材料費)		組	1	297,000	297,000	CB440461	
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	6.075	1,506	9,148.95	CB221110	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m ³	1.519	35,080	53,286.52	CB240010	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.114	170,600	19,448.4	WB810010	単一 95号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.057	166,500	9,490.5	WB810010	単一 96号
	計					6,005,188.37		

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-55号	プレキャストボックス (MS2)	内幅 1.6m 内高 1.8m RC-40	単位	箇所	数量	1	単価	6,179,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストボックスブロック設置(沈下埋設型)	4000kg超～11000kg以下	個	1	276,800	276,800	WYB00119 単- 97号	
	4000kg超～11000kg以下							
	プレキャストボックスブロック設置(沈下埋設型)	11000kg超～15000kg以下	個	1	494,600	494,600	WYB00120 単- 85号	
	11000kg超～15000kg以下							
	プレキャストボックスブロック設置	4000kgを超え11000kg以下 標準以外 1.23無	個	1	23,360	23,360	CB440450	
	集水釜設置		箇所	1	9,538	9,538	WYB00121 単- 86号	
	プレキャストボックス(MS2)(材料費)		基	1	4,550,000	4,550,000	WYB00023 単- 100号	
	B1600×H1800×H4500 付属金物、調整ブロック含む							
	ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 HIVP φ125用 L=200)		個	8	7,380	59,040	WYB00083 単- 88号	
	ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 HIVP φ100用 L=200)		個	5	5,040	25,200	WYB00084 単- 101号	
	ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 VP φ250用 L=200)		個	2	23,300	46,600	WYB00085 単- 90号	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-55号	プレキャストボックス (MS2)	内幅 1.6m 内高 1.8m RC-40	単位	箇所	数量	1	単価	6,179,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 VP φ150用 L=200)		個	2	13,600	27,200	WYB00086	単- 91号
	ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 PV φ75用 L=200)		個	4	12,300	49,200	WYB00082	単- 102号
	ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 PV φ50用 L=200)		個	13	11,000	143,000	WYB00087	単- 103号
	ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 VE φ70用 L=200)		個	4	12,900	51,600	WYB00069	単- 104号
	蓋設置	200kgを超え800kg以下	組	1	5,596	5,596	CB440460	
	蓋(材料費)		組	1	297,000	297,000	CB440461	
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	7.2	1,506	10,843.2	CB221110	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m ³	2.16	35,080	75,772.8	CB240010	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.136	170,600	23,201.6	WB810010	単- 95号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.058	166,500	9,657	WB810010	単- 96号
	計					6,178,208.6		

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-56号	プレキャストボックス (MS1)	内幅 1.35/2.15m 内高 1.8m RC-40	単位	箇所	数量	1	単価	6,415,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストボックスブロック設置(沈下埋設型)	4000kg超～11000kg以下	個	2	276,800	553,600	WYB00122 単- 105号		
4000kg超～11000kg以下								
プレキャストボックスブロック設置	4000kgを超え11000kg以下 標準以外 1.23無	個	1	23,360	23,360	CB440450		
集水釜設置		箇所	1	9,538	9,538	WYB00123 単- 86号		
プレキャストボックス(MS1)(材料費)		基	1	5,130,000	5,130,000	WYB00025 単- 106号		
B1350/2150×H1800×H4500 付属金物、調整フック含む								
ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 HIVPφ125用 L=200)		個	8	7,380	59,040	WYB00089 単- 88号		
ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 HIVPφ100用 L=200)		個	3	5,040	15,120	WYB00090 単- 107号		
ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 VPφ250用 L=200)		個	1	23,300	23,300	WYB00091 単- 108号		
ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 VPφ150用 L=200)		個	1	13,600	13,600	WYB00092 単- 109号		
ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 PVφ75用 L=200)		個	5	12,300	61,500	WYB00093 単- 110号		

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-56号	プレキャストボックス (MS1)	内幅 1.35/2.15m 内高 1.8m RC-40	単位	箇所	数量	1	単価	6,415,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 PVφ50用 L=200)		個	8	11,000	88,000	WYB00094	単-	93号
ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 VEφ70用 L=200)		個	2	12,900	25,800	WYB00021	単-	111号
蓋設置	200kgを超え800kg以下	組	1	5,596	5,596	CB440460		
蓋(材料費)		組	1	297,000	297,000	CB440461		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	7.355	1,506	11,076.63	CB221110		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m ³	1.839	35,080	64,512.12	CB240010		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.15	170,600	25,590	WB810010	単-	95号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.05	166,500	8,325	WB810010	単-	96号
計					6,414,957.75			
単価					6,415,000		円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-57号	プレキャストボックス (MN1)	内幅 1.35/2.15m 内高 1.8m RC-40	単位	箇所	数量	1	単価	6,501,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストボックスブロック設置(沈下埋設型)	4000kg超～11000kg以下	個	2	276,800	553,600	WYB00124 単- 105号		
4000kg超～11000kg以下								
プレキャストボックスブロック設置	4000kgを超え11000kg以下 標準以外 1.23無	個	1	23,360	23,360	CB440450		
集水釜設置		箇所	1	9,538	9,538	WYB00125 単- 86号		
プレキャストボックス(MN1)(材料費)		基	1	5,150,000	5,150,000	WYB00055 単- 112号		
B1350/2150×H1800×H4500 付属金物、調整フック含む								
ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 HIVP φ125用 L=200)		個	10	7,380	73,800	WYB00095 単- 113号		
ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 HIVP φ100用 L=200)		個	2	5,040	10,080	WYB00096 単- 89号		
ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 VP φ250用 L=200)		個	1	23,300	23,300	WYB00097 単- 108号		
ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 VP φ150用 L=200)		個	1	13,600	13,600	WYB00098 単- 109号		
ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 PV φ75用 L=200)		個	6	12,300	73,800	WYB00099 単- 114号		

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-57号	プレキャストボックス (MN1)	内幅 1.35/2.15m 内高 1.8m RC-40	単位	箇所	数量	1	単価	6,501,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 PVφ50用 L=200)		個	12	11,000	132,000	WYB00100	単-	99号
ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 VEφ70用 L=200)		個	2	12,900	25,800	WYB00088	単-	111号
蓋設置	200kgを超え800kg以下	組	1	5,596	5,596	CB440460		
蓋(材料費)		組	1	297,000	297,000	CB440461		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	7.355	1,506	11,076.63	CB221110		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m ³	1.839	35,080	64,512.12	CB240010		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.15	170,600	25,590	WB810010	単-	95号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.05	166,500	8,325	WB810010	単-	96号
計					6,500,977.75			
単価					6,501,000		円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-58号	プレキャストボックス (AS1・AN1・AN2)	内幅 1.2m 内高 1.5m RC-40	単位	箇所	数量	1	単価	3,781,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストボックスブロック設置(沈下埋設型)	4000kg超～11000kg以下	個	1	276,800	276,800	WYB00128 単- 97号	
	4000kg超～11000kg以下							
	プレキャストボックスブロック設置	1000kgを超え4000kg以下 標準以外 1.23無	個	1	16,360	16,360	CB440450	
	基礎ブロック設置(調整ブロック含 200kg超～800kg以下)		個	1	5,458	5,458	WYB00011 単- 115号	
	集水釜設置		箇所	1	9,538	9,538	WYB00133 単- 86号	
	プレキャストボックス(AS1・AN1・AN2)(材料費)		基	1	3,010,000	3,010,000	WYB00036 単- 116号	
	B1200×H1500×L3600 付属金物、調整・基礎ブロック含む							
	ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 HIVPφ125用 L=200)		個	8	7,380	59,040	WYB00131 単- 88号	
	ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 HIVPφ100用 L=200)		個	2	5,040	10,080	WYB00132 単- 89号	
	ベルマウス(材料費)(沈下埋設型 PVφ75用 L=200)		個	2	12,300	24,600	WYB00058 単- 92号	
	蓋設置	200kgを超え800kg以下	組	1	5,596	5,596	CB440460	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-58号	プレキャストボックス (AS1・AN1・AN2)	内幅 1.2m 内高 1.5m RC-40	単位	箇所	数量	1	単価	3,781,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋 (材料費)		組	1	297,000	297,000	CB440461		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	4.32	1,506	6,505.92	CB221110		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パツホリ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m ³	1.08	35,080	37,886.4	CB240010		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.089	170,600	15,183.4	WB810010	単一 95号	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.037	166,500	6,160.5	WB810010	単一 96号	
計					3,780,208.22			
単価					3,781,000	円/箇所		

1次単価表

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-59号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		単価	1,425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,425	1,425	CB410031	
	計					1,425		
	単価					1,425	円/m2	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-60号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	1,335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40 全ての費用	m 2	1	1,335	1,335	CB410041	
	計					1,335		
	単価					1,335	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-61号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量	1	単価	4,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	4,208	4,208	CB410040	
計						4,208		
単価						4,208	円/m2	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-62号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asホリマ-改質I型(20) DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満(1)	単位	m2	数量	1	単価	3,217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m2	1	3,217	3,217	CB410240	
計						3,217		
単価						3,217	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-63号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ポ-ラスAs(13)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	1.4m未満 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m2	1	3,477	3,477	CB410510	
	計					3,477		
	単価					3,477	円/m2	