鏡

1. 工事名

工事名	令和3年度江の川川本整備工事
工事地名	川本出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年10月	1 2) 設 計 年 月	令和 3年 9月
2) 事務所名	浜田河川国道事務所 河川管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3752010015	1 4) 単価適用年月	2021年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2021年10月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	119日間 自 令和 3年11月 2日 (当初) 至 令和 4年 2月28日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	島根県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	川本	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	江の川	2 2) 処 分 費 等	498,000
		2 3) 公 告 日	令和 3年 9月16日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和3年度江の川川本整備工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
河川維持		式	1		2,525,014				
除草工		式	1		123,324				
堤防除草工		式	1		123,324				
除草 (人力除草)		m2	1,200	71.68	86,016				単-1号
集草 (人力集草)		m2	1,200	16.26	19,512				単-2号
積込・荷卸		m2	1,200	10.21	12,252				単-3号
運搬(堤防除草)		m2	1,200	4.62	5,544				単-4号
堤防養生工		式	1		741,170				
伐木除根工		式	1		741,170				
伐木・伐竹(複合) (伐木除根)	伐木(粗)	m2	1,000	192	192,000				単-5号
伐木伐竹運搬		m2	1,000	51.17	51,170				単-6号
処分費	木屑(木)	m3	80	5,200	416,000				単-7号

設計内訳書

工事名	令和3年度江の川川本整備工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
処分費	根株(木)	m3	10	8,200	82,000				単-8号
法面補修工		式	1		369,150				
土のう工		式	1		369,150				
土のう積		m2	50	7,383	369,150				単-9号
付属物設置工		式	1		21,970				
付属物設置工		式	1		21,970				
境界鉋 (BS-4-2)	10枚以上30枚未満	枚	10	2,197	21,970				単-10号
応急処理工		式	1		1,156,000				
応急処理作業工		式	1		1,156,000				
応急処理作業		式	1		1,156,000				内-1号
仮設工		式	1		113,400				
交通管理工		式	1		113,400				

設計内訳書

工事名	令和3年度江の川川本整備工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	9	12,600	113,400				単-11号
河川修繕		式	1		6,508,885				
河川土工		式	1		2,662,995				
掘削工		式	1		428,700				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	500	297.9	148,950				単-12号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	500	559.5	279,750				単-13号
盛土工		式	1		2,002,440				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	440	4,551	2,002,440				単-14号
法面整形工		式	1		231,855				
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制 約無	m2	650	356.7	231,855				単-15号
法覆護岸工		式	1		3,271,200				
法枠工		式	1		3,271,200				

設計内訳書

工事名	令和3年度江の川川本整備工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
1号現場打法枠		m2	240	13,630	3,271,200			単-16号	
構造物撤去工		式	1		511,690				
構造物取壊し工		式	1		511,690				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	30	8,843	265,290			単-17号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	16	15,400	246,400			単-18号	
仮設工		式	1		63,000				
交通管理工		式	1		63,000				
交通誘導警備員		人日	5	12,600	63,000			単-19号	
直接工事費		式	1		9,033,899				
共通仮設費		式	1		878,000				
共通仮設費		式	1		137,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		137,000				

設計内訳書

工事名	令和3年度江の川川本整備工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式	1		741,000				
純工事費		式	1		9,911,899				
現場管理費		式	1		3,710,000				
工事原価		式	1		13,621,899				
一般管理費等		式	1		2,728,101				
工事価格		式	1		16,350,000				
消費税相当額		式	1		1,635,000				
工事費計		式	1		17,985,000				

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	除草 (人力除草)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	71.68
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
除草		人力						CB320010
		m 2		1	71.68	71.68		
	計					71.68		
	単価					71.68	円/m2	

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	集草 (人力集草)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	16.26
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
集草		人力						CB320030
		m 2		1	16.26	16.26		
	計					16.26		
	単価					16.26	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	積込・荷卸	単位	m2	数量	単価	金額	単価	10.21
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込・荷卸		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)(梱包無し)		m2	1	10.21	10.21	CB320040
計							10.21	
単価							10.21	円/m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	運搬(堤防除草)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	4.62
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 1.0km以下 全ての費用		m2	1	4.62	4.62	CB320050
計							4.62	
単価							4.62	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	伐木・伐竹(複合) (伐木除根)	伐木(粗)	単位	m2	数量		1	単価	192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	伐木・伐竹(複合)	伐木(粗)(10本/100m2未満)有り 機械施工 全ての費用	m 2	1	192	192	CB320590		
	計					192			
	単価					192	円/m2		

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	伐木伐竹運搬		単位	m2	数量		1	単価	51.17
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運搬(伐木除根)	機械施工 有り 無し 30.5km以下 全ての費用	m 2	1	51.17	51.17	CB320580		
	計					51.17			
	単価					51.17	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	処分費	木屑(木)	単位	m3	数量	金額	単価
					1		5,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)			m3	1	5,200	5,200	WB020051 単- 20号
計						5,200	
単価						5,200	円/m3

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	処分費	根株(木)	単位	m3	数量	金額	単価
					1		8,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)			m3	1	8,200	8,200	WB020051 単- 21号
計						8,200	
単価						8,200	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	土のう積		単位	m2	数量		1	単価	7,383
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		側面並べ 仕拵・積立		m2	1	7,383	7,383	WB252620	単一 22号
計							7,383		
単価							7,383	円/m2	

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	境界鎮 (BS-4-2)	10枚以上30枚未満	単位	枚	数量		1	単価	2,197
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(境界鎮設置)		10枚以上30枚未満 手間+材料費(標準以外) 無		枚	1	2,197	2,197	WB812350	単一 23号
計							2,197		
単価							2,197	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	12,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	12,600	12,600	WB010212 単- 25号	
	計					12,600		
	単価					12,600	円/人日	

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	297.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	297.9	297.9	CB210100	
	計					297.9		
	単価					297.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	559.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 2.0km以下	m3	1	559.5	559.5	CB210110	
	計					559.5		
	単価					559.5	円/m3	

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,551
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	4,551	4,551	CB210510	
	計					4,551		
	単価					4,551	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	356.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形	盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	356.7	356.7	CB220010		
計					356.7			
単価					356.7	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	1号現場打法枠	単位	m2	数量	単価	金額	単価	13,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打法枠工 (コンクリートポンプ車打設)	各種 無 標準	m 3	2.31	29,240	67,544.4	WB220390 単- 26号		
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	3.02	31,960	96,519.2	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	10.515	6,457	67,895.35	CB240210		
型枠工補助 (ラフテレーンクレーン運転)	標準	m 2	10.515	349.6	3,676.04	WB220400 単- 27号		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1.125	22,950	25,818.75	CB240010		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.115	165,900	19,078.5	WB810010 単- 28号		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.675	1,777	1,199.47	CB224710		
裏込碎石	再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 3	3.375	7,336	24,759	CB221120		
計					306,490.71			
単価					13,630	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,843
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		m3	1	8,843	8,843	WB824010 単-29号
計							8,843	
単価							8,843	円/m3

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	15,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		m3	1	15,400	15,400	WB824010 単-30号
計							15,400	
単価							15,400	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1	12,600	12,600	WB010212	単- 25号
計					12,600		
単価					12,600	円/人日	