鏡

1. 工事名

工事名	令和3年度国道9号栄町地区法面工事
工事地名	島根県益田市栄町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和4年3月	12) 設計年月	令和4年1月
2) 事務所名	浜田河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3753010008	14) 単価適用年月	2022年2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2022年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	273日間 自 令和4年3月26日 (当初) 至 令和4年12月23日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	益田	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和4年1月6日
		24) 入札締切日	年 月 日

設計内訳書

工事名	令和3年度国道9号栄町地区法面工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		55,848,357				
道路土工		式	1		2,425,573				
掘削工		式	1		673,678				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	1,860	254.7	473,742			単-1号	
掘削	土砂 片切掘削	m3	140	950.5	133,070			単-2号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	140	191.8	26,852			単-3号	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3 未満	m3	30	1,142	34,260			単-4号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	30	191.8	5,754			単-5号	
法面整形工		式	1		275,132				
法面整形(切土部)	現場制約無 レキ質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	340	702.8	238,952			単-6号	
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	m2	40	904.5	36,180			単-7号	
残土処理工		式	1		1,476,763				

設計内訳書

工事名	令和3年度国道9号栄町地区法面工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,890	663.9	1,254,771				単-8号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	919.2	9,192				単-9号
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,900	112	212,800				単-10号
法面工		式	1		8,028,495				
法枠工		式	1		3,652,480				
吹付枠 (1号吹付枠)		m2	208	17,560	3,652,480				単-11号
鉄筋挿入工		式	1		3,504,320				
1号鉄筋挿入	SD345 D25 L=4.5m メッキ 削孔長L=4.3m	本	26	125,800	3,270,800				単-12号
削孔機械の上下移動		回	3	77,840	233,520				単-13号
集排水ボ-リング工		式	1		871,695				
ボ-リング	地表 硬質土 径90mm	m	45	12,710	571,950				単-14号
保孔管	地表VP スレ-ナ現場加工 有孔管 VP40	m	30	836.6	25,098				単-15号

設計内訳書

工事名	令和3年度国道9号栄町地区法面工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
保孔管	地表VP ストレナ現場加工 無 VP40	m	15	389.8	5,847			単-16号	
1号流末処理		箇所	5	29,880	149,400			単-17号	
ホーリング 仮設機材		回	1	119,400	119,400			単-18号	
排水構造物工		式	1		912,159				
作業土工		式	1		89,881				
床掘り	土砂	m3	40	239.6	9,584			単-19号	
埋戻し		m3	30	2,257	67,710			単-20号	
基面整正		m2	37	340.2	12,587			単-21号	
側溝工		式	1		565,938				
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	69	8,202	565,938			単-22号	
集水柵・マンホール工		式	1		74,460				
現場打ち集水柵 (1号集水柵)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	箇所	2	37,230	74,460			単-23号	

設計内訳書

工事名	令和3年度国道9号栄町地区法面工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水工		式	1		181,880				
1号小段排水		m	34	4,660	158,440			単-24号	
小段排水 (2号小段排水)	内幅 300mm 内高 300m m	m	2	11,720	23,440			単-25号	
仮設工		式	1		44,482,130				
工事用道路工		式	1		268,912				
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	40	185.9	7,436			単-26号	
工事用道路盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	10	670.1	6,701			単-27号	
工事用道路盛土	2.5m未満	m3	40	4,551	182,040			単-28号	
敷砂利	RC-40 敷厚 200mm	m2	93	782.1	72,735			単-29号	
仮水路工		式	1		416,208				
1号仮排水管	高密度ポリエチレン管 無孔管 シングル φ200	m	156	2,668	416,208			単-30号	
防護施設工		式	1		32,932,510				

設計内訳書

工事名	令和3年度国道9号栄町地区法面工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
1号土工用防護柵(夜間)		m2	871	37,810	32,932,510			単-31号	
交通管理工		式	1		10,864,500				
交通誘導警備員		人日	10	14,810	148,100			単-32号	
交通誘導警備員		人日	40	22,210	888,400			単-33号	
交通誘導警備員		人日	520	18,900	9,828,000			単-34号	
直接工事費		式	1		55,848,357				
共通仮設費		式	1		8,692,101				
共通仮設費		式	1		896,101				
運搬費		式	1		226,351				
仮設材運搬費		t	46.1	4,910	226,351			単-35号	
技術管理費		式	1		50,750				
道路施設基本データ作成費		式	1		50,750			内-1号	

設計内訳書

工事名	令和3年度国道9号栄町地区法面工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)		式	1		619,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,796,000				
純工事費		式	1		64,540,458				
現場管理費		式	1		22,165,000				
工事原価		式	1		86,705,458				
一般管理費等		式	1		13,824,542				
工事価格		式	1		100,530,000				
消費税相当額		式	1		10,053,000				
工事費計		式	1		110,583,000				

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	254.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	1	254.7	254.7		
計						254.7		
単価						254.7	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	950.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m 3	1	950.5	950.5		
計						950.5		
単価						950.5	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	191.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	191.8	191.8		
	計					191.8		
	単価					191.8	円/m3	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	単位	m3	数量		単価	1,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m3	1	1,142	1,142		
	計					1,142		
	単価					1,142	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	191.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	191.8	191.8		
計						191.8		
単価						191.8	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	702.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	702.8	702.8		
計						702.8		
単価						702.8	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	単位	m2	数量		単価	904.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 軟岩I 全ての費用	m 2	1	904.5	904.5		
計						904.5		
単価						904.5	円/m2	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	663.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m 3	1	663.9	663.9		
計						663.9		
単価						663.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	919.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 パツク山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m3	1	919.2	919.2			
計						919.2			
単価						919.2	円/m3		

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	単価	金額	単価	112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	112	112			
計						112			
単価						112	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	吹付枠 (1号吹付枠)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	17,560
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ラス張工 [市場単価]	500m2以上1000m2未満 無	m 2	698	2,097	1,463,706		
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 200×200 500m以上(標準) 無	m	819	10,610	8,689,590		
	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		m 3	8	56,240	449,920		
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 有	m 2	452	3,635	1,643,020		
	目地板	瀝青質目地板t=10	m 2	2	2,516	5,032		
	計					12,251,268		
	単価					17,560	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	1号鉄筋挿入	SD345 D25 L=4.5m メッキ 削孔長L=4.3m	単位	本	数量	26	単価	125,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(鉄筋挿入)(二重管削孔 削孔径Φ90 砂質土)			m	90	10,290	926,100		
削孔(鉄筋挿入)(二重管削孔 削孔径Φ90 軟岩)			m	22	17,470	384,340		
鋼材挿入・頭部処理(鉄筋挿入)(SD345 D25 L=4.5mメッキ)			本	26	6,468	168,168		
異形棒状ロックボルト(材料費) SD345 D25 L=4.5m			組	26	8,325	216,450		
メッキ(スペーサー含む)								
グラウト注入(鉄筋挿入)(径90mm)			m ³	1	157,400	157,400		
敷(交差部)モルタル吹付			m ³	2	91,130	182,260		
支圧装置設置		800×200 D-10	基	26	34,030	884,780		
接合ジョイント処理			基	26	11,780	306,280		
表面コテ仕上げ(加算額) [市場単価]			m ²	33	1,319	43,527		
計						3,269,305		

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量	1	単価	77,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔機械の上下移動	(現場条件Ⅱ)	回	1	77,840	77,840		
	計					77,840		
	単価					77,840	円/回	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	ボーリング	地表 埴質土 径90mm	単位	m	数量	1	単価	12,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリング	地表 埴質土 φ90mm 50m/本以下	m	1	12,710	12,710		
	計					12,710		
	単価					12,710	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	保孔管	地表VP スレーナ現場加工有 有孔管 VP40	単位	m	数量	1	単価	836.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表 VP 有り 各種	m	1	836.6	836.6		
計						836.6		
単価						836.6	円/m	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	保孔管	地表VP スレーナ現場加工無 VP40	単位	m	数量	1	単価	389.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表 VP 無し 既製保孔管 各種	m	1	389.8	389.8		
計						389.8		
単価						389.8	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	1号流末処理		単位	箇所	数量		単価	
						1		29,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	流末排水管設置		箇所	1	28,370	28,370		
	導水管材料費 硬質塩化ビニル管 VP75		m	2.3	653	1,501.9		
	計					29,871.9		
	単価					29,880	円/箇所	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	ポーリング仮設機材		単位	回	数量		単価	
						1		119,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポーリング仮設機材	地表 標準	回	1	119,400	119,400		
	計					119,400		
	単価					119,400	円/回	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	239.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	239.6	239.6		
計						239.6		
単価						239.6	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2,257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,257	2,257		
計						2,257		
単価						2,257	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	340.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m 2	1	340.2	340.2		
	計					340.2		
	単価					340.2	円/m2	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	8,202
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	8,202	8,202		
	計					8,202		
	単価					8,202	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	現場打ち集水樹 (1号集水樹)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	37,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	37,230	37,230		
計						37,230		
単価						37,230	円/箇所	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	1号小段排水		単位	m	数量	10	単価	4,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40(高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	10.05	4,493	45,154.65		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	10.05	143	1,437.15		
計						46,591.8		
単価						4,660	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	小段排水 (2号小段排水)	内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	10	単価	11,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	m	10	6,980	69,800		
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 8.6m3/100m2 無し	m ²	7.425	4,739	35,187.07		
型枠工		小段排水溝	m ²	1.4	7,946	11,124.4		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	7.425	143	1,061.77		
計						117,173.24		
単価						11,720	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	185.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	1	185.9	185.9			
計						185.9			
単価						185.9	円/m3		

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	工事用道路盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	670.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	1	670.1	670.1			
計						670.1			
単価						670.1	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	工事用道路盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		単価	4,551
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体（築堤）盛土	2.5m未満	m 3	1	4,551	4,551		
	計					4,551		
	単価					4,551	円/m3	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	敷砂利	RC-40 敷厚 200mm	単位	m2	数量		単価	782.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	20	670.1	13,402		
	再生クラッシャーラン(材料費) RC-40(ロス率20%含む)		m 3	20	3,240	64,800		
	計					78,202		
	単価					782.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	1号仮排水管	高密度ポリエチレン管 無孔管 シングル φ200	単位	m	数量	1	単価	2,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮排水管設置	波状管 φ200	m	1	2,668	2,668		
	計					2,668		
	単価					2,668	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-31号	1号土工用防護柵(夜間)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	37,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切土防護柵設置		m2	871	7,417	6,460,207			
H形鋼杭賃料	H200 12m/本 227日 有 597日 無	本	77	8,838	680,526			
杭材材料費 足場丸太 末口4.5cm L=6.0m		本	76	637	48,412			
土留材(板板)材料費 松 t=3.6cm		m 2	228	2,052	467,856			
土留材(板板)材料費 松 t=6cm		m 2	164	3,420	560,880			
金網材料費 菱形 4mm×50mm目		m 2	479	1,435	687,365			
シート・ナイロンネット材料費 メッシュシート		m 2	479	40	19,160			
2.7m×3.6m×0.5mm								
ダウンザホールハンマによる削孔 削孔径φ400		本	77	311,700	24,000,900			
削孔長L=4.36m 軟岩								
計					32,925,306			

1 次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	14,810	14,810		
	計					14,810		
	単価					14,810	円/人日	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-33号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	22,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	22,210	22,210		
	計					22,210		
	単価					22,210	円/人日	

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-34号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
					1			18,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	18,900	18,900		
計						18,900		
単価						18,900	円/人日	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	仮設材運搬費		単位	t	数量		単価	
					1			4,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 1.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,410	3,410		
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500		
計						4,910		
単価						4,910	円/t	