鏡

1. 工事名

工事名	令和3年度国道9号熱田地区第2法面工事
工事地名	島根県浜田市熱田町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和4年3月	12) 設計年月	令和4年1月
2) 事務所名	浜田河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3753010009	14) 単価適用年月	2022年3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2022年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	296日間 自 令和4年5月9日 (当初) 至 令和5年2月28日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	浜田	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	507,600
		23) 公告日	令和4年1月18日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和3年度国道9号熱田地区第2法面工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		86,689,809				
道路土工		式	1		8,936,520				
掘削工		式	1		2,703,500				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	270	308	83,160			単-1号	
掘削	土砂 片切掘削	m3	2,230	980	2,185,400			単-2号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	2,200	197.7	434,940			単-3号	
法面整形工		式	1		972,230				
法面整形(切土部)	現場制約無 レキ質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	1,330	731	972,230			単-4号	
残土処理工		式	1		5,260,790				
整地	残土受入れ地での処理	m3	2,500	116.3	290,750			単-5号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	2,460	1,996	4,910,160			単-6号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	30	1,996	59,880			単-7号	

設計内訳書

工事名	令和3年度国道9号熱田地区第2法面工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面工		式	1		50,210,991				
植生工		式	1		11,845				
植生マット	植生マット工 500m2未満	m2	5	2,369	11,845			単-8号	
法枠工		式	1		26,610,640				
吹付枠 (1号吹付枠)		m2	1,148	23,180	26,610,640			単-9号	
アンカー工		式	1		19,547,940				
1号アンカー		本	4	224,800	899,200			単-10号	
2号アンカー		本	6	230,200	1,381,200			単-11号	
3号アンカー		本	4	238,900	955,600			単-12号	
4号アンカー		本	9	250,700	2,256,300			単-13号	
5号アンカー		本	6	258,100	1,548,600			単-14号	
6号アンカー		本	9	278,600	2,507,400			単-15号	

設計内訳書

工事名	令和3年度国道9号熱田地区第2法面工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ホーリングマシン移設		回	4	42,230	168,920			単-16号	
足場(アンカー)		空m3	220	3,386	744,920			単-17号	
1号鋼製受圧板		枚	31	239,100	7,412,100			単-18号	
2号鋼製受圧板		枚	7	239,100	1,673,700			単-19号	
集排水ホーリング工		式	1		4,040,566				
ホーリング	地表 粘性土・砂質土 径90mm	m	275	8,071	2,219,525			単-20号	
ホーリング	地表 軟岩 径90mm	m	96	15,020	1,441,920			単-21号	
保孔管	地表VP スレーナ現場加工 有 VP40	m	370	765.3	283,161			単-22号	
流末処理		箇所	10	9,596	95,960			単-23号	
排水構造物工		式	1		2,050,149				
作業土工		式	1		222,871				
床掘り	土砂	m3	110	248.8	27,368			単-24号	

設計内訳書

工事名	令和3年度国道9号熱田地区第2法面工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	70	2,337	163,590			単-25号	
基面整正		m2	91	350.7	31,913			単-26号	
側溝工		式	1		1,267,805				
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	28	8,214	229,992			単-27号	
プレキャストU型側溝 (PU2-B300-H300)		m	129	7,481	965,049			単-28号	
側溝蓋 (PC1-B300)	300 40×6×60	枚	31	1,508	46,748			単-29号	
側溝蓋 (PC3-B300)	300 41.2×9.5×50	枚	12	2,168	26,016			単-30号	
集水柵・マンホール工		式	1		221,880				
現場打ち街渠柵 (1号集水柵)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	箇所	4	37,970	151,880			単-31号	
現場打ち街渠柵 (2号集水柵)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	箇所	1	41,320	41,320			単-32号	
蓋 (グレーチング蓋)	T-2 500×500用 落込 細目 滑止 ボルト固定	枚	1	28,680	28,680			単-33号	
排水工		式	1		337,593				

設計内訳書

工事名	令和3年度国道9号熱田地区第2法面工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
1号小段排水		m	47	6,009	282,423			単-34号	
TH-1-1		m	3	18,390	55,170			単-35号	
防護柵工		式	1		317,700				
防止柵工		式	1		317,700				
転落(横断)防止柵 (転落防止柵)	柵高 1.1m 土中建込	m	30	10,590	317,700			単-36号	
道路付属施設工		式	1		438,562				
道路付属物工		式	1		438,562				
1号張コンクリート		m	36	6,624	238,464			単-37号	
2号張コンクリート		m	92	1,740	160,080			単-38号	
3号張コンクリート		m2	17	2,354	40,018			単-39号	
構造物撤去工		式	1		1,760,087				
構造物取壊し工		式	1		961,092				

設計内訳書

工事名	令和3年度国道9号熱田地区第2法面工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	108	8,899	961,092					単-40号
落石雪害防止撤去工		式	1		136,560					
落石防護柵撤去		m	48	2,845	136,560					単-41号
運搬処理工		式	1		662,435					
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	108	1,361	146,988					単-42号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	108	4,700	507,600					単-43号
現場発生品運搬	落石防護柵	回	1	7,847	7,847					単-44号
仮設工		式	1		22,975,800					
防護施設工		式	1		16,744,000					
1号土工用防護柵 (夜間)		m2	910	18,400	16,744,000					単-45号
交通管理工		式	1		6,231,800					
交通誘導警備員 (昼間)		人日	20	15,440	308,800					単-46号

設計内訳書

工事名	令和3年度国道9号熱田地区第2法面工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	50	23,160	1,158,000			単-47号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	250	19,060	4,765,000			単-48号	
直接工事費		式	1		86,689,809				
共通仮設費		式	1		12,872,288				
共通仮設費		式	1		1,273,288				
運搬費		式	1		352,538				
仮設材運搬費		t	35.9	9,820	352,538			単-49号	
技術管理費		式	1		50,750				
道路施設基本データ作成費		式	1		50,750			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		870,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		11,599,000				
純工事費		式	1		99,562,097				

設計内訳書

工事名	令和3年度国道9号熱田地区第2法面工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		33,306,000					
工事原価		式	1		132,868,097					
一般管理費等		式	1		19,841,903					
工事価格		式	1		152,710,000					
消費税相当額		式	1		15,271,000					
工事費計		式	1		167,981,000					

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	308	308	CB210100	
計						308		
単価						308	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m 3	1	980	980	CB210100	
計						980		
単価						980	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	197.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	197.7	197.7	CB210020	
計						197.7		
単価						197.7	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	731
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m2	1	731	731	CB220010	
計						731		
単価						731	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	116.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	116.3	116.3	CB210610	
計						116.3		
単価						116.3	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m 3	1	1,996	1,996	CB210110	
計						1,996		
単価						1,996	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 パツクホツ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	1,996	1,996	CB210110	
計						1,996		
単価						1,996	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	植生マット	植生マット工 500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	2,369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生マット工 500m2未満 無	m2	1	2,369	2,369	WB810870 単一 50号	
計						2,369		
単価						2,369	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	吹付枠 (1号吹付枠)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	23,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	m 2	1,060	1,824	1,933,440	WB811120	単一	51号
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	m	1,279	16,480	21,077,920	WB811110	単一	52号
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		m 3	16	56,240	899,840	WB811130	単一	53号
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 有	m 2	610	3,470	2,116,700	WB810830	単一	54号
モルタル吹付工	7cm 250m2未満 無 有	m 2	99	5,738	568,062	WB810810	単一	55号
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10	m 2	7	1,810	12,670	CB224710		
計					26,608,632			
単価					23,180	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	1号アンカー	単位	本	数量	1	単価	224,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウンドアンカー材料費	設計荷重439.8kN アンカー長10.5m 定着長6.5m	組	1	66,600	66,600		
削孔 (アンカー)	有り(スキット型) 二重管方式 90mm 粘性土・砂質土	m	2.52	6,387	16,095.24	CB223910	
削孔 (アンカー)	有り(スキット型) 二重管方式 90mm 軟岩	m	7.63	12,970	98,961.1	CB223910	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える 400≦f<1300kN 有り	本	1	32,610	32,610	CB223920	
グラウト注入 (アンカー)		m ³	0.206	50,660	10,435.96	CB223940	
計					224,702.3		
単価					224,800	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	2号アンカー	単位	本	数量	1	単価	230,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウンドアンカー材料費	設計荷重439.8kN アンカー長11.0m 定着長6.5m	組	1	67,700	67,700		
削孔 (アンカー)	有り(スキット型) 二重管方式 90mm 粘性土・砂質土	m	2.92	6,387	18,650.04	CB223910	
削孔 (アンカー)	有り(スキット型) 二重管方式 90mm 軟岩	m	7.73	12,970	100,258.1	CB223910	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える 400≦f<1300kN 有り	本	1	32,610	32,610	CB223920	
グラウト注入 (アンカー)		m ³	0.216	50,660	10,942.56	CB223940	
計					230,160.7		
単価					230,200	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	3号アンカー	単位	本	数量	1	単価	238,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウンドアンカー材料費	設計荷重439.8kN アンカー長12.0m 定着長6.5m	組	1	69,800	69,800		
削孔 (アンカー)	有り(スキット型) 二重管方式 90mm 粘性土・砂質土	m	4.06	6,387	25,931.22	CB223910	
削孔 (アンカー)	有り(スキット型) 二重管方式 90mm 軟岩	m	7.59	12,970	98,442.3	CB223910	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える 400≦f<1300kN 有り	本	1	32,610	32,610	CB223920	
グラウト注入 (アンカー)		m ³	0.238	50,660	12,057.08	CB223940	
計					238,840.6		
単価					238,900	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	4号アンカー	単位	本	数量	単価	金額	単価	250,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
グラウンドアンカー材料費		設計荷重439.8kN アンカー長13.0m 定着長6.5m		組	1	72,000	72,000	
削孔 (アンカー)		有り(スキット型) 二重管方式 90mm 粘性土・砂質土		m	4.72	6,387	30,146.64	CB223910
削孔 (アンカー)		有り(スキット型) 二重管方式 90mm 軟岩		m	7.93	12,970	102,852.1	CB223910
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食 PC鋼線より線 10mを超える 400≦f<1300kN 有り		本	1	32,610	32,610	CB223920
グラウト注入 (アンカー)				m ³	0.257	50,660	13,019.62	CB223940
計							250,628.36	
単価							250,700	円/本

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	5号アンカー		単位	本	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	グラウンドアンカー材料費	設計荷重439.8kN アンカー長14.0m 定着長6.5m		組	1	74,100	74,100	
	削孔 (アンカー)	有り(スキット型) 二重管方式 90mm 粘性土・砂質土		m	6.04	6,387	38,577.48	CB223910
	削孔 (アンカー)	有り(スキット型) 二重管方式 90mm 軟岩		m	7.61	12,970	98,701.7	CB223910
	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える 400≦f<1300kN 有り		本	1	32,610	32,610	CB223920
	グラウト注入 (アンカー)			m ³	0.277	50,660	14,032.82	CB223940
	計						258,022	
	単価						258,100	円/本

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	6号アンカー		単位	本	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	グラウンドアンカー材料費	設計荷重439.8kN アンカー長16.0m 定着長6.5m		組	1	78,400	78,400	
	削孔 (アンカー)	有り(スキット型) 二重管方式 90mm 粘性土・砂質土		m	7.83	6,387	50,010.21	CB223910
	削孔 (アンカー)	有り(スキット型) 二重管方式 90mm 軟岩		m	7.82	12,970	101,425.4	CB223910
	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える 400≦f<1300kN 有り		本	1	32,610	32,610	CB223920
	グラウト注入 (アンカー)			m ³	0.318	50,660	16,109.88	CB223940
	計						278,555.49	
	単価						278,600	円/本

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	ボーリングマシン移設		単位	回	数量		単価	
						1		42,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン移設 (アンカー)		標準					CB223950	
			回	1	42,230	42,230		
	計					42,230		
	単価					42,230	円/回	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	足場(アンカー)		単位	空m3	数量		単価	
						1		3,386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場 (アンカー)		標準					CB223970	
			空m3	1	3,386	3,386		
	計					3,386		
	単価					3,386	円/空m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	1号鋼製受圧板		単位	枚	数量		単価	
						1		239,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受圧板設置(1520×1520×230)			枚	1	22,040	22,040	WYB00001 単- 56号	
鋼製受圧板材料費(48-φ50)		1520×1520×230	枚	1	217,000	217,000		
計						239,040		
単価						239,100	円/枚	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	2号鋼製受圧板		単位	枚	数量		単価	
						1		239,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受圧板設置(1520×1520×230)			枚	1	22,040	22,040	WYB00009 単- 56号	
鋼製受圧板材料費		1520×1520×230	枚	1	217,000	217,000		
計						239,040		
単価						239,100	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	ホ-リング	地表 粘性土・砂質土 径90mm	単位	m	数量	1	単価	8,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリング		地表 粘性土・砂質土 φ90mm 50m/本以下	m	1	8,071	8,071	CB340110	
計						8,071		
単価						8,071	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	ホ-リング	地表 軟岩 径90mm	単位	m	数量	1	単価	15,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリング		地表 軟岩 φ90mm 50m/本以下	m	1	15,020	15,020	CB340110	
計						15,020		
単価						15,020	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	保孔管	地表VP スレーナ現場加工有 VP40	単位	m	数量	1	単価	765.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表 VP 有り VP40	m	1	765.3	765.3	CB340120	
計						765.3		
単価						765.3	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	流末処理	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	9,596
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
流末処理設置		箇所	1	4,613	4,613	WYB00008	単- 57号	
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-75	m	2	311	622			
高密度ポリエチレン管	φ75 無孔管 シングル	m	0.35	530	185.5			
変換ソケット	VU75-φ75	個	1	1,420	1,420			
チーズ管45°	高密度ポリエチレン管 φ75用	個	1	2,270	2,270			
エンドキャップ	高密度ポリエチレン管 φ75用	個	1	485	485			
計						9,595.5		
単価						9,596	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	248.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	248.8	248.8	CB210030	
計						248.8		
単価						248.8	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,337	2,337	CB210410	
計						2,337		
単価						2,337	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	350.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	350.7	350.7	CB210080		
計						350.7			
単価						350.7	円/m2		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量		1	単価	8,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	8,214	8,214	WB821410 単一 58号		
計						8,214			
単価						8,214	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	プレキャストU型側溝 (PU2-B300-H300)		単位	m	数量		1	単価	7,481
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り		m	1	7,481	7,481	WB821410 単- 59号	
計							7,481		
単価							7,481	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	側溝蓋 (PC1-B300)	300 40×6×60	単位	枚	数量		1	単価	1,508
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し		枚	1	1,508	1,508	WB821430 単- 60号	
計							1,508		
単価							1,508	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	側溝蓋 (PC3-B300)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	2,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	2,168	2,168	WB821430 単一 61号	
計						2,168		
単価						2,168	円/枚	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	現場打ち街渠柵 (1号集水柵)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	37,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水柵・街渠柵 (本体)		18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	37,970	37,970	CB222950	
計						37,970		
単価						37,970	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	現場打ち街渠柵 (2号集水柵)	現場打材 コンクリ-ト(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	41,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)		18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	41,320	41,320	CB222950	
計						41,320		
単価						41,320	円/箇所	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	蓋 (グレーチング蓋)	T-2 500×500用 落込 細目 滑止 ホル-ト固定	単位	枚	数量	1	単価	28,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	28,680	28,680	WB821430 単一 62号	
計						28,680		
単価						28,680	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	1号小段排水		単位	m	数量		10	単価	6,009
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り		m ²	11.415	4,615		52,680.22	WB240730 単一 63号	
型枠工	小段排水溝		m ²	0.7	8,143		5,700.1	WB240720 単一 64号	
養生工	縦排水溝・小段排水溝		m ²	11.415	148.9		1,699.69	WB240740 単一 65号	
計							60,080.01		
単価							6,009	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	TH-1-1		単位	m	数量		10	単価	18,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	10,190	101,900	WB821410 単一 66号		
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40(高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	10	5,568	55,680	WB240730 単一 67号		
型枠工		縦排水溝	m ²	2.8	8,868	24,830.4	WB240720 単一 68号		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	148.9	1,489	WB240740 単一 65号		
計						183,899.4			
単価						18,390	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一36号	転落(横断)防止柵 (転落防止柵)	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量	1	単価	10,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 七〇式・ハ〇式 3m 無 50m未満 無	m	1	10,590	10,590	WB810760 単一 69号	
	計					10,590		
	単価					10,590	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	1号張コンクリート		単位	m	数量		10	単価	6,624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート クリーン機能付きパッキン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	24.33	2,524	61,408.92	WB240730 単一 70号		
型枠工		防草コンクリート	m ²	0.7	4,242	2,969.4	WB240720 単一 71号		
養生工		防草コンクリート	m ²	24.33	76.34	1,857.35	WB240740 単一 72号		
計						66,235.67			
単価						6,624	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	2号張コンクリート	単位	m	数量	10	単価	1,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	6.13	2,277	13,958.01	WB240730 単一 73号	
型枠工	防草コンクリート	m ²	0.7	4,242	2,969.4	WB240720 単一 71号	
養生工	防草コンクリート	m ²	6.13	76.34	467.96	WB240740 単一 72号	
計					17,395.37		
単価					1,740	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	3号張コンクリート		単位	m2	数量			単価	
						10			2,354
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	10	2,277	22,770	WB240730 単一 73号		
	養生工	防草コンクリート	m 2	10	76.34	763.4	WB240740 単一 72号		
	計					23,533.4			
	単価					2,354	円/m2		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量			単価	
						1			8,899
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	8,899	8,899	WB824010 単一 74号		
	計					8,899			
	単価					8,899	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	落石防護柵撤去	単位	m	数量	48	単価	2,845
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵撤去(支柱撤去工)	中間支柱 柵高1.50m メッキ 無 無	本	15	2,019	30,285	WB813080 単一 75号	
落石防護柵撤去(支柱撤去工)	端末支柱 柵高1.50m メッキ 無 無	本	2	4,783	9,566	WB813080 単一 76号	
落石防護柵撤去(ロープ・金網撤去工[間隔保持材付])	柵高1.50m ロープ 本数5本 15m以上 無 無	m	48	2,014	96,672	WB810740 単一 77号	
計					136,523		
単価					2,845	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,361	1,361	CB227010	
計						1,361		
単価						1,361	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4,700	4,700	WB020051 単- 78号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一45号	1号土工用防護柵 (夜間)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	18,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	切土及び発破防護柵の設置・撤去	設置 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 10t吊(標準) 標準以外 1.23無 標準(1.0)	m 2	60	3,249	194,940	WB253310	単一 79号
	切土及び発破防護柵の設置・撤去	撤去 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 10t吊(標準) 標準以外 1.23無 標準(1.0)	m 2	60	2,108	126,480	WB253310	単一 80号
	H形鋼杭賃料	H200 11.8m/本 154日 無 有 3500円 有 1回	本	4	10,830	43,320	WB251760	単一 81号
	杭材損料(6ヶ月未満)	足場丸太 末口4.5cm L=6.0	本	4	255	1,020		
	土留材(板材)材料費	6ヶ月未満	m 2	12	1,437	17,244	WB253320	単一 82号
	土留材(板材)材料費	6ヶ月未満	m 2	18	2,394	43,092	WB253320	単一 83号
	金網材料費	6ヶ月未満	m 2	30	1,292	38,760	WB253330	単一 84号
	シート・ナイロンネット材料費		m 2	30	12	360	WB253340	単一 85号
	ダウンザホールハンマによる削孔(削孔径φ400)		本	4	159,600	638,400	WYB00030	単一 86号
	削孔長L=1.8m 土砂 H-200)							
	計					1,103,616		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	交通誘導警備員 (昼間)		単位	人日	数量	1	単価	15,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	15,440	15,440	WB010211 単- 87号	
計						15,440		
単価						15,440	円/人日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-47号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	23,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	23,160	23,160	WB010211 単- 88号	
計						23,160		
単価						23,160	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一48号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量		単価	
					1			19,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	19,060	19,060	WB010212 単一 89号	
計						19,060		
単価						19,060	円/人日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	仮設材運搬費		単位	t	数量		単価	
					1			9,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2	3,410	6,820	WB010020 単一 90号	
仮設材等の積み込み, 取卸し費		積み込み, 取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000	WB010030 単一 91号	
計						9,820		
単価						9,820	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	人力施工による植生工	植生マット工 500m2未満 無	m 2	1			2,369	
	法面工（植生マット）	肥料袋付	m 2	1	2,369.46	2,369		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,369		
	単価					2,369	円/m 2	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	m 2	100			1,824	
	現場吹付法砕工 ラス張工		m 2	100	1,823.1	182,310		
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					182,400		
	単価					1,824	円/m 2	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量		単価	
					100		16,480	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300	m	100	16,480	1,648,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,648,000		
単価						16,480	円/m	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m ³	数量		単価	
					100		56,240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m ³	100	56,238	5,623,800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		200		
計						5,624,000		
単価						56,240	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量		単価	3,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚3 c m	m 2	1	3,470.04	3,470		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,470		
単価						3,470	円/m 2	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	モルタル吹付工	7cm 250m2未満 無 有	単位	m 2	数量		単価	5,738
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚7 c m	m 2	1	5,738.92	5,738		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,738		
単価						5,738	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	受圧板設置(1520×1520×230)		単位	枚	数量		単価	
						10		22,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.5	22,785	34,177			
ブロック工		人	1.5	22,050	33,075			
法面工		人	3	22,890	68,670			
バックホウ運転(クレーン装置付き)	山積0.45m3 2.9t吊 排ガス対策型(第1次)	日	1.5	47,290	70,935	WYB00002 単- 93号		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		13,543			
計					220,400			
単価					22,040	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	流末処理設置	単位	箇所	数量	金額	単価	4,613
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.06	22,785	1,367		
普通作業員		人	0.18	17,535	3,156		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		90		
計					4,613		
単価					4,613	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	8,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,987	49,870		
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,850	30,525		
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.6	2,900	1,740		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					82,140		
	単価					8,214	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	7,481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,151	31,510		
道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 300A 300×300×2000	個	5	8,270	41,350		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	2,900	1,948		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						74,810		
単価						7,481	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,168
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	728	72,800			
道路用側溝蓋	3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	1,440	144,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					216,800			
単価					2,168	円/枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4,615
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.8	22,785	41,013			
特殊作業員		人	2.1	20,895	43,879			
普通作業員		人	3.5	17,535	61,372			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	17,300	146,531			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	12,470	165,851	単- 94号		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		2,854			
計					461,500			
単価					4,615	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	8,143
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9	22,785	20,506			
型わく工		人	1.6	22,050	35,280			
普通作業員		人	1.2	17,535	21,042			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		4,602			
計					81,430			
単価					8,143	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	148.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.21	22,785	4,784		
普通作業員			人	0.56	17,535	9,819		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		287		
計						14,890		
単価						148.9	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	10,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,989.38	59,893		
	鉄筋コンクリートU型側溝	240×240×600ソケット付	個	16.5	2,540	41,910		
	諸雑費（まるめ）		式	1		97		
	計					101,900		
	単価					10,190	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	5,568
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	2.5	22,785	56,962				
特殊作業員		人	2.1	20,895	43,879				
普通作業員		人	5.8	17,535	101,703				
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	8.47	17,300	146,531				
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	16.5	12,470	205,755	単- 94号			
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		1,970				
計					556,800				
単価					5,568	円/m ²			

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2	22,785	27,342		
型わく工		人	1.6	22,050	35,280		
普通作業員		人	1.2	17,535	21,042		
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,016		
計					88,680		
単価					8,868		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	10,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,892.8	189,280		
	転落防止柵	P種 縦桟型 H=1.1m 土中用 ダークブラウン	m	100	8,690	869,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		720		
	計					1,059,000		
	単価					10,590	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,524
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6	22,785	13,671			
特殊作業員		人	1.1	20,895	22,984			
普通作業員		人	1.9	17,535	33,316			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	17,300	146,531			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	37,260	33,161	WK240050 単- 95号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		2,737			
計					252,400			
単価					2,524	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	4,242
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.43	22,785	9,797			
型わく工			人	0.86	22,050	18,963			
普通作業員			人	0.52	17,535	9,118			
諸雑費（率+まるめ） 12%			式	1		4,542			
計						42,420			
単価						4,242		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	76.34
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	22,785	2,050		
	普通作業員		人	0.31	17,535	5,435		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		149		
	計					7,634		
	単価					76.34	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	22,785	22,785		
普通作業員			人	3.2	17,535	56,112		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	17,300	146,531		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,272		
計						227,700		
単価						2,277	円/m 2	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	8,899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,899.8	8,899		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,899		
単価						8,899	円/m 3	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	落石防護柵撤去（支柱撤去工）	中間支柱 柵高1.50m ムッキ 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工（中間支柱）		柵高1.50m	本	1	2,019.6	2,019		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,019		
単価						2,019	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	落石防護柵撤去（支柱撤去工）	端末支柱 柵高1.50m ムキ 無 無	単位	本	数量			
					1		4,783	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工（端末支柱）		柵高1.50m						
			本	1	4,783.8	4,783		
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
計						4,783		
単価						4,783	円/本	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	落石防護柵撤去（ロープ・金網撤去工[間隔保持材付]）	柵高1.50m ロープ 本数5本 15m以上 無 無	単位	m	数量			
					1		2,014	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工 間隔保持材付		柵高1.50m ロープ5本 ロープ・金網						
			m	1	2,014.5	2,014		
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
計						2,014		
単価						2,014	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋)	m ³	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円/m ³	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-79号	切土及び発破防護柵の設置・撤去		単位	m ²	数量		単価	
						100		3,249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切土及び発破防護柵の設置		設置 油圧伸縮ジブ型 10t吊(標準) 標準以外 1.23無 標準(1.0)	m ²	100	3,249	324,900	WB253311 単- 96号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						324,900		
単価						3,249	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-82号	土留材（板材）材料費	6ヶ月未満	単位	m ²	数量	10	単価	1,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土留材（板材）		松 t=3.6cm	m ²	10	1,436.4	14,364		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14,370		
単価						1,437	円/m ²	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-83号	土留材（板材）材料費	6ヶ月未満	単位	m ²	数量	10	単価	2,394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土留材（板材）		松 t=6.0cm	m ²	10	2,394	23,940		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23,940		
単価						2,394	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-84号	金網材料費	6ヶ月未満	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	1,292
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
金網		菱形 4mm×50mm目		m ²	10.4	1,242	12,916		
諸雑費（まるめ）				式	1		4		
計							12,920		
単価							1,292	円/m ²	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-85号	シート・ナイロンネット材料費		単位	m ²	数量	単価	金額	単価	12
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
メッシュシート		2.7m×3.6m×0.5mm		m ²	10.9	11.01	120		
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							120		
単価							12	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-86号	ダウンザホールハンマによる削孔(削孔径φ400)	単位	本	数量	単価	金額	単価	159,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.28	34,177	9,569			
とび工		人	0.28	35,910	10,054			
特殊作業員		人	0.28	31,342	8,775			
普通作業員		人	0.28	26,302	7,364			
ラフテレンクレーン運転(掘削用)	油圧伸縮ジブ型 25t吊 排出ガス型(2次)	日	0.56	95,390	53,418		WYB00031	
ダウンザホールハンマ運転	設計杭径 283mm	日	0.28	17,400	4,872		WYB00032	単- 98号
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン掛 吐出量 18~19m3/min	日	0.84	33,250	27,930		WYB00033	単- 99号
砂	クッション用	m ³	0.25	4,100	1,025			単- 100号
諸雑費(率+まるめ) 30%		式	1		36,593			
計						159,600		
単価						159,600	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		15,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	15,435	15,435		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15,440		
単価						15,440	円／人日	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-88号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		23,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	23,152	23,152		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						23,160		
単価						23,160	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-89号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			19,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	19,057	19,057		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						19,060		
単価						19,060	円／人日	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
					1			3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
					1			3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量		単価	
					1			50,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	29,000	50,750		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						50,750		
単価						50,750	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	バックホウ運転(クレーン装置付き)	山積0.45m3 2.9t吊 排ガス対策型(第1次)	単位	日	数量	1	単価	47,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	20,685	20,685			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	供用日	1.64	10,800	17,712			
軽油	1.2号	L	62.6	142	8,889			
諸雑費(まるめ)		式	1		4			
計						47,290		
単価						47,290	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	12,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.16	20,685	3,309		
	軽油	1.2号	L	18	142	2,556		
	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,600	6,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					12,470		
	単価					12,470	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	37,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,685	20,685			
軽油	1. 2号	L	39.5	142	5,609			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t吊	日	1.6	6,850	10,960			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						37,260		
単価						37,260	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-96号	切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ジブ型 10t吊(標準) 標準以外 1.23無 標準	単位	m ²	数量	100	単価	3,249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.429	34,177	48,838		
	とび工		人	1.429	35,910	51,315		
	普通作業員		人	2.857	26,302	75,144		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	1.429	45,018	64,330		
	高所作業車運転	標準	日	1.429	46,240	66,076		WK250530 単- 101号
	諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1		19,197		
	計					324,900		
	単価					3,249	円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-97号	切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ジブ型 10t吊(標準) 標準以外 1.23無 標準	単位	m ²	数量	100	単価	2,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.917	34,177	31,340		
	とび工		人	0.917	35,910	32,929		
	普通作業員		人	1.835	26,302	48,264		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	0.917	45,018	41,281		
	高所作業車運転	標準	日	0.917	46,240	42,402		WK250530 単- 101号
	諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		14,584		
	計					210,800		
	単価					2,108		円/m ²

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-98号	ラフテレンクレーン運転(掘削用)	油圧伸縮ジブ型 25t吊 排出ガス型(2次)	単位	日	数量	1	単価	95,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1	31,027	31,027		
	軽油	1. 2号	L	102	142	14,484		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	供用日	1.63	30,600	49,878		
	諸雑費(まるめ)		式	1		1		
	計					95,390		
	単価					95,390	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-100号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン掛 吐出量 18~19m3/min	単位	日	数量	1	単価	33,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	156	142	22,152		
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18~19m3/min	日	1.33	8,340	11,092		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					33,250		
	単価					33,250	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-101号	高所作業車運転	標準	単位	日	数量	1	単価	46,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31,027	31,027		
軽油		1. 2号	L	28	142	3,976		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ1.2m	日	1.07	10,500	11,235		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						46,240		
単価						46,240	円/日	