鏡

1. 工事名

工事名	令和3年度小田川付替整備工事
工事地名	岡山県倉敷市船穂町柳井原地先～真備町妹地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 1月	12) 設 計 年 月	令和 3年 1月
2) 事務所名	高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4340010001	14) 単価適用年月	2021年 2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2021年 2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 3年 4月 1日 (当初) 至 令和 4年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岡山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	倉敷（西）	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	高梁川	22) 処 分 費 等	0
		23) 公 告 日	令和 3年 1月15日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和3年度小田川付替整備工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川修繕		式	1		92,622,494				
河川土工		式	1		71,326,440				
掘削工		式	1		9,489,480				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	46,200	205.4	9,489,480			単-1号	
残土処理工		式	1		61,836,960				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	46,240	1,227	56,736,480			単-2号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	46,200	110.4	5,100,480			単-3号	
付属物設置工		式	1		841,500				
防草シート設置工		式	1		841,500				
防草シート (平面部)	t=0.5mm	m2	500	778	389,000			単-4号	
防草シート (法面部)	t=0.5mm	m2	500	905	452,500			単-5号	
堤防養生工		式	1		5,457,454				

設計内訳書

工事名	令和3年度小田川付替整備工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
伐木除根工		式	1		5,457,454				
伐木・伐竹	伐木(粗)	m2	27,700	49.26	1,364,502			単-6号	
除根整地		m2	27,700	89.4	2,476,380			単-7号	
集積積込み		m2	27,700	58.36	1,616,572			単-8号	
清掃工		式	1		6,002,000				
塵芥処理工		式	1		6,002,000				
堆積塵芥収集(人力処理)		m3	1,000	6,002	6,002,000			単-9号	
応急処理工		式	1		5,890,500				
応急処理作業工		式	1		5,890,500				
応急処理作業		式	1		5,890,500			内-1号	
構造物撤去工		式	1		1,812,600				
構造物取壊し工		式	1		1,812,600				

設計内訳書

工事名	令和3年度小田川付替整備工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	河川修繕	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	200	9,063	1,812,600					単-10号
仮設工		式	1		1,292,000					
交通管理工		式	1		1,292,000					
交通誘導警備員		人日	100	12,920	1,292,000					単-11号
直接工事費		式	1		92,622,494					
共通仮設費		式	1		8,122,000					
共通仮設費		式	1		926,000					
現場環境改善費 (率計上)		式	1		926,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,196,000					
純工事費		式	1		100,744,494					
現場管理費		式	1		26,173,000					
工事原価		式	1		126,917,494					

1次単価表

							単価使用年月	2021. 2
							歩掛使用年月	2021. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	205.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	205.4	205.4	CB210100	
計						205.4		
単価						205.4	円/m3	

							単価使用年月	2021. 2
							歩掛使用年月	2021. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,227
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m3	1	1,227	1,227	CB210110	
計						1,227		
単価						1,227	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 2
							歩掛使用年月	2021. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	110.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	110.4	110.4	CB210610	
計						110.4		
単価						110.4	円/m3	

							単価使用年月	2021. 2
							歩掛使用年月	2021. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	防草シート (平面部)	t=0.5mm	単位	m2	数量	1	単価	778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超)有り 1.1m2	m 2	1	778	778	WB820610 単- 12号	
計						778		
単価						778	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 2	
							歩掛使用年月	2021. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	防草シート (法面部)	t=0.5mm	単位	m2	数量		1	単価	905
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 有り 1.1m2		m 2	1	905	905	WB820610 単一 13号	
計							905		
単価							905	円/m2	

							単価使用年月	2021. 2	
							歩掛使用年月	2021. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	伐木・伐竹	伐木(粗)	単位	m2	数量		1	単価	49.26
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹 (伐木除根)		伐木(粗) (10本/100m2未満)		m 2	1	49.26	49.26	CB320510	
計							49.26		
単価							49.26	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	除根整地		単位	m2	数量		単価	89.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除根 (伐木除根)	全ての費用	m 2	1	36.49	36.49	CB320530	
	整地 (伐木除根)	全ての費用	m 2	1	52.91	52.91	CB320540	
	計					89.4		
	単価					89.4	円/m2	

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	集積積み		単位	m2	数量		単価	58.36
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集積積み (機械施工) (伐木除根)	有り 全ての費用	m 2	1	58.36	58.36	CB320560	
	計					58.36		
	単価					58.36	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	堆積塵芥収集(人力処理)		単位	m3	数量		1	単価	6,002
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	堆積塵芥収集(人力処理)	収集・集積・積み込みのみ						CB320730	
			m 3	1	6,002		6,002		
	計						6,002		
	単価						6,002	円/m3	

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		1	単価	9,063
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要						WB824010	
			m 3	1	9,063		9,063	単一 15号	
	計						9,063		
	単価						9,063	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
						1	12,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1	12,920	12,920	WB010212 単- 16号	
計					12,920		
単価					12,920	円/人日	