鏡

1. 工事名

工事名	令和3年度総社一宮バイパス第3整備工事
工事地名	岡山県総社市総社地内～小寺地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年11月	1 2) 設 計 年 月	令和 3年10月
2) 事務所名	岡山国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4240010041	1 4) 単価適用年月	2021年11月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2021年11月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	88日間 自 令和 3年12月 3日 (当初) 至 令和 4年 2月28日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岡山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	総社	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道180号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 3年10月12日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	令和3年度総社一宮バイパス第3整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		8,317,975				
道路土工		式	1		412,400				
防草コンクリート		式	1		412,400				
張りコンクリート	18-8-40 (普通) コンクリート ト夜間割増無	m2	200	2,062	412,400			単-1号	
舗装工		式	1		991,800				
オーバーレイ工		式	1		991,800				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	600	1,653	991,800			単-2号	
排水構造物工		式	1		2,013,050				
作業土工		式	1		404,850				
床掘り	土砂	m3	100	1,815	181,500			単-3号	
埋戻し	土砂	m3	60	3,110	186,600			単-4号	
基面整正		m2	100	367.5	36,750			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和3年度総社一宮バイパス第3整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝工		式	1		1,608,200				
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	200	8,041	1,608,200			単-6号	
防護柵工		式	1		1,674,400				
防止柵工		式	1		1,674,400				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	m	200	8,372	1,674,400			単-7号	
道路清掃工		式	1		241,825				
排水施設清掃工		式	1		241,825				
側溝清掃(人力)	人力清掃 有蓋 コンクリート蓋	m	250	967.3	241,825			単-8号	
除草工		式	1		2,328,000				
道路除草工		式	1		2,328,000				
除草	肩掛け式	m2	30,000	56.37	1,691,100			単-9号	
集草		m2	30,000	21.23	636,900			単-10号	

設計内訳書

工事名	令和3年度総社一宮バイパス第3整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		656,500					
交通管理工		式	1		656,500					
交通誘導警備員		人日	50	13,130	656,500					単-11号
直接工事費		式	1		8,317,975					
共通仮設費		式	1		1,383,000					
共通仮設費		式	1		134,000					
現場環境改善費 (率計上)		式	1		134,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,249,000					
純工事費		式	1		9,700,975					
現場管理費		式	1		4,775,000					
工事原価		式	1		14,475,975					
一般管理費等		式	1		2,924,025					

1次単価表

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	張りコンクリート	18-8-40 (普通) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		単価	2,062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (普通) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	1,983	1,983	WB240730 単一 12号	
養生工		防草コンクリート	m 2	1	79	79	WB240740 単一 13号	
計						2,062		
単価						2,062	円/m2	

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		単価	1,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,653	1,653	CB410260	
計						1,653		
単価						1,653	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,815	1,815	CB210030	
計						1,815		
単価						1,815	円/m3	

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,110	3,110	CB210410	
計						3,110		
単価						3,110	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	367.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	367.5	367.5	CB210080		
計						367.5			
単価						367.5	円/m2		

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量		1	単価	8,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	8,041	8,041	WB821410 単- 14号		
計						8,041			
単価						8,041	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量		単価	8,372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1	8,372	8,372	WB810760 単一 15号	
計						8,372		
単価						8,372	円/m	

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	側溝清掃(人力)	人力清掃 有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量		単価	967.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋	m	1	967.3	967.3	CB433510	
計						967.3		
単価						967.3	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	除草	肩掛け式	単位	m2	数量		1	単価	56.37
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		肩掛け式 無し	m 2	1	56.37	56.37	CB432110		
計						56.37			
単価						56.37	円/m2		

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	集草		単位	m2	数量		1	単価	21.23
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集草			m 2	1	21.23	21.23	CB432140		
計						21.23			
単価						21.23	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
						1	13,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1	13,130	13,130	WB010212 単- 16号	
計					13,130		
単価					13,130	円/人日	