鏡

1. 工事名

工事名	令和3年度太田川観音新町地区耐震対策工事
工事地名	広島県広島市西区観音新町4丁目地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 3年 5月
2) 事務所名	太田川河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5340010005	1 4) 単価適用年月	2021年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2021年 5月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	海岸工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	289日間 自 令和 3年 6月16日 (当初) 至 令和 4年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	広島	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	太田川	2 2) 処 分 費 等	5,250,000
		2 3) 公 告 日	令和 3年 4月16日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	令和3年度太田川観音新町地区耐震対策工事 (当初)					事業区分	海岸整備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減	摘要
堤防・護岸		式	1		173,901,458					
海岸土工		式	1		9,172,500					
残土処理工		式	1		9,172,500					
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3 未満	m3	1,500	302	453,000					単-1号
土砂等運搬	硬岩	m3	1,500	2,313	3,469,500					単-2号
残土等処分		m3	1,500	3,500	5,250,000					単-3号
地盤改良工		式	1		151,619,000					
固結工		式	1		151,619,000					
スリ-攪拌	セメント系固化材 杭径 1300mm 長さ(打設長) 14.8m 長さ(杭長) 11.6m	本	1,070	141,700	151,619,000					単-4号
仮設工		式	1		13,109,958					
仮水路工		式	1		431,638					

設計内訳書

工事名	令和3年度太田川観音新町地区耐震対策工事 (当初)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	m2	214	2,017	431,638			単-5号	
作業ヤード整備工		式	1		12,471,600				
仮設盛土		m3	7,600	1,641	12,471,600			単-6号	
交通管理工		式	1		206,720				
交通誘導警備員		人日	16	12,920	206,720			単-7号	
直接工事費		式	1		173,901,458				
共通仮設費		式	1		26,738,158				
共通仮設費		式	1		11,855,158				
運搬費		式	1		8,270,358				
重建設機械分解組立輸送費		回	2	3,954,000	7,908,000			単-8号	
仮設材運搬費		t	73.8	4,910	362,358			単-9号	
技術管理費		式	1		43,800				

設計内訳書

工事名	令和3年度太田川観音新町地区耐震対策工事 (当初)					事業区分	海岸整備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費		式	1		43,800					内-1号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		3,541,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		14,883,000					
純工事費		式	1		200,639,616					
現場管理費		式	1		52,948,000					
工事原価		式	1		253,587,616					
一般管理費等		式	1		33,962,384					
工事価格		式	1		287,550,000					
消費税相当額		式	1		28,755,000					
工事費計		式	1		316,305,000					

1 次単価表

							単価使用年月	2021.05	
							歩掛使用年月	2021.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	積込(ル-ズ)	破砕岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込(ル-ズ)	破砕岩 土量50,000m3未満	m3	1	302	302	CA700010		
	計					302			
	単価					302	円/m3		

							単価使用年月	2021.05	
							歩掛使用年月	2021.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量		1	単価	2,313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 有り 11.0km以下	m3	1	2,313	2,313	CB210110		
	計					2,313			
	単価					2,313	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	残土等処分		単位	m3	数量		1	単価	3,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費 (m3)		m3	1	3,500	3,500	WB020051 単-10号		
	計					3,500			
	単価					3,500	円/m3		

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	スリ-攪拌	セメント系固化材 杭径 1300mm 長さ(打設長) 14.8m 長さ(杭長) 11.6m	単位	本	数量		1	単価	141,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	スラリー攪拌工	単軸施工 φ1000mm~φ1600mm、10m<L≤30m 1300mm 14.8m 11.6m 0.146t/m 無	本	1	141,700	141,700	WB223210 単-11号		
	計					141,700			
	単価					141,700	円/本		

1 次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	単位	m2	数量	214	単価	2,017
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	214	336.7	72,053.8	WB253610 単一 12号		
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 212日 無 有	枚	23	15,630	359,490	WB253630 単一 13号		
計					431,543.8			
単価					2,017	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	仮設盛土	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,641
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<設置>								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	7,600	243.1	1,847,560	CA700010		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	7,560	446.1	3,372,516	CB210110		
整地	敷均し(ルース) 標準	m3	7,600	152.8	1,161,280	CA700310		
<撤去>								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	7,600	243.1	1,847,560	CA700010		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	7,560	446.1	3,372,516	CB210110		
整地	残土受入れ地での処理	m3	7,600	114.1	867,160	CA700310		
計					12,468,592			
単価					1,641	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2021.05
							歩掛使用年月	2021.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	12,920
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	12,920	12,920	WB010212 単- 14号	
計						12,920		
単価						12,920	円/人日	

							単価使用年月	2021.05
							歩掛使用年月	2021.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	3,954,000
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量60tを超え120t以下 標準(1.0)	回	1	3,954,000	3,954,000	WB010350 単- 15号	
計						3,954,000		
単価						3,954,000	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	仮設材運搬費	単位	t	数量	1	単価	4,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,410	3,410	WB010020 単- 16号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	WB010030 単- 17号	
計					4,910		
単価					4,910	円/t	