

鏡

1. 工事名

工事名	令和3年度広島西部山系193-1溪流応急対策工事
工事地名	広島県広島市安佐南区山本町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 3年 9月
2) 事務所名	広島西部山系砂防事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5740010019	1 4) 単価適用年月	2021年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2021年 9月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	118日間 自 令和 3年 9月 2日 (当初) 至 令和 3年12月28日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	広島	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 年 月 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和3年度広島西部山系193-1溪流応急対策工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤			式	1		20,826,520			
応急対策工			式	1		19,534,520			
掘削工			式	1		391,320			
掘削(砂防)		土砂 3,000m3未満 障害無	m3	600	652.2	391,320			単-1号
残土処理工			式	1		276,000			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	600	344.3	206,580			単-2号
整地		残土受入れ地での処理	m3	600	115.7	69,420			単-3号
応急対策工			式	1		18,867,200			
応急作業(労務)			式	1		12,835,200			内-1号
応急作業(機械)			式	1		6,032,000			内-2号
仮設工			式	1		1,292,000			
交通管理工			式	1		1,292,000			

設計内訳書

工事名	令和3年度広島西部山系193-1溪流応急対策工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	100	12,920	1,292,000			単-4号	
直接工事費		式	1		20,826,520				
共通仮設費		式	1		3,858,000				
共通仮設費		式	1		628,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		628,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		3,230,000				
純工事費		式	1		24,684,520				
現場管理費		式	1		11,038,000				
工事原価		式	1		35,722,520				
一般管理費等		式	1		6,447,480				
工事価格		式	1		42,170,000				
消費税相当額		式	1		4,217,000				

設計内訳書

工事名	令和3年度広島西部山系193-1溪流応急対策工事					(当 初)		事業区分	砂防・地すべり対策		
								工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
工事費計			式	1		46,387,000					

一式当たり内訳書

応急作業(労務)

第 1号内訳書

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	80	22, 155	1, 772, 400			
普通作業員		人	240	19, 215	4, 611, 600			
運転手 (特殊)		人	160	21, 630	3, 460, 800			
運転手 (一般)		人	160	18, 690	2, 990, 400			
合 計					12, 835, 200			

一式当たり内訳書

応急作業(機械)

第 2号内訳書

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	供用日	160	17, 300	2, 768, 000			
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	1 0 t 積級	供用日	160	19, 700	3, 152, 000			
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	タイヤ(供用日当り)	供用日	160	700	112, 000			
合 計					6, 032, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無	単位	m3	数量	1	単価	652. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (砂防)		土砂 3,000m3未満 無し	m 3	1	652. 2	652. 2	CA700260	
計						652. 2		
単価						652. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	344. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	344. 3	344. 3	CB210110	
計						344. 3		
単価						344. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	115. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	115. 7	115. 7	CA700310	
計						115. 7		
単価						115. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	12, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	12, 920	12, 920	WB010212 単一 5号	
計						12, 920		
単価						12, 920	円／人日	