鏡

１．工事名

工事名	令和3年度広島南道路明神高架橋第4下部工事（当初）
工事地名	広島県安芸郡海田町寿町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 3年 6月		１２）	設 計 年 月	令和 3年 4月	
２）	事務所名	広島国道事務所　工務課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	5540010011		１４）	単価適用年月	2021年 6月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2021年 6月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	河川・道路構造物工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	456日間	自　令和 3年 6月18日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 4年 9月16日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	広島県		２２）	処 分 費 等	180,950	
１０）	地　　区	広島		２３）	公 告 日	令和 3年 4月20日	
１１）	河川・路線			２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和3年度広島南道路明神高架橋第4下部工事（当初）　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部		式	1		173,119,245			
道路土工		式	1		3,050,820			
残土処理工		式	1		3,050,820			
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,530	1,994	3,050,820			単-1号
RC橋脚工 (P55橋脚)		式	1		91,076,531			
作業土工		式	1		762,786			
床掘り	土砂	m3	280	280.1	78,428			単-2号
床掘り	土砂	m3	540	444.8	240,192			単-3号
埋戻し		m3	450	872.6	392,670			単-4号
基面整正		m2	134	384.3	51,496			単-5号
場所打杭工		式	1		42,336,477			
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 26.5mｺﾝｸﾘｰﾄ(6号)	本	12	3,494,000	41,928,000			単-6号

設計内訳書

工事名	令和3年度広島南道路明神高架橋第4下部工事（当初）　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	m3	610	243.1	148,291			単-7号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	41	3,996	163,836			単-8号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	41	2,350	96,350			単-9号
橋脚躯体工		式	1		47,977,268			
基礎材	RC-40　t=20cm	m2	130	1,210	157,300			単-10号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1号　t=10cm	m2	130	2,309	300,170			単-11号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	5号	m3	373	20,380	7,601,740			単-12号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	2号	m3	550	19,900	10,945,000			単-13号
鉄筋	SD345 D38	t	52.88	136,400	7,212,832			単-14号
鉄筋	SD345 D35	t	12.94	133,800	1,731,372			単-15号
鉄筋	SD345 D29～32	t	25.65	152,900	3,921,885			単-16号
鉄筋	SD345 D16～25	t	23.92	142,500	3,408,600			単-17号

設計内訳書

工事名	令和3年度広島南道路明神高架橋第4下部工事（当初）　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠	m2	514	7,670	3,942,380			単-18号
型枠	埋設型枠	m2	26	8,844	229,944			単-19号
支保		空m3	630	4,987	3,141,810			単-20号
足場		掛m2	880	3,871	3,406,480			単-21号
円形空洞型枠	φ250　L=1220mm	箇所	8	1,106	8,848			単-22号
円形空洞型枠	φ300　L=1470mm	箇所	12	1,906	22,872			単-23号
剥落防止		m2	235	8,281	1,946,035			単-24号
RC橋脚工 (P77橋脚)		式	1		61,675,084			
作業土工		式	1		605,658			
床掘り	土砂	m3	130	280.1	36,413			単-25号
床掘り	土砂	m3	460	444.8	204,608			単-26号
埋戻し		m3	380	872.6	331,588			単-27号

設計内訳書

工事名	令和3年度広島南道路明神高架橋第4下部工事（当初）　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m2	86	384.3	33,049			単-28号
場所打杭工		式	1		39,107,582			
場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 29.5mｺﾝｸﾘｰﾄ(6号)	本	12	3,244,000	38,928,000			単-29号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	m3	60	243.1	14,586			単-30号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	26	3,996	103,896			単-31号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	26	2,350	61,100			単-32号
橋脚躯体工(構造物単位)		式	1		21,961,844			
T型橋脚	5号	m3	521	28,150	14,666,150			単-33号
鉄筋	SD345 D35	t	22.78	142,800	3,252,984			単-34号
鉄筋	SD345 D29～32	t	6.89	142,800	983,892			単-35号
鉄筋	SD345 D16～25	t	18.8	154,500	2,904,600			単-36号
円形空洞型枠	φ200　L=870mm	箇所	8	645	5,160			単-37号

設計内訳書

工事名	令和3年度広島南道路明神高架橋第4下部工事（当初）　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
剥落防止		m2	18	8,281	149,058			単-38号
構造物撤去工		式	1		156,460			
構造物取壊し工		式	1		93,000			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物	m3	10	9,300	93,000			単-39号
運搬処理工		式	1		63,460			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	3,996	39,960			単-40号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	2,350	23,500			単-41号
仮設工		式	1		17,160,350			
土留･仮締切工 (P55橋脚)		式	1		6,248,172			
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7.5m 平均鋼矢板引抜長 7.5m	枚	162	29,360	4,756,320			単-42号
切梁･腹起し		t	21.3	70,040	1,491,852			単-43号

設計内訳書

工事名	令和3年度広島南道路明神高架橋第4下部工事（当初）　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留･仮締切工 (P77橋脚)		式	1		8,823,736			
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 11m 鋼矢板打込長 10.5m 平均鋼矢板引抜長 10.5m	枚	144	39,490	5,686,560			単-44号
切梁･腹起し		t	42.4	73,990	3,137,176			単-45号
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		150,442			
反力盛土		m3	380	152.8	58,064			単-46号
反力盛土撤去		m3	380	243.1	92,378			単-47号
交通管理工		式	1		1,938,000			
交通誘導警備員		人日	150	12,920	1,938,000			単-48号
直接工事費		式	1		173,119,245			
共通仮設費		式	1		30,553,380			
共通仮設費		式	1		10,039,380			

設計内訳書

工事名	令和3年度広島南道路明神高架橋第4下部工事（当初）　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1		5,868,830			
重建設機械分解組立費		回	1	397,600	397,600			単-49号
重建設機械分解組立費		回	1	221,100	221,100			単-50号
重建設機械分解組立輸送費		回	1	2,004,000	2,004,000			単-51号
重建設機械分解組立輸送費		回	1	868,300	868,300			単-52号
仮設材運搬費		t	469	5,070	2,377,830			単-53号
技術管理費		式	1		556,550			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		50,750			内-1号
土質試験費		式	1		505,800			内-2号
現場環境改善費（率計上）		式	1		3,614,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		20,514,000			
純工事費		式	1		203,672,625			

設計内訳書

工事名	令和3年度広島南道路明神高架橋第4下部工事（当初）　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		66,683,000			
工事原価		式	1		270,355,625			
一般管理費等		式	1		35,744,375			
工事価格		式	1		306,100,000			
消費税相当額		式	1		30,610,000			
工事費計		式	1		336,710,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		50,750			WYB00050 単ー 121号
合　計					50,750			

一式当たり内訳書

土質試験費

第　2号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
海面埋立に係る試験項目検査		式	1		505,800			WYB00047 単ー 122号
合　計					505,800			

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	ｍ３	1	1,994	1,994	CB210110
計					1,994	
単価					1,994	円／m3

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	280.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し	ｍ３	1	280.1	280.1	CB210030
計					280.1	
単価					280.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	444.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り	ｍ３	1	444.8	444.8	CB210030
計					444.8	
単価					444.8	円／m3

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	872.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	ｍ３	1	872.6	872.6	CB210410
計					872.6	
単価					872.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	384.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	384.3	384.3	CB210080
計					384.3	
単価					384.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	場所打杭	杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 26.5mｺﾝｸﾘｰﾄ(6号)	単位	本	数量	1	単価	3,494,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 28.918m 0m 0m 0m 26.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1	2,231,000	2,231,000	WB230310 単－ 54号
鉄筋工［市場単価］	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 無 無	t	4.386	146,600	642,987.6	WYB00003 単－ 55号
鉄筋工［市場単価］	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 無 無	t	0.86	143,500	123,410	WYB00023 単－ 56号
鉄筋工［市場単価］	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 無 無	t	1.93	126,000	243,180	WYB00030 単－ 57号
鉄筋工［市場単価］	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 無 無	t	0.025	128,100	3,202.5	WYB00049 単－ 58号
杭頭処理	1,500mm	本	1	28,180	28,180	WB230350 単－ 59号
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	3.4	1,059	3,600.6	CA700320
補強リング･固定金具	D35用	組	5	24,300	121,500	WYB00004 単－ 60号
補強リング･固定金具	D25用	組	4	16,630	66,520	WYB00015 単－ 61号
スペーサー固定金具	重ね継手用Uボルト D35用 ナット･裏当て材含む	個	40	420	16,800	WYB00010 単－ 62号
スペーサー固定金具	重ね継手用Uボルト D25用 ナット･裏当て材含む	個	32	400	12,800	WYB00012 単－ 63号

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	場所打杭	杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 26.5mｺﾝｸﾘｰﾄ(6号)	単位	本	数量	1	単価	3,494,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					3,493,180.7	
単価					3,494,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	243.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	243.1	243.1	CA700010
計					243.1	
単価					243.1	円／m3

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,996

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 34.3km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,996	3,996	CB227010
計					3,996	
単価					3,996	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,350	2,350	WB020051 単－　64号
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	基礎材	RC-40　t=20cm	単位	m2	数量	1	単価	1,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,210	1,210	CB221110
計					1,210	
単価					1,210	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1号　t=10cm	単位	m2	数量	130	単価	2,309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	13	21,590	280,670	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	5	3,895	19,475	CB240210
計					300,145	
単価					2,309	円／m2

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	5号	単位	m3	数量	1	単価	20,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1	20,380	20,380	CB240010
計					20,380	
単価					20,380	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	2号	単位	m3	数量	1	単価	19,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1	19,900	19,900	CB240010
計					19,900	
単価					19,900	円／m3

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	52.88	単価	136,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上 無 無 太径40%以上 無	t	52.88	124,800	6,599,424	WYB00062 単－ 65号
ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D38+D38 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	318	1,924	611,832	WYB00011 単－ 66号
計					7,211,256	
単価					136,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	12.94	単価	133,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上 無 無 太径40%以上 無	t	12.94	123,800	1,601,972	WYB00068 単－ 67号
ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	102	1,268	129,336	WYB00066 単－ 68号
計					1,731,308	
単価					133,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	25.65	単価	152,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上 無 無 太径40%以上 無	t	25.65	121,700	3,121,605	WYB00072 単－ 69号
ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	93	811	75,423	WYB00070 単－ 70号
機械式定着工法	SD345 D29 2＜L≦3m	箇所	857	845	724,165	WYB00059 単－ 71号
計					3,921,193	
単価					152,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	23.92	単価	142,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上 無 無 太径40%以上 無	t	23.92	120,700	2,887,144	WYB00076 単－ 72号
機械式定着工法	SD345 D19 4＜L≦5m	箇所	414	535	221,490	WYB00040 単－ 73号
機械式定着工法	SD345 D19 3＜L≦4m	箇所	552	485	267,720	WYB00041 単－ 74号
機械式定着工法	SD345 D16 4＜L≦5m	箇所	68	442	30,056	WYB00028 単－ 75号
計					3,406,410	
単価					142,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	7,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	7,670	7,670	CB240210
計					7,670	
単価					7,670	円／m2

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	型枠	埋設型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠（埋設型枠）		ｍ２	1	7,999	7,999	WYB00001 単－　76号
撤去しない型枠(材料費)		ｍ２	1	845	845	WYB00002 単－　77号
計					8,844	
単価					8,844	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	支保		単位	空m3	数量	1	単価	4,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1.0)	空ｍ３	1	4,987	4,987	WB252210 単－　78号	
計						4,987		
単価						4,987	円／空m3	

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	足場		単位	掛m2	数量	1	単価	3,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	3,871	3,871	WB252110 単－　79号	
計						3,871		
単価						3,871	円／掛m2	

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	円形空洞型枠	φ250　L=1220mm	単位	箇所	数量	1	単価	1,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠	φ250　L=1.22m	箇所	1	1,106	1,106	WYB00013 単－　80号
計					1,106	
単価					1,106	円／箇所

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	円形空洞型枠	φ300　L=1470mm	単位	箇所	数量	1	単価	1,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠	φ300　L=1.47m	箇所	1	1,906	1,906	WYB00016 単－　81号
計					1,906	
単価					1,906	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	剥落防止		単位	m2	数量	1	単価	8,281

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アラミド繊維シート設置		ｍ２	1	4,816	4,816	WYB00020 単－　82号
アラミド繊維シート	糸条強度740N/本以上	ｍ２	1	3,465	3,465	WYB00022 単－　83号
計					8,281	
単価					8,281	円／m2

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	280.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し	ｍ３	1	280.1	280.1	CB210030
計					280.1	
単価					280.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	444.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り	ｍ３	1	444.8	444.8	CB210030
計					444.8	
単価					444.8	円／m3

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	872.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	ｍ３	1	872.6	872.6	CB210410
計					872.6	
単価					872.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	384.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	384.3	384.3	CB210080
計					384.3	
単価					384.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	場所打杭	杭径 1200ｍｍ 杭長(設計長) 29.5mｺﾝｸﾘｰﾄ(6号)	単位	本	数量	1	単価	3,244,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,200mm 32.151m 0m 0m 0m 29.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1	2,189,000	2,189,000	WB230310 単－ 84号
鉄筋工［市場単価］	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 無 無	t	3.109	146,600	455,779.4	WYB00026 単－ 85号
鉄筋工［市場単価］	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 無 無	t	0.835	143,500	119,822.5	WYB00057 単－ 86号
鉄筋工［市場単価］	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 無 無	t	2.036	126,000	256,536	WYB00060 単－ 87号
鉄筋工［市場単価］	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 無 無	t	0.021	128,100	2,690.1	WYB00064 単－ 88号
杭頭処理	1,200mm	本	1	22,360	22,360	WB230350 単－ 89号
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	2.2	1,059	2,329.8	CA700320
補強リング･固定金具	D35用	組	5	18,490	92,450	WYB00033 単－ 90号
補強リング･固定金具	D25用	組	5	13,850	69,250	WYB00042 単－ 91号
スペーサー固定金具	重ね継手用Uボルト D35用 ナット･裏当て材含む	個	40	420	16,800	WYB00021 単－ 62号
スペーサー固定金具	重ね継手用Uボルト D25用 ナット･裏当て材含む	個	40	400	16,000	WYB00024 単－ 92号

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	場所打杭	杭径 1200ｍｍ 杭長(設計長) 29.5mｺﾝｸﾘｰﾄ(6号)	単位	本	数量	1	単価	3,244,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					3,243,017.8	
単価					3,244,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	243.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	243.1	243.1	CA700010
計					243.1	
単価					243.1	円／m3

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,996

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 34.3km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,996	3,996	CB227010
計					3,996	
単価					3,996	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,350	2,350	WB020051 単－　64号
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	T型橋脚	5号	単位	m3	数量	1	単価	28,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｔ形橋脚	10m以上15m未満 440m3以上650m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無 無	ｍ３	1	28,150	28,150	WB474210 単－　93号
計					28,150	
単価					28,150	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	22.78	単価	142,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上 無 無 太径無し 無	t	22.78	140,100	3,191,478	WYB00078 単－ 94号
ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	48	1,268	60,864	WYB00080 単－ 95号
計					3,252,342	
単価					142,800	円／t

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	6.89	単価	142,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上 無 無 太径無し 無	t	6.89	138,100	951,509	WYB00084 単－ 96号
ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	35	925	32,375	WYB00086 単－ 97号
計					983,884	
単価					142,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	18.8	単価	154,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上 無 無 太径無し 無	t	18.8	137,000	2,575,600	WYB00088 単－ 98号
機械式定着工法	SD345 D22 2＜L≦3m	箇所	236	585	138,060	WYB00053 単－ 99号
機械式定着工法	SD345 D16 3＜L≦4m	箇所	471	402	189,342	WYB00032 単－ 100号
計					2,903,002	
単価					154,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	円形空洞型枠	φ200　L=870mm	単位	箇所	数量	1	単価	645

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠	φ200　L=0.87m	箇所	1	645	645	WYB00054 単－ 101号
計					645	
単価					645	円／箇所

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	剥落防止		単位	m2	数量	1	単価	8,281

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アラミド繊維シート設置		ｍ２	1	4,816	4,816	WYB00055 単－　82号
アラミド繊維シート	糸条強度740N/本以上	ｍ２	1	3,465	3,465	WYB00056 単－　83号
計					8,281	
単価					8,281	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	9,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	9,300	9,300	WB824010 単－ 102号
計					9,300	
単価					9,300	円／m3

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,996

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 34.3km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,996	3,996	CB227010
計					3,996	
単価					3,996	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,350	2,350	WB020051 単－　64号
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7.5m 平均 鋼矢板引抜長 7.5m	単位	枚	数量	162	単価	29,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５）	陸上 III型 9m以下	枚	162	11,450	1,854,900	WB251330 単－ 103号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) III型 陸上	回	1	86,970	86,970	WB251380 単－ 104号
鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	枚	162	6,620	1,072,440	WB251370 単－ 105号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	回	1	51,690	51,690	WB251380 単－ 106号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8m/枚 114日 無 有 3500円 無 1回	枚	162	10,430	1,689,660	WB250150 単－ 107号
計					4,755,660	
単価					29,360	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	切梁･腹起し		単位	t	数量	21.3	単価	70,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置･撤去 無 標準(1.0)	t	21.3	42,380	902,694	WB251930 単－ 108号
山留材賃料	無 97日 無 有 4500円 有 9000円 有 250000円 1回/現場	t	16.9	34,860	589,134	WB251910 単－ 109号
計					1,491,828	
単価					70,040	円／t

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 11m 鋼矢板打込長 10.5m 平均鋼矢板引抜長 10.5m	単位	枚	数量	144	単価	39,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５）	陸上 III型 12m以下	枚	144	14,590	2,100,960	WB251330 単－ 110号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) III型 陸上	回	1	86,970	86,970	WB251380 単－ 104号
鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	枚	144	7,954	1,145,376	WB251370 単－ 111号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	回	1	51,690	51,690	WB251380 単－ 106号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 11m/枚 145日 無 有 3500円 無 1回	枚	144	15,980	2,301,120	WB250150 単－ 112号
計					5,686,116	
単価					39,490	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	切梁･腹起し		単位	t	数量	42.4	単価	73,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置･撤去 無 標準(1.0)	t	42.4	42,380	1,796,912	WB251930 単－ 108号
山留材賃料	無 124日 無 有 4500円 有 9000円 有 250000円 1回/現場	t	33.7	39,770	1,340,249	WB251910 単－ 113号
計					3,137,161	
単価					73,990	円／t

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	反力盛土		単位	m3	数量	1	単価	152.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準	ｍ３	1	152.8	152.8	CA700310
計					152.8	
単価					152.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	反力盛土撤去		単位	m3	数量	1	単価	243.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	243.1	243.1	CA700010
計					243.1	
単価					243.1	円／m3

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	12,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	12,920	12,920	WB010212 単－ 114号
計					12,920	
単価					12,920	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	重建設機械分解組立費		単位	回	数量	1	単価	397,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立	分解組立 ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排ｶﾞｽ3次70t)	回	1	397,600	397,600	WB010360 単－ 115号
計					397,600	
単価					397,600	円／回

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	重建設機械分解組立費		単位	回	数量	1	単価	221,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立	分解組立 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	221,100	221,100	WB010360 単－ 116号
計					221,100	
単価					221,100	円／回

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	2,004,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排ｶﾞｽ3次70t)	回	1	2,004,000	2,004,000	WB010350 単－ 117号	
計						2,004,000		
単価						2,004,000	円／回	

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	868,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	868,300	868,300	WB010350 単－ 118号	
計						868,300		
単価						868,300	円／回	

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	5,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 17.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,570	3,570	WB010020 単－ 119号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	WB010030 単－ 120号
計					5,070	
単価					5,070	円／t