鏡

1. 工事名

工事名	令和3年度広島維持出張所管内舗装修繕工事
工事地名	広島県広島市安芸区上瀬野町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和4年3月	12) 設計年月	令和4年1月
2) 事務所名	広島国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5551010015	14) 単価適用年月	2022年2月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2022年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	264日間 自 令和4年3月12日 (当初) 至 令和4年11月30日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	広島	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	16,239,440
		23) 公告日	令和4年1月25日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和3年度広島維持出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕		式	1		147,383,497				
舗装工		式	1		135,217,277				
切削オーバーレイ工		式	1		135,217,277				
切削オーバーレイ(A)		m2	24,680	4,764	117,575,520			単-1号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト切削屑	m3	2,468	568.2	1,402,317			単-2号	
殻処分	アスファルト殻	m3	2,468	6,580	16,239,440			単-3号	
区画線工		式	1		4,303,320				
区画線工		式	1		4,303,320				
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	6,300	390.2	2,458,260			単-4号	
溶融式区画線	白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm	m	4,200	439.3	1,845,060			単-5号	
道路付属施設工		式	1		20,000				
道路付属物工		式	1		20,000				

設計内訳書

工事名	令和3年度広島維持出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
施工標示紙		個	2	10,000	20,000			単-6号	
仮設工		式	1		7,842,900				
交通管理工		式	1		7,842,900				
交通誘導警備員		人日	390	20,110	7,842,900			単-7号	
直接工事費		式	1		147,383,497				
共通仮設費		式	1		21,190,300				
共通仮設費		式	1		1,764,300				
運搬費		式	1		135,300				
建設機械運搬費		台	2	67,650	135,300			単-8号	
技術管理費		式	1		410,000				
道路工事完成図等の作成費		式	1		410,000			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,219,000				

設計内訳書

工事名	令和3年度広島維持出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		19,426,000				
純工事費		式	1		168,573,797				
現場管理費		式	1		50,781,000				
工事原価		式	1		219,354,797				
一般管理費等		式	1		28,745,203				
工事価格		式	1		248,100,000				
消費税相当額		式	1		24,810,000				
工事費計		式	1		272,910,000				

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-1号	切削オーバーレイ(A)		単位	m2	数量		1	単価	4,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 各種 43L/100m2 各種 43L/100m2	m 2	1	4,764	4,764	WB430210 単- 9号		
計						4,764			
単価						4,764	円/m2		

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト切削屑	単位	m3	数量		1	単価	568.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬 (路面切削)		無し 1.5km以下 全ての費用	m 3	1	568.2	568.2	CB430020		
計						568.2			
単価						568.2	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-3号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量		単価	6,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	6,580	6,580	WB020051 単- 10号	
計						6,580		
単価						6,580	円/m3	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-4号	溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	単位	m	数量		単価	390.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	390.2	390.2	WB821210 単- 11号	
計						390.2		
単価						390.2	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-5号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶融式区画線	白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm	m			1	439.3
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	439.3	439.3	WB821210 単一 12号
	計					439.3	
	単価					439.3	円/m

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-6号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	施工標示板		個			1	10,000
	施工標示板		個	1	10,000	10,000	WYB00001 単一 13号
	計					10,000	
	単価					10,000	円/個

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
					390			20,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	78	23,000	1,794,000	WB010211 単一 14号	
交通誘導警備員 B			人日	312	19,380	6,046,560	WB010212 単一 15号	
計						7,840,560		
単価						20,110	円/人日	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
					1			67,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬 (1車1回)		路面切削機(ホイール式・廢材積込装置付) 2.0m 11.9km 無有 5150円	台	1	67,650	67,650	WB010010 単一 16号	
計						67,650		
単価						67,650	円/台	