鏡

1. 工事名

工事名	令和3年度佐波川管内河道掘削他工事
工事地名	山口県防府市上右田和田峪～奈美地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 3年 8月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 河川管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6052010007	1 4) 単価適用年月	2021年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2021年 8月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	1式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	180日間 自 令和 3年 9月 2日 (当初) 至 令和 4年 2月28日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山口県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	防府	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	佐波川	2 2) 処 分 費 等	80,957,285
		2 3) 公 告 日	令和 3年 6月24日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和3年度佐波川管内河道掘削他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 (和田)		式	1		34,148,551				
河川土工		式	1		21,623,020				
掘削工		式	1		952,660				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	4,600	207.1	952,660			単-1号	
掘削工(ICT)		式	1		427,200				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,00 0m3未満	m3	1,500	284.8	427,200			単-2号	
残土処理工		式	1		20,243,160				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	6,090	1,974	12,021,660			単-3号	
残土等処分		m3	6,090	1,350	8,221,500			単-4号	
堤防養生工		式	1		10,127,384				
伐木除根工		式	1		10,127,384				
伐木・伐竹(複合)	伐木(粗)	m2	18,400	195.1	3,589,840			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和3年度佐波川管内河道掘削他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木伐竹運搬			m2	18,400	62.91	1,157,544			単-6号
処分費 伐採木			m3	740	5,000	3,700,000			単-7号
処分費 根株(木)			m3	280	6,000	1,680,000			単-8号
仮設工			式	1		2,398,147			
工事用道路工			式	1		1,273,147			
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		m3	610	190.7	116,327			単-9号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	610	337.7	205,997			単-10号
工事用道路盛土			m3	580	117.9	68,382			単-11号
敷砂利	C-30 敷厚 100mm		m2	220	348.7	76,714			単-12号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		m3	600	190.7	114,420			単-13号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	630	337.7	212,751			単-14号
整地	残土受入れ地での処理		m3	630	111.2	70,056			単-15号

設計内訳書

工事名	令和3年度佐波川管内河道掘削他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
敷鉄板	各種 設置・撤去	m2	74	862.7	63,839				単-16号
土のう 大型土のう		袋	40	4,812	192,480				単-17号
暗渠排水管 1号暗渠排水管	据付・撤去 波状管 450～600mm	m	88	1,619	142,472				単-18号
殻運搬	廃プラスチック	t	0.1	68,520	6,852				単-19号
殻処分	廃プラスチック	t	0.1	28,570	2,857				単-20号
交通管理工		式	1		1,125,000				
交通誘導警備員		人日	90	12,500	1,125,000				単-21号
築堤・護岸 (真尾)		式	1		45,714,876				
河川土工		式	1		44,797,170				
掘削工		式	1		1,718,930				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	8,300	207.1	1,718,930				単-22号
掘削工(ICT)		式	1		797,440				

設計内訳書

工事名	令和3年度佐波川管内河道掘削他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満		m3	2,800	284.8	797,440			単-23号
残土処理工			式	1		42,280,800			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	11,150	2,442	27,228,300			単-24号
残土等処分			m3	11,150	1,350	15,052,500			単-25号
仮設工			式	1		917,706			
工事用道路工			式	1		417,706			
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		m3	280	190.7	53,396			単-26号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	280	337.7	94,556			単-27号
工事用道路盛土			m3	280	117.9	33,012			単-28号
敷砂利	C-30 敷厚 100mm		m2	147	348.7	51,258			単-29号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		m3	290	190.7	55,303			単-30号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	290	337.7	97,933			単-31号

設計内訳書

工事名	令和3年度佐波川管内河道掘削他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		m3	290	111.2	32,248			単-32号
交通管理工			式	1		500,000			
交通誘導警備員			人日	40	12,500	500,000			単-33号
築堤・護岸 (奈美)			式	1		51,130,553			
河川土工			式	1		42,639,540			
掘削工			式	1		1,863,900			
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満		m3	9,000	207.1	1,863,900			単-34号
掘削工 (ICT)			式	1		854,400			
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,00 0m3未満		m3	3,000	284.8	854,400			単-35号
残土処理工			式	1		39,921,240			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	12,010	1,974	23,707,740			単-36号
残土等処分			m3	12,010	1,350	16,213,500			単-37号

設計内訳書

工事名	令和3年度佐波川管内河道掘削他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堤防養生工			式	1		6,703,523			
伐木除根工			式	1		6,703,523			
伐木・伐竹(複合)	伐木(粗)		m2	12,300	195.1	2,399,730			単-38号
伐木伐竹運搬			m2	12,300	62.91	773,793			単-39号
処分費 伐採木			m3	490	5,000	2,450,000			単-40号
処分費 根株(木)			m3	180	6,000	1,080,000			単-41号
仮設工			式	1		1,787,490			
工所用道路工			式	1		662,490			
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		m3	260	190.7	49,582			単-42号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	260	337.7	87,802			単-43号
工所用道路盛土			m3	240	117.9	28,296			単-44号
敷砂利	C-30 敷厚 100mm		m2	134	348.7	46,725			単-45号

設計内訳書

工事名	令和3年度佐波川管内河道掘削他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	260	190.7	49,582				単-46号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	270	337.7	91,179				単-47号
整地	残土受入れ地での処理	m3	270	111.2	30,024				単-48号
敷鉄板	各種 設置・撤去	m2	54	1,108	59,832				単-49号
土のう 大型土のう		袋	20	4,812	96,240				単-50号
暗渠排水管 2号暗渠排水管	据付・撤去 波状管 200～400mm	m	24	684.5	16,428				単-51号
暗渠排水管 3号暗渠排水管	据付・撤去 波状管 450～600mm	m	50	1,969	98,450				単-52号
殻運搬	廃プラスチック	t	0.06	110,600	6,636				単-53号
殻処分	廃プラスチック	t	0.06	28,570	1,714				単-54号
交通管理工		式	1		1,125,000				
交通誘導警備員		人日	90	12,500	1,125,000				単-55号
直接工事費		式	1		130,993,980				

設計内訳書

工事名	令和3年度佐波川管内河道掘削他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
共通仮設費		式	1		9,845,713				
共通仮設費		式	1		1,678,713				
運搬費		式	1		215,058				
仮設材運搬費		t	21.9	9,820	215,058				単-56号
技術管理費		式	1		621,655				
保守管理(ICT)		式	1		23,655				内-1号
システム初期費(ICT)		式	1		598,000				内-2号
現場環境改善費(率計上)		式	1		842,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		8,167,000				
純工事費		式	1		140,839,693				
現場管理費		式	1		27,811,000				
工事原価		式	1		294,821,039				

設計内訳書

工事名	令和3年度佐波川管内河道掘削他工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川維持 (大崎)		式	1		12,358,995				
堤防養生工		式	1		10,858,598				
伐木除根工		式	1		10,858,598				
伐木・伐竹(複合)	伐木(粗)	m2	19,800	195.1	3,862,980			単-1号	
伐木伐竹運搬		m2	19,800	62.91	1,245,618			単-2号	
処分費 伐採木		m3	790	5,000	3,950,000			単-3号	
処分費 根株(木)		m3	300	6,000	1,800,000			単-4号	
仮設工		式	1		1,500,397				
工事用道路工		式	1		500,397				
積込(ル-ス)	土砂 土量50,000m3未満	m3	350	190.7	66,745			単-5号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	350	337.7	118,195			単-6号	
工事用道路盛土		m3	350	117.9	41,265			単-7号	

設計内訳書

工事名	令和3年度佐波川管内河道掘削他工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利	C-30 敷厚 100mm	m2	126	348.7	43,936					単-8号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	360	190.7	68,652					単-9号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	360	337.7	121,572					単-10号
整地	残土受入れ地での処理	m3	360	111.2	40,032					単-11号
交通管理工		式	1		1,000,000					
交通誘導警備員		人日	80	12,500	1,000,000					単-12号
直接工事費		式	1		12,358,995					
共通仮設費		式	1		996,000					
共通仮設費		式	1		112,000					
現場環境改善費(率計上)		式	1		112,000					
共通仮設費(率計上)		式	1		884,000					
純工事費		式	1		13,354,995					

設計内訳書

工事名	令和3年度佐波川管内河道掘削他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 (和字)		式	1		82,296,148				
河川土工		式	1		80,161,720				
掘削工		式	1		2,071,000				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	10,000	207.1	2,071,000			単-1号	
掘削工(ICT)		式	1		2,819,520				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,00 0m3未満	m3	9,900	284.8	2,819,520			単-2号	
残土処理工		式	1		75,271,200				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	19,850	2,442	48,473,700			単-3号	
残土等処分		m3	19,850	1,350	26,797,500			単-4号	
仮設工		式	1		2,134,428				
工事用道路工		式	1		1,384,428				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	430	190.7	82,001			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和3年度佐波川管内河道掘削他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	430	337.7	145,211				単-6号
工事用道路盛土		m3	360	117.9	42,444				単-7号
敷砂利	C-30 敷厚 100mm	m2	146	348.7	50,910				単-8号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	370	190.7	70,559				単-9号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	440	337.7	148,588				単-10号
整地	残土受入れ地での処理	m3	440	111.2	48,928				単-11号
敷鉄板	各種 設置・撤去	m2	47	1,430	67,210				単-12号
土のう 大型土のう		袋	84	4,812	404,208				単-13号
土のう積		m2	2	12,890	25,780				単-14号
暗渠排水管 1号暗渠排水管	据付・撤去 波状管 450~600mm	m	64	2,671	170,944				単-15号
暗渠排水管 4号暗渠排水管	据付・撤去 波状管 800mm	m	19	5,941	112,879				単-16号
殻運搬	廃プラスチック	t	0.2	35,260	7,052				単-17号

設計内訳書

工事名	令和3年度佐波川管内河道掘削他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	廃プラスチック	t	0.2	38,570	7,714				単-18号
交通管理工		式	1		750,000				
交通誘導警備員		人日	60	12,500	750,000				単-19号
直接工事費		式	1		82,296,148				
共通仮設費		式	1		6,635,203				
共通仮設費		式	1		729,203				
運搬費		式	1		82,134				
仮設材運搬費		t	8.1	10,140	82,134				単-20号
技術管理費		式	1		32,069				
保守管理(ICT)		式	1		32,069				内-1号
現場環境改善費(率計上)		式	1		615,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		5,906,000				

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	207.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	207.1	207.1	CB210100	
計						207.1		
単価						207.1	円/m3	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	284.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	284.8	284.8	CB210120	
計						284.8		
単価						284.8	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下	m3	1	1,974	1,974	CB210110	
計						1,974		
単価						1,974	円/m3	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	1,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1,350	1,350	CB210560	
計						1,350		
単価						1,350	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	伐木・伐竹(複合)	伐木(粗)	単位	m2	数量		1	単価	195.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木・伐竹(複合)		伐木(粗)(10本/100m2未満)有り 機械施工 全ての費用	m 2	1	195.1	195.1	CB320590		
計						195.1			
単価						195.1	円/m2		

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	伐木伐竹運搬		単位	m2	数量		1	単価	62.91
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運搬(伐木除根)		機械施工 有り 有り 60.0km以下 全ての費用	m 2	1	62.91	62.91	CB320580		
計						62.91			
単価						62.91	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	処分費 伐採木		単位	m3	数量		単価	5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,000	5,000	WB020051 単- 57号	
計						5,000		
単価						5,000	円/m3	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	処分費 根株(木)		単位	m3	数量		単価	6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	6,000	6,000	WB020051 単- 58号	
計						6,000		
単価						6,000	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	190.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	190.7	190.7	CB210020	
	計					190.7		
	単価					190.7	円/m3	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	337.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	337.7	337.7	CB210110	
	計					337.7		
	単価					337.7	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	工事用道路盛土		単位	m3	数量		単価	117.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス)標準	m3	1	117.9	117.9	CB210610	
計						117.9		
単価						117.9	円/m3	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	敷砂利	C-30 敷厚 100mm	単位	m2	数量		単価	348.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し	m3	10	186.7	1,867	CB210510	
クラッシャーラン		C-30	m3	12	2,750	33,000		
計						34,867		
単価						348.7	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	190.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	190.7	190.7	CB210020	
計						190.7		
単価						190.7	円/m3	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	337.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	337.7	337.7	CB210110	
計						337.7		
単価						337.7	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	111.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	111.2	111.2	CB210610		
計						111.2			
単価						111.2	円/m3		

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	敷鉄板	各種 設置・撤去	単位	m2	数量		74	単価	862.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	74	329.9	24,412.6	WB253610 単一 59号		
敷鉄板賃料		各種 無 42日 無 有	枚	44	896	39,424	WB253630 単一 60号		
計						63,836.6			
単価						862.7	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	土のう 大型土のう		単位	袋	数量		1	単価	4,812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下						WB252730	
			袋	1	4,210	4,210		単一 61号	
大型土のう工		撤去 6m以下						WB252730	
			袋	1	601.9	601.9		単一 62号	
計						4,811.9			
単価						4,812		円/袋	

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	暗渠排水管 1号暗渠排水管	据付・撤去 波状管 450～600mm	単位	m	数量		1	単価	1,619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用						CB222770	
			m	1	1,619	1,619			
計						1,619			
単価						1,619		円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	殻運搬	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ	単位	t	数量	0.1	単価	68,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 1 4.0km以下 0.1t超0.2t以下	回	1	6,852	6,852	CB010410	
計						6,852		
単価						68,520	円/t	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	殻処分	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ	単位	t	数量	1	単価	28,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	28,570	28,570	WB020052 単一 63号	
計						28,570		
単価						28,570	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	12,500	12,500	WB010212 単-64号	
	計					12,500		
	単価					12,500	円/人日	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	207.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	207.1	207.1	CB210100	
	計					207.1		
	単価					207.1	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	284.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	1	284.8	284.8	CB210120	
計						284.8		
単価						284.8	円/m3	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	1	2,442	2,442	CB210110	
計						2,442		
単価						2,442	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	残土等処分		単位	m3	数量		1	単価	1,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分			m3	1	1,350	1,350	CB210560		
計						1,350			
単価						1,350	円/m3		

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	190.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	190.7	190.7	CB210020		
計						190.7			
単価						190.7	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	337.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下	m3	1	337.7	337.7	CB210110	
計						337.7		
単価						337.7	円/m3	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	工事用道路盛土		単位	m3	数量	1	単価	117.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース)標準	m3	1	117.9	117.9	CB210610	
計						117.9		
単価						117.9	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	敷砂利	C-30 敷厚 100mm	単位	m2	数量	100	単価	348.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し	m3	10	186.7	1,867	CB210510	
クラッシャーラン		C-30	m3	12	2,750	33,000		
計						34,867		
単価						348.7	円/m2	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	190.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	190.7	190.7	CB210020	
計						190.7		
単価						190.7	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	337.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	337.7	337.7	CB210110	
計						337.7		
単価						337.7	円/m3	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	111.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	111.2	111.2	CB210610	
計						111.2		
単価						111.2	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	12,500
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	12,500	12,500	WB010212 単-64号	
計						12,500		
単価						12,500	円/人日	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	207.1
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	207.1	207.1	CB210100	
計						207.1		
単価						207.1	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	284.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	284.8	284.8	CB210120	
計						284.8		
単価						284.8	円/m3	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m3	1	1,974	1,974	CB210110	
計						1,974		
単価						1,974	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	残土等処分		単位	m3	数量		1	単価	1,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分			m 3	1	1,350	1,350	CB210560		
計						1,350			
単価						1,350	円/m3		

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	伐木・伐竹(複合)	伐木(粗)	単位	m2	数量		1	単価	195.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木・伐竹(複合)		伐木(粗)(10本/100m2未満)有り 機械施工 全ての費用	m 2	1	195.1	195.1	CB320590		
計						195.1			
単価						195.1	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	伐木伐竹運搬		単位	m2	数量		1	単価	62.91
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）		機械施工 有り 有り 60.0km以下 全ての費用						CB320580	
			m 2	1	62.91		62.91		
	計						62.91		
	単価						62.91	円/m2	

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	処分費 伐採木		単位	m3	数量		1	単価	5,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）								WB020051	
			m 3	1	5,000		5,000	単- 57号	
	計						5,000		
	単価						5,000	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	処分費 根株(木)		単位	m3	数量		単価	6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	6,000	6,000	WB020051 単-58号	
計						6,000		
単価						6,000	円/m3	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	190.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	190.7	190.7	CB210020	
計						190.7		
単価						190.7	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一43号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	337.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下	m3	1	337.7	337.7	CB210110	
計						337.7		
単価						337.7	円/m3	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一44号	工事用道路盛土		単位	m3	数量	1	単価	117.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース)標準	m3	1	117.9	117.9	CB210610	
計						117.9		
単価						117.9	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	敷砂利	C-30 敷厚 100mm	単位	m2	数量	100	単価	348.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	10	186.7	1,867	CB210510	
クラッシャーラン		C-30	m 3	12	2,750	33,000		
計						34,867		
単価						348.7	円/m2	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	190.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	190.7	190.7	CB210020	
計						190.7		
単価						190.7	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一47号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	337.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下	m3	1	337.7	337.7	CB210110	
計						337.7		
単価						337.7	円/m3	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一48号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	111.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	111.2	111.2	CB210610	
計						111.2		
単価						111.2	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	敷鉄板	各種 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	1,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	54	329.9	17,814.6	WB253610 単一 59号	
敷鉄板賃料		各種 無 74日 無 有	枚	32	1,312	41,984	WB253630 単一 65号	
計						59,798.6		
単価						1,108	円/m2	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一50号	土のう 大型土のう		単位	袋	数量		単価	4,812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	4,210	4,210	WB252730 単一 61号	
大型土のう工		撤去 6m以下	袋	1	601.9	601.9	WB252730 単一 62号	
計						4,811.9		
単価						4,812	円/袋	

1次単価表

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	暗渠排水管 2号暗渠排水管	据付・撤去 波状管 200～400mm	単位	m	数量		1	単価	684.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	1	684.5	684.5	CB222770		
計						684.5			
単価						684.5	円/m		

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	暗渠排水管 3号暗渠排水管	据付・撤去 波状管 450～600mm	単位	m	数量		1	単価	1,969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用	m	1	1,969	1,969	CB222770		
計						1,969			
単価						1,969	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	殻運搬	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ	単位	t	数量		単価	
						0.06		110,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 1 4.0km以下 0.1t以下		回	1	6,633	6,633	CB010410
計							6,633	
単価							110,600	円/t

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	殻処分	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ	単位	t	数量		単価	
						1		28,570
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)				t	1	28,570	28,570	WB020052 単-63号
計							28,570	
単価							28,570	円/t

1 次単価表

単-56号		仮設材運搬費		単位	t	数量	21.9	単価	9,820
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
<和田>									
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		t	12.7	3,410	43,307	WB010020 単一 66号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		t	12.7	3,410	43,307	WB010020 単一 66号	
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み、取卸し(往復分)		t	12.7	3,000	38,100	WB010030 単一 67号	
<奈美>									
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		t	9.2	3,410	31,372	WB010020 単一 68号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		t	9.2	3,410	31,372	WB010020 単一 68号	
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み、取卸し(往復分)		t	9.2	3,000	27,600	WB010030 単一 67号	
計							215,058		
単価							9,820	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	伐木・伐竹(複合)	伐木(粗)	単位	m2	数量		1	単価	195.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	伐木・伐竹(複合)	伐木(粗)(10本/100m2未満)有り 機械施工 全ての費用	m 2	1	195.1	195.1	CB320590		
	計					195.1			
	単価					195.1	円/m2		

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	伐木伐竹運搬		単位	m2	数量		1	単価	62.91
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運搬(伐木除根)	機械施工 有り 有り 60.0km以下 全ての費用	m 2	1	62.91	62.91	CB320580		
	計					62.91			
	単価					62.91	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	処分費 伐採木		単位	m3	数量		単価	5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,000	5,000	WB020051 単-13号	
計						5,000		
単価						5,000	円/m3	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	処分費 根株(木)		単位	m3	数量		単価	6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	6,000	6,000	WB020051 単-14号	
計						6,000		
単価						6,000	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	190.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	190.7	190.7	CB210020	
計						190.7		
単価						190.7	円/m3	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	337.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下	m3	1	337.7	337.7	CB210110	
計						337.7		
単価						337.7	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	工事用道路盛土		単位	m3	数量		単価	117.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス)標準	m3	1	117.9	117.9	CB210610	
計						117.9		
単価						117.9	円/m3	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	敷砂利	C-30 敷厚 100mm	単位	m2	数量		単価	348.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し	m3	10	186.7	1,867	CB210510	
クラッシャーラン		C-30	m3	12	2,750	33,000		
計						34,867		
単価						348.7	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08
						歩掛使用年月	2021.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価
							190.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	190.7	190.7	CB210020
計						190.7	
単価						190.7	円/m3

						単価使用年月	2021.08
						歩掛使用年月	2021.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価
							337.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	337.7	337.7	CB210110
計						337.7	
単価						337.7	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	111.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	111.2	111.2	CB210610	
	計					111.2		
	単価					111.2	円/m3	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	12,500	12,500	WB010212 単-15号	
	計					12,500		
	単価					12,500	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	207.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	207.1	207.1	CB210100	
計						207.1		
単価						207.1	円/m3	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	284.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	284.8	284.8	CB210120	
計						284.8		
単価						284.8	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m3	1	2,442	2,442	CB210110	
計						2,442		
単価						2,442	円/m3	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	1,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1,350	1,350	CB210560	
計						1,350		
単価						1,350	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08
						歩掛使用年月	2021.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	190.7	190.7	CB210020
	計					190.7	
	単価					190.7	円/m3

						単価使用年月	2021.08
						歩掛使用年月	2021.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下	m3	1	337.7	337.7	CB210110
	計					337.7	
	単価					337.7	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	工事用道路盛土		単位	m3	数量		単価	117.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス)標準	m3	1	117.9	117.9	CB210610	
計						117.9		
単価						117.9	円/m3	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	敷砂利	C-30 敷厚 100mm	単位	m2	数量		単価	348.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し	m3	10	186.7	1,867	CB210510	
クラッシャーラン		C-30	m3	12	2,750	33,000		
計						34,867		
単価						348.7	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08
						歩掛使用年月	2021.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	190.7	190.7	CB210020
	計					190.7	
	単価					190.7	円/m3

						単価使用年月	2021.08
						歩掛使用年月	2021.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下	m3	1	337.7	337.7	CB210110
	計					337.7	
	単価					337.7	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	111.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m 3	1	111.2	111.2	CB210610	
	計					111.2		
	単価					111.2	円/m3	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	敷鉄板	各種 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	1,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	47	329.9	15,505.3	単- 21号	
	敷鉄板賃料	各種 無 115日 無 有	枚	28	1,845	51,660	単- 22号	
	計					67,165.3		
	単価					1,430	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	土のう 大型土のう		単位	袋	数量		単価	4,812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	4,210	4,210	WB252730	単一 23号
	大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	601.9	601.9	WB252730	単一 24号
	計					4,811.9		
	単価					4,812		円/袋

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	土のう積		単位	m2	数量		単価	12,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土のう積工	小口並べ 仕拵・積立・撤去	m2	1	12,890	12,890	WB252620	単一 25号
	計					12,890		
	単価					12,890		円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	暗渠排水管 1号暗渠排水管	据付・撤去 波状管 450~600mm	単位	m	数量		1	単価	2,671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付・撤去 波状管及び網状管 450~600mm 要 全ての費用	m	1	2,671	2,671	CB222770		
計						2,671			
単価						2,671	円/m		

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	暗渠排水管 4号暗渠排水管	据付・撤去 波状管 800mm	単位	m	数量		1	単価	5,941
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付・撤去 波状管 管径800以上1000mm	m	1	5,941	5,941	WYB00003 単一 26号		
計						5,941			
単価						5,941	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	殻運搬	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ	単位	t	数量		単価	35,260
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 0.2t超0.3t以下	回	1	7,052	7,052	CB010410	
計						7,052		
単価						35,260	円/t	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	殻処分	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ	単位	t	数量		単価	38,570
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	38,570	38,570	WB020052 単-27号	
計						38,570		
単価						38,570	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
						1	12,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1	12,500	12,500	WB010212 単- 28号	
計					12,500		
単価					12,500	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	仮設材運搬費		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 11.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	8.1	3,570	28,917		WB010020 単一 29号
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 11.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	8.1	3,570	28,917		WB010020 単一 29号
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	8.1	3,000	24,300		WB010030 単一 30号
	計					82,134		
	単価					10,140		円/t