鏡

１．工事名

工事名	令和４年度鳥取管内橋梁補修工事
工事地名	鳥取県鳥取市賀露町南～八頭郡若桜町落折地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 4年 9月		１２）	設 計 年 月	令和 4年 7月	
２）	事務所名	鳥取河川国道事務所　道路管理第二課		１３）	機械損料一括補正	1	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3054010010		１４）	単価適用年月	2022年 8月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2022年 8月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	橋梁保全工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	1式		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	372日間	自　令和 4年 9月23日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 5年 9月29日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	鳥取県		２２）	処 分 費 等	255,680	
１０）	地　　区	若桜		２３）	公 告 日	令和 4年 7月 5日	
１１）	河川・路線	一般国道２９号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和４年度鳥取管内橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (羽佐利橋)		式	1		38,509,211			
道路土工		式	1		86,124			
残土処理工		式	1		86,124			
整地	残土受入れ地での処理	m3	30	112.4	3,372			単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	30	1,866	55,980			単-2号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準)	m3	30	892.4	26,772			単-3号
舗装工		式	1		3,430,678			
橋面防水工		式	1		1,155,525			
橋面防水 (橋面防水A)	ｼｰﾄ防水	m2	165	3,055	504,075			単-4号
床版水抜管		箇所	15	43,430	651,450			単-5号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (橋面舗装A)		式	1		494,953			

設計内訳書

工事名	令和４年度鳥取管内橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度As改質ﾎﾟﾘﾏｰⅢ型-W(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	173	2,861	494,953			単-6号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道舗装A)		式	1		1,780,200			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 50ｍｍ	m2	300	1,963	588,900			単-7号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	300	1,935	580,500			単-8号
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	300	2,036	610,800			単-9号
橋梁補修工		式	1		28,365,845			
橋座面排水対策工		式	1		810,000			
橋座面排水対策	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	m3	0.4	2,025,000	810,000			単-10号
ひび割れ補修工		式	1		27,484,160			
ｸﾗｯｸ処理A	超微粒子ｾﾒﾝﾄ系注入材	m	34	13,540	460,360			単-11号
表面ｼｰﾙ設置撤去		m2	110	12,980	1,427,800			単-12号

設計内訳書

工事名	令和４年度鳥取管内橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ圧入A		m2	90	284,400	25,596,000			単-13号
当て板補修工		式	1		71,685			
当て板補修		kg	9	7,965	71,685			単-14号
現場塗装工		式	1		3,106,076			
橋梁塗装工 (Rc-Ⅰ)		式	1		3,105,360			
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	240	8,943	2,146,320			単-15号
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	240	1,164	279,360			単-16号
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 塗装回数 1回	m2	240	1,267	304,080			単-17号
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	240	595	142,800			単-18号
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	240	970	232,800			単-19号
現場塗装工 (F-15)		式	1		716			
下塗	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ(3層) 塗装回数 1回	m2	0.09	6,336	570			単-20号

設計内訳書

工事名	令和４年度鳥取管内橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中塗	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	0.09	818	73			単-21号
上塗	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	0.09	818	73			単-22号
構造物撤去工		式	1		745,198			
構造物取壊し工		式	1		248,469			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	25	518.1	12,952			単-23号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m2	470	501.1	235,517			単-24号
運搬処理工		式	1		496,729			
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	54	4,441	239,814			単-25号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.4	3,088	1,235			単-26号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)	m3	54	4,700	253,800			単-27号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.4	4,700	1,880			単-28号
仮設工		式	1		2,775,290			

設計内訳書

工事名	令和４年度鳥取管内橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁足場工		式	1		546,510			
足場		m2	90	4,431	398,790			単-29号
足場	安全ネット必要	掛m2	40	3,693	147,720			単-30号
橋梁防護工		式	1		86,940			
防護		m2	90	966	86,940			単-31号
土留･仮締切工		式	1		719,760			
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準)	m3	30	892.4	26,772			単-32号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	30	1,866	55,980			単-33号
土のう積	小口並べ	m2	14	11,910	166,740			単-34号
土のう積	側面並べ	m2	36	9,808	353,088			単-35号
締切盛土		m3	30	3,906	117,180			単-36号
交通管理工		式	1		1,422,080			

設計内訳書

工事名	令和４年度鳥取管内橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 終日規制		日	11	45,830	504,130			単-37号
交通誘導警備員 終日規制		日	11	71,580	787,380			単-38号
交通誘導警備員 昼間作業		日	11	11,870	130,570			単-39号
直接工事費		式	1		38,509,211			
共通仮設費		式	1		10,286,130			
共通仮設費		式	1		2,385,130			
安全費		式	1		368,060			
標識車		台・日	11	33,460	368,060			単-40号
技術管理費		式	1		1,563,070			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		50,750			内-1号
道路工事完成図等作成費		式	1		40,000			内-2号
鉄筋探査費		m2	86	17,120	1,472,320			単-41号

設計内訳書

工事名	令和４年度鳥取管内橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1		454,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		7,901,000			
純工事費		式	1		48,795,341			
現場管理費		式	1		27,082,000			
工事原価		式	1		90,291,447			
一般管理費等		式	1		14,888,553			
工事価格		式	1		105,180,000			
消費税相当額		式	1		10,518,000			
工事費計		式	1		115,698,000			

設計内訳書

工事名	令和４年度鳥取管内橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (大賀橋(本線上り))		式	1		1,440,347			
橋梁補修工		式	1		894,718			
当て板補修工		式	1		894,718			
当て板補修		kg	134	6,677	894,718			単-1号
現場塗装工		式	1		6,734			
橋梁塗装工 (F-11)		式	1		6,734			
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)　塗装回数 1回	m2	0.6	4,694	2,816			単-2号
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	0.6	3,972	2,383			単-3号
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	0.6	1,013	607			単-4号
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	0.6	1,548	928			単-5号
構造物撤去工		式	1		2,025			
運搬処理工		式	1		2,025			

設計内訳書

工事名	令和４年度鳥取管内橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬		回	1	2,025	2,025			単-6号
仮設工		式	1		536,870			
橋梁足場工		式	1		357,070			
足場		m2	70	5,101	357,070			単-7号
橋梁防護工		式	1		70,560			
防護	ｼｰﾄ	m2	70	1,008	70,560			単-8号
交通管理工		式	1		109,240			
交通誘導警備員		人日	4	15,440	61,760			単-9号
交通誘導警備員		人日	4	11,870	47,480			単-10号
橋梁保全工事 (大賀橋(本線下り))		式	1		2,067,969			
橋梁付属物工		式	1		57,930			
伸縮継手工		式	1		57,930			

設計内訳書

工事名	令和４年度鳥取管内橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｼｰﾘﾝｸﾞ材		m	1	57,930	57,930			単-11号
橋梁補修工		式	1		1,779,360			
当て板補修工		式	1		1,779,360			
当て板補修		kg	264	6,740	1,779,360			単-12号
現場塗装工		式	1		11,227			
橋梁塗装工 (F-11)		式	1		11,227			
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)　塗装回数 1回	m2	1	4,694	4,694			単-13号
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	1	3,972	3,972			単-14号
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	1	1,013	1,013			単-15号
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	1	1,548	1,548			単-16号
仮設工		式	1		219,452			
橋梁足場工		式	1		136,140			

設計内訳書

工事名	令和４年度鳥取管内橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場		m2	30	4,538	136,140			単-17号
橋梁防護工		式	1		28,692			
防護	ｼｰﾄ	m2	30	956.4	28,692			単-18号
交通管理工		式	1		54,620			
交通誘導警備員		人日	2	15,440	30,880			単-19号
交通誘導警備員		人日	2	11,870	23,740			単-20号
橋梁保全工事 (大賀橋(上りﾗﾝﾌﾟ))		式	1		1,438,805			
橋梁補修工		式	1		1,405,124			
当て板補修工		式	1		1,405,124			
当て板補修		kg	214	6,566	1,405,124			単-21号
現場塗装工		式	1		33,681			
橋梁塗装工 (F-11)		式	1		33,681			

設計内訳書

工事名	令和４年度鳥取管内橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)　塗装回数 1回	m2	3	4,694	14,082			単-22号
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	3	3,972	11,916			単-23号
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	3	1,013	3,039			単-24号
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	3	1,548	4,644			単-25号
橋梁保全工事 (大賀橋(下りﾗﾝﾌﾟ))		式	1		1,169,985			
橋梁補修工		式	1		1,136,304			
当て板補修工		式	1		1,136,304			
当て板補修		kg	208	5,463	1,136,304			単-26号
現場塗装工		式	1		33,681			
橋梁塗装工 (F-11)		式	1		33,681			
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)　塗装回数 1回	m2	3	4,694	14,082			単-27号
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	3	3,972	11,916			単-28号

設計内訳書

工事名	令和４年度鳥取管内橋梁補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	3	1,013	3,039			単-29号
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	3	1,548	4,644			単-30号
直接工事費		式	1		6,117,106			
共通仮設費		式	1		2,248,000			
共通仮設費		式	1		197,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		197,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		2,051,000			
純工事費		式	1		8,365,106			
現場管理費		式	1		6,049,000			
工事原価		式	1		14,414,106			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		50,750			WYB00035 単－　98号
合　計					50,750			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費

第　2号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		40,000			WYB00034 単－　99号
合　計					40,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	112.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	112.4	112.4	CB210610
計					112.4	
単価					112.4	円／m3

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,866

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	ｍ３	1	1,866	1,866	CB210110
計					1,866	
単価					1,866	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	892.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)	ｍ３	1	892.4	892.4	CB210020
計					892.4	
単価					892.4	円／m3

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	橋面防水 (橋面防水A)	ｼｰﾄ防水	単位	m2	数量	1	単価	3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シート系防水	補修 有 29.005m/100m2 有 45.631m/100m2 無	ｍ２	1	3,055	3,055	WB812910 単－　42号
計					3,055	
単価					3,055	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	床版水抜管		単位	箇所	数量	15	単価	43,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満	孔	15	5,151	77,265	CB224430
コンクリート削孔（さく岩機）	100mm以上200mm未満	孔	15	680.1	10,201.5	CB224420
橋梁用床版水抜管設置		本	15	15,200	228,000	WYB00058 単－　43号
橋梁用床版水抜管（材料費）	吊金具・ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ含む	本	15	18,900	283,500	WYB00059 単－　44号
ﾌﾚｷｼﾝﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ（材料費）	SUS製　φ20　片ﾅｯﾄ付	m	19	2,760	52,440	WYB00060 単－　45号
計					651,406.5	
単価					43,430	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度As改質ﾎﾟﾘﾏｰⅢ型-W(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,861

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	ｍ２	1	2,861	2,861	CB410260
計					2,861	
単価					2,861	円／m2

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 50ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,963

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,963	1,963	CB410040
計					1,963	
単価					1,963	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,935	1,935	CB410240
計					1,935	
単価					1,935	円／m2

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,036

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,036	2,036	CB410260
計					2,036	
単価					2,036	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	橋座面排水対策	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	単位	m3	数量	0.4	単価	2,025,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	ｍ２	20	3,891	77,820	CB224250
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	0.4	880.4	352.16	CB224260
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.7	6,583	4,608.1	CB240210
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ打設		ｍ３	0.4	1,050,000	420,000	WYB00056 単－　46号
表面被覆工（塗装工法）下地処理	23m2	橋	1	47,460	47,460	WB436310 単－　47号
表面被覆工（塗装工法）プライマー塗布	23m2 2.3kg	橋	1	31,550	31,550	WB436320 単－　48号
表面被覆工（塗装工法）下塗り（パテ塗布）	23m2 6.9kg	橋	1	70,160	70,160	WB436330 単－　49号
表面被覆工（塗装工法）中塗り材塗布	23m2 6kg	橋	1	78,820	78,820	WB436340 単－　50号
表面被覆工（塗装工法）上塗り材塗布	23m2 2.8kg	橋	1	78,890	78,890	WB436350 単－　51号
計					809,660.26	
単価					2,025,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	ｸﾗｯｸ処理A	超微粒子ｾﾒﾝﾄ系注入材	単位	m	数量	34	単価	13,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修	超微粒子ｾﾒﾝﾄ系注入材(亜硝酸ﾘﾁｳﾑ先行注入)	m	34	11,630	395,420	WYB00057 単－　52号
注入材（材料費）	浸透拡散型亜硝酸ﾘﾁｳﾑ40％水溶液	ｋｇ	0.86	4,600	3,956	WYB00004 単－　53号
注入材（材料費）	超微粒子ｾﾒﾝﾄ系注入材	ｋｇ	0.79	1,400	1,106	WYB00009 単－　54号
シール材（材料費）	亜硝酸ﾘﾁｳﾑ含有ﾍﾟｰｽﾄ	ｋｇ	3.78	1,028	3,885.84	WYB00005 単－　55号
注入器（材料費）	ひび割れ注入用	個	138	405	55,890	WYB00006 単－　56号
計					460,257.84	
単価					13,540	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	表面ｼｰﾙ設置撤去		単位	m2	数量	1	単価	12,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面ｼｰﾙ設置撤去	ｶﾁｵﾝ性ｱｸﾘﾙﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	ｍ２	1	12,980	12,980	WYB00142 単－　57号
計					12,980	
単価					12,980	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	ひび割れ圧入A		単位	m2	数量	90	単価	284,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入孔削孔工		m	165	29,530	4,872,450	WYB00133 単－　58号
加圧ﾊﾟｯｶｰ装着工		孔	164	20,960	3,437,440	WYB00134 単－　59号
耐圧ﾎｰｽ配管工		孔	164	5,319	872,316	WYB00135 単－　60号
加圧注入工		孔	164	65,650	10,766,600	WYB00137 単－　61号
注入材（材料費）	浸透拡散型亜硝酸ﾘﾁｳﾑ40％水溶液	ｋｇ	1,056	4,600	4,857,600	WYB00002 単－　62号
圧入孔充填工		孔	164	2,127	348,828	WYB00138 単－　63号
充填材（材料費）	無収縮ｸﾞﾗｳﾄ	ｍ３	0.05	215,700	10,785	WYB00003 単－　64号
表面保護工		ｍ２	90	3,095	278,550	WYB00141 単－　65号
表面保護材（材料費）	高分子系浸透性防水材	ｋｇ	24	5,980	143,520	WYB00001 単－　66号
計					25,588,089	
単価					284,400	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	当て板補修		単位	kg	数量	9	単価	7,965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
芯出し素地調整		m2	0.09	82,380	7,414.2	WYB00157 単－　67号
現場孔明（鋼構造物）	作業性の悪い箇所等 全ての費用	本	5	2,009	10,045	CB431860
当て板補修部材取付		kg	6	3,480	20,880	WYB00158 単－　68号
ﾎﾞﾙﾄ締工	M22	本	5	2,181	10,905	WYB00159 単－　69号
補修鋼材(材料費)	SM400A(無塗装)	kg	3	3,570	10,710	WYB00160 単－　70号
補修鋼材(材料費)	SS400(無塗装)	kg	3	3,560	10,680	WYB00161 単－　71号
高力ﾎﾞﾙﾄ(材料費)	F10T M22×80	組	3	216.2	648.6	WYB00162 単－　72号
高力ﾎﾞﾙﾄ(材料費)	F10T M22×65	組	2	199.7	399.4	WYB00163 単－　73号
計					71,682.2	
単価					7,965	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	単位	m2	数量	1	単価	8,943

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理) 有り	ｍ２	1	8,943	8,943	WB821550 単－　74号
計					8,943	
単価					8,943	円／m2

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,164

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	1,164	1,164	WB821550 単－　75号
計					1,164	
単価					1,164	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	1,267	1,267	WB821550 単－ 76号
計					1,267	
単価					1,267	円／m2

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	ｍ２	1	595	595	WB821550 単－ 77号
計					595	
単価					595	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	ｍ２	1	970	970	WB821550 単－ 78号
計					970	
単価					970	円／m2

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	下塗	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ(3層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	6,336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	ｍ２	1	3,828	3,828	WB821510 単－ 79号
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ(3層) 無し 無し	ｍ２	1	2,508	2,508	WB821520 単－ 80号
計					6,336	
単価					6,336	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	中塗	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1	818	818	WB821540 単－ 81号
計					818	
単価					818	円／m2

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	上塗	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1	818	818	WB821540 単－ 82号
計					818	
単価					818	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	518.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	518.1	518.1	CB430510
計					518.1	
単価					518.1	円／m

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	501.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	501.1	501.1	CB430310
計					501.1	
単価					501.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	4,441

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 39.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,441	4,441	CB227010
計					4,441	
単価					4,441	円／m3

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,088

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,088	3,088	CB227010
計					3,088	
単価					3,088	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	WB020051 単－　83号
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	WB020051 単－　84号
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	足場		単位	m2	数量	1	単価	4,431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工（床版補強工用）		桁高1.5m未満 1月	ｍ２	1	4,096	4,096	WB431360 単－　85号	
朝顔（床版補強工用）		片側朝顔 1月	ｍ２	1	335	335	WB431370 単－　86号	
計						4,431		
単価						4,431	円／m2	

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	3,693
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場 必要 標準	掛ｍ２	1	3,693	3,693	WB252110 単－　87号	
計						3,693		
単価						3,693	円／掛m2	

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	防護		単位	m2	数量	1	単価	966

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護工（足場部）	ｼｰﾄ張防護 1月	ｍ２	1	889	889	WYB00012 単－ 88号
防護工（床版補強工用）	片側朝顔 ｼｰﾄ張防護 1月	ｍ２	1	77	77	WB431380 単－ 89号
計					966	
単価					966	円／m2

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	892.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 小規模(標準)	ｍ３	1	892.4	892.4	CB210020
計					892.4	
単価					892.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,866

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	ｍ３	1	1,866	1,866	CB210110
計					1,866	
単価					1,866	円／m3

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	土のう積	小口並べ	単位	m2	数量	1	単価	11,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵･積立･撤去	ｍ２	1	11,910	11,910	WB252620 単－　90号
計					11,910	
単価					11,910	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	土のう積	側面並べ	単位	m2	数量	1	単価	9,808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	側面並べ 仕拵･積立･撤去	ｍ２	1	9,808	9,808	WB252620 単－　91号
計					9,808	
単価					9,808	円／m2

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	締切盛土		単位	m3	数量	1	単価	3,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【締切盛土･撤去】						
埋戻し	現場制約あり 土砂 無し	ｍ３	1	3,906	3,906	CB210410
計					3,906	
単価					3,906	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	交通誘導警備員 終日規制		単位	日	数量	1	単価	45,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【①8:00～20:00】						
交通誘導警備員Ａ		人日	1	21,670	21,670	WYB00018 単－　92号
【②20:00～8:00】						
交通誘導警備員Ａ		人日	1	24,160	24,160	WYB00020 単－　93号
計					45,830	
単価					45,830	円／日

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	交通誘導警備員 終日規制		単位	日	数量	1	単価	71,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【①8:00～20:00】						
交通誘導警備員Ｂ		人日	2	16,890	33,780	WYB00036 単－　94号
【②20:00～8:00】						
交通誘導警備員Ｂ		人日	2	18,900	37,800	WYB00040 単－　95号
計					71,580	
単価					71,580	円／日

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	交通誘導警備員 昼間作業		単位	日	数量	1	単価	11,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【8:00～17:00】						
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	11,870	11,870	WYB00038 単－　96号
計					11,870	
単価					11,870	円／日

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	標識車		単位	台・日	数量	1	単価	33,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車	2t車 標識は路面より4m程度の高さ	台	1	33,460	33,460	WYB00024 単－　97号
計					33,460	
単価					33,460	円／台・日

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	鉄筋探査費		単位	m2	数量	1	単価	17,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査費		m2	1	17,120	17,120	WYB00042 単－ 100号
計					17,120	
単価					17,120	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	シート系防水	補修 有 29.005m/100m2 有 45.631m/100m2 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工　シート系防水（アスファルト系）	補修	ｍ２	100	2,458.2	245,820	
排水用導水管	SUS製 φ18	m	30.455	1,170	35,632	
成形目地材	t=5mm W=50mm	m	47.913	500	23,956	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					305,500	
単価					3,055	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	橋梁用床版水抜管設置		単位	本	数量	10	単価	15,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.25	23,625	29,531	
特殊作業員		人	2.5	20,580	51,450	
普通作業員		人	2.5	16,275	40,687	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		30,332	
計					152,000	
単価					15,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	橋梁用床版水抜管（材料費）	吊金具・ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ含む	単位	本	数量	1	単価	18,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用床版水抜管	吊金具・ｺﾞﾑﾊﾟｷﾝ含む	本	1	18,900	18,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,900	
単価					18,900	円／本

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ﾌﾚｷｼﾝﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ（材料費）	SUS製　φ20　片ﾅｯﾄ付	単位	m	数量	1	単価	2,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フレキシブルチューブ	SUS製　φ20　片ﾅｯﾄ付	m	1	2,760	2,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,760	
単価					2,760	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ打設		単位	ｍ３	数量	0.1	単価	1,050,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	23,625	11,812	
特殊作業員		人	1.5	20,580	30,870	
普通作業員		人	1	16,275	16,275	
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ	ｍ３	0.118	316,000	37,288	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		8,755	
計					105,000	
単価					1,050,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	表面被覆工（塗装工法）下地処理	23m2	単位	橋	数量	1	単価	47,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.48	23,625	11,340	
特殊作業員		人	0.96	20,580	19,756	
普通作業員		人	0.48	16,275	7,812	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		8,552	
計					47,460	
単価					47,460	円／橋

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	表面被覆工（塗装工法）プライマー塗布	23m2 2.3kg	単位	橋	数量	1	単価	31,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.31	23,625	7,323	
特殊作業員		人	0.62	20,580	12,759	
普通作業員		人	0.31	16,275	5,045	
ｺﾝｸﾘｰﾄ表面被覆塗料	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ透明	ｋｇ	2.3	2,140	4,922	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		1,501	
計					31,550	
単価					31,550	円／橋

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	表面被覆工（塗装工法）下塗り（パテ塗布）	23m2 6.9kg	単位	橋	数量	1	単価	70,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.65	23,625	15,356	
特殊作業員		人	1.3	20,580	26,754	
普通作業員		人	0.65	16,275	10,578	
ｺﾝｸﾘｰﾄ表面被覆塗料	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ淡彩	ｋｇ	6.9	2,075	14,317	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		3,155	
計					70,160	
単価					70,160	円／橋

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	表面被覆工（塗装工法）中塗り材塗布	23m2 6kg	単位	橋	数量	1	単価	78,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.74	23,625	17,482	
特殊作業員		人	1.48	20,580	30,458	
普通作業員		人	0.74	16,275	12,043	
ｺﾝｸﾘｰﾄ表面被覆塗料	柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料中塗 淡彩	ｋｇ	6	2,540	15,240	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		3,597	
計					78,820	
単価					78,820	円／橋

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	表面被覆工（塗装工法）上塗り材塗布	23m2 2.8kg	単位	橋	数量	1	単価	78,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.74	23,625	17,482	
特殊作業員		人	1.48	20,580	30,458	
普通作業員		人	0.74	16,275	12,043	
ｺﾝｸﾘｰﾄ表面被覆塗料	柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗 淡彩	ｋｇ	2.8	5,470	15,316	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		3,591	
計					78,890	
単価					78,890	円／橋

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	ひび割れ補修	超微粒子ｾﾒﾝﾄ系注入材(亜硝酸ﾘﾁｳﾑ先行注入)	単位	m	数量	10	単価	11,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8	23,625	18,900	
特殊作業員		人	3.2	20,580	65,856	
普通作業員		人	1.6	16,275	26,040	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,504	
計					116,300	
単価					11,630	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	注入材（材料費）	浸透拡散型亜硝酸ﾘﾁｳﾑ40％水溶液	単位	ｋｇ	数量	1	単価	4,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	浸透拡散型亜硝酸ﾘﾁｳﾑ40％水溶液	ｋｇ	1	4,600	4,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,600	
単価					4,600	円／ｋｇ

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	注入材（材料費）	超微粒子ｾﾒﾝﾄ系注入材	単位	ｋｇ	数量	1	単価	1,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	超微粒子ｾﾒﾝﾄ系注入材	ｋｇ	1	1,400	1,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,400	
単価					1,400	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	シール材（材料費）	亜硝酸ﾘﾁｳﾑ含有ﾍﾟｰｽﾄ	単位	ｋｇ	数量	1	単価	1,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼｰﾙ材	亜硝酸ﾘﾁｳﾑ含有ﾍﾟｰｽﾄ	ｋｇ	1	1,028	1,028	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,028	
単価					1,028	円／ｋｇ

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	注入器（材料費）	ひび割れ注入用	単位	個	数量	1	単価	405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧注入器具(ｸﾗｯｸ処理A)	ひび割れ注入用	個	1	405	405	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					405	
単価					405	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	表面ｼｰﾙ設置撤去	ｶﾁｵﾝ性ｱｸﾘﾙﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	単位	ｍ２	数量	100	単価	12,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7.6	23,625	179,550	
特殊作業員		人	30.4	20,580	625,632	
普通作業員		人	15.2	16,275	247,380	
ｼｰﾙ材	ｶﾁｵﾝ性ｱｸﾘﾙﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	ｋｇ	412	342	140,904	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		104,534	
計					1,298,000	
単価					12,980	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	圧入孔削孔工		単位	m	数量	10	単価	29,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	23,625	47,250	
特殊作業員		人	4	20,580	82,320	
普通作業員		人	4	16,275	65,100	
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料		日	4	1,460	5,840	
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	φ20用	個	4	9,110	36,440	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		58,350	
計					295,300	
単価					29,530	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	加圧ﾊﾟｯｶｰ装着工		単位	孔	数量	100	単価	20,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	23,625	59,062	
特殊作業員		人	10	20,580	205,800	
普通作業員		人	7.5	16,275	122,062	
加圧ﾊﾟｯｶｰ	φ20用 3回転用	組	100	16,900	1,690,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		19,076	
計					2,096,000	
単価					20,960	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	耐圧ﾎｰｽ配管工		単位	孔	数量	100	単価	5,319

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6.25	23,625	147,656	
特殊作業員		人	12.5	20,580	257,250	
普通作業員		人	6.25	16,275	101,718	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		25,276	
計					531,900	
単価					5,319	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	加圧注入工		単位	孔	数量	100	単価	65,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	60	23,625	1,417,500	
特殊作業員		人	120	20,580	2,469,600	
普通作業員		人	60	16,275	976,500	
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	1		1,701,400	
計					6,565,000	
単価					65,650	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	注入材（材料費）	浸透拡散型亜硝酸ﾘﾁｳﾑ40％水溶液	単位	ｋｇ	数量	1	単価	4,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	浸透拡散型亜硝酸ﾘﾁｳﾑ40％水溶液	ｋｇ	1	4,600	4,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,600	
単価					4,600	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	圧入孔充填工		単位	孔	数量	100	単価	2,127

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	23,625	59,062	
特殊作業員		人	5	20,580	102,900	
普通作業員		人	2.5	16,275	40,687	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,051	
計					212,700	
単価					2,127	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	充填材（材料費）	無収縮ｸﾞﾗｳﾄ	単位	ｍ３	数量	1	単価	215,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充填材	無収縮ｸﾞﾗｳﾄ	ｍ３	1	215,625	215,625	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					215,700	
単価					215,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	表面保護工		単位	ｍ２	数量	100	単価	3,095

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	23,625	59,062	
特殊作業員		人	7.5	20,580	154,350	
普通作業員		人	5	16,275	81,375	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,713	
計					309,500	
単価					3,095	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	表面保護材（材料費）	高分子系浸透性防水材	単位	ｋｇ	数量	1	単価	5,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面仕上材	高分子系浸透性防水材(上塗用・下塗用)	ｋｇ	1	5,980	5,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,980	
単価					5,980	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	芯出し素地調整		単位	m2	数量	1	単価	82,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.65	32,865	21,362	
橋りょう特殊工		人	1.3	28,245	36,718	
普通作業員		人	0.65	16,275	10,578	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		13,722	
計					82,380	
単価					82,380	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	当て板補修部材取付		単位	kg	数量	10	単価	3,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.2	32,865	6,573	
橋りょう特殊工		人	0.6	28,245	16,947	
普通作業員		人	0.2	16,275	3,255	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		8,025	
計					34,800	
単価					3,480	円／kg

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ﾎﾞﾙﾄ締工	M22	単位	本	数量	10	単価	2,181

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.37	32,865	12,160	
普通作業員		人	0.37	16,275	6,021	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		3,629	
計					21,810	
単価					2,181	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	補修鋼材(材料費)	SM400A(無塗装)	単位	kg	数量	1	単価	3,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修鋼材	SM400A(無塗装) 製作･加工込	k g	1	3,570	3,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,570	
単価					3,570	円／kg

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	補修鋼材(材料費)	SS400(無塗装)	単位	kg	数量	1	単価	3,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修鋼材	SS400(無塗装) 製作･加工込	k g	1	3,560	3,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,560	
単価					3,560	円／kg

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	高力ﾎﾞﾙﾄ(材料費)	F10T M22×80	単位	組	数量	1,000	単価	216.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	1,000	216.2	216,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						216,200		
単価						216.2	円／組	

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	高力ﾎﾞﾙﾄ(材料費)	F10T M22×65	単位	組	数量	1,000	単価	199.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	1,000	199.7	199,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						199,700		
単価						199.7	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理) 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	8,943

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 素地調整 １種ケレン 制約無	ｍ２	100	5,850	585,000	
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 素地調整研削材及びケレンかす 制約無	ｍ２	100	3,093	309,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					894,300	
単価					8,943	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,164

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 制約無	ｍ２	100	1,164	116,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					116,400	
単価					1,164	円／ｍ２

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 制約無	ｍ２	100	1,267	126,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					126,700	
単価					1,267	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 制約無	ｍ２	100	595	59,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					59,500	
単価					595	円／ｍ２

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 制約無	ｍ２	100	970	97,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					97,000	
単価					970	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	m２	数量	100	単価	3,828

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	m２	100	3,828	382,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					382,800	
単価					3,828	円／m２

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ(3層) 無し 無し	単位	m２	数量	100	単価	2,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 制約無	m２	100	2,507.04	250,704	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					250,800	
単価					2,508	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り	昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約無	ｍ２	100	817.92	81,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					81,800	
単価					818	円／ｍ２

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り	昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約無	ｍ２	100	817.92	81,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					81,800	
単価					818	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)：こおげ建設㈱	ｍ３	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円／ｍ３	

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)：こおげ建設㈱	ｍ３	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 1月	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,096

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材損料		月	1	425	425	
橋りょう特殊工		人	0.13	28,245	3,671	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,096	
単価					4,096	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 1月	単位	ｍ２	数量	1	単価	335

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材損料		月	0.5	50	25	
橋りょう特殊工		人	0.022	14,122	310	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					335	
単価					335	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,693

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	23,625	40,162	
とび工		人	7.7	24,045	185,146	
普通作業員		人	1.6	16,275	26,040	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	43,700	34,960	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		82,992	
計					369,300	
単価					3,693	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	防護工（足場部）	ｼｰﾄ張防護 1月	単位	ｍ２	数量	1	単価	889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.03	28,245	847	
シート損料		ｍ２・月	1	42	42	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					889	
単価					889	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	防護工（床版補強工用）	片側朝顔 ｼｰﾄ張防護 1月	単位	ｍ２	数量	1	単価	77

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シート張防護材損料		月	0.5	42	21	
橋りょう特殊工		人	0.004	14,122	56	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					77	
単価					77	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	土のう積工	小口並べ 仕拵･積立･撤去	単位	ｍ２	数量	10	単価	11,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土		ｍ３	3.4	0	0	
土のう	６２×４８ｃｍ	枚	170	17	2,890	
普通作業員		人	7.14	16,275	116,203	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					119,100	
単価					11,910	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	土のう積工	側面並べ 仕拵･積立･撤去	単位	ｍ２	数量	10	単価	9,808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土		ｍ３	2.8	0	0	
土のう	６２×４８ｃｍ	枚	140	17	2,380	
普通作業員		人	5.88	16,275	95,697	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					98,080	
単価					9,808	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	21,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	21,670	21,670	WB010211 単－ 101号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,670	
単価					21,670	円／人日

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	24,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	24,160	24,160	WB010211 単－ 102号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,160	
単価					24,160	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	16,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	16,890	16,890	WB010212 単－ 103号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,890	
単価					16,890	円／人日

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	18,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	18,900	18,900	WB010212 単－ 104号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,900	
単価					18,900	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	11,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	11,870	11,870	WB010212 単－ 105号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,870	
単価					11,870	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	標識車	2t車 標識は路面より4m程度の高さ	単位	台	数量	1	単価	33,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車賃料	2t車 標識は路面より4m程度の高さ	台	1	30,600	30,600	
軽油	１．２号	L	20	143	2,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					33,460	
単価					33,460	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	50,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	29,000	50,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					50,750	
単価					50,750	円／式

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	道路工事完成図等作成費		単位	式	数量	1	単価	40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路工事完成図等作成費	羽佐利橋	式	1		40,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					40,000	
単価					40,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	鉄筋探査費		単位	m2	数量	100	単価	17,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人	8	51,200	409,600	
技師(B)		人	16	41,600	665,600	
技師(C)		人	16	32,800	524,800	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		112,000	
計					1,712,000	
単価					17,120	円／m2

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.469-00-00-1-0

単－101号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	21,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	21,667	21,667		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						21,670		
単価						21,670	円／人日	

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.656-00-00-1-0

単－102号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	24,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	24,152	24,152		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						24,160		
単価						24,160	円／人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.469-00-00-1-0

単－103号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	16,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	16,889	16,889		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						16,890		
単価						16,890	円／人日	

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.656-00-00-1-0

単－104号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	18,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	18,893	18,893		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						18,900		
単価						18,900	円／人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－105号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	11,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	11,865	11,865	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,870	
単価					11,870	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	当て板補修		単位	kg	数量	134	単価	6,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設鋼材撤去	切断含む	ｋｇ	15	7,923	118,845	WYB00249 単－　31号
芯出し素地調整		ｍ２	0.6	78,110	46,866	WYB00250 単－　32号
現場孔明（鋼構造物）	10本以上/箇所 全ての費用	本	24	1,087	26,088	CB431860
当て板補修部材取付		ｋｇ	117	3,480	407,160	WYB00251 単－　33号
ﾎﾞﾙﾄ締工	M22	本	24	1,976	47,424	WYB00252 単－　34号
現場溶接		ｍ	0.2	68,650	13,730	WYB00253 単－　35号
ｼｰﾙ工	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	ｍ	0.7	36,440	25,508	WYB00254 単－　36号
補修鋼材（材料費）	SM490YA(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ)	ｋｇ	6	994	5,964	WYB00255 単－　37号
補修鋼材（材料費）	SS400(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ)	ｋｇ	6	571	3,426	WYB00256 単－　38号
補修鋼材（材料費）	SM400A(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ)	ｋｇ	105	1,850	194,250	WYB00257 単－　39号
高力ﾎﾞﾙﾄ（材料費）	F10T M22×60	組	4	194	776	WYB00258 単－　40号

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	当て板補修		単位	kg	数量	134	単価	6,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ﾎﾞﾙﾄ（材料費）	F10T M22×95	組	20	233	4,660	WYB00259 単－　41号
計					894,697	
単価					6,677	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	4,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	m２	1	3,828	3,828	WB821510 単－　42号
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	m２	1	865.5	865.5	WB821520 単－　43号
計					4,693.5	
単価					4,694	円／m2

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	3,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	m２	1	3,972	3,972	WB821520 単－　44号
計					3,972	
単価					3,972	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1	1,013	1,013	WB821540 単－　45号	
計						1,013		
単価						1,013	円／m2	

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1	1,548	1,548	WB821540 単－　46号	
計						1,548		
単価						1,548	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	現場発生品運搬		単位	回	数量	1	単価	2,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t以下	回	1	2,025	2,025	CB010410
計					2,025	
単価					2,025	円／回

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	足場		単位	m2	数量	70	単価	5,101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 1.9月	ｍ２	30	5,214	156,420	WB431360 単－　47号
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 1.9月	ｍ２	40	4,478	179,120	WB431360 単－　48号
朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 1.9月	ｍ２	30	716	21,480	WB431370 単－　49号
計					357,020	
単価					5,101	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	防護	ｼｰﾄ	単位	m2	数量	70	単価	1,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護工(足場部)	ｼｰﾄ張防護 1.9月	m２	70	926	64,820	WYB00014 単－ 50号
防護工（床版補強工用）	両側朝顔 ｼｰﾄ張防護 1.9月	m２	30	191	5,730	WB431380 単－ 51号
計					70,550	
単価					1,008	円／m2

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	15,440	15,440	WB010211 単－ 52号
計					15,440	
単価					15,440	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	11,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	11,870	11,870	WB010212 単－　53号
計					11,870	
単価					11,870	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	ｼｰﾘﾝｸﾞ材		単位	m	数量	1	単価	57,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼｰﾙ材等設置		m	1	34,770	34,770	WYB00069 単－　54号
ｼｰﾙ材(材料費)	ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む	L	4	4,840	19,360	WYB00071 単－　55号
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材(材料費)		L	10	380	3,800	WYB00003 単－　56号
計					57,930	
単価					57,930	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	当て板補修		単位	kg	数量	264	単価	6,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設鋼材撤去	切断含む	ｋｇ	30	7,923	237,690	WYB00262 単－　57号
芯出し素地調整		ｍ２	1	78,110	78,110	WYB00263 単－　58号
現場孔明（鋼構造物）	10本以上/箇所 全ての費用	本	48	1,087	52,176	CB431860
当て板補修部材取付		ｋｇ	232	3,480	807,360	WYB00264 単－　59号
ﾎﾞﾙﾄ締工	M22	本	48	1,976	94,848	WYB00265 単－　60号
ﾅｯﾄ再締付け		箇所	1	28,930	28,930	WYB00266 単－　61号
現場溶接		ｍ	0.4	68,650	27,460	WYB00267 単－　62号
ｼｰﾙ工	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	ｍ	1	36,440	36,440	WYB00268 単－　63号
補修鋼材（材料費）	SM400A(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ)	ｋｇ	210	1,850	388,500	WYB00269 単－　64号
補修鋼材（材料費）	SM490YA(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ)	ｋｇ	10	994	9,940	WYB00270 単－　65号
補修鋼材（材料費）	SS400(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ)	ｋｇ	12	571	6,852	WYB00271 単－　66号

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	当て板補修		単位	kg	数量	264	単価	6,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ﾎﾞﾙﾄ（材料費）	F10T M22×60	組	8	194	1,552	WYB00272 単－　67号
高力ﾎﾞﾙﾄ（材料費）	F10T M22×95	組	40	233	9,320	WYB00273 単－　68号
計					1,779,178	
単価					6,740	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	4,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	ｍ２	1	3,828	3,828	WB821510 単－　42号
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	ｍ２	1	865.5	865.5	WB821520 単－　43号
計					4,693.5	
単価					4,694	円／m2

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	3,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1	3,972	3,972	WB821520 単－　44号
計					3,972	
単価					3,972	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1	1,013	1,013	WB821540 単－ 45号	
計						1,013		
単価						1,013	円／m2	

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1	1,548	1,548	WB821540 単－ 46号	
計						1,548		
単価						1,548	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	足場		単位	m2	数量	30	単価	4,538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 0.5月	m２	10	4,556	45,560	WB431360 単－ 69号
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 0.5月	m２	20	3,883	77,660	WB431360 単－ 70号
朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 0.5月	m２	10	646	6,460	WB431370 単－ 71号
朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 0.5月	m２	20	322	6,440	WB431370 単－ 72号
計					136,120	
単価					4,538	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	防護	ｼｰﾄ	単位	m2	数量	30	単価	956.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護工(足場部)	ｼｰﾄ張防護 0.5月	ｍ２	30	868	26,040	WYB00016 単－ 73号
防護工（床版補強工用）	両側朝顔 ｼｰﾄ張防護 0.5月	ｍ２	10	133	1,330	WB431380 単－ 74号
防護工（床版補強工用）	片側朝顔 ｼｰﾄ張防護 0.5月	ｍ２	20	66	1,320	WB431380 単－ 75号
計					28,690	
単価					956.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	15,440	15,440	WB010211 単－　52号	
計						15,440		
単価						15,440	円／人日	

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	11,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	11,870	11,870	WB010212 単－　53号	
計						11,870		
単価						11,870	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	当て板補修		単位	kg	数量	214	単価	6,566

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設鋼材撤去	切断含む	ｋｇ	1	7,923	7,923	WYB00164 単－　76号
芯出し素地調整		ｍ２	0.8	78,110	62,488	WYB00165 単－　77号
現場孔明（鋼構造物）	10本以上/箇所 全ての費用	本	57	1,087	61,959	CB431860
当て板補修部材取付		ｋｇ	177	3,480	615,960	WYB00166 単－　78号
現場溶接		ｍ	2	68,650	137,300	WYB00167 単－　79号
ﾎﾞﾙﾄ締工	M22	本	57	1,976	112,632	WYB00168 単－　80号
ﾋﾟﾝﾁﾌﾟﾚｰﾄ撤去・再設置		箇所	4	23,230	92,920	WYB00169 単－　81号
ｽﾄｯﾊﾟｰ撤去・再設置		箇所	3	24,290	72,870	WYB00170 単－　82号
ﾎﾞﾙﾄ取替	M22	本	12	4,273	51,276	WYB00171 単－　83号
補修鋼材（材料費）	SM490YA(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ)	ｋｇ	177	994	175,938	WYB00172 単－　84号
高力ﾎﾞﾙﾄ（材料費）	F10T M22×60	組	39	194	7,566	WYB00173 単－　85号

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	当て板補修		単位	kg	数量	214	単価	6,566

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ﾎﾞﾙﾄ（材料費）	F10T M22×70	組	18	205.2	3,693.6	WYB00174 単－　86号
高力ﾎﾞﾙﾄ(材料費)	S10T M22×90	組	12	209.7	2,516.4	WYB00175 単－　87号
計					1,405,042	
単価					6,566	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	4,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	ｍ２	1	3,828	3,828	WB821510 単－　42号
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	ｍ２	1	865.5	865.5	WB821520 単－　43号
計					4,693.5	
単価					4,694	円／m2

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	3,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1	3,972	3,972	WB821520 単－　44号
計					3,972	
単価					3,972	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1	1,013	1,013	WB821540 単－　45号	
計						1,013		
単価						1,013	円／m2	

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1	1,548	1,548	WB821540 単－　46号	
計						1,548		
単価						1,548	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	当て板補修		単位	kg	数量	208	単価	5,463

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設鋼材撤去	切断含む	ｋｇ	1	7,923	7,923	WYB00131 単－　76号
芯出し素地調整		ｍ２	0.8	78,110	62,488	WYB00132 単－　77号
現場孔明（鋼構造物）	10本以上/箇所 全ての費用	本	57	1,087	61,959	CB431860
当て板補修部材取付		ｋｇ	177	2,677	473,829	WYB00133 単－　88号
現場溶接		ｍ	2	68,650	137,300	WYB00146 単－　79号
ﾎﾞﾙﾄ締工	M22	本	57	1,976	112,632	WYB00147 単－　80号
ﾋﾟﾝﾁﾌﾟﾚｰﾄ撤去・再設置		箇所	4	23,230	92,920	WYB00148 単－　81号
補修鋼材（材料費）	SM490YA(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ)	ｋｇ	177	994	175,938	WYB00149 単－　84号
高力ﾎﾞﾙﾄ（材料費）	F10T M22×60	組	39	194	7,566	WYB00150 単－　85号
高力ﾎﾞﾙﾄ（材料費）	F10T M22×70	組	18	205.2	3,693.6	WYB00151 単－　86号
計					1,136,248.6	

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	当て板補修		単位	kg	数量	208	単価	5,463

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					5,463	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	4,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	ｍ２	1	3,828	3,828	WB821510 単－　42号
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	ｍ２	1	865.5	865.5	WB821520 単－　43号
計					4,693.5	
単価					4,694	円／m2

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	3,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1	3,972	3,972	WB821520 単－　44号
計					3,972	
単価					3,972	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1	1,013	1,013	WB821540 単－ 45号	
計						1,013		
単価						1,013	円／m2	

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1	1,548	1,548	WB821540 単－ 46号	
計						1,548		
単価						1,548	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	既設鋼材撤去	切断含む	単位	ｋｇ	数量	10	単価	7,923

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5	32,865	16,432	
橋りょう特殊工		人	1	28,245	28,245	
普通作業員		人	1	16,275	16,275	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		18,278	
計					79,230	
単価					7,923	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	芯出し素地調整		単位	ｍ２	数量	1	単価	78,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.65	32,865	21,362	
橋りょう特殊工		人	1.3	28,245	36,718	
普通作業員		人	0.65	16,275	10,578	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		9,452	
計					78,110	
単価					78,110	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	当て板補修部材取付		単位	ｋｇ	数量	10	単価	3,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.2	32,865	6,573	
橋りょう特殊工		人	0.6	28,245	16,947	
普通作業員		人	0.2	16,275	3,255	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		8,025	
計					34,800	
単価					3,480	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ﾎﾞﾙﾄ締工	M22	単位	本	数量	10	単価	1,976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.37	28,245	10,450	
普通作業員		人	0.37	16,275	6,021	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		3,289	
計					19,760	
単価					1,976	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	現場溶接		単位	m	数量	1	単価	68,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5	32,865	16,432	
橋りょう特殊工		人	1	28,245	28,245	
普通作業員		人	0.5	16,275	8,137	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		15,836	
計					68,650	
単価					68,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ｼｰﾙ工	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	単位	m	数量	1	単価	36,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.3	32,865	9,859	
橋りょう特殊工		人	0.6	28,245	16,947	
普通作業員		人	0.3	16,275	4,882	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		4,752	
計					36,440	
単価					36,440	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	補修鋼材（材料費）	SM490YA(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ)	単位	ｋｇ	数量	1	単価	994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修鋼材	SM490YA(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄまで) 制作・加工込	ｋｇ	1	994	994	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					994	
単価					994	円／ｋｇ

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	補修鋼材（材料費）	SS400(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ)	単位	ｋｇ	数量	1	単価	571

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修鋼材	SS400(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄまで) 制作・加工込	ｋｇ	1	571	571	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					571	
単価					571	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	補修鋼材（材料費）	SM400A(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ)	単位	ｋｇ	数量	1	単価	1,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修鋼材	SM400A(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄまで) 制作・加工込	ｋｇ	1	1,850	1,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,850	
単価					1,850	円／ｋｇ

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	高力ﾎﾞﾙﾄ（材料費）	F10T M22×60	単位	組	数量	1,000	単価	194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６０	組	1,000	194	194,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					194,000	
単価					194	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	高力ﾎﾞﾙﾄ（材料費）	F10T M22×95	単位	組	数量	1,000	単価	233

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９５	組	1,000	233	233,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					233,000	
単価					233	円／組

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,828

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	ｍ２	100	3,828	382,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					382,800	
単価					3,828	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	865.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 制約無	ｍ２	100	865.44	86,544	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					86,550	
単価					865.5	円／ｍ２

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗り/層） 制約無	ｍ２	100	3,971.52	397,152	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					397,200	
単価					3,972	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	ｍ２	100	1,012.32	101,232	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					101,300	
単価					1,013	円／ｍ２

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	ｍ２	100	1,548	154,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					154,800	
単価					1,548	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 1.9月	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材損料		月	1.9	470	893	
橋りょう特殊工		人	0.153	28,245	4,321	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,214	
単価					5,214	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 1.9月	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材損料		月	1.9	425	807	
橋りょう特殊工		人	0.13	28,245	3,671	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,478	
単価					4,478	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 1.9月	単位	ｍ２	数量	1	単価	716

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材損料		月	1.9	50	95	
橋りょう特殊工		人	0.022	28,245	621	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					716	
単価					716	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	防護工(足場部)	ｼｰﾄ張防護 1.9月	単位	ｍ２	数量	1	単価	926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.03	28,245	847	
ｼｰﾄ損料		ｍ２・月	1.9	42	79	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					926	
単価					926	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 ｼｰﾄ張防護 1.9月	単位	ｍ２	数量	1	単価	191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シート張防護材損料		月	1.9	42	79	
橋りょう特殊工		人	0.004	28,245	112	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					191	
単価					191	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	15,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	15,435	15,435		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15,440		
単価						15,440	円／人日	

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	11,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	11,865	11,865		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11,870		
単価						11,870	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ｼｰﾙ材等設置		単位	m	数量	1	単価	34,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	23,625	11,812	
特殊作業員		人	0.5	20,580	10,290	
普通作業員		人	0.5	16,275	8,137	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		4,531	
計					34,770	
単価					34,770	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ｼｰﾙ材(材料費)	ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む	単位	L	数量	1	単価	4,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	シリコーン系　プライマー含む	L	1	4,840	4,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,840	
単価					4,840	円／L

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材(材料費)		単位	L	数量	1	単価	380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	1	380	380	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					380	
単価					380	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	既設鋼材撤去	切断含む	単位	ｋｇ	数量	10	単価	7,923

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5	32,865	16,432	
橋りょう特殊工		人	1	28,245	28,245	
普通作業員		人	1	16,275	16,275	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		18,278	
計					79,230	
単価					7,923	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	芯出し素地調整		単位	ｍ２	数量	1	単価	78,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.65	32,865	21,362	
橋りょう特殊工		人	1.3	28,245	36,718	
普通作業員		人	0.65	16,275	10,578	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		9,452	
計					78,110	
単価					78,110	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	当て板補修部材取付		単位	ｋｇ	数量	10	単価	3,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.2	32,865	6,573	
橋りょう特殊工		人	0.6	28,245	16,947	
普通作業員		人	0.2	16,275	3,255	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		8,025	
計					34,800	
単価					3,480	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	ﾎﾞﾙﾄ締工	M22	単位	本	数量	10	単価	1,976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.37	28,245	10,450	
普通作業員		人	0.37	16,275	6,021	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		3,289	
計					19,760	
単価					1,976	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ﾅｯﾄ再締付け		単位	箇所	数量	1	単価	28,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.5	28,245	14,122	
普通作業員		人	0.5	16,275	8,137	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		6,671	
計					28,930	
単価					28,930	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	現場溶接		単位	m	数量	1	単価	68,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5	32,865	16,432	
橋りょう特殊工		人	1	28,245	28,245	
普通作業員		人	0.5	16,275	8,137	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		15,836	
計					68,650	
単価					68,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ｼｰﾙ工	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	単位	m	数量	1	単価	36,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.3	32,865	9,859	
橋りょう特殊工		人	0.6	28,245	16,947	
普通作業員		人	0.3	16,275	4,882	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		4,752	
計					36,440	
単価					36,440	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	補修鋼材（材料費）	SM400A(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ)	単位	ｋｇ	数量	1	単価	1,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修鋼材	SM400A(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄまで) 制作・加工込	ｋｇ	1	1,850	1,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,850	
単価					1,850	円／ｋｇ

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	補修鋼材（材料費）	SM490YA(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ)	単位	ｋｇ	数量	1	単価	994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修鋼材	SM490YA(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄまで) 制作・加工込	ｋｇ	1	994	994	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					994	
単価					994	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	補修鋼材（材料費）	SS400(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ)	単位	ｋｇ	数量	1	単価	571

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修鋼材	SS400(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄまで) 制作・加工込	ｋｇ	1	571	571	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					571	
単価					571	円／ｋｇ

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	高力ﾎﾞﾙﾄ（材料費）	F10T M22×60	単位	組	数量	1,000	単価	194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６０	組	1,000	194	194,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					194,000	
単価					194	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	高力ﾎﾞﾙﾄ（材料費）	F10T M22×95	単位	組	数量	1,000	単価	233

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９５	組	1,000	233	233,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					233,000	
単価					233	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 0.5月	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材損料		月	0.5	470	235	
橋りょう特殊工		人	0.153	28,245	4,321	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,556	
単価					4,556	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 0.5月	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,883

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材損料		月	0.5	425	212	
橋りょう特殊工		人	0.13	28,245	3,671	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,883	
単価					3,883	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 0.5月	単位	ｍ２	数量	1	単価	646

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材損料		月	0.5	50	25	
橋りょう特殊工		人	0.022	28,245	621	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					646	
単価					646	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 0.5月	単位	ｍ２	数量	1	単価	322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材損料		月	0.25	50	12	
橋りょう特殊工		人	0.022	14,122	310	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					322	
単価					322	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	防護工(足場部)	ｼｰﾄ張防護 0.5月	単位	ｍ２	数量	1	単価	868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.03	28,245	847	
ｼｰﾄ損料		ｍ２・月	0.5	42	21	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					868	
単価					868	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 ｼｰﾄ張防護 0.5月	単位	ｍ２	数量	1	単価	133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シート張防護材損料		月	0.5	42	21	
橋りょう特殊工		人	0.004	28,245	112	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					133	
単価					133	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	防護工（床版補強工用）	片側朝顔 ｼｰﾄ張防護 0.5月	単位	ｍ２	数量	1	単価	66

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シート張防護材損料		月	0.25	42	10	
橋りょう特殊工		人	0.004	14,122	56	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					66	
単価					66	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	既設鋼材撤去	切断含む	単位	ｋｇ	数量	10	単価	7,923

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5	32,865	16,432	
橋りょう特殊工		人	1	28,245	28,245	
普通作業員		人	1	16,275	16,275	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		18,278	
計					79,230	
単価					7,923	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	芯出し素地調整		単位	ｍ２	数量	1	単価	78,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.65	32,865	21,362	
橋りょう特殊工		人	1.3	28,245	36,718	
普通作業員		人	0.65	16,275	10,578	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		9,452	
計					78,110	
単価					78,110	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	当て板補修部材取付		単位	ｋｇ	数量	10	単価	3,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.2	32,865	6,573	
橋りょう特殊工		人	0.6	28,245	16,947	
普通作業員		人	0.2	16,275	3,255	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		8,025	
計					34,800	
単価					3,480	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	現場溶接		単位	m	数量	1	単価	68,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5	32,865	16,432	
橋りょう特殊工		人	1	28,245	28,245	
普通作業員		人	0.5	16,275	8,137	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		15,836	
計					68,650	
単価					68,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	ﾎﾞﾙﾄ締工	M22	単位	本	数量	10	単価	1,976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.37	28,245	10,450	
普通作業員		人	0.37	16,275	6,021	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		3,289	
計					19,760	
単価					1,976	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	ﾋﾟﾝﾁﾌﾟﾚｰﾄ撤去・再設置		単位	箇所	数量	1	単価	23,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.2	32,865	6,573	
橋りょう特殊工		人	0.4	28,245	11,298	
普通作業員		人	0.2	16,275	3,255	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,104	
計					23,230	
単価					23,230	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ｽﾄｯﾊﾟｰ撤去・再設置		単位	箇所	数量	1	単価	24,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.2	32,865	6,573	
橋りょう特殊工		人	0.4	28,245	11,298	
普通作業員		人	0.2	16,275	3,255	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		3,164	
計					24,290	
単価					24,290	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ﾎﾞﾙﾄ取替	M22	単位	本	数量	10	単価	4,273

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.8	28,245	22,596	
普通作業員		人	0.8	16,275	13,020	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		7,114	
計					42,730	
単価					4,273	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	補修鋼材（材料費）	SM490YA(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ)	単位	ｋｇ	数量	1	単価	994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修鋼材	SM490YA(無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄまで) 制作・加工込	ｋｇ	1	994	994	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					994	
単価					994	円／ｋｇ

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	高力ﾎﾞﾙﾄ（材料費）	F10T M22×60	単位	組	数量	1,000	単価	194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６０	組	1,000	194	194,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					194,000	
単価					194	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	高力ﾎﾞﾙﾄ（材料費）	F10T M22×70	単位	組	数量	1,000	単価	205.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	1,000	205.2	205,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					205,200	
単価					205.2	円／組

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	高力ﾎﾞﾙﾄ(材料費)	S10T M22×90	単位	組	数量	1,000	単価	209.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	1,000	209.7	209,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					209,700	
単価					209.7	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	当て板補修部材取付		単位	ｋｇ	数量	10	単価	2,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.2	32,865	6,573	
橋りょう特殊工		人	0.6	28,245	16,947	
普通作業員		人	0.2	16,275	3,255	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		0	
計					26,775	
単価					2,677	円／ｋｇ