工事名	令和4年度江の川川本整備工事			
工事地名	川本出張所管内			
2. 工事内容				
1) 発注年月 2) 事務所名 3) 工事番号 4) 契約回数 6) 主 取 6) 主 事 期 7) 工 事 期 9) 施 工 県 10) 地 「河川・路線	令和 4年 7月 浜田河川国道事務所 河川管理課 3752010009 単年度(繰越を含む)の分任官 0回 河川維持工事 一式 129日間 自 令和 4年 7月25日 (当初) 至 令和 4年11月30日 (の回変更) 至 年 月 日 島根県 川本 江の川	12) 設計年月 13)機械損料一括補正 14)単価適用年月 15)歩掛適用年月 16)前請負工事費 17)前請負代金額 18)調整区分 19)共通仮設費対象額 20)現場管理費対象額 21)一般管理費等対象額 22)処分費等 23)公告日 24)入札締切日	令和 4年 5月 0	0%
3. 予算科目	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:	

工事名	令和4年度江の川川本整(備工事		(<u>=</u>	乡 初)	事業区分	河川維持·修繕	Î	
工事区分・工種・	種別・細別		単位	数量	単価	工事区分 金額	河川維持 数量増減	金額増減	摘要
河川維持	111/04	//BTH	1 1-1-2		1 1	11.00	3,11 H),	20, 10,	3142
			15-						
 除草工			式	1		4, 013, 387			
外平工									
			式	1		116, 820			
堤防除草工									
			式	1		116, 820			
 除草						110,020			単-1号
(人力除草)									
 集草			m2	1, 100	74. 04	81, 444			単-2号
(人力集草)									平-2万
			m2	1, 100	16. 79	18, 469			
積込・荷卸									単-3号
			m2	1, 100	10. 53	11, 583			
 運搬(堤防除草)			IIIZ	1, 100	10. 55	11, 505			単-4号
11111111111111111111111111111111111111			m2	1, 100	4. 84	5, 324			
堤防養生工									
			式	1		710, 457			
伐木除根工									
			式	1		710 457			
			八	1		710, 457			単-5号
DVI DVI (IXII)		Programme Comment							
the Late of Section			m2	900	199. 9	179, 910			W - H
伐木伐竹運搬									単-6号
			m2	900	37. 83	34, 047			
処分費						,			単-7号
			m3	70	6,000	420,000			

工事名 令和4年度江の川川本	整備工事		(=	前 初)	事業区分	河川維持·修繕		
					工事区分	河川維持		1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費								単-8号
		m3	9	8, 500	76, 500			
路面補修工								
		式	1		380, 150			
土のう工								
		式	1		380, 150			
土のう積								単-9号
		m2	50	7, 603	380, 150			
一 付属物設置工				,	,			
		式	1		23, 570			
—————————————————————————————————————			_					
		式	1		23, 570			
	BS-4-2 10枚以上30枚		_					単-10号
(BS-4-2)	未満							1 1 3
(50 1 2)	>1< then	枚	10	2, 357	23, 570			
			10	2,001	20,010			
//········////////////////////////////								
		式	1		2, 668, 000			
			1		2, 000, 000			
/心心だだけ木上								
		式	1		2, 668, 000			
		EL.	1		۷, ۵۵۵, ۵۵۵			内-1号
心心处理TF来								
		式	1		0 000 000			
/ご記 丁		八	1		2, 668, 000			
仮設工								
					114 000			
		式	1		114, 390			
交通管理工								
		15.						
		式	1		114, 390			

工事名	令和4年度江の川川	本整備工事		(<u>=</u>	á 初)	事業区分	河川維持·修繕		
						工事区分	河川維持		
	種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員									単-11号
			人日	9	12, 710	114, 390			
河川修繕									
			式	1		4, 385, 037			
河川土工									
			式	1		2, 751, 065			
掘削工									
			式	1		442,650			
掘削		土砂 オープ・ンカット 押土無							単-12号
		障害無 5,000m3未満							
			m3	500	303.8	151,900			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-13号
		含む)							
			m3	500	581. 5	290, 750			
盛土工									
			式	1		2,066,680			
路体(築堤)盛土		2.5m未満							単-14号
			m3	440	4, 697	2,066,680			
法面整形工									
			式	1		241, 735			
法面整形(盛土部	形)	法面締固め無 現場制							単-15号
		約無							
			m2	650	371. 9	241, 735			
			式	1		1, 176, 800			
 法枠工						·			
			式	1		1, 176, 800			

工事名	令和4年度江の川川	本整備工事		(=	新初)	事業区分	河川維持·修繕		
						工事区分	河川維持		
	重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号現場打法枠									単-16号
1#154a W. 1#4La			m2	80	14, 710	1, 176, 800			
構造物撤去工									
			式	1		202 622			
 構造物取壊し工			IX.	1		393, 622			
押垣物収録し上									
			式	1		393, 622			
		無筋構造物 機械施工		1		000,022			単-17号
	~ -	WIND III VE IN INCOME T							
			m3	22	9, 181	201, 982			
コンクリート構造物取	 壊し	鉄筋構造物 機械施工			,	,			単-18号
			m3	12	15, 970	191,640			
仮設工									
			式	1		63, 550			
交通管理工									
			式	1		63, 550			
交通誘導警備員									単-19号
				_	10.710	20 550			
- 本拉工市典			人日	5	12, 710	63, 550			
直接工事費									
			式	1		8, 398, 424			
 共通仮設費			八	1		0, 398, 424			
<u>六</u> 迪以以貝									
			式	1		820, 000			
 共通仮設費				1		020,000			
			式	1		129,000			
現場環境改善費(率計上)					,			
			式	1		129,000			

工事名	令和4年度江の川川本整	E 備工事		(<u>=</u>	首 初)	事業区分	河川維持·修繕	<u> </u>	
てまにハ て任	在DU /mDU	44 14	224 /4-	业. 目	24 /F	工事区分	河川維持	4-(4) 24 1	
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)									
/ (式	1		691, 000			
純工事費									
			15-	,					
TD 10 65 7m #b			式	1		9, 218, 424			
現場管理費									
				_		0 400 000			
			式	1		3, 462, 000			
工事原価									
			_ <u>-</u> -	4		10 000 404			
加於中華人於			式	1		12, 680, 424			
一般管理費等									
			_ <u></u>	4		0 000 550			
て 本 / エ 地			式	1		2, 689, 576			
工事価格									
			_ <u></u>	4		15 050 000			
			式	1		15, 370, 000			
消費税相当額									
			_ <u></u>	4		1 507 000			
			式	1		1, 537, 000			
工事費計									
			<u></u>	1		16 007 000			
			式	1		16, 907, 000			

応急処理作業

第 1号内訳書

単価使用年月 2022.06 歩掛使用年月 2022.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 金額増減 摘要

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理作業								WYB00001
		式	1		2, 668, 000			単一 24号
合 計								
					2, 668, 000			
					, ,			
		!		-	!			!

		1次単位	 表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-		
単一1号	除草 (人力除草)		単位	m2	数量	1	単価		74. 04
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除草		人力	m 2	1	74. 04	74. 04	CB3200	010	
	計					74. 04			
	単価					74. 04	円/mi	2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000		
単一2号	集草 (人力集草)		単位	m2	数量	1	単価		16. 79
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
集草		人力	m 2	1	16. 79	16. 79	CB320	030	
	計					16. 79	9		
	単価					16. 79	円/m	2	

		1次単位	⊞表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. (2022. (1. 000-		
単一3号	積込・荷卸		単位	m2	数量	1	単価		10. 53
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要	
積込・荷卸		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)(梱包無し)	m 2	1	10. 53	10. 53	CB3200)40	
	‡1					10. 53			
	単価					10. 53	円/m2	2	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 1. 000-00-00-	2-0
単一4号	運搬(堤防除草)		単位	m2	数量	1	単価	4. 84
		規格	単位	数量	単価	金額	摘	
運搬(堤防	除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し1.0km以下 全ての費用	1				CB320050	
			m 2	1	4. 84	4. 84	1	
	計					4. 84	1	
	単価					4.84	円/m2	

			1次単位	五表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単−5号 伐木・伐竹(複合))	伐木(粗)		単位	m2	数量	1	単価	199. 9
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
伐木・伐竹 (複合)		伐木(粗) (10本/100m2未満) 有り 機械施工 全ての費用		m 2	1	199. 9	199. 9	CB320	590
計							199. 9		
単価							199. 9	円/m	2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 1. 000-	06 -00-00-2-0	
単一6号	於竹運搬		単位	m2	数量		単価		07.00
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	37. 83
運搬 (伐木除根)		機械施工 有り 無し 15.5km以下 全ての費用	1 1244		1 1544		CB3205		
			m 2	1	37.83	37. 83	3		
計									
						37. 83			
単価	面								
						37. 83	円/m2	2	

	1次単価表						2022. (2022. (1. 000-	
単-7号	処分費		単位	m3	数量	1	単価	6, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m 3	3)		m 3	1	6,000	6,000	WB0200 単一	20号
	計					6, 000		
	単価					6, 000	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000	
単-8号	処分費		単位	m3	数量	1	単価	8, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m:	3)						WB0200	
			m 3	1	8, 500	8, 500	単一	21号
	計					8, 500		
						0, 300		
	単価					8, 500	円/m	3

	1次単価表					
生のう積単一9号		単位	m2	数量	1	単価 7,603
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	側面並べ 仕拵・積立					WB252620
		m 2	1	7,603	7, 603	単一 22号
# 					7, 603	
単価					7, 603	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. (2022. (1. 000-	
単一10号	境界鋲	BS-4-2 10枚以上30枚未満	単位	枚	数量		単価	
単一10万	(BS-4-2)		早1仏	仪	数里 	1		2, 357
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路付属物語	设置工(境界鋲設置)	10枚以上30枚未満 手間+材料費(標準以外) 無無					WB812	350
			枚	1	2, 357	2, 357	単一	23号
	計							
						2, 357		
	単価							
						2, 357	円/杉	

	1次単価表					
交通誘導警備員 単-11号		単位	人目	数量	1	単価 12,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	1	12,710	12, 710	WB010212 単一 25号
∄†					12,710	
単価					12, 710	円/人日

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 1. 000-	6 -00-00-2-0	
単-12号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量		単価		
						1			303. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満					CB2101	.00	
			m 3	1	303. 8	303. 8			
	라								
						303. 8			
	単価								
						303.8	円/m3	1	

		1次单位	価表				2022. 2022. 1. 000	
単-13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	581.5
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m 3	1	581.5	581. 5	CB210	110
	計					581. 5		
	単価					581. 5	円/m	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 1. 000-	06 -00-00-2-0
単-14号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 697
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体 (築堤)	盛土	2. 5m未満					CB210	510
			m 3	1	4, 697	4, 697		
	計							
						4, 697		
	単価							
						4, 697	円/m	3

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	06 06 -00-00-2-0
単-15号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	371. 9
法面整形	名称	規格 盛土部 無し 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	数量	単価	金額	CB2200	摘要 010
	計		m 2	1	371.9	371.9		
	単価					371. 9		
						371.9	円/mi	2

	1 次 单	单価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0
1号現場打法枠 単-16号		単位	m2	数量	22. 5	単価 14,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打法枠工(コンクリートポンプ車打設)	各種 無 標準		0.04	00.000	T	WB220390
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	2. 31	32, 060		単一 26号 CB240010
70114	打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	3. 02	34, 930	105, 488. 6	
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	10. 515	6, 579	69, 178. 18	CB240210
型枠工補助(ラフテレーンクレーン運転)	標準	111 2	10.013	0, 013	03, 170. 10	WB220400
		m 2	10. 515	349.6	3, 676. 04	単一 27号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポップ 車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満		1.105	05.500	00.540	CB240010
鉄筋工[市場単価]	- 般養生 延長無し 全ての費用 SD345 D13 - 般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	m 3	1. 125 0. 115	25, 520 188, 000	28, 710	WB810010 単一 28号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0.110	100,000	21, 020	CB224710
		m 2	0. 675	1,810	1, 221. 75	
裏込砕石	再生クラッシャラン 40~0 全ての費用					CB221120
		m 3	3. 375	7, 972	26, 905. 5	
計					330, 858. 67	7
単価					14, 710	円/m2

		1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
単-17号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9, 181
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とりこ	こわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要					WB8240	010
			m 3	1	9, 181	9, 181	単一	29号
	計							
						9, 181		
	単価					0.101		
						9, 181	円/m3	3

単価	
. ' "	
1	15, 970
額	摘要
WB8240	010
15,970 単一	30号
15, 970	
15,970 円/m3	3
_	

		1 次単位	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-				
単-19号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	12, 710
-L \ \ Z -2-E \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	ii貝 B						WB0102	312
			人日	1	12, 710	12, 710	単一	25号
	計					12, 710		
	単価					12, 710	円/人	В
						12,710	H/ /	. Н

		参考			資料 (1)			06 06 -00-00-2-0
単一20号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	6, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		木屑(木)	m 3	100	6,000	600, 000		
	計					600, 000		
	単価					6, 000	円/m	ı 3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0	06 -00-00-2-0
処分費 (m 3) 単-21号		単位	m 3	数量	100	単価	8, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費	根株(木)						
		m 3	100	8, 500	850, 000		
計					850, 000		
単価					8, 500	円/m	1.3
					0,000	1 3/ 11	

		参考資料	参考資料(1)					6 6 00-00-2-0
単-22号	土のう積工	側面並べ 仕拵・積立	単位	m 2	数量	10	単価	7, 603
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
購入土								
			m 3	2.8	0	0		
土のう		6 2 × 4 8 c m						
			枚	140	17	2, 380		
普通作業員			11.	140	17	2, 380		
対批曲 (ナッ	1 1 1 1		人	4. 2	17, 535	73, 647		
諸雑費(まる) <i>())</i>							
			式	1		3		
	計							
	βl					76, 030		
	単価					7, 603	円/m	9
						7,003		

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-				
単-23号	道路付属物設置工(境界鋲設置)	10枚以上30枚未満 手間+材料費(標準以外) 無無	単位	枚	数量	1	単価	2, 357
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
境界鋲設置	Ľ	金属製 設置手間						
			枚	1	1, 077. 12	1, 077		
境界鋲		アルミ合金製 B型 脚付						
			本	1	1, 280	1, 280		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0		
	計					2, 357		
	単価					2, 357	円/枚	
						2, 391	17/1	·

	参考	参考資料(1)				2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0
応急処理作業 単-24号		単位	式	数量	1	単価 2,668,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員						
		人	36	20, 895	752, 220	
普通作業員				,	,	
		人	65	17, 535	1, 139, 775	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3					
		時間	65	7, 345	477, 425	単一 31号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					
		時間	65	4, 580	297, 700	単一 32号
諸雑費 (まるめ)		7,174			221,111	1 0
		式	1		880	
計					2, 668, 000	
単価					2, 668, 000	円/式

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-				
単-25号	交通誘導警備員 B		単位	人目	数量	1	単価	12, 710
1.57 22 536 466 1	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警例	備員B							
			人	1	12, 705	12, 705		
諸雑費(まる	るめ)			_	,			
			式	1		5		
	計							
						12, 710		
	単価					12, 710	円/人	н
						12,710	111/ //	. Н

参考資料(1)			
数量	100	単価	32, 060
単価	金額	摘要	
22, 785	86, 583		
20, 895	183, 876		
17, 535	243, 736		
20, 600	2 369 000		
20,000	2,000,000	WK220480	
13, 780	312, 806	単一 33号	
,	,		
	0.000		
	9, 999		
	3, 206, 000		
	32, 060	円/m 3	
		17, 535 243, 736 20, 600 2, 369, 000 13, 780 312, 806 9, 999 3, 206, 000	17,535 243,736 20,600 2,369,000 WK220480 13,780 312,806 単一 33号 9,999 3,206,000

		梦	参考資料 (1)				2022. 0	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0		
単-27号	型枠工補助 (ラフテレーンクレーン 運転)	標準	単位	m 2	数量	100	単価		349. 6	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
ラフテレー	ンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊								
35 ±1% +#1 / 3	w		日	0.8	43, 700	34, 960				
諸雑費(ま	వరు) -		式	1		0				
	計					34, 960				
	単価									
						349. 6	円/m	2		

	参考	参考資料(1)					6 6 00-00-2-0
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	188, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13						
		t	1. 03	118, 000	121, 540		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物						
		t	1	66, 412. 5	66, 412		
諸雑費 (まるめ)				·	,		
		式	1		48		
計					400,000		
					188, 000		
単価					188, 000	円/ t	

	参考資料(1)						2022. 2022. 1.000	
単-29号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
		規格	単位	数量	単価	金額		9, 181 摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	9, 181. 9	9, 181		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		0		
	計							
						9, 181		
	単価					9, 181	円/n	n 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	,	単価	15.070
		規格	単位	数量	単価	 金額		15,970 摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	15, 965. 7	15, 965		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		5		
	計							
						15, 970		
	単価							
	. 14000					15, 970	円/n	n 3

		参考資	参考資料 (2)				2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-31号	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	7, 345
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特別	夫)							
			人	0. 16	20, 685	3, 309		
軽油		1. 2号	, ,		,	,		
			L	9. 2	142	1, 306		
バックホウ	(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3						
			時間	1	2,730	2, 730		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計					7, 345		
						7, 343		
	単価					7, 345	円/時	間

		参考資料(2)			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0		
単-32号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	4, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	꼬)							
			人	0. 17	17, 430	2, 963		
軽油		1. 2号		0,1,	11, 100	2,000		
			L	3.8	142	539		
ダンプトラ	ック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0.0	110			
			時間	1	1, 020	1, 020		
ダンプトラ	ック[オンロード・ディーゼル]	タイヤ	#7 [#J	1	1,020	1,020		
諸雑費(まる	z み)		時間	1	58	58		
明稚貝 (よう	(د» لا							
			式	1		0		
	ai							
	計					4, 580		
						1,000		
	単価							
						4, 580	円/時	間

		参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0				
単-33号	コンクリートポンプ車運転 ブーム 式90~110m3/h	無 標準	単位	時間	数量	1	単価	13, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊	殊)							
			人	0.14	20, 685	2, 895		
軽油		1. 2号						
			L	16	142	2, 272		
コンクリー	トポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m3/h						
			時間	1	8,610	8, 610		
諸雑費(ま	るめ)							
			式	1		3		
	計							
						13, 780		
	単価					13, 780	円/時	間