鏡

１．工事名

工事名	令和４年度津山・岡山維持出張所管内舗装修繕工事
工事地名	津山出張所、岡山維持出張所管内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 5年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 5年 2月	
２）	事務所名	岡山国道事務所　管理第二課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	4251010019		１４）	単価適用年月	2023年 2月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2023年 2月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	舗装工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	240日間	自　令和 5年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 5年11月26日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	岡山県		２２）	処 分 費 等	4,692,950	
１０）	地　　区	久米南		２３）	公 告 日	令和 5年 2月 9日	
１１）	河川・路線	一般国道５３号		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和４年度津山・岡山維持出張所管内舗装修繕工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【久米南工区】		式	1		35,405,836			
舗装工		式	1		29,376,160			
舗装打換え工 (車道打換A)		式	1		11,302,900			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cmを超え30cm以下	m	350	1,579	552,650			単-1号
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	m2	1,140	1,310	1,493,400			単-2号
殻運搬	舗装版破砕	m3	205	3,188	653,540			単-3号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	205	7,050	1,445,250			単-4号
上層路盤	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80ｍｍ	m2	1,140	3,669	4,182,660			単-5号
基層	再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	1,140	2,610	2,975,400			単-6号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		18,021,510			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲA)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)	m2	4,680	3,400	15,912,000			単-7号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ屑	m3	234	1,965	459,810			単-8号

設計内訳書

工事名	令和４年度津山・岡山維持出張所管内舗装修繕工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ屑	m3	234	7,050	1,649,700			単-9号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		51,750			
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ	w=50cm	m	50	1,035	51,750			単-10号
区画線工		式	1		950,256			
区画線工		式	1		950,256			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	1,440	381.9	549,936			単-11号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄	m	720	556	400,320			単-12号
仮設工		式	1		5,079,420			
仮設舗装工		式	1		2,602,620			
表層	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	1,140	2,283	2,602,620			単-13号
交通管理工		式	1		2,476,800			
交通誘導警備員	A 夜間	人日	20	23,790	475,800			単-14号

設計内訳書

工事名	令和４年度津山・岡山維持出張所管内舗装修繕工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員	B 夜間	人日	100	20,010	2,001,000			単-15号
直接工事費		式	1		35,405,836			
共通仮設費		式	1		6,409,350			
共通仮設費		式	1		593,350			
運搬費		式	1		145,600			
建設機械運搬費		台	2	72,800	145,600			単-16号
技術管理費		式	1		50,750			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		50,750			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		397,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		5,816,000			
純工事費		式	1		41,815,186			
現場管理費		式	1		14,978,000			

設計内訳書

工事名	令和４年度津山・岡山維持出張所管内舗装修繕工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		99,019,342			
一般管理費等		式	1		15,730,658			
工事価格		式	1		114,750,000			
消費税相当額		式	1		11,475,000			
工事費計		式	1		126,225,000			

設計内訳書

工事名	令和４年度津山・岡山維持出張所管内舗装修繕工事(下伊福工区)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【下伊福工区】		式	1		25,120,156			
舗装工		式	1		21,616,860			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		13,225,660			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲA)	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)	m2	3,400	3,154	10,723,600			単-1号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ層	m3	340	2,659	904,060			単-2号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ層	m3	340	4,700	1,598,000			単-3号
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (排水性舗装A)		式	1		8,391,200			
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽAs(13) t=5cm	m2	3,400	2,468	8,391,200			単-4号
区画線工		式	1		1,026,496			
区画線工		式	1		1,026,496			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白	m	1,360	451.9	614,584			単-5号

設計内訳書

工事名	令和４年度津山・岡山維持出張所管内舗装修繕工事(下伊福工区)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 有 黄	m	560	701.2	392,672			単-6号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有 白	m	40	481	19,240			単-7号
仮設工		式	1		2,476,800			
交通管理工		式	1		2,476,800			
交通誘導警備員	A 夜間	人日	20	23,790	475,800			単-8号
交通誘導警備員	B 夜間	人日	100	20,010	2,001,000			単-9号
直接工事費		式	1		25,120,156			
共通仮設費		式	1		5,340,000			
共通仮設費		式	1		818,000			
運搬費		式	1		125,000			
建設機械運搬費		台	2	62,500	125,000			単-10号
現場環境改善費（率計上）		式	1		693,000			

設計内訳書

工事名	令和４年度津山・岡山維持出張所管内舗装修繕工事(下伊福工区)　　(当　初)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		4,522,000			
純工事費		式	1		30,460,156			
現場管理費		式	1		11,766,000			
工事原価		式	1		42,226,156			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費	1工事	式	1		50,750			WYB00005 単－　30号
合　計					50,750			

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,579	1,579	CB430510
計					1,579	
単価					1,579	円／m

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,310	1,310	WB430620 単－　17号
計					1,310	
単価					1,310	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	殻運搬	舗装版破砕	単位	m3	数量	1	単価	3,188

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 13.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,188	3,188	CB227010
計					3,188	
単価					3,188	円／m3

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	7,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	7,050	7,050	WB020051 単－　18号
計					7,050	
単価					7,050	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	上層路盤	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	3,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2以上 舗装版のみの打換え 無	ｍ２	1	311	311	WB430630 単－ 19号
舗装の敷均し転圧	1,000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	ｍ２	1	3,358	3,358	WB430650 単－ 20号
計					3,669	
単価					3,669	円／m2

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	基層	再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,610	2,610	WB430650 単－ 21号
計					2,610	
単価					2,610	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲA)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)	単位	m2	数量	1	単価	3,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	ｍ２	1	3,400	3,400	WB430210 単－ 22号
計					3,400	
単価					3,400	円／m2

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ屑	単位	m3	数量	1	単価	1,965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 10.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,965	1,965	CB430020
計					1,965	
単価					1,965	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ屑	単位	m3	数量	1	単価	7,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	7,050	7,050	WB020051 単－　23号
計					7,050	
単価					7,050	円／m3

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ	w=50cm	単位	m	数量	1	単価	1,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1	359.2	359.2	CB430930
クラック防止シート（材料費）		m	1	675	675	CB430931
計					1,034.2	
単価					1,035	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	381.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	381.9	381.9	WB821210 単－ 24号
計					381.9	
単価					381.9	円／m

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1	単価	556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	556	556	WB821210 単－ 25号
計					556	
単価					556	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－13号	表層	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,283	2,283	WB430650 単－ 26号
計					2,283	
単価					2,283	円／m2

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－14号	交通誘導警備員	A 夜間	単位	人日	数量	1	単価	23,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	23,790	23,790	WB010211 単－ 27号
計					23,790	
単価					23,790	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	交通誘導警備員	B 夜間	単位	人日	数量	1	単価	20,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	20,010	20,010	WB010212 単－　28号
計					20,010	
単価					20,010	円／人日

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	72,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 18.4km 無 有 10300円	台	1	72,800	72,800	WB010010 単－　29号
計					72,800	
単価					72,800	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－17号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.281	36,382	10,223	
特殊作業員		人	0.842	33,075	27,849	
普通作業員		人	1.122	28,507	31,984	
（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	27,560	18,851	WK430530 単－ 31号
コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅７３０ｍｍ 破砕力６００ｋＮ	日	0.684	14,800	10,123	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	33,370	26,962	WK430110 単－ 32号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		5,008	
計					131,000	
単価					1,310	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)（夜間）	ｍ３	100	7,050	705,000	
計					705,000	
単価					7,050	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－19号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2以上 舗装版のみの打換え 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	311

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	36,382	1,819	
特殊作業員		人	0.149	33,075	4,928	
普通作業員		人	0.198	28,507	5,644	
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.261	26,700	6,968	WK430540 単－ 33号
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.122	44,180	5,389	WK430150 単－ 34号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.125	41,310	5,163	WK430550 単－ 35号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		1,189	
計					31,100	
単価					311	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	舗装の敷均し転圧	1,000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	36,382	1,819	
特殊作業員		人	0.149	33,075	4,928	
普通作業員		人	0.198	28,507	5,644	
再生アスファルト合材	再生As安定処理(30)【夜間単価】	t	20.116	14,200	285,647	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.122	44,180	5,389	WK430150 単－　34号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.125	41,310	5,163	WK430550 単－　35号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.222	64,550	14,330	WK430170 単－　36号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		12,880	
計					335,800	
単価					3,358	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－21号	舗装の敷均し転圧	1,000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	36,382	1,819	
特殊作業員		人	0.149	33,075	4,928	
普通作業員		人	0.198	28,507	5,644	
再生アスファルト合材	再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)【夜間単価】	t	12.573	17,000	213,741	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.122	44,180	5,389	WK430150 単－　34号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.125	41,310	5,163	WK430550 単－　35号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.222	64,550	14,330	WK430170 単－　36号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9,986	
計					261,000	
単価					2,610	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	36,382	4,002	
特殊作業員		人	0.33	33,075	10,914	
普通作業員		人	0.549	28,507	15,650	
アスファルト合材	粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)【夜間単価】	t	12.573	18,200	228,828	
アスファルト乳剤	ＰＫＲ－Ｔ（ゴム入り）	L	43	120	5,160	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	268,200	29,502	WK430050 単－ 37号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	81,920	9,011	WK430060 単－ 38号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	119,400	13,134	WK430070 単－ 39号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	55,570	6,112	WK430080 単－ 40号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	42,830	4,711	WK430090 単－ 41号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		12,976	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					340,000	
単価					3,400	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ層（夜間）	ｍ３	100	7,050	705,000	
計					705,000	
単価					7,050	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	381.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	245	245,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	192	109,440	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25	160	4,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	440	11,000	
軽油	１．２号	L	44	137	6,028	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,432	
計					381,900	
単価					381.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	265	265,000	
トラフィックペイント	３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー 溶融	ｋｇ	760	330	250,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	33	160	5,280	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	440	14,520	
軽油	１．２号	L	48	137	6,576	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		13,824	
計					556,000	
単価					556	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－26号	舗装の敷均し転圧	1,000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	36,382	1,819	
特殊作業員		人	0.149	33,075	4,928	
普通作業員		人	0.198	28,507	5,644	
再生アスファルト合材	再生粗粒度As(20)【夜間単価】	t	12.573	14,500	182,308	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.122	44,180	5,389	WK430150 単－　34号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.125	41,310	5,163	WK430550 単－　35号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.222	64,550	14,330	WK430170 単－　36号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		8,719	
計					228,300	
単価					2,283	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	23,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	23,782	23,782		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						23,790		
単価						23,790	円／人日	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	20,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	20,002	20,002		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						20,010		
単価						20,010	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 18.4km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	72,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	10,300	10,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					72,800	
単価					72,800	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費	1工事	単位	式	数量	1	単価	50,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	29,000	50,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					50,750	
単価					50,750	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	27,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.48	33,232	15,951	
軽油	１．２号	L	19	137	2,603	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.36	6,620	9,003	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					27,560	
単価					27,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	33,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.65	33,232	21,600	
軽油	１．２号	L	26	137	3,562	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.24	6,620	8,208	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					33,370	
単価					33,370	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－33号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	26,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.58	33,232	19,274	
軽油	１．２号	L	7	137	959	
小型バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］	排ガス対策型（第３次）山積０．０９～０．１１ｍ３	供用日	1.13	5,720	6,463	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					26,700	
単価					26,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	44,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	33,232	33,232	
軽油	１．２号	L	29	137	3,973	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	5,200	6,968	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					44,180	
単価					44,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	41,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	33,232	33,232	
軽油	１．２号	L	15	137	2,055	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.34	4,490	6,016	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					41,310	
単価					41,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－36号	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	64,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.68	33,232	22,597	
軽油	１．２号	L	38	137	5,206	
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	日	1.11	33,100	36,741	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					64,550	
単価					64,550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－37号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	268,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	33,232	33,232	
軽油	１．２号	L	204	137	27,948	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.31	158,000	206,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					268,200	
単価					268,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	81,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	29,452	28,862	
軽油	１．２号	L	43	137	5,891	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.31	36,000	47,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					81,920	
単価					81,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－39号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	119,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	33,232	33,232	
軽油	１．２号	L	48	137	6,576	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.39	57,200	79,508	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					119,400	
単価					119,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－40号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	55,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	33,232	33,232	
軽油	１．２号	L	25	137	3,425	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.39	13,600	18,904	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					55,570	
単価					55,570	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－41号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	42,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	33,232	33,232	
軽油	１．２号	L	26	137	3,562	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	5,200	6,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					42,830	
単価					42,830	円／日

１次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲA)	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度 Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)	単位	m2	数量	1	単価	3,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	ｍ２	1	3,154	3,154	WB430210 単－　11号
計					3,154	
単価					3,154	円／m2

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ屑	単位	m3	数量	1	単価	2,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 14.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,659	2,659	CB430020
計					2,659	
単価					2,659	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ屑	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	WB020051 単－　12号
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13) t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,468	2,468	CB410510
計					2,468	
単価					2,468	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白	単位	m	数量	1	単価	451.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	451.9	451.9	WB821210 単－　13号
計					451.9	
単価					451.9	円／m

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有 黄	単位	m	数量	1	単価	701.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	701.2	701.2	WB821210 単－　14号
計					701.2	
単価					701.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白	単位	m	数量	1	単価	481

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	481	481	WB821210 単－ 15号
計					481	
単価					481	円／m

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	交通誘導警備員	A 夜間	単位	人日	数量	1	単価	23,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	23,790	23,790	WB010211 単－ 16号
計					23,790	
単価					23,790	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	交通誘導警備員	B 夜間	単位	人日	数量	1	単価	20,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	20,010	20,010	WB010212 単－　17号
計					20,010	
単価					20,010	円／人日

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	62,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 3.4km 無 無	台	1	62,500	62,500	WB010010 単－　18号
計					62,500	
単価					62,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	36,382	4,547	
特殊作業員		人	0.375	33,075	12,403	
普通作業員		人	0.625	28,507	17,816	
再生改質アスファルト	再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)【夜間単価】	t	12.573	15,200	191,109	
アスファルト乳剤	ＰＫＲ－Ｔ（ゴム入り）	L	43	120	5,160	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 一層	日	0.125	262,000	32,750	WK430050 単－　19号
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 一層	日	0.125	79,390	9,923	WK430060 単－　20号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 一層	日	0.125	108,000	13,500	WK430070 単－　21号
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	日	0.125	52,850	6,606	WK430080 単－　22号
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	日	0.125	41,590	5,198	WK430090 単－　23号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		16,388	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					315,400	
単価					3,154	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ層（夜間）	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	451.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	257.25	257,250	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	192	164,160	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25	160	4,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	440	11,000	
軽油	１．２号	L	46	137	6,302	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,188	
計					451,900	
単価					451.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	701.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	278.25	278,250	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	1,140	330	376,200	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	33	160	5,280	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	440	14,520	
軽油	１．２号	L	50	137	6,850	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		20,100	
計					701,200	
単価					701.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	481

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	285.6	285,600	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	192	164,160	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25	160	4,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	440	11,000	
軽油	１．２号	L	51	137	6,987	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,253	
計					481,000	
単価					481	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	23,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	23,782	23,782		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						23,790		
単価						23,790	円／人日	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－17号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	20,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	20,002	20,002		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						20,010		
単価						20,010	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 3.4km 無 無	単位	台	数量	1	単価	62,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					62,500	
単価					62,500	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－19号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	262,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	33,232	33,232	
軽油	１．２号	L	216	137	29,592	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.26	158,000	199,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					262,000	
単価					262,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	79,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.96	29,452	28,273	
軽油	１．２号	L	42	137	5,754	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.26	36,000	45,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					79,390	
単価					79,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－21号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	108,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	33,232	33,232	
軽油	１．２号	L	53	137	7,261	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.18	57,200	67,496	
諸雑費（まるめ）		式	1		11	
計					108,000	
単価					108,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	52,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	33,232	33,232	
軽油	１．２号	L	26	137	3,562	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.18	13,600	16,048	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					52,850	
単価					52,850	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	41,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	33,232	33,232	
軽油	１．２号	L	23	137	3,151	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1	5,200	5,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					41,590	
単価					41,590	円／日