鏡

１．工事名

工事名	令和４年度福山道路地頭分地区外整備工事
工事地名	福山市瀬戸町、尾道市福地町地内～三原市糸崎町地内、三原市八幡町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 4年10月	１２）	設 計 年 月	令和 4年 8月
２）	事務所名	福山河川国道事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	5040010004	１４）	単価適用年月	2022年 9月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2022年 9月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	172日間　自　令和 4年10月11日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 5年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	広島県	２２）	処 分 費 等	187,765
１０）	地　　区	福山	２３）	公 告 日	令和 4年 8月 9日
１１）	河川・路線		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和４年度福山道路地頭分地区外整備工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 瀬戸地区		式	1		22,736,770			
排水構造物工		式	1		1,643,600			
側溝工		式	1		1,643,600			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B300-H300		m	200	8,218	1,643,600			単-1号
道路付属施設工		式	1		703,500			
道路付属物工		式	1		703,500			
1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2	300	2,345	703,500			単-2号
道路清掃工		式	1		851,600			
排水施設清掃工		式	1		851,600			
側溝清掃(人力)	無蓋	m	2,000	425.8	851,600			単-3号
除草工		式	1		12,439,500			
道路除草工		式	1		12,439,500			

設計内訳書

工事名	令和４年度福山道路地頭分地区外整備工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草		m2	150,000	60	9,000,000			単-4号
集草		m2	150,000	22.93	3,439,500			単-5号
応急処理工		式	1		6,686,400			
応急処理作業工		式	1		6,686,400			
応急作業		式	1		6,686,400			内-1号
構造物撤去工		式	1		149,570			
構造物取壊し工		式	1		97,200			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	9,720	97,200			単-6号
運搬処理工		式	1		52,370			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	3,592	35,920			単-7号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	1,645	16,450			単-8号
仮設工		式	1		262,600			

設計内訳書

工事名	令和４年度福山道路地頭分地区外整備工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		262,600			
交通誘導警備員		人日	20	13,130	262,600			単-9号
直接工事費		式	1		22,736,770			
共通仮設費		式	1		2,928,000			
共通仮設費		式	1		302,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		302,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		2,626,000			
純工事費		式	1		25,664,770			
現場管理費		式	1		11,867,000			
工事原価		式	1		76,572,696			
一般管理費等		式	1		12,627,304			
工事価格		式	1		89,200,000			

設計内訳書

工事名	令和４年度福山道路地頭分地区外整備工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		8,920,000			
工事費計		式	1		98,120,000			

設計内訳書

工事名	令和４年度福山道路地頭分地区外整備工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 木原地区		式	1		18,803,648			
舗装工		式	1		5,344,783			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A		式	1		2,498,813			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	1,090	590.7	643,863			単-1号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	140	1,775	248,500			単-2号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	950	1,691	1,606,450			単-3号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装B		式	1		2,845,970			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	982	590.7	580,067			単-4号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	982	599.5	588,709			単-5号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	198	1,775	351,450			単-6号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	784	1,691	1,325,744			単-7号
排水構造物工		式	1		5,250,770			

設計内訳書

工事名	令和４年度福山道路地頭分地区外整備工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1		728,094			
床掘り	土砂	m3	360	234.4	84,384			単-8号
床掘り	土砂	m3	70	261.1	18,277			単-9号
埋戻し		m3	300	1,698	509,400			単-10号
埋戻し		m3	30	2,558	76,740			単-11号
基面整正		m2	99	396.9	39,293			単-12号
側溝工		式	1		2,384,540			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B300-H300		m	57	8,236	469,452			単-13号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU3-B300-H300		m	18	8,263	148,734			単-14号
自由勾配側溝 1号自由勾配側溝		m	35	47,470	1,661,450			単-15号
側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	自由勾配側溝用 車道用 B600 L500	枚	18	5,828	104,904			単-16号
管渠工		式	1		830,816			

設計内訳書

工事名	令和４年度福山道路地頭分地区外整備工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管 1号暗渠排水管	据付 直管 200～400mm	m	23	3,802	87,446			単-17号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 1号管渠		m	9	17,880	160,920			単-18号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 2号管渠		m	15	38,830	582,450			単-19号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		1,146,400			
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	167,500	167,500			単-20号
現場打ち集水桝 2号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	508,700	508,700			単-21号
現場打ち集水桝 3号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	4	47,100	188,400			単-22号
現場打ち集水桝 4号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	281,800	281,800			単-23号
足場工		式	1		160,920			
足場	安全ネット必要	掛m2	40	4,023	160,920			単-24号
縁石工		式	1		871,809			
縁石工		式	1		871,809			

設計内訳書

工事名	令和４年度福山道路地頭分地区外整備工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(150×150×600)	m	213	4,093	871,809			単-25号
防護柵工		式	1		3,446,426			
防止柵工		式	1		3,446,426			
基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎	基礎ブロック 180×180×450	基	159	3,311	526,449			単-26号
金網･支柱(立入防止柵)	1.5m 2m	m	313	9,329	2,919,977			単-27号
道路付属施設工		式	1		497,568			
道路付属物工		式	1		497,568			
1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2	213	2,336	497,568			単-28号
擁壁工		式	1		1,342,677			
作業土工		式	1		198,077			
床掘り	土砂	m3	110	261.1	28,721			単-29号
埋戻し		m3	60	2,558	153,480			単-30号

設計内訳書

工事名	令和４年度福山道路地頭分地区外整備工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m2	40	396.9	15,876			単-31号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,144,600			
小型擁壁 1号小型擁壁	0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉)	m3	3	95,900	287,700			単-32号
重力式擁壁 1号重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	19	45,100	856,900			単-33号
応急処理工		式	1		739,200			
応急処理作業工		式	1		739,200			
応急作業		式	1		739,200			内-1号
構造物撤去工		式	1		391,315			
構造物取壊し工		式	1		271,030			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	6	9,720	58,320			単-34号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚5cm	m	7	541.1	3,787			単-35号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	m2	390	535.7	208,923			単-36号

設計内訳書

工事名	令和４年度福山道路地頭分地区外整備工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		120,285			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	6	1,427	8,562			単-37号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	19	1,712	32,528			単-38号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	6	3,525	21,150			単-39号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	19	3,055	58,045			単-40号
仮設工		式	1		919,100			
交通管理工		式	1		919,100			
交通誘導警備員		人日	70	13,130	919,100			単-41号
直接工事費		式	1		18,803,648			
共通仮設費		式	1		2,584,000			
共通仮設費		式	1		258,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		258,000			

設計内訳書

工事名	令和４年度福山道路地頭分地区外整備工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		2,326,000			
純工事費		式	1		21,387,648			
現場管理費		式	1		10,186,000			
工事原価		式	1		31,573,648			

設計内訳書

工事名	令和４年度福山道路地頭分地区外整備工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 八幡地区		式	1		3,747,278			
法面工		式	1		468,500			
植生工		式	1		468,500			
客土吹付	厚2cm 客土吹付工 250 m2未満	m2	100	4,685	468,500			単-1号
舗装工		式	1		1,545,656			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装C		式	1		1,545,656			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	560	469.6	262,976			単-2号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	560	599.5	335,720			単-3号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	560	1,691	946,960			単-4号
排水構造物工		式	1		82,360			
側溝工		式	1		82,360			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B300-H300		m	10	8,236	82,360			単-5号

設計内訳書

工事名	令和４年度福山道路地頭分地区外整備工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路清掃工		式	1		170,320			
排水施設清掃工		式	1		170,320			
側溝清掃(人力)	無蓋	m	400	425.8	170,320			単-6号
植栽維持工		式	1		199,874			
樹木･芝生管理工		式	1		199,874			
植樹（アカマツ）	中木樹高200cm以上300cm未満 土壌改良材有 植樹割増	本	20	9,056	181,120			単-7号
支柱	中木添柱形(1本形･竹) 高100cm上 支柱 10本以上50本未満	本	20	937.7	18,754			単-8号
応急処理工		式	1		739,200			
応急処理作業工		式	1		739,200			
応急作業		式	1		739,200			内-1号
構造物撤去工		式	1		278,768			
構造物取壊し工		式	1		92,792			

設計内訳書

工事名	令和４年度福山道路地頭分地区外整備工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版 厚 ５ｃｍ	m2	560	165.7	92,792			単-9号
運搬処理工		式	1		185,976			
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	28	3,352	93,856			単-10号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	28	3,290	92,120			単-11号
仮設工		式	1		262,600			
交通管理工		式	1		262,600			
交通誘導警備員		人日	20	13,130	262,600			単-12号
直接工事費		式	1		3,747,278			
共通仮設費		式	1		890,000			
共通仮設費		式	1		69,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		69,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		821,000			

設計内訳書

工事名	令和４年度福山道路地頭分地区外整備工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		4,637,278			
現場管理費		式	1		2,830,000			
工事原価		式	1		7,467,278			

一式当たり内訳書

応急作業

第　1号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業		式	1		6,686,400			WYB00001 単ー　13号
合　計					6,686,400			

一式当たり内訳書

応急作業

第　1号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業		式	1		739,200			WYB00007 単ー　66号
合　計					739,200			

一式当たり内訳書

応急作業

第　1号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業		式	1		739,200			WYB00001 単ー　18号
合　計					739,200			

１次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B300-H300		単位	m	数量	1	単価	8,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	m	1	8,218	8,218	WB821410 単－ 10号	
計						8,218		
単価						8,218	円／m	

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m2	数量	10	単価	2,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	10	2,260	22,600	WB240730 単－ 11号	
養生工		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	10	84.32	843.2	WB240740 単－ 12号	
計						23,443.2		
単価						2,345	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	425.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	無蓋	m	1	425.8	425.8	CB433510
計					425.8	
単価					425.8	円／m

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	除草		単位	m2	数量	1	単価	60

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 無し	ｍ２	1	60	60	CB432110
計					60	
単価					60	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	集草		単位	m2	数量	1	単価	22.93
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草			ｍ２	1	22.93	22.93	CB432140	
計						22.93		
単価						22.93	円／m2	

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	9,720	9,720	WB824010 単－　14号	
計						9,720		
単価						9,720	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,592

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,592	3,592	CB227010
計					3,592	
単価					3,592	円／m3

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,645

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,645	1,645	WB020051 単－　15号
計					1,645	
単価					1,645	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	13,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	13,130	13,130	WB010212 単－　16号
計					13,130	
単価					13,130	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600㎜ 60を超え300kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,515	55,150	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(1種)	300B 300×300×600	個	16.5	1,580	26,070	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	1,600	960	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					82,180	
単価					8,218	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	23,520	23,520	
普通作業員		人	3.2	19,845	63,504	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	16,100	136,367	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,609	
計					226,000	
単価					2,260	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	84.32

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	23,520	2,116	
普通作業員		人	0.31	19,845	6,151	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		165	
計					8,432	
単価					84.32	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	応急作業		単位	式	数量	1	単価	6,686,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	20	23,520	470,400	
特殊作業員		人	100	22,470	2,247,000	
普通作業員		人	200	19,845	3,969,000	
計					6,686,400	
単価					6,686,400	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	9,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	9,720.1	9,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,720	
単価					9,720	円／ｍ３

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,645

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【地頭分地区】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	1,645	164,500	
計					164,500	
単価					1,645	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,125	13,125	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,130	
単価					13,130	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	590.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	590.7	590.7	CB410030
計					590.7	
単価					590.7	円／m2

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,775	1,775	CB410260
計					1,775	
単価					1,775	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,691

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,691	1,691	CB410260
計					1,691	
単価					1,691	円／m2

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	590.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	590.7	590.7	CB410030
計					590.7	
単価					590.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	599.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	599.5	599.5	CB410040
計					599.5	
単価					599.5	円／m2

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,775	1,775	CB410260
計					1,775	
単価					1,775	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,691

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,691	1,691	CB410260
計					1,691	
単価					1,691	円／m2

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	234.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	234.4	234.4	CB210030
計					234.4	
単価					234.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	261.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	261.1	261.1	CB210030
計					261.1	
単価					261.1	円／m3

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,698

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,698	1,698	CB210410
計					1,698	
単価					1,698	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2,558
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,558	2,558	CB210410	
計						2,558		
単価						2,558	円／m3	

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	396.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			ｍ２	1	396.9	396.9	CB210080	
計						396.9		
単価						396.9	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B300-H300		単位	m	数量	1	単価	8,236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	8,236	8,236	WB821410 単－ 42号	
計						8,236		
単価						8,236	円／m	

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU3-B300-H300		単位	m	数量	1	単価	8,263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	8,263	8,263	WB821410 単－ 43号	
計						8,263		
単価						8,263	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	自由勾配側溝 1号自由勾配側溝		単位	m	数量	35	単価	47,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 600×800						
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.85m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.95m3/10m	m	2	26,300	52,600	WB821420 単－ 44号
自由勾配側溝 600×900						
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.85m3/10m 有り	m	2	29,190	58,380	WB821420 単－ 45号
自由勾配側溝 600×1000						
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.9m3/10m 有り	m	2	33,310	66,620	WB821420 単－ 46号
自由勾配側溝 600×1100						
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.9m3/10m 有り	m	2	34,940	69,880	WB821420 単－ 47号
自由勾配側溝 600×1200						
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.9m3/10m 有り	m	2	37,870	75,740	WB821420 単－ 48号
自由勾配側溝 600×1300						

１次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	自由勾配側溝 1号自由勾配側溝		単位	m	数量	35	単価	47,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.9m3/10m 有り	m	2	42,050	84,100	WB821420 単－　49号
自由勾配側溝 600×1400						
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.9m3/10m 有り	m	2	43,920	87,840	WB821420 単－　50号
自由勾配側溝 600×1500						
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.9m3/10m 有り	m	4	47,250	189,000	WB821420 単－　51号
自由勾配側溝 600×1600						
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.9m3/10m 有り	m	2	49,020	98,040	WB821420 単－　52号
自由勾配側溝 600×1700						
自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.9m3/10m 有り	m	4	52,420	209,680	WB821420 単－　53号
自由勾配側溝 600×1800						
自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.93m3/10m 有り	m	2	54,400	108,800	WB821420 単－　54号

１次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	自由勾配側溝 1号自由勾配側溝		単位	m	数量	35	単価	47,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 600×1900						
自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.93m3/10m 有り	m	4	61,520	246,080	WB821420 単－ 55号
自由勾配側溝 600×2000						
自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.93m3/10m 有り	m	5	62,870	314,350	WB821420 単－ 56号
計					1,661,110	
単価					47,470	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	自由勾配側溝用 車道用 B600 L500	単位	枚	数量	1	単価	5,828

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	5,828	5,828	WB821430 単－ 57号
計					5,828	
単価					5,828	円／枚

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	暗渠排水管 1号暗渠排水管	据付 直管 200～400mm	単位	m	数量	1	単価	3,802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1	3,802	3,802	CB222770
計					3,802	
単価					3,802	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 1号管渠		単位	m	数量	10	単価	17,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 400mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	15,500	155,000	CB222850
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	m３	0.096	35,630	3,420.48	CB240060
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.52	23,970	12,464.4	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	2	3,940	7,880	CB240210
計					178,764.88	
単価					17,880	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 2号管渠		単位	m	数量	10	単価	38,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 800mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	35,650	356,500	CB222850
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	m３	0.165	35,630	5,878.95	CB240060
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.75	23,970	17,977.5	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	2	3,940	7,880	CB240210
計					388,236.45	
単価					38,830	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	167,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.73m3を超え0.77m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	80,380	80,380	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	82,800	82,800	WB821430 単－　58号
足掛金具	W=300 φ19	個	2	2,130	4,260	WYB00008 単－　59号
計					167,440	
単価					167,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	現場打ち集水桝 2号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	508,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.90m3を超え2.00m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	189,500	189,500	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	82,800	165,600	WB821430 単－ 58号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋材料費	1000×1000(2枚掛) 細目 滑止付 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-14用	組	1	145,000	145,000	WYB00009 単－ 60号
足掛金具	W=300 φ19	個	4	2,130	8,520	WYB00010 単－ 61号
計					508,620	
単価					508,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	現場打ち集水桝 3号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	47,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	47,100	47,100	CB222950
計					47,100	
単価					47,100	円／箇所

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	現場打ち集水桝 4号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	281,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 2.77m3を超え2.92m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	269,000	269,000	CB222950
足掛金具	W=300 φ19	個	6	2,130	12,780	WYB00012 単－ 62号
計					281,780	
単価					281,800	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,023

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,023	4,023	WB252110 単－　63号
計					4,023	
単価					4,023	円／掛m2

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(150×150×600)	単位	m	数量	1	単価	4,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 C種(150×150×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	4,093	4,093	CB422520
計					4,093	
単価					4,093	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎	基礎ブロック 180×180×450	単位	基	数量	1	単価	3,311

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	基	1	3,311	3,311	CB420820
計					3,311	
単価					3,311	円／基

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	金網･支柱(立入防止柵)	1.5m 2m	単位	m	数量	1	単価	9,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	2,719	2,719	CB420840
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	1	6,610	6,610	CB420841
計					9,329	
単価					9,329	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m2	数量	10	単価	2,336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	10	2,251	22,510	WB240730 単－　64号	
養生工		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	10	84.32	843.2	WB240740 単－　65号	
計						23,353.2		
単価						2,336	円／m2	

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	261.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	261.1	261.1	CB210030	
計						261.1		
単価						261.1	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2,558
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,558	2,558	CB210410	
計						2,558		
単価						2,558	円／m3	

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	396.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			ｍ２	1	396.9	396.9	CB210080	
計						396.9		
単価						396.9	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	小型擁壁 1号小型擁壁	0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	95,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1	95,900	95,900	CB226311
計					95,900	
単価					95,900	円／m3

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	重力式擁壁 1号重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	45,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1	45,100	45,100	CB226320
計					45,100	
単価					45,100	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	9,720	9,720	WB824010 単－　67号
計					9,720	
単価					9,720	円／m3

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚5cm	単位	m	数量	1	単価	541.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	541.1	541.1	CB430510
計					541.1	
単価					541.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	535.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	535.7	535.7	CB430310
計					535.7	
単価					535.7	円／m2

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,427	1,427	CB227010
計					1,427	
単価					1,427	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	1,712

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 5.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,712	1,712	CB227010
計					1,712	
単価					1,712	円／m3

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	WB020051 単－　68号
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,055	3,055	WB020051 単－　69号
計					3,055	
単価					3,055	円／m3

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	13,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	13,130	13,130	WB010212 単－　70号
計					13,130	
単価					13,130	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	8,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,515	55,150	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	1,580	26,070	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	1,900	1,140	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					82,360	
単価					8,236	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	8,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,485	34,850	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	9,300	46,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	1,900	1,276	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					82,630	
単価					8,263	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.85m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.95m3/10m	単位	m	数量	10	単価	26,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,301	53,010	
自由勾配側溝 縦断用(2枚掛)	600×800×2000	個	5	36,600	183,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.646	16,000	10,336	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.901	16,000	14,416	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.14	1,900	2,166	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					263,000	
単価					26,300	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.85m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	29,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,820	68,200	
自由勾配側溝 縦断用(2枚掛)	600×900×2000	個	5	39,300	196,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.661	16,000	10,576	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.901	16,000	14,416	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.14	1,900	2,166	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					291,900	
単価					29,190	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.9m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	33,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,820	68,200	
自由勾配側溝 縦断用(2枚掛)	600×1000×2000	個	5	47,300	236,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.677	16,000	10,832	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.954	16,000	15,264	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2	1,900	2,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					333,100	
単価					33,310	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.9m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	34,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,820	68,200	
自由勾配側溝 縦断用(2枚掛)	600×1100×2000	個	5	50,500	252,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.696	16,000	11,136	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.954	16,000	15,264	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2	1,900	2,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					349,400	
単価					34,940	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.9m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	37,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,820	68,200	
自由勾配側溝 縦断用(2枚掛)	600×1200×2000	個	5	56,300	281,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.716	16,000	11,456	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.954	16,000	15,264	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2	1,900	2,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					378,700	
単価					37,870	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.9m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	42,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,820	68,200	
自由勾配側溝 縦断用(2枚掛)	600×1300×2000	個	5	64,600	323,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.731	16,000	11,696	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.954	16,000	15,264	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2	1,900	2,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					420,500	
単価					42,050	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.9m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	43,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,820	68,200	
自由勾配側溝 縦断用(2枚掛)	600×1400×2000	個	5	68,300	341,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.744	16,000	11,904	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.954	16,000	15,264	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2	1,900	2,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					439,200	
単価					43,920	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.9m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	47,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,820	68,200	
自由勾配側溝 縦断用(2枚掛)	600×1500×2000	個	5	74,400	372,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.917	16,000	14,672	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.954	16,000	15,264	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2	1,900	2,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					472,500	
単価					47,250	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.9m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	49,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,820	68,200	
自由勾配側溝 縦断用(2枚掛)	600×1600×2000	個	5	78,400	392,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.776	16,000	12,416	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.954	16,000	15,264	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2	1,900	2,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					490,200	
単価					49,020	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.9m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	52,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,644	76,440	
自由勾配側溝 縦断用(2枚掛)	600×1700×2000	個	5	83,000	415,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.947	16,000	15,152	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.954	16,000	15,264	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2	1,900	2,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					524,200	
単価					52,420	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.93m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	54,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,644	76,440	
自由勾配側溝 縦断用(2枚掛)	600×1800×2000	個	5	87,300	436,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.808	16,000	12,928	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.986	16,000	15,776	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.236	1,900	2,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					544,000	
単価					54,400	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.93m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	61,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,644	76,440	
自由勾配側溝 縦断用(2枚掛)	600×1900×2000	個	5	101,000	505,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.973	16,000	15,568	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.986	16,000	15,776	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.236	1,900	2,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					615,200	
単価					61,520	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.93m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	62,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,644	76,440	
自由勾配側溝 縦断用(2枚掛)	600×2000×2000	個	5	104,000	520,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.881	16,000	14,096	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.986	16,000	15,776	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.236	1,900	2,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					628,700	
単価					62,870	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,828

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	798	79,800	
自由勾配側溝 車道用蓋(2枚掛)	600用	枚	100	5,030	503,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					582,800	
単価					5,828	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	82,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	798	79,800	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	800×800 細目 滑止付 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-14用	組	100	82,000	8,200,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		200	
計					8,280,000	
単価					82,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	足掛金具	W=300　φ19	単位	個	数量	1	単価	2,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具	W=300　φ19	個	1	2,130	2,130	
計					2,130	
単価					2,130	円／個

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋材料費	1000×1000(2枚掛) 細目 滑止付 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-14用	単位	組	数量	1	単価	145,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	1000×1000(2枚掛) 細目 滑止付 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-14用	組	1	145,000	145,000	
計					145,000	
単価					145,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	足掛金具	W=300 φ19	単位	個	数量	1	単価	2,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具	W=300 φ19	個	1	2,130	2,130	
計					2,130	
単価					2,130	円／個

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	足掛金具	W=300 φ19	単位	個	数量	1	単価	2,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具	W=300 φ19	個	1	2,130	2,130	
計					2,130	
単価					2,130	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,023

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	23,520	32,928	
とび工		人	7.7	24,570	189,189	
普通作業員		人	1.2	19,845	23,814	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	43,700	61,180	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		95,189	
計					402,300	
単価					4,023	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,251

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	23,520	23,520	
普通作業員		人	3.2	19,845	63,504	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	16,000	135,520	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,556	
計					225,100	
単価					2,251	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	84.32

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	23,520	2,116	
普通作業員		人	0.31	19,845	6,151	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		165	
計					8,432	
単価					84.32	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	応急作業		単位	式	数量	1	単価	739,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5	23,520	117,600	
特殊作業員		人	10	22,470	224,700	
普通作業員		人	20	19,845	396,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					739,200	
単価					739,200	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	9,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	9,720.1	9,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,720	
単価					9,720	円／ｍ３

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	3,525	352,500	
計					352,500	
単価					3,525	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 2.35t/m3	ｍ３	100	3,055	305,500		
計						305,500		
単価						3,055	円／ｍ３	

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	13,125	13,125		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,130		
単価						13,130	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	客土吹付	厚2cm 客土吹付工 250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	4,685

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	客土吹付工 2cm 250m2未満 無	ｍ２	1	2,031	2,031	WB810830 単－　13号
ラス張工［市場単価］	250m2未満 無	ｍ２	1	2,654	2,654	WB811120 単－　14号
計					4,685	
単価					4,685	円／m2

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	469.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	469.6	469.6	CB410030
計					469.6	
単価					469.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	599.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	599.5	599.5	CB410040
計					599.5	
単価					599.5	円／m2

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,691

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,691	1,691	CB410260
計					1,691	
単価					1,691	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B300-H300		単位	m	数量	1	単価	8,236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	8,236	8,236	WB821410 単－ 15号	
計						8,236		
単価						8,236	円／m	

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	425.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃（人力清掃工）		無蓋	m	1	425.8	425.8	CB433510	
計						425.8		
単価						425.8	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	植樹（アカマツ）	中木樹高200cm以上300cm未満 土壌改良材有 植樹割増	単位	本	数量	1	単価	9,056

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（植樹）	中木樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未満 無 無 未供用区間 有 有	本	1	9,056	9,056	WB811210 単－　16号
計					9,056	
単価					9,056	円／本

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	支柱	中木添柱形(1本形･竹)高100cm上 支柱 10本以上50本未満	単位	本	数量	1	単価	937.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（支柱設置）	中木添柱形(1本形･竹)高100cm上 支柱 10本以上50本未満 無 無 未供用区間 有	本	1	937.7	937.7	WB811220 単－　17号
計					937.7	
単価					937.7	円／本

１次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	165.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	165.7	165.7	CB430310
計					165.7	
単価					165.7	円／m2

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,352	3,352	CB227010
計					3,352	
単価					3,352	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,290	3,290	WB020051 単－　19号
計					3,290	
単価					3,290	円／m3

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	13,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	13,130	13,130	WB010212 単－　20号
計					13,130	
単価					13,130	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	機械播種施工による植生工	客土吹付工 2cm 250m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,031

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（客土吹付）	厚２ｃｍ	ｍ２	1	2,031.84	2,031	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,031	
単価					2,031	円／ｍ２

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ラス張工［市場単価］	250m2未満 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,654

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	2,653.28	265,328	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					265,400	
単価					2,654	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	8,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,515	55,150	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	1,580	26,070	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	1,900	1,140	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					82,360	
単価					8,236	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	道路植栽（植樹）	中木樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未満 無 無 未供用区間 有 有	単位	本	数量	100	単価	9,056

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木(赤まつ)	H=2.0m W=0.6m(中木)	本	100	5,376.75	537,675	
土壌改良材	中木 H=2m～3m未満	本	100	606.01	60,601	
道路植栽工	中木　樹高２００以上３００ｃｍ未満	本	100	3,072.34	307,234	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					905,600	
単価					9,056	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	道路植栽（支柱設置）	中木添柱形(1本形･竹)高100cm上 支柱 10本以上50本未満 無 無 未供用区間 有	単位	本	数量	100	単価	937.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　支柱設置	中木　添柱形　１本形　樹高１００ｃｍ以上	本	100	937.65	93,765	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					93,770	
単価					937.7	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	応急作業		単位	式	数量	1	単価	739,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5	23,520	117,600	
特殊作業員		人	10	22,470	224,700	
普通作業員		人	20	19,845	396,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					739,200	
単価					739,200	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【八幡地区】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 2.35t/m3	ｍ３	100	3,290	329,000	
計					329,000	
単価					3,290	円／ｍ３

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,125	13,125	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,130	
単価					13,130	円／人日