

工事名称 令和4年度大芝第2宿舎外壁・防水改修工事
工事場所 広島県広島市西区大芝3丁目1-8
発注者 分任支出負担行為担当官
国土交通省中国地方整備局太田川河川事務所長
工期 令和5年3月14日から令和5年9月15日まで

[工事内容]

【大芝第2宿舎】

1) 宿舎	鉄筋コンクリート造4階建	修繕一式
2) 電気設備工事		改設一式
3) 機械設備工事		改設一式
4) 舗装工事		新設一式

大芝第2宿舎					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式	80,640	
電灯設備	電灯分岐	1	式	403,780	
計				484,420	
構内交換設備		1	式	11,940	
計				11,940	
誘導支援設備	インターホン	1	式	78,400	
計				78,400	
テレビ共同受信設備		1	式	301,610	
計				301,610	
火災報知設備	非常警報	1	式	210,400	
計				210,400	
直接仮設		1	式	28,800	
計				28,800	

機械設備工事 中科目別内訳

大芝第2宿舎					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給水設備		1	式	431,040	
計				431,040	
消火設備		1	式	1,760	
計				1,760	
直接仮設		1	式	28,800	
計				28,800	

大芝第2宿舎		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式		1,191	
養生		1	式		510,130	
整理清掃後片付け		1	式		324,460	
外部足場		1	式		4,338,595	
災害防止		1	式		1,173,170	
仮設材運搬		1	式		442,309	
墜落制止用器具	胴ベルト型・フルハーネス型・ランヤード	1	式		43,200	
計					6,833,055	

建築工事 細目別内訳

大芝第2宿舎		防水改修			撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防水モルタル塗撤去	集積共	73.7	m ²	3,150	232,155	
カッター入れ	モルタル面 厚さ20~30mm	97.1	m	920	89,332	
シーリング撤去	集積共	709	m	610	432,490	
計					753,977	

