鏡

1. 工事名

工事名	令和5年度鳥取自動車道区画線工事
工事地名	鳥取県鳥取市上味野地内～本高地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 4月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 4月
2) 事務所名	鳥取河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	1 勞務費一括割増 0%
3) 工事番号	3041010008	1 4) 単価適用年月	2023年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	1式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	147日間 自 令和 5年 7月29日 (当初) 至 令和 5年12月22日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鳥取県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	鳥取	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 5年 5月22日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和5年度鳥取自動車道区画線工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1		10,134,537				
区画線工		式	1		6,421,163				
区画線工		式	1		6,421,163				
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装有 供用区間 アスファ ルト舗装区間	m	720	380.5	273,960				単-1号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装有 未供用区間 アス ファルト舗装区間	m	530	363.4	192,602				単-2号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装有 供用区間 アスファ ルト舗装区間	m	119	906.2	107,837				単-3号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装有 未供用区間 アス ファルト舗装区間	m	41	875.2	35,883				単-4号
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45c m 白色 厚1.5mm 排水 性舗装有 供用区間 アス ファルト舗装区間	m	1,910	944.4	1,803,804				単-5号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装有 供用区間 アスファルト舗装 区間	m	750	745.4	559,050				単-6号

設計内訳書

工事名	令和5年度鳥取自動車道区画線工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装有 未供用区間 アスファルト舗装区間	m	450	698.8	314,460				単-7号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 コンクリート舗装区間	m	440	336.6	148,104				単-8号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 未供用区間 コンクリート舗装区間	m	620	320	198,400				単-9号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 未供用区間 コンクリート舗装区間	m	98	634.2	62,151				単-10号
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 20cm 白色 加熱 供用区間	m	3,090	68.1	210,429				単-11号
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 20cm 白色 加熱 未供用区間	m	5,070	53.7	272,259				単-12号
区画線消去	ウォータージェット式 溶融式	m	1,146	864	990,144				単-13号
区画線消去	ウォータージェット式 ペイント式	m	1,692	740	1,252,080				単-14号
構造物撤去工		式	1		3,163,174				
道路付属施設撤去工		式	1		3,086,207				

設計内訳書

工事名	令和5年度鳥取自動車道区画線工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	舗装	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標撤去	φ80 H=650 台座径φ200 穿孔式(1本脚) 30本以上	本	737	1,711	1,261,007					単-15号
樹脂ブロック撤去	B200-L1000-H80	個	702	2,600	1,825,200					単-16号
運搬処理工		式	1		76,967					
現場発生品運搬		t	6.34	12,140	76,967					単-17号
仮設工		式	1		550,200					
交通管理工		式	1		550,200					
交通誘導警備員		人日	10	16,590	165,900					単-18号
交通誘導警備員		人日	30	12,810	384,300					単-19号
直接工事費		式	1		10,134,537					
共通仮設費		式	1		2,420,000					
共通仮設費		式	1		158,000					
現場環境改善費 (率計上)		式	1		158,000					

設計内訳書

工事名	令和5年度鳥取自動車道区画線工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,262,000				
純工事費		式	1		12,554,537				
現場管理費		式	1		5,811,000				
工事原価		式	1		18,365,537				
一般管理費等		式	1		3,814,463				
工事価格		式	1		22,180,000				
消費税相当額		式	1		2,218,000				
工事費計		式	1		24,398,000				

1 次単価表

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有 供用区間 アスファルト舗装区間	単位	m	数量		1	単価	380.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	380.5	380.5	WB821210 単一 20号		
計						380.5			
単価						380.5	円/m		

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有 未供用区間 アスファルト舗装区間	単位	m	数量		1	単価	363.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	363.4	363.4	WB821210 単一 21号		
計						363.4			
単価						363.4	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有 供用区間 アスファルト舗装区間	単位	m	数量	1	単価	906.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 破線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	906.2	906.2	WB821210 単一 22号	
計						906.2		
単価						906.2	円/m	

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有 未供用区間 アスファルト舗装区間	単位	m	数量	1	単価	875.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 破線 45cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	875.2	875.2	WB821210 単一 23号	
計						875.2		
単価						875.2	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有 供用区間 アスファルト舗装区間	単位	m	数量		1	単価	944.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	944.4	944.4	WB821210 単一 24号		
計						944.4			
単価						944.4	円/m		

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装有 供用区間 アスファルト舗装区間	単位	m	数量		1	単価	745.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	745.4	745.4	WB821210 単一 25号		
計						745.4			
単価						745.4	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装有 未供用区間 アスファルト舗装区間	単位	m	数量		1	単価	698.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	698.8	698.8	WB821210 単一 26号		
計						698.8			
単価						698.8	円/m		

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 コンクリート舗装区間	単位	m	数量		1	単価	336.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	m	1	336.6	336.6	WB821210 単一 27号		
計						336.6			
単価						336.6	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 未供用区間 コンクリート舗装区間	単位	m	数量		1	単価	320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	m	1	320	320	WB821210 単- 28号		
計						320			
単価						320	円/m		

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 未供用区間 コンクリート舗装区間	単位	m	数量		1	単価	634.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 コンクリート舗装	m	1	634.2	634.2	WB821210 単- 29号		
計						634.2			
単価						634.2	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 20cm 白色 加熱 供用区間	単位	m	数量	1	単価	68.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	ペイント式溶剤型 実線 20cm 加熱 白 供用区間	m	1	68.1	68.1	WYB00001 単- 30号		
夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=ペイント式溶								
剤型; 豪雪補正の有無=有り; 規格・仕様区分=実線								
20cm; 時間的制約の有無=無し; 未供用区間の場合								
の補正=無し; ペイント式塗料規格=加熱; 塗料区分								
=白; 費用の内訳=全ての費用;								
計					68.1			
単価					68.1	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 20cm 白色 加熱 未供用区間	単位	m	数量	1	単価	53.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	ペイント式溶剤型 実線 20cm 加熱 白 未供用区間	m	1	53.7	53.7	WYB00002 単- 31号		
夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=ペイント式溶								
剤型; 豪雪補正の有無=有り; 規格・仕様区分=実線								
20cm; 時間的制約の有無=無し; 未供用区間の場合								
の補正=有り; ペイント式塗料規格=加熱; 塗料区分								
=白; 費用の内訳=全ての費用;								
計					53.7			
単価					53.7	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	区画線消去	ウォータージェット式 溶融式	単位	m	数量	1	単価	864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し ウォータージェット式 溶融式 無し	m	1	864	864	WB821220 単- 32号	
計						864		
単価						864	円/m	

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	区画線消去	ウォータージェット式 ペイント式	単位	m	数量	1	単価	740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し ウォータージェット式 ペイント式 無し	m	1	740	740	WB821220 単- 33号	
計						740		
単価						740	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	車線分離標撤去	φ80 H=650 台座径φ200 穿孔式(1本脚) 30本以上	単位	本	数量		1	単価	1,711
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無						WB812410	
			本	1	1,711	1,711		単- 34号	
	計						1,711		
	単価						1,711	円/本	

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	樹脂ブロック撤去	B200-L1000-H80	単位	個	数量		1	単価	2,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	樹脂ブロック撤去	B200-L1000-H80						WYB00005	
			個	1	2,600	2,600		単- 35号	
	計						2,600		
	単価						2,600	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	現場発生産品運搬		単位	t	数量		1	単価	12,140
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 11.0km以下		t	1	4,391	4,391	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t		t	1	7,749	7,749	CB010420	
計							12,140		
単価							12,140	円/t	

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	16,590
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				人日	1	16,590	16,590	WB010211 単一 36号	
計							16,590		
単価							16,590	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
					1		12,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1	12,810	12,810	WB010212 単- 37号	
計					12,810		
単価					12,810	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	380.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	184.8	184,800		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	192	164,160		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	440	11,000		
軽油			L	51	141	7,191		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		9,224		
計						380,500		
単価						380.5	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	363.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	168.25	168,250		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	192	164,160		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000		
	軽油		L	47	141	6,627		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,238		
	計					363,400		
	単価					363.4	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 破線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	906.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 破線45cm 制約無	m	1,000	330.75	330,750		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	2,550	192	489,600		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	440	33,000		
軽油			L	93	141	13,113		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		27,362		
計						906,200		
単価						906.2	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 破線 45cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	875.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 破線45cm 制約無	m	1,000	301.14	301,140		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	2,550	192	489,600		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	440	33,000		
軽油			L	84	141	11,844		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		27,241		
計						875,200		
単価						875.2	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	944.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	367.5	367,500		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	2,550	192	489,600		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	440	33,000		
軽油			L	103	141	14,523		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		27,402		
計						944,400		
単価						944.4	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	745.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	415.8	498,960		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,026	192	196,992		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	440	13,200		
軽油			L	139.2	141	19,627		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11,671		
計						745,400		
単価						745.4	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	698.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	378.57	454,284		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,026	192	196,992		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	440	13,200		
軽油			L	126	141	17,766		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11,608		
計						698,800		
単価						698.8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	336.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	176	176,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	192	109,440		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125		
	接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	25	1,300	32,500		
	軽油		L	49	141	6,909		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,626		
	計					336,600		
	単価					336.6	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	160.16	160,160		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	192	109,440		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125		
接着用プライマー		区画線用 コンクリート舗装用	kg	25	1,300	32,500		
軽油			L	44	141	6,204		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,571		
計						320,000		
単価						320	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 コンクリート舗装	単位	m	数量	1,000	単価	634.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	360.36	432,432		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	192	131,328		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950		
接着用プライマー		区画線用 コンクリート舗装用	kg	30	1,300	39,000		
軽油			L	120	141	16,920		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,570		
計						634,200		
単価						634.2	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0
単-30号	区画線設置	へいソ式溶剤型 実線 20cm 加熱 白 供用区間	単位	m	数量	1,000	単価	68.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		へいソ式溶剤型 実線 20cm 加熱 白 供用区間	m	1,000	68.1	68,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						68,100		
単価						68.1	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0
単-31号	区画線設置	へいソ式溶剤型 実線 20cm 加熱 白 未供用区間	単位	m	数量	1,000	単価	53.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		へいソ式溶剤型 実線 20cm 加熱 白 未供用区間	m	1,000	53.7	53,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						53,700		
単価						53.7	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	区画線消去	無し ウォータージェット式 溶融式 無し	単位	m	数量	1,000	単価	864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		昼間 ウォータージェット式 溶融式 制約無し	m	1,000	864	864,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						864,000		
単価						864	円/m	

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	区画線消去	無し ウォータージェット式 ペイント式 無し	単位	m	数量	1,000	単価	740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		昼間 ウォータージェット式 ペイント式 制約無し	m	1,000	740	740,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						740,000		
単価						740	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	樹脂ブロック撤去	B200-L1000-H80	単位	個	数量	100	単価	2,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.5	24,150	36,225			
特殊作業員		人	3	21,000	63,000			
普通作業員		人	6	16,800	100,800			
諸雑費（率+まるめ） 30%		式	1		59,975			
計					260,000			
単価					2,600		円/個	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			16,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16,590	16,590		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,590		
単価						16,590	円/人日	

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,810	12,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,810		
単価						12,810	円/人日	