鏡

1. 工事名

工事名	令和5年度郡家国道維持出張所管内外舗装修繕工事
工事地名	郡家国道維持出張所管内、鳥取自動車道出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和5年8月	12) 設計年月	令和5年6月
2) 事務所名	鳥取河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3054010018	14) 単価適用年月	2023年7月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年7月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	129日間 自 令和5年8月22日 (当初) 至 令和5年12月28日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	八頭	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道53号	22) 処分費等	2,483,000
		23) 公告日	令和5年6月22日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和5年度郡家国道維持出張所管内外舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (八頭地区①)		式	1		23,435,820				
舗装工		式	1		20,614,740				
切削オーバーレイ工 (切削オーバーレイA)		式	1		19,820,340				
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差す りつけ無 密粒度As(20)	m2	5,800	3,019	17,510,200			単-1号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	290	3,266	947,140			単-2号	
殻処分	アスファルト殻(2.35t/m3)	m3	290	4,700	1,363,000			単-3号	
アスファルト舗装補修工		式	1		794,400				
クラック処理	クラック防止シート(W=50cm)	m	1,000	794.4	794,400			単-4号	
区画線工		式	1		511,280				
区画線工		式	1		511,280				
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 黄色 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	800	377.9	302,320			単-5号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	m	1,600	130.6	208,960			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和5年度郡家国道維持出張所管内外舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		109,000				
道路付属物工		式	1		109,000				
視線誘導標	両面φ100以下 土中建込 支柱径φ60.5 景観色 土中建込 10本以上 30本未満	本	10	10,900	109,000			単-7号	
仮設工		式	1		2,200,800				
交通管理工		式	1		2,200,800				
交通誘導警備員		人日	40	16,590	663,600			単-8号	
交通誘導警備員		人日	120	12,810	1,537,200			単-9号	
直接工事費		式	1		23,435,820				
共通仮設費		式	1		5,080,800				
共通仮設費		式	1		783,800				
運搬費		式	1		225,500				

設計内訳書

工事名	令和5年度郡家国道維持出張所管内外舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設機械運搬費			台	1	225,500	225,500			単-10号
技術管理費			式	1		265,300			
道路施設基本作業作成費			式	1		55,300			内-1号
道路工事完成図等作成費			式	1		210,000			内-2号
現場環境改善費(率計上)			式	1		293,000			
共通仮設費(率計上)			式	1		4,297,000			
純工事費			式	1		28,516,620			
現場管理費			式	1		11,097,000			
工事原価			式	1		86,509,970			
一般管理費等			式	1		13,800,030			
工事価格			式	1		100,310,000			
消費税相当額			式	1		10,031,000			

設計内訳書

工事名	令和5年度郡家国道維持出張所管内外舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1		110,341,000				

設計内訳書

工事名	令和5年度郡家国道維持出張所管内外舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (八頭地区②)		式	1		18,297,670				
舗装工		式	1		15,508,920				
切削オーバーレイ工 (切削オーバーレイB)		式	1		14,850,200				
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差す りつけ無 密粒度As改 質Ⅱ型(20)DS3000	m2	4,000	3,321	13,284,000			単-1号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	200	3,831	766,200			単-2号	
殻処分	アスファルト殻(2.00t/m3)	m3	200	4,000	800,000			単-3号	
アスファルト舗装補修工		式	1		658,720				
クラック処理 クラック防止シート(W=50cm)	クラック防止シート(W=50cm)	m	800	823.4	658,720			単-4号	
区画線工		式	1		587,950				
区画線工		式	1		587,950				
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 黄色 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	1,100	397.9	437,690			単-5号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	m	1,100	136.6	150,260			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和5年度郡家国道維持出張所管内外舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		2,200,800				
交通管理工		式	1		2,200,800				
交通誘導警備員		人日	40	16,590	663,600			単-7号	
交通誘導警備員		人日	120	12,810	1,537,200			単-8号	
直接工事費		式	1		18,297,670				
共通仮設費		式	1		4,106,200				
共通仮設費		式	1		533,200				
運搬費		式	1		139,200				
建設機械運搬費		台	1	139,200	139,200			単-9号	
技術管理費		式	1		150,000				
道路工事完成図等作成費		式	1		150,000			内-1号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		244,000				

設計内訳書

工事名	令和5年度郡家国道維持出張所管内外舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,573,000				
純工事費		式	1		22,403,870				
現場管理費		式	1		9,216,000				
工事原価		式	1		31,619,870				

設計内訳書

工事名	令和5年度郡家国道維持出張所管内外舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (鳥取地区①)		式	1		8,164,180				
舗装工		式	1		6,657,560				
切削オーバーレイ工 (切削オーバーレイC)		式	1		6,163,520				
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差す りつけ無 密粒度As改 質Ⅱ型(20)DS3000	m2	2,000	2,798	5,596,000			単-1号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	80	3,094	247,520			単-2号	
殻処分	アスファルト殻(2.00t/m3)	m3	80	4,000	320,000			単-3号	
アスファルト舗装補修工		式	1		494,040				
クラック処理 クラック防止シート(W=50cm)	クラック防止シート(W=50cm)	m	600	823.4	494,040			単-4号	
区画線工		式	1		406,220				
区画線工		式	1		406,220				
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 黄色 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	760	397.9	302,404			単-5号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	m	760	136.6	103,816			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和5年度郡家国道維持出張所管内外舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		1,100,400			
交通管理工			式	1		1,100,400			
交通誘導警備員			人日	20	16,590	331,800			単-7号
交通誘導警備員			人日	60	12,810	768,600			単-8号
直接工事費			式	1		8,164,180			
共通仮設費			式	1		2,216,300			
共通仮設費			式	1		324,300			
運搬費			式	1		86,300			
建設機械運搬費			台	1	86,300	86,300			単-9号
技術管理費			式	1		110,000			
道路工事完成図等作成費			式	1		110,000			内-1号
現場環境改善費(率計上)			式	1		128,000			

設計内訳書

工事名	令和5年度郡家国道維持出張所管内外舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,892,000				
純工事費		式	1		10,380,480				
現場管理費		式	1		4,896,000				
工事原価		式	1		15,276,480				

1次単価表

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度As(20)	m2	1	3,019	3,019	3,019
	計					3,019	
	単価					3,019	円/m2

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	1	3,266	3,266	3,266
	計					3,266	
	単価					3,266	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2023.07	
							歩掛使用年月	2023.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	処処分	アスファルト殻(2.35t/m3)	単位	m3	数量		1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700	WB020051 単-12号		
計						4,700			
単価						4,700	円/m3		

							単価使用年月	2023.07	
							歩掛使用年月	2023.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	クラック処理	クラック防止シート(W=50cm)	単位	m	数量		1	単価	794.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	228.3	228.3	CB430930		
クラック防止シート (材料費)			m	1.11	510	566.1	CB430931		
計						794.4			
単価						794.4	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		377.9
	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	377.9	377.9		WB821210 単一 13号
	計					377.9		
	単価					377.9	円/m	

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	m			1		130.6
	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	130.6	130.6		WB821210 単一 14号
	計					130.6		
	単価					130.6	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	視線誘導標	両面φ100以下 土中建込 支柱径φ60.5 景観色 土中建込 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価 10,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本以上30本未満 無 無	本	1	3,742	3,742	WB812310 単一 15号
視線誘導標(材料費)		両面φ100以下 土中建込 支柱径φ60.5 景観色	本	1	7,150	7,150	WYB00001 単一 16号
計						10,892	
単価						10,900	円/本

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価 16,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人日	1	16,590	16,590	WB010211 単一 17号
計						16,590	
単価						16,590	円/人日

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人日	1	12,810	12,810	WB010212	単-	18号
計					12,810			
単価					12,810	円/人日		

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
						1		225,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【鳥取地区①～八頭地区①】								
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 21.7km 無 有 10300円	台	1	86,300	86,300	WB010010	単一	19号
【八頭地区①～運搬基地】								
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 84.2km 無 有 41200円	台	1	139,200	139,200	WB010010	単一	20号
計					225,500			
単価					225,500		円/台	

参考資料（１）

単-11号		切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 密粒度アスコン(20) タックコート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	3,019
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.11	24,150	2,656			
特殊作業員				人	0.33	21,000	6,930			
普通作業員				人	0.549	16,800	9,223			
アスファルト混合物		密粒度アスコン(20)		t	12.573	16,800	211,226			
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		L	43	111	4,773			
路面切削機運転		7cm以下 一層		日	0.11	260,000	28,600	WK430050 単- 23号		
路面清掃車運転		7cm以下 一層		日	0.11	70,500	7,755	WK430060 単- 24号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		日	0.11	111,200	12,232	WK430070 単- 25号		
ロードローラ運転		7cm以下 一層		日	0.11	43,480	4,782	WK430080 単- 26号		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層		日	0.11	29,650	3,261	WK430090 単- 27号		
諸雑費(率+まるめ) 14%				式	1		10,462			

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		アスファルト殻(車道部・2.35t/m ³) : こおげ建設(株)	m ³	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	377.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	158	158,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	kg	570	330	188,100		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	440	11,000		
軽油			L	44	143	6,292		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10,383		
計						377,900		
単価						377.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	130.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	68	68,000			
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	660	46,200			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	59	165	9,735			
軽油		L	34	143	4,862			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,803			
計					130,600			
単価					130.6	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,742
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	9,772.62	9,772			
視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-6,030	-6,030			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					3,742			
単価					3,742	円/本		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	視線誘導標(材料費)	両面φ100以下 土中建込 支柱径φ60.5 景観色	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	視線誘導標	両面φ100以下 土中建込 支柱径φ60.5 景観色	本	1	7,150	7,150	7,150
	計					7,150	
	単価					7,150	円/本

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A		人	1	16,590	16,590	16,590
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					16,590	
	単価					16,590	円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	12,810	12,810			12,810
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					12,810			
単価					12,810	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 21.7km 無 有 10300円	単位	台	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	76,000	76,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300	10,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					86,300		
	単価					86,300	円／台	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 84.2km 無 有 41200円	単位	台	数量	単価	金額	単価	139,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	1	98,000		98,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	41,200		41,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1			0		
	計						139,200		
	単価						139,200	円/台	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量		単価
						1	55,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員			人	1.75	31,600	55,300	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						55,300	
単価						55,300	円/式

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	道路工事完成図等作成費		単位	式	数量		単価
						1	210,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路工事完成図等作成費			式	1		210,000	
計						210,000	
単価						210,000	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単一1号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単一1号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度As改質II型(20)DS3000	m2			1	3,321
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【時間的制約有(時間的制約を著しく受ける)】							
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	m 2	1	3,321	3,321	WB430210 単一 10号
	計					3,321	
	単価					3,321	円/m2

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単一2号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3			1	3,831
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【時間的制約有(時間的制約を著しく受ける)】							
	殻運搬(路面切削)	無し 39.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,831	3,831	CB430020
	計					3,831	
	単価					3,831	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-3号	処分	アスファルト殻(2.00t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【時間の制約有(時間的制約を著しく受ける)】								
処分費 (m3)			m3	1	4,000	4,000	WB020051 単- 11号	
計						4,000		
単価						4,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一4号	クラック処理 クラック防止シート(W=50cm)	クラック防止シート(W=50cm)	単位	m	数量	1	単価	823.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【時間的制約有(時間的制約を著しく受ける)】								
	クラック防止シート張	全ての費用	m	1	257.3	257.3	CB430930	
	クラック防止シート (材料費)		m	1.11	510	566.1	CB430931	
	計					823.4		
	単価					823.4	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	溶解式手動 実線 15cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		397.9
	【時間的制約有(時間的制約を著しく受ける)】							
	区画線設置	無し 溶解式手動 有り 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	397.9	397.9	単一	12号
	計					397.9		
	単価					397.9	円/m	

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	m			1		136.6
	【時間的制約有(時間的制約を著しく受ける)】							
	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 著しく有り 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	136.6	136.6	単一	13号
	計					136.6		
	単価					136.6	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	16,590	16,590	WB010211	単一 14号
計						16,590		
単価						16,590	円/人日	

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	12,810	12,810	WB010212	単一 15号
計						12,810		
単価						12,810	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
						1		139,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【運搬基地～八頭地区②】								
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 97km 無 有 41200円	台	1	139,200	139,200	WB010010	単一	16号
計					139,200			
単価					139,200		円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-10号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	3,321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.11	27,531	3,028			
	特殊作業員		人	0.33	23,940	7,900			
	普通作業員		人	0.549	19,152	10,514			
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	18,800	236,372			
	アスファルト乳剤	PKR コム入り	L	43	120	5,160			
	路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	262,700	28,897			WK430050 単一 18号
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	72,900	8,019			WK430060 単一 19号
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	113,900	12,529			WK430070 単一 20号
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	46,180	5,079			WK430080 単一 21号
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	32,350	3,558			WK430090 単一 22号
	諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		11,044			

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-10号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	3,321
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					332,100		
	単価					3,321	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-11号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(車道部・2.00t/m ³) : 船曳土木興業(株)	m ³	100	4,000	400,000		
計						400,000		
単価						4,000	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	397.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	178	178,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	kg	570	330	188,100		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	440	11,000		
軽油			L	44	143	6,292		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10,383		
計						397,900		
単価						397.9	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 著しく有り 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	136.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	74	74,000		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	660	46,200		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	59	165	9,735		
軽油			L	34	143	4,862		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,803		
計						136,600		
単価						136.6	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	16,590	16,590		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					16,590		
	単価					16,590	円/人日	

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	12,810	12,810		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					12,810		
	単価					12,810	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 97km 無 有 41200円	単位	台	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	1	98,000	98,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	41,200	41,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					139,200		
	単価					139,200	円／台	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	道路工事完成図等作成費		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路工事完成図等作成費		式	1		150,000		150,000
	計					150,000		
	単価					150,000	円/式	

1次単価表

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単一1号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単一1号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度As改質II型(20) DS3000	m ²			1	2,798
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【時間的制約有(時間的制約を著しく受ける)】							
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 40mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m ²	m ²	1	2,798	2,798	WB430210 単一 10号
	計					2,798	
	単価					2,798	円/m ²

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単一2号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m ³			1	3,094
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【時間的制約有(時間的制約を著しく受ける)】							
	殻運搬(路面切削)	無し 26.0km以下 全ての費用	m ³	1	3,094	3,094	CB430020
	計					3,094	
	単価					3,094	円/m ³

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-3号	処分	アスファルト殻(2.00t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	4,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【時間の制約有(時間的制約を著しく受ける)】								
処分費 (m3)			m3	1	4,000	4,000	WB020051 単- 11号	
計						4,000		
単価						4,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一4号	クラック処理 クラック防止シート(W=50cm)	クラック防止シート(W=50cm)	単位	m	数量	1	単価	823.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【時間的制約有(時間的制約を著しく受ける)】								
	クラック防止シート張	全ての費用	m	1	257.3	257.3	CB430930	
	クラック防止シート (材料費)		m	1.11	510	566.1	CB430931	
	計					823.4		
	単価					823.4	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 397.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【時間的制約有(時間的制約を著しく受ける)】							
区画線設置		無し 熔融式手動 有り 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	397.9	397.9	WB821210 単一 12号
計						397.9	
単価						397.9	円/m

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	単位	m	数量	1	単価 136.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【時間的制約有(時間的制約を著しく受ける)】							
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 著しく有り 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	136.6	136.6	WB821210 単一 13号
計						136.6	
単価						136.6	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	16,590	16,590	WB010211	単一 14号
計						16,590		
単価						16,590	円/人日	

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	12,810	12,810	WB010212	単一 15号
計						12,810		
単価						12,810	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	建設機械運搬費	単位	台	数量	単価	金額	単価	86,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【八頭地区②～鳥取地区①】								
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 20.7km 無 有 10300円	台	1	86,300	86,300	86,300	単一	16号
計						86,300		
単価						86,300	円/台	

参考資料（１）

		単価使用年月		2023.07		歩掛使用年月		2023.07		労務調整係数		1.000-00-00-2-14	
単-10号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 40mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	金額	2,798			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
土木一般世話役			人	0.11	27,531	3,028							
特殊作業員			人	0.33	23,940	7,900							
普通作業員			人	0.549	19,152	10,514							
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	10.058	18,300	184,061							
アスファルト乳剤		PKR コム入り	L	43	120	5,160							
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	262,700	28,897	WK430050 単一 18号						
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	72,900	8,019	WK430060 単一 19号						
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	113,900	12,529	WK430070 単一 20号						
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	46,180	5,079	WK430080 単一 21号						
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	32,350	3,558	WK430090 単一 22号						
諸雑費（率+まるめ） 14%			式	1		11,055							

参考資料（１）

		単価使用年月		2023.07		歩掛使用年月		2023.07		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-12号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	397.9					
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	178	178,000							
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー 熔融	kg	570	330	188,100							
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125							
接着用プライマー		区画線用	kg	25	440	11,000							
軽油			L	44	143	6,292							
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10,383							
計						397,900							
単価						397.9	円/m						

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 著しく有り 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	136.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	74	74,000		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	660	46,200		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	59	165	9,735		
軽油			L	34	143	4,862		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,803		
計						136,600		
単価						136.6	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価
					1		16,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	16,590	16,590	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						16,590	
単価						16,590	円/人日

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価
					1		12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	12,810	12,810	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						12,810	
単価						12,810	円/人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 20.7km 無 有 10300円	単位	台	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	76,000	76,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300	10,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					86,300		
	単価					86,300	円／台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	道路工事完成図等作成費		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路工事完成図等作成費		式	1		110,000		110,000
	計							110,000
	単価							110,000 円/式