鏡

1. 工事名

工事名	令和5年度千代川向国安堤防強化工事
工事地名	鳥取県鳥取市向国安地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和5年6月	12) 設計年月	令和5年6月
2) 事務所名	鳥取河川国道事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3040010002	14) 単価適用年月	2023年7月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年7月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量	一式	18) 調整区分	0
8) 工期	174日間 自 令和5年9月9日 (当初) 至 令和6年2月29日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	鳥取	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	千代川	22) 処分費等	581,625
		23) 公告日	令和5年6月22日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	令和5年度千代川向国安堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
築堤・護岸		式	1		32,546,906				
河川土工		式	1		17,232,137				
掘削工		式	1		20,260				
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	20	1,013	20,260			単-1号	
盛土工		式	1		15,129,800				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1,300	4,524	5,881,200			単-2号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	2,500	668.6	1,671,500			単-3号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	1,800	189.6	341,280			単-4号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	6,100	968.2	5,906,020			単-5号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	6,100	218	1,329,800			単-6号	
畦畔盛土工		式	1		373,128				
畦畔盛土		m3	60	5,428	325,680			単-7号	

設計内訳書

工事名	令和5年度千代川向国安堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	968.2	38,728					単-8号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	40	218	8,720					単-9号
法面整形工		式	1		1,708,949					
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	4,730	361.3	1,708,949					単-10号
法覆護岸工		式	1		5,001,881					
作業土工		式	1		13,331					
床掘り	土砂 小規模	m3	6	1,728	10,368					単-11号
埋戻し	土砂 小規模	m3	1	2,963	2,963					単-12号
コンクリート被覆工		式	1		470,467					
1号張コンクリート	1号 t=7cm	m2	186	2,454	456,444					単-13号
開口孔		箇所	37	379	14,023					単-14号
護岸付属物工		式	1		1,666,100					

設計内訳書

工事名	令和5年度千代川向国安堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
1号階段		箇所	1	832,500	832,500				単-15号
2号階段		箇所	1	833,600	833,600				単-16号
植生工		式	1		2,851,983				
わら芝		m2	4,770	597.9	2,851,983				単-17号
排水路工		式	1		4,896,256				
作業土工		式	1		598,784				
床掘り	土砂	m3	320	236.2	75,584				単-18号
埋戻し		m3	200	2,280	456,000				単-19号
基面整正		m2	200	336	67,200				単-20号
側溝工		式	1		4,297,472				
プレキャストU型側溝 (1号水路)	B500×H500	m	295	13,360	3,941,200				単-21号
プレキャストU型側溝 (2号水路)	B500×H500	m	8	13,650	109,200				単-22号

設計内訳書

工事名	令和5年度千代川向国安堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝 (3号水路)	B500×H600	m	8	16,000	128,000					単-23号
側溝蓋 (PC4-B500)	500 62.2×12.5×50	枚	32	3,721	119,072					単-24号
付帯道路工		式	1		2,081,622					
アスファルト舗装工 (堤防舗装A)		式	1		1,317,222					
路盤	クラッシュラン C-30 仕上り 厚100mm	m2	519	667	346,173					単-25号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以 上3.0m以下	m2	519	1,871	971,049					単-26号
坂路工		式	1		764,400					
1号坂路		m	78	9,800	764,400					単-27号
構造物撤去工		式	1		2,054,010					
大型土のう撤去工		式	1		15,672					
土のう (大型土のう)		袋	25	626.9	15,672					単-28号
構造物取壊し工		式	1		1,104,455					

設計内訳書

工事名	令和5年度千代川向国安堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	153	6,943	1,062,279					単-29号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	13	525	6,825					単-30号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	230	153.7	35,351					単-31号
縁石撤去工		式	1		79,180					
歩車道境界ブロック撤去		m	74	1,070	79,180					単-32号
運搬処理工		式	1		854,703					
殻運搬	アスファルト殻	m3	9	2,700	24,300					単-33号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	153	1,626	248,778					単-34号
殻処分	アスファルト殻	m3	9	4,700	42,300					単-35号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	153	3,525	539,325					単-36号
仮設工		式	1		1,281,000					
交通管理工		式	1		1,281,000					

設計内訳書

工事名	令和5年度千代川向国安堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	100	12,810	1,281,000					単-37号
直接工事費		式	1		32,546,906					
共通仮設費		式	1		3,478,000					
共通仮設費		式	1		396,000					
現場環境改善費 (率計上)		式	1		396,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,082,000					
純工事費		式	1		36,024,906					
現場管理費		式	1		11,668,000					
工事原価		式	1		47,692,906					
一般管理費等		式	1		8,937,094					
工事価格		式	1		56,630,000					
消費税相当額		式	1		5,663,000					

1 次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1,013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1,013	1,013	CB210100	
計						1,013		
単価						1,013	円/m3	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m 3	1	4,524	4,524	CB210510	
計						4,524		
単価						4,524	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.07	
							歩掛使用年月	2023.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	668.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	668.6	668.6	CB210510		
	計					668.6			
	単価					668.6	円/m3		

							単価使用年月	2023.07	
							歩掛使用年月	2023.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	189.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m3	1	189.6	189.6	CB210510		
	計					189.6			
	単価					189.6	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	968.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3	1	968.2	968.2	CB210110	
計						968.2		
単価						968.2	円/m3	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	218	218	CB210020	
計						218		
単価						218	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	畦畔盛土		単位	m3	数量		単価	5,428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
畦畔盛土			m 3	1	5,428	5,428	WYB00003 単一 38号	
計						5,428		
単価						5,428	円/m3	

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	968.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	1	968.2	968.2	CB210110	
計						968.2		
単価						968.2	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	218	218	CB210020	
	計					218		
	単価					218	円/m3	

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量		単価	361.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	盛土部 無し 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m2	1	361.3	361.3	CB220010	
	計					361.3		
	単価					361.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	床掘り	土砂 小規模	単位	m3	数量	1	単価	1,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,728	1,728	CB210030	
計						1,728		
単価						1,728	円/m3	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	埋戻し	土砂 小規模	単位	m3	数量	1	単価	2,963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	2,963	2,963	CB210410	
計						2,963		
単価						2,963	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	1号張コンクリート	1号 t=7cm	単位	m2	数量	10	単価	2,454
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	10	2,064	20,640	WB240730 単- 39号		
型枠工	防草コンクリート	m 2	0.7	4,487	3,140.9	WB240720 単- 40号		
養生工	防草コンクリート	m 2	10	75.28	752.8	WB240740 単- 41号		
計					24,533.7			
単価					2,454	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	開口孔		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塩化ビニル管 (材料費)	VU φ100 L=70 1箇所/5m2	本	1	29	29	WYB00001 単- 42号	379
	土砂流出防止マット (材料費)	ANマット 250×250	枚	1	350	350	WYB00006 単- 43号	
	計					379		
	単価					379	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	1号階段	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	832,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【階段部】								
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³		6.6	29,910	197,406		CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²		11.02	6,899	76,026.98		CB240210
裏込砕石	再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ³		5.976	6,988	41,760.28		CB221120
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³		0.147	22,210	3,264.87		CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²		0.308	3,953	1,217.52		CB240210
【地覆部】								
平ブロック張	150kg/個未満 平ブロック控120mm 再生砕石 RC-40 1.0m ³ を超え3.0m ³ 以下 不要 無し 無し	m ²		28.553	7,471	213,319.46		CB226030
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³		3	29,910	89,730		CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²		30.4	6,899	209,729.6		CB240210
計						832,454.71		

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	2号階段	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	833,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【階段部】								
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³		6.6	29,910	197,406		CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²		11.06	6,899	76,302.94		CB240210
裏込砕石	再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ³		5.96	6,988	41,648.48		CB221120
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³		0.147	22,210	3,264.87		CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²		0.308	3,953	1,217.52		CB240210
【地覆部】								
平ブロック張	150kg/個未満 平ブロック控120mm 再生砕石 RC-40 1.0m ³ を超え3.0m ³ 以下 不要 無し 無し	m ²		28.682	7,471	214,283.22		CB226030
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³		3	29,910	89,730		CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²		30.4	6,899	209,729.6		CB240210
計						833,582.63		

1次単価表

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	わら芝		m2			1		597.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	人工張芝		m 2	1	597.9	597.9		CB220910
	計					597.9		
	単価					597.9	円/m2	

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	床掘り	土砂	m3			1		236.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	236.2	236.2		CB210030
	計					236.2		
	単価					236.2	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,280	2,280	CB210410		
計						2,280			
単価						2,280	円/m3		

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	336	336	CB210080		
計						336			
単価						336	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2023.07	
							歩掛使用年月	2023.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	プレキャストU型側溝 (1号水路)	B500×H500	単位	m	数量		1	単価	13,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.99m3/10m	m	1	13,360	13,360	WB821410 単- 44号		
計						13,360			
単価						13,360	円/m		

							単価使用年月	2023.07	
							歩掛使用年月	2023.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	プレキャストU型側溝 (2号水路)	B500×H500	単位	m	数量		1	単価	13,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	m	1	13,650	13,650	WB821410 単- 45号		
計						13,650			
単価						13,650	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一23号	プレキャストU型側溝 (3号水路)	B500×H600	単位	m	数量	1	単価	16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500B 500×600×2000 無し 無し 有り	m	1	16,000	16,000	WB821410 単一 46号	
計						16,000		
単価						16,000	円/m	

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一24号	側溝蓋 (PC4-B500)	500 62.2×12.5×50	単位	枚	数量	1	単価	3,721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500 62.2×12.5×50 無し 無し	枚	1	3,721	3,721	WB821430 単一 47号	
計						3,721		
単価						3,721	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	路盤	クラッシュラン C-30 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1	単価	667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 クラッシュラン C-30 全ての費用	m 2	1	667	667	CB410030	
計						667		
単価						667	円/m2	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,871	1,871	CB410260	
計						1,871		
単価						1,871	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	1号坂路		単位	m	数量		78	単価	9,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 クラッシュラン C-30 全ての費用	m ²	202	667	134,734	CB410030		
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	202	1,871	377,942	CB410260		
歩車道境界ブロック		再利用設置 C種(180/210×300×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	74	3,064	226,736	CB422510		
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	4	6,231	24,924	CB422510		
計						764,336			
単価						9,800	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	土のう (大型土のう)		単位	袋	数量	1	単価	626.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		撤去 6m以下		袋	1	626.9	626.9	WB252730 単- 48号
計							626.9	
単価							626.9	円/袋

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	6,943
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m 3	1	6,943	6,943	WB824010 単- 49号
計							6,943	
単価							6,943	円/m3

1 次単価表

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一30号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		単価	525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	525	525	CB430510	
	計					525		
	単価					525	円/m	

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一31号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量		単価	153.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	153.7	153.7	CB430310	
	計					153.7		
	単価					153.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	歩車道境界ブロック撤去		単位	m	数量	1	単価	1,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,070	1,070	CB422540	
	計					1,070		
	単価					1,070	円/m	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m3	1	2,700	2,700	CB227010	
	計					2,700		
	単価					2,700	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,626
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	1,626	1,626	CB227010	
計						1,626		
単価						1,626	円/m3	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4,700	4,700	WB020051 単一 50号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525	WB020051 単- 51号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	12,810	12,810	WB010212 単- 52号	
計						12,810		
単価						12,810	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	畦畔盛土		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	10	16,800	168,000		
	バックホウ運転	排ガス対策型（第1次）山積0.13(0.1)m ³	日	10	37,480	374,800	単一	53号
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					542,800		
	単価					5,428	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	2,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	24,150	24,150		
普通作業員			人	3.2	16,800	53,760		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m ³	8.47	14,900	126,203		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,287		
計						206,400		
単価						2,064	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	4,487
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.43	24,150	10,384				
型わく工		人	0.86	24,360	20,949				
普通作業員		人	0.52	16,800	8,736				
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		4,801				
計					44,870				
単価					4,487	円/m ²			

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	75.28
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	24,150	2,173			
普通作業員		人	0.31	16,800	5,208			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		147			
計					7,528			
単価					75.28		円/m ²	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-0
単-42号	塩化ビニル管（材料費）	VUφ100 L=70 1箇所/5m2	単位	本	数量	1	単価	29
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		薄肉管 VU-100	m	0.07	421	29		
計						29		
単価						29	円/本	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-0
単-43号	土砂流出防止マット（材料費）	ANマット 250×250	単位	枚	数量	1	単価	350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂流出防止マット		250×250	枚	1	350	350		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						350		
単価						350	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.99m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,240	32,400		
大型フリューム		B500×H500	個	5	19,600	98,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	1.188	2,650	3,148		
諸雑費(まるめ)			式	1		52		
計						133,600		
単価						13,360	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	13,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,240	32,400		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 500A 500×500×2000	個	5	20,200	101,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	1.152	2,650	3,052		
諸雑費 (まるめ)			式	1		48		
計						136,500		
単価						13,650	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500B 500×600×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,240	32,400		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 500B 500×600×2000	個	5	24,900	124,500		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	1.17	2,650	3,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						160,000		
単価						16,000	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500 62.2×12.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	741	74,100		
	道路用側溝蓋	3種 500 62.2×12.5×50	枚	100	2,980	298,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					372,100		
	単価					3,721	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	626.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	24,150	1,666			
特殊作業員		人	0.069	21,000	1,449			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	45,720	3,154	WK250500 単一 54号		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,269			
単価					626.9	円/袋		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-0
単-49号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	6,943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	6,943	6,943		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,943		
単価						6,943	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-0
単-50号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻	m ³	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-0
単-51号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	Co殻 (無筋)	m ³	100	3,525	352,500		
	計					352,500		
	単価					3,525	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-0
単-52号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	12,810	12,810		12,810
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					12,810		
	単価					12,810	円/人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	バックホウ運転	排ガス対策型（第1次）山積0.13(0.1)m ³	単位	日	数量	1	単価	37,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	19,320	19,320		
軽油			L	22	143	3,146		
小型バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.13m ³	日	1.39	10,800	15,012		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						37,480		
単価						37,480	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	45,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	19,320	19,320			
軽油		L	78	143	11,154			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	12,100	15,246			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					45,720			
単価					45,720	円/日		