鏡

1. 工事名

工事名	令和5年度千代川高福地区災害復旧工事
工事地名	鳥取県鳥取市河原町高福地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和6年1月	12) 設計年月	令和6年1月
2) 事務所名	鳥取河川国道事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3040010008	14) 単価適用年月	2024年2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量	一式	18) 調整区分	0
8) 工期	309日間 自 令和6年2月23日 (当初) 至 令和6年12月27日 (0回変更) 至 年月日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	鳥取	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	千代川	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和6年1月9日
		24) 入札締切日	年月日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和5年度千代川高福地区災害復旧工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		59,367,526					
河川土工		式	1		7,846,523					
掘削工(ICT)		式	1		438,240					
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	1,100	398.4	438,240					単-1号
盛土工(ICT)		式	1		7,219,210					
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	4,300	236.3	1,016,090					単-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,710	1,672	6,203,120					単-3号
法面整形工(ICT)		式	1		189,073					
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	130	796.9	103,597					単-4号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	170	502.8	85,476					単-5号
法覆護岸工		式	1		33,424,228					
作業土工		式	1		73,948					

設計内訳書

工事名	令和5年度千代川高福地区災害復旧工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	40	1,731	69,240					単-6号
埋戻し	転圧無	m3	40	117.7	4,708					単-7号
多自然護岸工		式	1		11,541,180					
巨石張(練) 1号巨石張(練)	80cm以上100cm以下 遮 水シート無 止水シート無	m2	278	10,720	2,980,160					単-8号
巨石張(練) 2号巨石張(練)	80cm以上100cm以下 遮 水シート無 止水シート無	m2	418	11,610	4,852,980					単-9号
1号護岸端止		箇所	1	78,720	78,720					単-10号
2号護岸端止		箇所	2	443,500	887,000					単-11号
1号護岸法肩		m	118	23,240	2,742,320					単-12号
高水敷保護工		式	1		21,809,100					
ブロックマット	t=10cm	m2	2,780	7,845	21,809,100					単-13号
付帯道路工		式	1		3,656,050					
管理道路工		式	1		3,656,050					

設計内訳書

工事名	令和5年度千代川高福地区災害復旧工事 (当初)					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
1号管理用道路		m	117	24,960	2,920,320			単-14号	
歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)	m	118	6,235	735,730			単-15号	
仮設工		式	1		14,440,725				
土留・仮締切工		式	1		13,007,525				
締切盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	2,200	4,075	8,965,000			単-16号	
大型土のう	製作・設置・撤去	袋	505	8,005	4,042,525			単-17号	
水替工		式	1		431,600				
ポンプ排水	0以上40(m ³ /h)未満 作業時排水	日	40	10,790	431,600			単-18号	
汚濁防止工		式	1		489,200				
沈砂池		箇所	1	489,200	489,200			単-19号	
交通管理工		式	1		512,400				
交通誘導警備員		人日	40	12,810	512,400			単-20号	

設計内訳書

工事名	令和5年度千代川高福地区災害復旧工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
直接工事費		式	1		59,367,526				
共通仮設費		式	1		6,835,865				
共通仮設費		式	1		1,813,865				
技術管理費		式	1		1,166,865				
保守管理(ICT)		式	1		20,865			内-1号	
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-2号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		647,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		5,022,000				
純工事費		式	1		66,203,391				
現場管理費		式	1		18,821,000				
工事原価		式	1		85,024,391				
一般管理費等		式	1		14,865,609				

設計内訳書

工事名	令和5年度千代川高福地区災害復旧工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1		99,890,000					
消費税相当額		式	1		9,989,000					
工事費計		式	1		109,879,000					

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 1100m3	式	1		5,313			WB010400 単一 28号
路体 (築堤) 盛土 (ICT) 保守点検	10,000m3未満 無し 4300m3	式	1		13,210			WB010420 単一 29号
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 130m2	式	1		1,014			WB010440 単一 30号
法面整形 (ICT) 保守点検	盛土部 有り ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 170m2	式	1		1,328			WB010440 単一 31号
合 計					20,865			

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 オブソカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	398.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オブソカット 無し 5,000m3未満	m3	1	398.4	398.4	CB210120	
計						398.4		
単価						398.4	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	236.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土 (ICT)		10,000m3未満 無し	m3	1	236.3	236.3	CB210570	
計						236.3		
単価						236.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m 3	1	1,672	1,672	CB210110	
計						1,672		
単価						1,672	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	796.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	796.9	796.9	CB220070	
計						796.9		
単価						796.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	502.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	502.8	502.8	CB220070	
計						502.8		
単価						502.8	円/m2	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,731
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,731	1,731	CB210030	
計						1,731		
単価						1,731	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	埋戻し	転圧無	単位	m3	数量		単価	117.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	117.7	117.7	CB210610	
計						117.7		
単価						117.7	円/m3	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	巨石張(練) 1号巨石張(練)	80cm以上100cm以下 遮水シート無 止水シート無	単位	m2	数量		単価	10,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巨石張(練)		80cm以上100cm以下 無し 無し 無し 1.5m3を超え2.0m3以下 18-8-40(高炉) 標準 全ての費用	m 2	10	10,330	103,300	CB321510	
吸出し防止材設置			m 2	4	953.6	3,814.4	CB224720	
計						107,114.4		
単価						10,720	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	巨石張(練) 2号巨石張(練)	80cm以上100cm以下 遮水シート無 止水シート無	単位	m2	数量	10	単価	11,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巨石張(練)	80cm以上100cm以下 無し 無し 無し 1.5m3を超え2.0m3以下 18-8-40(高炉) 標準 全ての費用	m 2	10	10,330	103,300		CB321510
	吸出し防止材設置		m 2	13.333	953.6	12,714.34		CB224720
	計					116,014.34		
	単価					11,610	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	1号護岸端止		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.9	31,150	28,035	CB240010	
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	6	6,899	41,394	CB240210	
	目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	3	3,094	9,282	CB224710	
	計					78,711		
	単価					78,720	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	2号護岸端止	単位	箇所	数量	1	単価	443,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	5.07	31,150	157,930.5	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	33.8	6,899	233,186.2	CB240210	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	16.9	3,094	52,288.6	CB224710	
計					443,405.3		
単価					443,500	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	1号護岸法肩	単位	m	数量	10	単価	23,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	3	31,150	93,450	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	20	6,899	137,980	CB240210	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.3	3,094	928.2	CB224710	
計					232,358.2		
単価					23,240	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	ブロックマット	t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	7,845
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロックマット設置	t=100	m2	1	7,845	7,845	WYB00008	単一	21号
計					7,845			
単価					7,845	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	1号管理用道路		単位	m	数量		10	単価	24,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	6	25,420	152,520		CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	4	7,692	30,768		CB240210	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	30	1,486	44,580		CB221110	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板 t=10	m 2	7.02	3,094	21,719.88		CB224710	
計						249,587.88			
単価						24,960	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価	6,235
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	6,235	6,235	CB422510		
計					6,235			
単価					6,235	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	締切盛土	2.5m以上4.0m未満	m3			2,200		4,075
	【設置】							
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,200	218.7	481,140		CB210020
	土砂等運搬	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m3	2,240	1,672	3,745,280		CB210110
	整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	2,200	117.7	258,940		CB210610
	【撤去】							
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,200	218.7	481,140		CB210020
	土砂等運搬	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m3	2,240	1,672	3,745,280		CB210110
	整地	残土受入れ地での処理	m3	2,200	114.2	251,240		CB210610
	計					8,963,020		
	単価					4,075	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	大型土のう	製作・設置・撤去	単位	袋	数量	1	単価	8,005
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	0.833	218.7	182.17	CB210020		
土砂等運搬	標準 バックホク山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m ³	0.833	1,672	1,392.77	CB210110		
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	4,314	4,314	WB252730	単一 22号	
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	628	628	WB252730	単一 23号	
土砂等運搬	標準 バックホク山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m ³	0.833	1,672	1,392.77	CB210110		
整地	残土受入れ地での処理	m ³	0.833	114.2	95.12	CB210610		
計					8,004.83			
単価					8,005		円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	ポンプ 排水	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	40	単価	10,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポンプ設置・撤去		箇所	1	69,170	69,170	WB252320 単- 24号	
	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	40	9,051	362,040	WB252310 単- 25号	
	計					431,210		
	単価					10,790	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	沈砂池	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	489,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	120	218.7	26,244			CB210020
土砂等運搬	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m 3	120	1,672	200,640			CB210110
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	120	117.7	14,124			CB210610
養生シート (材料費)		m2	178	42.4	7,547.2			WYB00001 単- 26号
【撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	120	218.7	26,244			CB210020
土砂等運搬	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m 3	120	1,672	200,640			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	120	114.2	13,704			CB210610
計						489,143.2		
単価						489,200	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
						1	12,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1	12,810	12,810	WB010212 単一 27号	
計					12,810		
単価					12,810	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	ブロックマット設置	t=100	単位	m2	数量	100	単価	7,845
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.333	24,150	8,041			
普通作業員		人	1.667	16,800	28,005			
ブロックマット（材料費）	t=100	m ²	100	7,100	710,000	WYB00009 単一 34号		
アンカーピン（材料費）	L600×W200-D16	本	30	700	21,000	WYB00010 単一 35号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.333	46,200	15,384			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		2,070			
計					784,500			
単価					7,845	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,314
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	24,150	6,713			
特殊作業員		人	0.278	21,000	5,838			
普通作業員		人	0.278	16,800	4,670			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	51,220	14,239		WK250500	単一 36号
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		680			
計					43,140			
単価					4,314		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	628
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	24,150	1,666			
特殊作業員		人	0.069	21,000	1,449			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	45,880	3,165	WK250500	単一	37号
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,280			
単価					628		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	24,150	12,075		69,170
	特殊作業員		人	0.1	21,000	2,100		
	普通作業員		人	2	16,800	33,600		
	バックホウ運転		日	0.5	42,790	21,395	WK250540	単一 38号
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					69,170		
	単価					69,170	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9,051
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.14	21,000	2,940			
工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	474	474	WK250400 単一 39号		
発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	5,374	5,374	WK250410 単一 40号		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		263			
計					9,051			
単価					9,051	円/日		

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	養生シート（材料費）		単位	m2	数量		単価	
					100			42.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生シート			m 2	100	42.4	4,240		
計						4,240		
単価						42.4	円/m2	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,810	12,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,810		
単価						12,810	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オブソカット 無し 5,000m3未満 1100m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.22	24,150	5,313		
	計					5,313		
	単価					5,313	円/式	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 4300m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.547	24,150	13,210		
	計					13,210		
	単価					13,210	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 130m2	単位	式	数量		単価	
					1			1,014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.042	24,150	1,014		
計						1,014		
単価						1,014	円/式	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 有り ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 170m2	単位	式	数量		単価	
					1			1,328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.055	24,150	1,328		
計						1,328		
単価						1,328	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
					1			598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		単価	
					1			548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円/式	

参考資料（2）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	ブロックマット（材料費）	t=100	単位	m ²	数量	1	単価	7,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロックマット		t=100	m ²	1	7,100	7,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,100		
単価						7,100	円/m ²	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	アンカーピン（材料費）	L600×W200-D16	単位	本	数量	1	単価	700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーピン		L600×W200-D16	本	1	700	700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						700		
単価						700	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	19,320	19,320		
軽油			L	104	145	15,080		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	12,100	16,819		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						51,220		
単価						51,220	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	45,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	19,320	19,320		
軽油			L	78	145	11,310		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	12,100	15,246		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						45,880		
単価						45,880	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	19,320	19,320		
	軽油		L	65	145	9,425		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.16	12,100	14,036		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					42,790		
	単価					42,790	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5,374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	22	145	3,190		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日	1.2	1,820	2,184		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,374		
	単価					5,374	円/日	