工事名	令和5年度天神川維持工事				
工事地名	天神川・三徳川の直轄管理区間及び三朝町内の直轄砂防区域				
2. 工事内容					
1) 発注年月 2) 事務所名 3) 工事番号 4) 契約区分 5) 変更回数 6) 主 工種 7) 工 事 量 8) 工 期	令和 5年 2月 倉吉河川国道事務所 工務第一課 3140010001 単年度(繰越を含む)の分任官 0回 河川維持工事 一式 366日間 自 令和 5年 4月 1日 (当初) 至 令和 6年 3月31日 ( 0回変更) 至 年 月 日		設計 年月機械加工 年月 機械 超	令和 5年 2月 1	0%
9) 施工県 10) 地 区 11) 河川・路線	鳥取県 倉吉 天神川	22) 23) 24)	処 分 費 等 公 告 日 入 札 締 切 日	6,600,000 令和 5年 1月20日 年 月 日	
3. 予算科目	2) 目:	3) 目の		4) 事業名:	

工事名 令和5年度天神			( <u>≡</u>	当 初)	事業区分	河川維持·修繕		
					工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持								
		式	1		70, 326, 504			
巡視·巡回工								
		式	1		350, 200			
河川巡視工								
		式	1		350, 200			
緊急時対応(河川)								内-1号
		式	1		102, 780			
緊急時訓練(河川)								内-2号
		式	1		72, 320			
緊急時対応(砂防)								内-3号
		式	1		102, 780			
緊急時訓練(砂防)								内-4号
		式	1		72, 320			
除草工								
		式	1		21, 688, 395			
堤防除草工								
		式	1		21, 688, 395			
除草								単-1号
(大型遠隔操縦式)								
		m2	641, 500	5. 2	3, 335, 800			
除草								単-2号
(肩掛式)								
		m2	85, 500	30. 23	2, 584, 665			
集草								単-3号
(ハンドガイド式)								
		m2	221,000	8. 68	1, 918, 280			

工事名	令和5年度天神川維			( \( \)	当 初)	事業区分	河川維持·修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・コ	工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集草									単-4号
(人力)									
			m2	506, 000	15. 69	7, 939, 140			
									単-5号
			m2	727, 000	3. 54	2, 573, 580			
 積込・荷卸				,		, ,			単-6号
7.7									
			m2	727, 000	3. 09	2, 246, 430			
 運搬(堤防除草	互)			,,		_,,			単-7号
TEN (VEDAIN)	•								
			m2	727, 000	1. 5	1,090,500			
			mo	121,000	1.0	1,000,000			
元// 及工工									
			式	1		20, 571, 050			
				1		20, 011, 000			
N/N/N/LL									
			式	1		20, 571, 050			
	<u></u> 全)	伐木(粗)	14	1		20, 011, 000			単-8号
以下以口(该	<b>П</b> /	IX/N (III)							4 0 9
			m2	5, 000	197. 9	989, 500			
	A)		IIIZ	5,000	197.9	909, 500			単-9号
以小人人门(该		17.11							平 3万
			m2	40,000	273. 7	10, 948, 000			
			IIIZ	40,000	213.1	10, 940, 000			単-10号
(伐木)									半-10万
(1人小)			0	F 000	4F 10	005 050			
(4. 七八七·佐·宝·tán.			m2	5, 000	45. 19	225, 950			出口口
伐木伐竹運搬									単-11号
(伐竹)				40.000	45.10	1 007 300			
加八曲			m2	40,000	45. 19	1, 807, 600			W 10 P
処分費									単-12号
(伐木)					10.000	200 000			
Ln A -th			t	60	10, 000	600,000			))/ 4 ~ H
処分費									単-13号
(伐竹)									
			t	400	15, 000	6,000,000			

工事区分・工種・種別・細別   製格   単位   数量   単価   金額   数量線液   金額線液   第3   付属物設置工   式 1   378,870	工事名	令和5年度天神川維持	<b>芦工事</b>		( =	当 初)	事業区分 工事区分	河川維持·修繕 河川維持		
技界柱工   大 1   378,870   単-11号   技界柱   10   7,057   70,570   単-11号   10   10   7,057   70,570   単-11号   10   7,057   70,570   平 10   70   70   70   70   70   70   70	工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価			金額増減	摘要
接界校   1										
検界校 (BS-3-1)										
大	本用 - 十二			式	1		378, 870			
第2	現									
第2				式	1		70, 570			
本   10   7,057   70,570   10   10   10   10   10   10   10			BS-3-1 根巻き基礎無				,			単-14号
付属物設置工   大	(BS-3-1)		L							
東止めが 八   東止めが 八   14.3m   m 車止めが 八長さ 85   m 車止めが 八長さ 85   0mm   10   30,830   308,300   単-15号   10   30,830   308,300   単-15号   10   30,830   308,300   単-15号   10   30,830   308,300   単-15号   10   2,381,839   単   16号   10   10   10   10   10   10   10   1	/ L R 44-20 PR -7			本	10	7, 057	70, 570			
車止めボスト     車止めボスト径 114.3m m m m m m m m m m m m m m m m m m m	竹禺彻設直上 									
車止めボ 八径 114.3 m m 車止めボ 八径 114.3 m m 車止めボ 八径 85 0mm     車上めボ 八径 85 0mm     車上のボ 八分 85 0mm     車上のボ 八径 85 0mm     車上の 85 0mm     車上の 85 0mm     車上のボ 八径 85 0mm     車上の 95 0mm <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td>308, 300</td><td></td><td></td><td></td></td<>				式	1		308, 300			
大	車止めポスト						,			単-15号
清掃工     式     1     2,381,839       慶 來 処理工     式     1     2,381,839       散在塵芥処理 (収集・集積・積込み)     単-16号 (収集・集積・積込み)     単-16号 (収集・集積・積込み)       大変操     1     2,381,839       東子の理 (運搬)     1     2,381,839       東子の理 (運搬)     1     2,381,839       東子の理 (運搬)     1     2,381,839       東子の理 (運搬)     1     2,381,839       東子の理 (収集・積込・運搬)     1     2,496     2,496       東子の異 (運搬)     1     2,496     24,960       東子の表 (運搬)     1     2,496     24,960       東子の表 (運搬)     1     866.9     8,669										
支	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		0 m m	本	10	30, 830	308, 300			
塵芥処理工     式 1     2,381,839       散在塵芥処理 (収集・集積・積込み)     単-16号       散在塵芥処理 (運搬)     車2 727,000     2.69     1,955,630       堆積塵芥処理 (運搬)     車-17号       (運搬)     車-18号       堆積塵芥収集(機械処理) (収集・積込・運搬)     車-18号       堆積塵芥収集(機械処理) (運搬)     車10     2,496     24,960       堆積塵芥収集(機械処理) (運搬)     車-19号       m3     10     866.9     8,669	│									
塵芥処理工     式 1     2,381,839       散在塵芥処理 (収集・集積・積込み)     単-16号       散在塵芥処理 (運搬)     m2     727,000     2.69     1,955,630       堆積塵芥処理 (運搬)     1     2,269     1,955,630       堆積塵芥収集(機械処理) (収集・積込・運搬)     1     2,496     392,580       堆積塵芥収集(機械処理) (運搬)     1     2,496     24,960       堆積塵芥収集(機械処理) (運搬)     1     866.9     8,669				式	1		2, 381, 839			
散在塵芥処理 (収集・集積・積込み)     m2     727,000     2.69     1,955,630       散在塵芥処理 (運搬)     m2     727,000     0.54     392,580       堆積塵芥収集 (機械処理) (収集・積込・運搬)     m3     10     2,496     24,960       堆積塵芥収集 (機械処理) (運搬)     単-19号       (運搬)     m3     10     866.9     8,669					_		<u></u>			
散在塵芥処理 (収集・集積・積込み)     m2     727,000     2.69     1,955,630       散在塵芥処理 (運搬)     m2     727,000     0.54     392,580       堆積塵芥収集 (機械処理) (収集・積込・運搬)     m3     10     2,496     24,960       堆積塵芥収集 (機械処理) (運搬)     単-19号       (運搬)     m3     10     866.9     8,669										
(収集・集積・積込み)	that I contain that I are correct			式	1		2, 381, 839			)// H
m2 727,000 2.69 1,955,630   単-17号 (運搬)   m2 727,000 0.54 392,580   単-18号 (収集・積込・運搬)   m3 10 2,496 24,960   単-19号 (運搬)   単-19号 (運搬)   m3 10 866.9 8,669		7, )								単−16号
散在塵芥処理 (運搬)     m2     727,000     0.54     392,580       堆積塵芥収集(機械処理) (収集・積込・運搬)     m3     10     2,496     24,960       堆積塵芥収集(機械処理) (運搬)     単-19号       m3     10     866.9     8,669	(以来"未慎"慎心。	( <del>)</del>		m2	727, 000	2, 69	1, 955, 630			
堆積塵芥収集 (機械処理)     m3     10     2,496     24,960       堆積塵芥収集 (機械処理)     単-18号       (運搬)     m3     10     866.9     8,669	世上				,		2,000,000			単-17号
堆積塵芥収集 (機械処理)     m3     10     2,496     24,960       堆積塵芥収集 (機械処理)     単-19号       (運搬)     m3     10     866.9     8,669	(運搬)									
(収集・積込・運搬)     m3     10     2,496     24,960       堆積塵芥収集 (機械処理) (運搬)     単-19号       m3     10     866.9     8,669		N. I. p. astril \		m2	727, 000	0. 54	392, 580			)V + 2 H
堆積塵芥収集 (機械処理)     m3     10     2,496     24,960       (運搬)     m3     10     866.9     8,669										甲-18号
堆積塵芥収集(機械処理) (運搬) m3 10 866.9 8,669	(以来"惧丛")里城/			m3	10	2 496	24 960			
m3 10 866.9 8,669	 堆積塵芥収集(機	<b>戒処理</b> )			10	2, 100	21,000			単-19号
	(運搬)									
心急处埋工				m3	10	866. 9	8, 669			
	応急処埋工 									
式 1 6,510,000				式	1		6, 510, 000			

工事名	令和5年度天神川維	持工事		( =	á 初)	事業区分			
						工事区分	河川維持		
	種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理作業工									
			式	1		6, 510, 000			
応急作業		河川整備							内-5号
(河川整備)									
			式	1		4, 882, 500			
応急作業		砂防整備							内-6号
(砂防整備)									
			式	1		1, 627, 500			
河川土工									
			式	1		12, 769, 050			
掘削工									
			式	1		2, 147, 550			
掘削		土砂 オープンカット 押土無							単-20号
		障害無 10,000m3以上							
		50,000m3未満	m3	500	212. 7	106, 350			
		土砂 土量50,000m3未							単-21号
(堆積土砂撤去)	)	満							
			m3	4, 500	194. 4	874, 800			
		土砂 土量50,000m3未							単-22号
(河川整備)		満							
			m3	6,000	194. 4	1, 166, 400			
残土処理工									
			式	1		10, 621, 500			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-23号
		含む)							
			m3	6,000	1,677	10, 062, 000			
 整地		残土受入れ地での処理							単-24号
			m3	5, 000	111.9	559, 500			
				,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			式	1		5, 083, 600			

工事名	令和5年度天神川維持			(필		事業区分	河川維持·修繕	Î	
						工事区分	河川維持		_
	種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工									
			式	1		5, 083, 600			
下層路盤(車道	・路肩部)	クラッシャラン C-30 仕上り							単-25号
(路盤)		厚 100mm							
	- 1		m2	2,000	635. 8	1, 271, 600			
表層(車道・路原	<b>言</b> 部)	再生密粒度アスコン(13)							単-26号
		舗装厚 40mm 1.4m以							
/r=n		上3.0m以下	m2	2,000	1, 906	3, 812, 000			
仮設工									
			<u>-1</u> -	1		F00 F00			
 交通管理工			式	1		593, 500			
父进官建工									
			式	1		593, 500			
			IV.	1		595, 500			単-27号
B(昼間)									平 21 万
D (75.161)			人目	50	11, 870	593, 500			
直接工事費			ДН	00	11,010	030,000			
匠及工于员									
			式	1		70, 326, 504			
———————————— 共通仮設費						,			
			式	1		7,603,000			
——共通仮設費 共通仮設費									
			式	1		1, 638, 000			
現場環境改善費(	率計上)								
			式	1		1, 638, 000			
共通仮設費(率計上	.)								
			式	1		5, 965, 000			
純工事費									
			式	1		77, 929, 504			

工事区分・工種・種別・練別     規格     単位     教量     単価     全額     教益地域     全額増減     指表       以下事原価     式     1     28,347,000     104,276,504     一个经常理等等     104,276,504     104,276,5	工事名	令和5年度天神川維持工	<b></b>		(류	i 初)	事業区分	河川維持·修繕		
現場管理費     式     1     26,347,000       工事原価     式     1     104,276,504       一般管理費等     式     1     17,113,496       工事価格     式     1     121,390,000       消費稅相当額     式     1     12,139,000       工事費計     式     1     12,139,000	丁重区分•丁種	• 種別 • 細別	<b>担</b> 枚	単位	数量	単価	工事区分	河川維持 数量増減	全額増減	描更
式     1     26,347,000       工事原価     式     1     104,276,504       一般管理費等     式     1     17,113,496       工事価格     式     1     121,390,000       消費稅相当額     式     1     12,139,000       工事費計     式     1     12,139,000		1至277	уусты	7111	<u> </u>	—— IIII	77.174	<u></u>	3Z 11,7 P 1 1/2	间女
工事原価     式     1     104, 276, 504       一般管理費等     式     1     17, 113, 496       工事価格     式     1     121, 390, 000       消費税相当額     式     1     12, 139, 000       工事費計     式     1     12, 139, 000	76 / D 1 - 1 - 1 - 1									
式     1     104, 276, 504       一般管理費等     式     1     17, 113, 496       工事価格     式     1     121, 390, 000       消費税相当額     式     1     12, 139, 000       工事費計     式     1     12, 139, 000				式	1		26, 347, 000			
一般管理費等     式     1     17,113,496       工事価格     式     1     121,390,000       消費税相当額     式     1     12,139,000       工事費計     式     1     12,139,000	工事原価									
一般管理費等     式     1     17,113,496       工事価格     式     1     121,390,000       消費税相当額     式     1     12,139,000       工事費計     式     1     12,139,000										
式     1     17,113,496       工事価格     式     1     121,390,000       消費税相当額     式     1     12,139,000       工事費計     二     1     12,139,000	40. kg/c			式	1		104, 276, 504			
工事価格     式     1     121,390,000       消費税相当額     式     1     12,139,000       工事費計     1     12,139,000	一般管埋賀等									
工事価格     式     1     121,390,000       消費税相当額     式     1     12,139,000       工事費計     1     12,139,000				<del>1</del>	1		17 113 496			
式     1     121,390,000       消費税相当額     式     1     12,139,000       工事費計	 工事価格			1	1		11, 110, 130			
消費税相当額     式     1     12,139,000       工事費計										
工事費計 1 12,139,000				式	1		121, 390, 000			
工事費計	消費税相当額									
工事費計				ls.						
	工事典制			式	1		12, 139, 000			
	▲ - 単質計 ■									
				式	1		133, 529, 000			
					-		100, 020, 000			
The state of the s										

#### 緊急時対応(河川)

第 1号内訳書

単価使用年月 2023. 2 歩掛使用年月 2023. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊急時対応(河川)								WYB00001
		口	2	51, 390	102, 780			単一 28号
合 計								
					102, 780			

#### 緊急時訓練(河川)

第 2号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊急時訓練(河川)								WYB00006
		回	1	72, 320	72, 320			単一 29号
合 計								
					72, 320			

緊急時対応(砂防)

第 3号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊急時対応(砂防)								WYB00004
		回	2	51, 390	102, 780			単一 30号
合 計								
					102, 780			

#### 緊急時訓練(砂防)

第 4号内訳書

単価使用年月 2023. 2 歩掛使用年月 2023. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊急時訓練(砂防)								WYB00007
		回	1	72, 320	72, 320			単一 31号
A =1								
合 計					<b>5</b> 0.000			
					72, 320			

応急作業 第 5号内訳書 (河川整備)

単価使用年月 2023. 2 歩掛使用年月 2023. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業	(河川整備)							WYB00002
		-	1		4 000 500			<b>光</b> 9.5 円.
		式	1		4, 882, 500			単一 35号
合 計								
					4, 882, 500			
					1,002,000			
		ļ						
		<del>                                     </del>						
		$\vdash$						
					<del> </del>	†	+	<del> </del>

応急作業 第 6号内訳書

(砂防整備)

単価使用年月 2023. 2 歩掛使用年月 2023. 2 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業	(砂防整備)							WYB00003
		式	1		1, 627, 500			単一 36号
A ⇒L								
合 計					1, 627, 500			
					1,027,000			

		1次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-		
単一1号	除草 (大型遠隔操縦式)		単位	m2	数量	1	単価		5. 2
	名称     規格     単位     数量     単価     金額		摘要						
除草		遠隔操縦式(刈幅185cm) 貸与	m 2	1	5. 2	5. 2	CB320010 5. 2		
	計					5. 2			
	単価					5. 2	円/m	2	

						単価使用年月2023. 2歩掛使用年月2023. 2労務調整係数1.000-00-0		0
単一2号	除草 (肩掛式)		単位	m2	数量	1	単価	30. 23
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛式(カック径255mm) 無し	m 2	1	30. 23	30. 23	CB320010	
	計					30. 23		
	単価					30. 23	円/m2	

- 1 -

		1 }	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0
単一3号	集草(ハンドガイド式)		単位	m2	70年 1		単価 8.66
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草		ハンドガイド式(集草幅200cm)	m 2	1	8. 68	8. 68	CB320030
	計					8. 68	
	単価					8. 68	円/m2

							2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単-4号	集草 (人力)		単位	m2	数量	1	単価	15. 69
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草		人力	m 2	1	15. 69	15. 69	CB320030	
	計					15. 69		
	単価					15. 69	円/m2	

	1 八十						2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2	-0
梱包   単−5号			単位	m2	数量	1	単価	3. 54
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
梱包	持込		m 2	1	3. 54	3. 54	CB320090	
計						3. 54		
単価						3. 54	円/m2	

						2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
積込・荷卸 単-6号		単位	m2	数量	1	単価	3. 09
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込・荷卸	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)(梱包有り)	m 2	1	3. 09	3. 09	CB320040	
計			-	3, 00	3. 09		
単価					3. 09	円/m2	

		1次単位	<b></b> 表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-		
単-7号	運搬(堤防除草)		単位	m2	数量	1	単価		1.5
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運搬(堤防隊	(草余	ダンプトラック(オンロート・・ディーセドル・2t積級) 梱包有り 有り 7         .0km以下 全ての費用	m 2	1	1.5	1.5	CB3200	050	
	<del>11</del>					1.5			
	単価					1.5	円/mi	2	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単-8号	伐木·伐竹(複合)	伐木(粗)	単位	m2	数量	1	単価	197. 9
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹	(複合)	伐木(粗)(10本/100m2未満) 有り 機械施工 全ての費用					CB320590	
			m 2	1	197. 9	197. 9		
	計					197. 9		
	単価						円/m2	
						197.9	H/ MZ	

単価使用年月

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-9号	(伐木·伐竹(複合)	伐竹	単位	m2	数量	1	単価	273. 7
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
伐木・伐竹	(複合)	伐竹 有り 機械施工 全ての費用	m 2	1	273. 7	273. 7	CB3205	590
	計					273. 7		
	単価					273.7	円/mi	2

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 1.000-00-00-2-0	
伐木伐竹運搬 単-10号 (伐木)		単位	m2	数量	1	単価	45. 19
<b>名</b> 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬 (伐木除根)	機械施工 有り 有り 18.5km以下 全ての費用					CB320580	
		m 2	1	45. 19	45. 19		
計					45. 19		
単価							
					45. 19	円/m2	

単価使用年月

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-		
単-11号	伐木伐竹運搬 (伐竹)		単位	m2	数量	1	単価		45. 19
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運搬(伐木隊	<b>余根</b> )	機械施工 有り 有り 18.5km以下 全ての費用	m 2	1	45. 19	45. 19	CB3205	580	
	計					45. 19			
	単価					45. 19	円/m2	2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1. 000-00-00-2-0
単-12号	処分費 (伐木)		単位	t	数量	1	単価 10,000
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)			t	1	10,000	10, 000	WB020052 単一 32号
	計					10, 000	
	単価					10,000	円/t

	1 次単価表						2023. 2023. 1.000-	
単-13号	処分費 (伐竹)		単位	t	数量	1	単価	15, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 ( t )			t	1	15, 000	15, 000	WB0200 単一	
	n <del>l l</del>					15, 000		
	単価					15,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0
単一14号	境界杭 (BS-3-1)	BS-3-1 根巻き基礎無し	単位	本	数量		単価
平 147	(00 0 1)		争匹	<b>A</b>	奴里	1	7, 057
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物設置コ	L (境界杭設置)	根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120])					WB812330
		10本以上30本未満 無 無	本	1	7, 057	7, 057	単一 34号
	計					7, 057	
	単価					7, 057	円/本

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-15号	車止めポスト	車止めポスト径 114.3mm 車止めポスト長さ 850mm	単位	本	数量	1	単価	30, 830
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
車止めポスト	設置	全ての費用	本	1	30, 830	30, 830	CB4209	910
	計					30, 830		
	単価							

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単-16号	散在塵芥処理 (収集・集積・積込み)		単位	m2	数量	1	単価	9 60
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	2. 69
散在塵芥収红	į.	収集・集積・積込みのみ	m 2	1	2. 69	2. 69	CB320710	
	計					2. 69		
	単価					2. 69	円/m2	

30,830

円/本

			2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0					
単-17号	散在塵芥処理 (運搬)		単位	m2	数量	1	単価	0. 54
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散在塵芥収集	Ę	運搬のみ 有り 7.0km以下 持込 全ての費用	m 2	1	0. 54	0. 54	CB320710	
	計					0. 54		
	単価					0. 54	円/m2	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 1.000-00-00-2-0
単-18号	堆積塵芥収集(機械処理) (収集・積込・運搬)		単位	m3	数量	1	単価 2, 496
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集	集(機械処理)	収集・集積・積込みのみ 全ての費用					CB320720
			m 3	1	2, 496	2, 496	
	計					2, 496	
	単価						
						2, 496	円/m3

単価使用年月

# 1 次単価表

単価使用年月 2023. 2 2023. 2 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

単価
----

単-19号	堆積塵芥収集(機械処理) (運搬)		単位	m3	数量	1	単価	866. 9
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
堆積塵芥収匀	集(機械処理)	運搬のみ 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 有り 9.0km以下 持込 全ての費用					CB320	720
			m 3	1	866. 9	866. 9		
	計					000.0		
						866. 9		
	単価							
						866. 9	円/m	3

単価使用年月 歩掛使用年月

2023. 2 2023. 2

					労務調整係数	1.000-00-00-2-0
掘削 単一20号	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3 未満	単位	m3	数量	1	単価 212.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満					CB210100
		m 3	1	212. 7	212. 7	
計					212. 7	
					212. 1	
単価					212. 7	円/m3

	1 八平 画 2						単価使用年月 2023. 2 歩掛使用年月 2023. 2 労務調整係数 1.000-00-00	
単-21号	積込(ルーズ) (堆積土砂撤去)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	194. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込(ルー)	土砂 土量50,000m3未満 m 3 1		194. 4	194. 4	CB2100	)20		
	計					194. 4		
	単価					194. 4	円/m	3

							2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-	·0
単-22号	積込(ルーズ) (河川整備)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
7 22.7	(1.37) 175 / MB		十匹	ino	<u></u>	1		194. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーク	(*)	土砂 土量50,000m3未満					CB210020	
			m 3	1	194. 4	194. 4		
	計·							
						194. 4		
	単価							
						194. 4	円/m3	

	1 次単価表					
土砂等運搬 単-23号	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 1,677
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	1	1,677	1, 677	CB210110
計					1, 677	
単価					1,677	円/m3

							2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単-24号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価 111.	1. 9
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	111. 9	111. 9	CB210610	
	計					111. 9		
	単価					111.9	円/m3	

		1次単位	五表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-	00-2-0
単-25号	下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	クラッシャラン C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	635. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
下層路盤(車	<b>江道・路肩部)</b>	100mm 1層施工 クラッシャラン C-30 全ての費用					CB410030	
			m 2	1	635. 8	635. 8		
	m <del>i</del>					635. 8		
	単価					635.8	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0
単-26号	表層(車道·路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価 1,906
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道	・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 906	1,906	CB410260
	計					1, 906	
	単価					1,906	円/m2

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0				
単-27号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人目	数量	1	単価 11,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	備員 B						WB010212
			人目	1	11,870	11,870	単一 37号
	計					11,870	
	単価					11,870	円/人日
						,	
_							

		参考	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0
単-28号	緊急時対応(河川)		単位	回	数量	1	単価 51, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員			人	1	30, 450	30, 450	
ライトバン	[二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L					
諸雑費(まる	ろめ)		時間	4	5, 233	20, 932	単一 38号
HI (00 G			式	1		8	
	計					51, 390	
	単価					51, 390	円/回

		参考	参考資料(1)					2 2 00-00-2-0
単-29号	緊急時訓練(河川)		単位	回	数量	1	単価	72, 320
LL/M E	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
技術員			人	1	30, 450	30, 450		
ライトバン	[二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L			,	,		
			時間	8	5, 233	41, 864	単一	38号
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		6		
	計					72, 320		
	単価					72, 320	円/回	

		参考	参考資料(1)					2 2 00-00-2-0
単一30号	緊急時対応(砂防)		単位	口	数量	1	単価	51, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
技術員			人	1	30, 450	30, 450		
ライトバン	[二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		1	30, 400	30, 430		
			時間	4	5, 233	20, 932	単一	38号
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		8		
	計					51, 390		
	単価					51, 390	円/回	

		参考	参考資料(1)					2 2 -00-00-2-0
単-31号	緊急時訓練(砂防)		単位	□	数量	1	単価	72, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
技術員			人	1	30, 450	30, 450		
ライトバン	[二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量1.5 L		1	30, 430	30, 430		
			時間	8	5, 233	41, 864	単一	38号
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		6		
	計					72, 320		
	単価					72, 320	円/回	1

	参考	考資料(1	)	参考資料(1)					
処分費 (t) 単-32号		単位	t	数量	100	単価 10,000			
<b>全</b>	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費(伐木)	伐木(枝・葉・幹)	t	100	10, 000	1, 000, 000				
計					1, 000, 000				
単価					10, 000	円/ t			
					単価使用年月	2023. 2			

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0
単-33号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価 15,000
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(伐竹	(1)	伐竹(枝・葉・幹)					
			t	100	15, 000	1, 500, 000	
	計						
						1, 500, 000	
	単価						
						15, 000	円/ t

		参考資料 (1)					2023. 2023. 1.000-	
単-34号	付属物設置工 (境界杭設置)	根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	7, 057
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
境界杭設置	Ľ	コンクリート製 根巻基礎なし 手間のみ						
			本	1	4, 247. 28	4, 247		
道路境界杭		国土交通省型 120×120						
			本	1	2,810	2,810		
諸雑費(まる	3め)				,	,		
			式	1		0		
	計					7, 057		
	単価							
						7, 057	円/4	<u> </u>

	参考資料(1)						2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単一35号	応急作業	(河川整備)	単位	式	数量	1	単価 4,882,500	
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	300	16, 275	4, 882, 500		
	計					4, 882, 500		
	単価					4, 882, 500	円/式	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 1.000-00-00-2-0
単-36号	応急作業	(砂防整備)	単位	式	数量	1	単価 1,627,500
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員							
			人	100	16, 275	1, 627, 500	
	計					1, 627, 500	
	単価					1, 627, 500	円/式

単価使用年月

	参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単-37号	交通誘導警備員B		単位	人目	数量	1	単価	11, 870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	精員 B							
			人	1	11, 865	11, 865		
諸雑費(まる	5め)				,	,		
			式	1		5		
	計							
						11, 870		
	単価							_
						11,870	円/ル	日

	参考資料(2)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単-38号	ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	単位	時間	数量	1	単価	5, 233
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一船	₹)							
			人	0. 25	17, 115	4, 278		
ガソリン		レギュラー						
			L	2. 6	150	390		
ライトバン	[二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L						
			時間	1	565	565		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
	μI					5, 233		
	単価							
	<del> </del>					5, 233	円/時	持間