

鏡

1. 工事名

工事名	令和5年度松江・頓原地区舗装修繕工事
工事地名	島根県松江市玉湯町湯町地内、島根県雲南市加茂町南加茂地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和5年9月	12) 設計年月	令和5年7月
2) 事務所名	松江国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3551010018	14) 単価適用年月	2023年8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年8月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	176日間 自 令和5年9月7日 (当初) 至 令和6年2月29日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	松江	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	1,930,525
		23) 公告日	令和5年7月3日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和5年度松江・頓原地区舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 松江地区A(玉湯工区)			式	1		35,283,240			
舗装工			式	1		32,317,198			
舗装打換え工 舗装打換え(A)			式	1		7,349,598			
舗装版切断 (夜間)		アスファルト舗装版 舗装厚 15cm< t ≦ 30cm	m	250	1,551	387,750			単-1号
舗装版破砕(急速施工) (夜間)		アスファルト舗装版 舗装版 厚 15cm< t ≦ 30cm	m2	600	1,265	759,000			単-2号
殻運搬 (夜間)		アスファルト殻	m3	108	1,706	184,248			単-3号
殻処分 (夜間)		アスファルト殻	m3	108	7,050	761,400			単-4号
上層路盤 (夜間)		再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	m2	600	3,681	2,208,600			単-5号
基層 (夜間)		再生粗粒度アスファルト混合 物ポリマー改質Ⅰ型(20)D S3000 舗装厚 50mm	m2	600	2,568	1,540,800			単-6号
排水性舗装・表層(車道・路肩部) (夜間)		ポーラスアスファルト混合物(13))DS3000 舗装厚 50mm 2.4m以上	m2	600	2,513	1,507,800			単-7号
切削オーバーレイ工			式	1		24,967,600			

設計内訳書

工事名	令和5年度松江・頓原地区舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ (A) (夜間)		7cmを超え12cm以下 二層 段差すりつけ無 再生粗粒度Asポリマー改質 I型(20)DS3000 ポーラス As(13)DS300	m2	4,000	5,662	22,648,000			単-8号
殻運搬(路面切削) (夜間)		切削屑	m3	400	3,449	1,379,600			単-9号
殻処分 (夜間)		切削屑	m3	400	2,350	940,000			単-10号
区画線工			式	1		398,242			
区画線工			式	1		398,242			
熔融式区画線 (夜間)		熔融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	530	442	234,260			単-11号
ペイント式区画線 (夜間)		ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	1,060	154.7	163,982			単-12号
道路付属施設工			式	1		22,000			
道路付属物工			式	1		22,000			
施工標示板			個	2	11,000	22,000			単-13号
仮設工			式	1		2,545,800			

設計内訳書

工事名	令和5年度松江・頓原地区舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1		2,545,800			
交通誘導警備員 (夜間)			人日	20	24,890	497,800			単-14号
交通誘導警備員 (夜間)			人日	100	20,480	2,048,000			単-15号
直接工事費			式	1		35,283,240			
共通仮設費			式	1		7,106,200			
共通仮設費			式	1		1,114,200			
運搬費			式	1		145,600			
建設機械運搬費			台	1	145,600	145,600			単-16号
技術管理費			式	1		555,600			
CBR試験費 (夜間)			回	1	100,300	100,300			単-17号
道路施設基本データ作成費			式	1		55,300			内-1号
道路工事完成図等作成費			式	1		400,000			内-2号

設計内訳書

工事名	令和5年度松江・頓原地区舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		413,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		5,992,000				
純工事費		式	1		42,389,440				
現場管理費		式	1		15,459,000				
工事原価		式	1		80,645,060				
一般管理費等		式	1		13,454,940				
工事価格		式	1		94,100,000				
消費税相当額		式	1		9,410,000				
工事費計		式	1		103,510,000				

設計内訳書

工事名	令和5年度松江・頓原地区舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 雲南地区A(加茂工区)		式	1		12,578,860				
道路土工		式	1		105,090				
残土処理工		式	1		105,090				
整地	残土受入れ地での処理							単-1号	
		m3	60	118.5	7,110				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-2号	
		m3	60	1,633	97,980				
舗装工		式	1		10,626,270				
舗装打換え工 舗装打換え(B)		式	1		2,971,770				
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 t ≤ 15cm	m	250	528.3	132,075			単-3号	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版 厚 t ≤ 15cm	m2	300	851.5	255,450			単-4号	
殻運搬	アスファルト殻							単-5号	
		m3	45	2,646	119,070				
殻処分	アスファルト殻							単-6号	
		m3	45	1,175	52,875				
下層路盤	再生クワッシャー RC-40 仕 上り厚 200mm							単-7号	
		m2	300	1,235	370,500				

設計内訳書

工事名	令和5年度松江・頓原地区舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤		再生As安定処理(30) 仕上り厚 50mm	m2	300	2,165	649,500			単-8号
基層		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	m2	300	2,230	669,000			単-9号
表層		密粒度アスコン(20) 舗装 厚 50mm	m2	300	2,411	723,300			単-10号
切削オーバーレイ工			式	1		7,654,500			
切削オーバーレイ (B)		7cmを超え12cm以下 二 層 再生粗粒度アスコン(20) 密粒度アスコン(20)	m2	1,500	4,793	7,189,500			単-11号
殻運搬(路面切削)		切削屑	m3	150	1,925	288,750			単-12号
殻処分		切削屑	m3	150	1,175	176,250			単-13号
区画線工			式	1		128,700			
区画線工			式	1		128,700			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 黄 1 5cm 厚1.5mm 排水性舗 装無	m	200	382.1	76,420			単-14号
ペイント式区画線		ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	400	130.7	52,280			単-15号
道路付属施設工			式	1		22,000			

設計内訳書

工事名	令和5年度松江・頓原地区舗裝修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属物工		式	1		22,000				
施工標示板		個	2	11,000	22,000			単-16号	
仮設工		式	1		1,696,800				
交通管理工		式	1		1,696,800				
交通誘導警備員		人日	20	16,590	331,800			単-17号	
交通誘導警備員		人日	100	13,650	1,365,000			単-18号	
直接工事費		式	1		12,578,860				
共通仮設費		式	1		3,243,760				
共通仮設費		式	1		559,760				
運搬費		式	1		145,600				
建設機械運搬費		台	1	145,600	145,600			単-19号	
技術管理費		式	1		229,160				

設計内訳書

工事名	令和5年度松江・頓原地区舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
CBR試験費		回	1	79,160	79,160			単-20号	
道路工事完成図等作成費		式	1		150,000			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		185,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,684,000				
純工事費		式	1		15,822,620				
現場管理費		式	1		6,974,000				
工事原価		式	1		22,796,620				

一式当たり内訳書

[島根県松江市玉湯町湯町地内、島根県雲南市加茂町南]

道路施設基本データ作成費
第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		55,300			WYB00003 単一 30号
合 計					55,300			

一式当たり内訳書

[島根県松江市玉湯町湯町地内、島根県雲南市加茂町南]

道路工事完成図等作成費
第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		400, 000			WYB00004
合 計					400, 000			

一式当たり内訳書

[島根県雲南市加茂町南加茂地内]

道路工事完成図等作成費
第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		150, 000			WYB00003
合 計					150, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一1号	舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm< t ≤30cm	単位	m	数量	1	単価	1, 551
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1, 551	1, 551	CB430510	
計						1, 551		
単価						1, 551	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一2号	舗装版破碎(急速施工) (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm< t ≤30cm	単位	m2	数量	1	単価	1, 265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	m 2	1	1, 265	1, 265	WB430620 単一 18号	
計						1, 265		
単価						1, 265	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一3号	殻運搬 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 4.5km以下 全ての費用	m 3	1	1, 706	1, 706	CB227010	
計						1, 706		
単価						1, 706	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	殻処分 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	7, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	7, 050	7, 050	WB020051 単一 19号	
計						7, 050		
単価						7, 050	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一5号	上層路盤 (夜間)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量		1	単価 3, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 無					WB430630	
			m 2	1	351. 3	351. 3	単一 20号	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 80mm 無					WB430650	
			m 2	1	3, 329	3, 329	単一 21号	
計						3, 680. 3		
単価						3, 681	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一6号	基層 (夜間)	再生粗粒度アスファルト混合物ボ リマー改質 I 型(20)DS3000 舗 装厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価 2, 568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無					WB430650	
			m 2	1	2, 568	2, 568	単一 22号	
計						2, 568		
単価						2, 568	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一7号	排水性舗装・表層（車道・路肩部） （夜間）	ポーラスアスファルト混合物（13）DS3000 舗装厚 50mm 2. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2, 513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2. 4m以上 50mm 無し 各種（2. 00t/m3以上2. 10t/m3未満） タックコート PKR（ゴム入り）	m 2	1	2, 513	2, 513	CB410510	
計						2, 513		
単価						2, 513	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一8号	切削オーバーレイ （A）（夜間）	7cmを超え12cm以下 二層 段差すりつけ無 再生粗粒度 Asポ リマー改質 I 型（20）DS3000 ポーラスAs（13）DS300	単位	m2	数量	1	単価	5, 662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 各種 43L/100m2	m 2	1	3, 149	3, 149	WB430210 単一 23号	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2. 4m以上 50mm 無し 各種（2. 00t/m3以上2. 10t/m3未満） タックコート PKR（ゴム入り）	m 2	1	2, 513	2, 513	CB410510	
計						5, 662		
単価						5, 662	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一9号	殻運搬(路面切削) (夜間)	切削屑	単位	m3	数量	1	単価	3, 449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		無し 26. 0km以下 全ての費用	m 3	1	3, 449	3, 449	CB430020	
計						3, 449		
単価						3, 449	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	殻処分 (夜間)	切削屑	単位	m3	数量	1	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	2, 350	2, 350	WB020051 単一 24号	
計						2, 350		
単価						2, 350	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	442	442	WB821210 単一 25号	
計						442		
単価						442	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	ペイント式区画線 (夜間)	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	154. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	154. 7	154. 7	WB821210 単一 26号	
計						154. 7		
単価						154. 7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	施工標示鈹		単位	個	数量	1	単価	11, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示鈹			個	1	11, 000	11, 000		
計						11, 000		
単価						11, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一14号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	24, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	24, 890	24, 890	WB010211 単一 27号	
計						24, 890		
単価						24, 890	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一15号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	20, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	20, 480	20, 480	WB010212 単一 28号	
計						20, 480		
単価						20, 480	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	145, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 6. 5km 無 有 10300円	台	2	72, 800	145, 600	WB010010 単一 29号	
計						145, 600		
単価						145, 600	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一17号	CBR試験費 (夜間)		単位	回	数量	1	単価	100, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	4	1, 551	6, 204	CB430510	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	13, 750	13, 750	CB430310	
床掘り		土砂 現場制約あり	m 3	0. 8	11, 380	9, 104	CB210030	
埋戻し		現場制約あり 土砂 有り	m 3	0. 4	8, 328	3, 331. 2	CB210410	
下層路盤（歩道部）		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	0. 8	1, 557	1, 245. 6	CB410031	
上層路盤（歩道部）		150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40 全ての費用	m 2	0. 9	1, 551	1, 395. 9	CB410041	
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材(各種) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4, 493	4, 493	CB410040	
基層（車道・路肩部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3, 124	3, 124	CB410240	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3, 124	3, 124	CB410260	
試料採取		変状土 70kg採取	箇所	1	14, 400	14, 400		
CBR試験		設計CBR 2モールド	試料	1	40, 100	40, 100		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一17号	CBR試験費 (夜間)		単位	回	数量	1	単価	100, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						100, 271. 7		
単価						100, 300	円／回	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一18号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	1, 265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 281	34, 807	9, 780		
特殊作業員			人	0. 842	31, 972	26, 920		
普通作業員			人	1. 122	27, 090	30, 394		
(コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 684	26, 830	18, 351	WK430530 単一 31号	
コンクリート圧砕装置 (小割機)		開口幅7 3 0 mm 破砕力6 0 0 k N	日	0. 684	14, 800	10, 123		
バックホウ (山積0. 4 5 m 3) 運転		舗装版のみの打換え	日	0. 808	32, 290	26, 090	WK430110 単一 32号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		4, 842		
計						126, 500		
単価						1, 265	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	7, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(夜間)		アスファルト殻(車道)	m 3	100	7, 050	705, 000		
計						705, 000		
単価						7, 050	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一20号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	351. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 058	34, 807	2, 018		
特殊作業員			人	0. 173	31, 972	5, 531		
普通作業員			人	0. 231	27, 090	6, 257		
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 304	25, 850	7, 858	WK430540 単一 33号	
タイヤローラ（8～20 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 143	43, 590	6, 233	WK430150 単一 34号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 146	40, 310	5, 885	WK430550 単一 35号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		1, 348		
計						35, 130		
単価						351. 3	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一21号	舗装の敷均し転圧	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 80mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	3, 329
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 074	34, 807	2, 575		
特殊作業員			人	0. 223	31, 972	7, 129		
普通作業員			人	0. 297	27, 090	8, 045		
再生アスファルト合材(夜間)		再生As安定処理(30)	t	20. 116	13, 200	265, 531		
タイヤローラ（8～2 0 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 184	43, 590	8, 020	WK430150 単一 34号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 188	40, 310	7, 578	WK430550 単一 35号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 333	63, 820	21, 252	WK430170 単一 36号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		12, 770		
計						332, 900		
単価						3, 329	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一22号	舗装の敷均し転圧	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 568
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 074	34, 807	2, 575		
特殊作業員			人	0. 223	31, 972	7, 129		
普通作業員			人	0. 297	27, 090	8, 045		
再生アスファルト合材(夜間)		再生粗粒度Asポリマー改質Ⅰ型(20)DS3000	t	12. 573	15, 300	192, 366		
タイヤローラ（8～2 0 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 184	43, 590	8, 020	WK430150 単一 34号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 188	40, 310	7, 578	WK430550 単一 35号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 333	63, 820	21, 252	WK430170 単一 36号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		9, 835		
計						256, 800		
単価						2, 568	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一23号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 各種 43L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	3, 149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 125	34, 807	4, 350		
特殊作業員			人	0. 375	31, 972	11, 989		
普通作業員			人	0. 625	27, 090	16, 931		
再生アスファルト合材(夜間)		再生粗粒度Asポリマー改質Ⅰ型(20)DS3000	t	12. 573	15, 300	192, 366		
アスファルト乳剤		PKR-T	L	43	120	5, 160		
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 一層	日	0. 125	267, 000	33, 375	WK430050 単一 37号	
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 一層	日	0. 125	77, 200	9, 650	WK430060 単一 38号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超え12cm以下 一層	日	0. 125	106, 900	13, 362	WK430070 単一 39号	
ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 一層	日	0. 125	51, 800	6, 475	WK430080 単一 40号	
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 一層	日	0. 125	40, 800	5, 100	WK430090 単一 41号	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		16, 142		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一23号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	3, 149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						314, 900		
単価						3, 149	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(夜間)		切削屑	m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一25号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	246. 75	246, 750	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	855	192	164, 160	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	440	11, 000	
軽油			L	46	146	6, 716	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 249	
計						442, 000	
単価						442	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	154. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	92	92, 000		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	660	46, 200		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	165	9, 735		
軽油			L	34	146	4, 964		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 801		
計						154, 700		
単価						154. 7	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一27号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	24, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	24, 885	24, 885		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						24, 890		
単価						24, 890	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一28号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	20, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	20, 475	20, 475		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						20, 480		
単価						20, 480	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 6. 5km 無 有 10300円	単位	台	数量		単価	
						1		72, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで						
			台	1	62, 500	62, 500		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K’）						
			台	1	10, 300	10, 300		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					72, 800		
	単価					72, 800	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	55, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	31, 600	55, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						55, 300		
単価						55, 300	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一31号	(コンクリート圧砕機ベースマシン)) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	26, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0. 48	31, 657	15, 195		
軽油			L	18	146	2, 628		
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	日	1. 36	6, 620	9, 003		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						26, 830		
単価						26, 830	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一32号	バックホウ（山積0. 4 5 m 3）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	32, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 65	31, 657	20, 577		
軽油			L	24	146	3, 504		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 24	6, 620	8, 208		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						32, 290		
単価						32, 290	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一33号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	25, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 58	31, 657	18, 361		
軽油			L	7	146	1, 022		
小型バックホウ（クローラ）〔標準・超低騒音型〕		排ガス対策型（第3次）山積0. 09～0. 11m3	供用日	1. 13	5, 720	6, 463		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						25, 850		
単価						25, 850	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一34号	タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	43, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31, 657	31, 657		
軽油			L	34	146	4, 964		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1. 34	5, 200	6, 968		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						43, 590		
単価						43, 590	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一35号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	40, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31, 657	31, 657		
軽油			L	18	146	2, 628		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	日	1. 34	4, 490	6, 016		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						40, 310		
単価						40, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一36号	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	63, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 68	31, 657	21, 526		
軽油			L	38	146	5, 548		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0 m	日	1. 11	33, 100	36, 741		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63, 820		
単価						63, 820	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一37号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	267, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31, 657	31, 657		
軽油			L	248	146	36, 208		
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1. 26	158, 000	199, 080		
諸雑費（まるめ）			式	1		55		
計						267, 000		
単価						267, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一38号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	77, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 96	26, 775	25, 704		
軽油			L	42	146	6, 132		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1. 5 m 3	供用日	1. 26	36, 000	45, 360		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						77, 200		
単価						77, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一39号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	106, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31, 657	31, 657		
軽油			L	53	146	7, 738		
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0 m	供用日	1. 18	57, 200	67, 496		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						106, 900		
単価						106, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一40号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	51, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31, 657	31, 657		
軽油			L	28	146	4, 088		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1. 18	13, 600	16, 048		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						51, 800		
単価						51, 800	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一41号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	40, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31, 657	31, 657		
軽油			L	27	146	3, 942		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～2 0 t	日	1	5, 200	5, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						40, 800		
単価						40, 800	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	118. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	118. 5	118. 5	CB210610	
計						118. 5		
単価						118. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 45m3(平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	1	1, 633	1, 633	CB210110	
計						1, 633		
単価						1, 633	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 t ≤ 15cm	単位	m	数量	1	単価	528. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	528. 3	528. 3	CB430510	
計						528. 3		
単価						528. 3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 t ≤ 15cm	単位	m2	数量	1	単価	851. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		全層打換え 有 15cm以下 40cm以下 無	m 2	1	851. 5	851. 5	WB430620 単一 21号	
計						851. 5		
単価						851. 5	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 646
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 13. 5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 646	2, 646	CB227010	
計						2, 646		
単価						2, 646	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	1, 175	1, 175	WB020051 単一 22号	
計						1, 175		
単価						1, 175	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	下層路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1, 000m2未満 全層打換え 無	m 2	1	251. 1	251. 1	WB430630 単一 23号	
路盤の敷均し転圧		1, 000m2未満 全層打換え 1層 200mm 再生クラッシュランRC-40 無	m 2	1	983. 6	983. 6	WB430640 単一 24号	
計						1, 234. 7		
単価						1, 235	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	上層路盤	再生As安定処理(30) 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2未満 全層打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2, 165	2, 165	WB430650 単一 25号	
計						2, 165		
単価						2, 165	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2未満 全層打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2, 230	2, 230	WB430650 単一 26号	
計						2, 230		
単価						2, 230	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	表層	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2未満 全層打換え 密粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2, 411	2, 411	WB430650 単一 27号	
計						2, 411		
単価						2, 411	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一11号	切削オーバーレイ (B)	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 密粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	1	単価 4, 793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 密粒度アスコン(20) タックコート タックコート	m 2	1	4, 793	4, 793	WB430210 単一 28号
計						4, 793	
単価						4, 793	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一12号	殻運搬(路面切削)	切削屑	単位	m3	数量	1	単価 1, 925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)		無し 13. 5km以下 全ての費用	m 3	1	1, 925	1, 925	CB430020
計						1, 925	
単価						1, 925	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	殻処分	切削屑	単位	m3	数量	1	単価	1, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	1, 175	1, 175	WB020051 単一 29号	
計						1, 175		
単価						1, 175	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	382. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	382. 1	382. 1	WB821210 単一 30号	
計						382. 1		
単価						382. 1	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一15号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価 130. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	130. 7	130. 7	WB821210 単一 31号
計						130. 7	
単価						130. 7	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一16号	施工標示紙		単位	個	数量	1	単価 11, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工標示紙			個	1	11, 000	11, 000	
計						11, 000	
単価						11, 000	円／個

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	16, 590	16, 590	WB010211 単一 32号	
計						16, 590		
単価						16, 590	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	13, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	13, 650	13, 650	WB010212 単一 33号	
計						13, 650		
単価						13, 650	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	145, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 2. 5km 無 有 10300円	台	2	72, 800	145, 600	WB010010 単一 34号	
計						145, 600		
単価						145, 600	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	CBR試験費		単位	回	数量	1	単価	79, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	4	528. 3	2, 113. 2	CB430510	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	5, 291	5, 291	CB430310	
床掘り		土砂 現場制約あり	m 3	0. 7	7, 586	5, 310. 2	CB210030	
埋戻し		現場制約あり 土砂 有り	m 3	0. 5	5, 570	2, 785	CB210410	
下層路盤（歩道部）		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	0. 9	1, 224	1, 101. 6	CB410031	
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材(各種) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 753	2, 753	CB410040	
基層（車道・路肩部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 651	2, 651	CB410240	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 651	2, 651	CB410260	
試料採取		変状土 70kg採取	箇所	1	14, 400	14, 400		
CBR試験		設計CBR 2モールド	試料	1	40, 100	40, 100		
計						79, 156		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	CBR試験費		単位	回	数量	1	単価	79, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					79, 160	円／回	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単－21号	とりこわし掘削積込	全層打換え 有 15cm以下 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価 851. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 264	23, 205	6, 126	
特殊作業員			人	0. 792	21, 315	16, 881	
普通作業員			人	1. 056	18, 060	19, 071	
（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転		全層打換え	日	0. 611	21, 120	12, 904	WK430530 単－ 35号
コンクリート圧砕装置（小割機）		開口幅7 3 0 mm 破砕力6 0 0 k N	日	0. 611	14, 800	9, 042	
バックホウ（山積0. 4 5 m 3）運転		全層打換え	日	0. 553	33, 720	18, 647	WK430110 単－ 36号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 479	
計						85, 150	
単価						851. 5	円／m 2

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(車道)	m 3	100	1, 175	117, 500		
計						117, 500		
単価						1, 175	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単－23号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷 均し転圧）	1, 000m2未満 全層打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価 251. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 058	23, 205	1, 345	
特殊作業員			人	0. 173	21, 315	3, 687	
普通作業員			人	0. 231	18, 060	4, 171	
小型バックホウ運転		全層打換え	日	0. 219	26, 040	5, 702	WK430540 単－ 37号
タイヤローラ（8～2 0 t）運転		全層打換え	日	0. 152	32, 750	4, 978	WK430150 単－ 38号
振動ローラ運転		全層打換え	日	0. 152	29, 610	4, 500	WK430550 単－ 39号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		727	
計						25, 110	
単価						251. 1	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一24号	路盤の敷均し転圧	1, 000m2未満 全層打換え 1層 200mm 再生クラッシャーRC-40 無	単位	m 2	数量	100	単価 983. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 058	23, 205	1, 345	
特殊作業員			人	0. 173	21, 315	3, 687	
普通作業員			人	0. 231	18, 060	4, 171	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	25. 4	2, 800	71, 120	
小型バックホウ運転		全層打換え	日	0. 219	26, 040	5, 702	WK430540 単一 37号
タイヤローラ（8～20 t）運転		全層打換え	日	0. 152	32, 750	4, 978	WK430150 単一 38号
振動ローラ運転		全層打換え	日	0. 152	29, 610	4, 500	WK430550 単一 39号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 857	
計						98, 360	
単価						983. 6	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 全層打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	23,205	1,717		
特殊作業員			人	0.223	21,315	4,753		
普通作業員			人	0.297	18,060	5,363		
再生アスファルト合材		再生As安定処理(30)	t	12.573	13,100	164,706		
タイヤローラ（8～20t）運転		全層打換え	日	0.196	32,750	6,419	WK430150 単一 38号	
振動ローラ運転		全層打換え	日	0.196	29,610	5,803	WK430550 単一 39号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		全層打換え	日	0.409	52,550	21,492	WK430170 単一 40号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		6,247		
計						216,500		
単価						2,165	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	舗装の敷均し転圧	1, 000m2未満 全層打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 074	23, 205	1, 717		
特殊作業員			人	0. 223	21, 315	4, 753		
普通作業員			人	0. 297	18, 060	5, 363		
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）	t	12. 573	13, 600	170, 992		
タイヤローラ（８～２０t）運転		全層打換え	日	0. 196	32, 750	6, 419	WK430150 単一 38号	
振動ローラ運転		全層打換え	日	0. 196	29, 610	5, 803	WK430550 単一 39号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		全層打換え	日	0. 409	52, 550	21, 492	WK430170 単一 40号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		6, 461		
計						223, 000		
単価						2, 230	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	舗装の敷均し転圧	1, 000m2未満 全層打換え 密粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 074	23, 205	1, 717		
特殊作業員			人	0. 223	21, 315	4, 753		
普通作業員			人	0. 297	18, 060	5, 363		
アスファルト混合物		密粒度アスコン（２０）	t	12. 573	15, 000	188, 595		
タイヤローラ（８～２０ t）運転		全層打換え	日	0. 196	32, 750	6, 419	WK430150 単一 38号	
振動ローラ運転		全層打換え	日	0. 196	29, 610	5, 803	WK430550 単一 39号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		全層打換え	日	0. 409	52, 550	21, 492	WK430170 単一 40号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		6, 958		
計						241, 100		
単価						2, 411	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 密粒度アスコン(20) タックコート タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	4, 793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 159	23, 205	3, 689		
特殊作業員			人	0. 476	21, 315	10, 145		
普通作業員			人	0. 794	18, 060	14, 339		
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）	t	12. 573	13, 600	170, 992		
アスファルト混合物		密粒度アスコン（２０）	t	12. 573	15, 000	188, 595		
アスファルト乳剤		P K－４ タックコート用	L	43	111	4, 773		
アスファルト乳剤		P K－４ タックコート用	L	43	111	4, 773		
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 159	202, 300	32, 165	WK430050 単一 41号	
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 159	53, 890	8, 568	WK430060 単一 42号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 159	97, 030	15, 427	WK430070 単一 43号	
ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 159	40, 330	6, 412	WK430080 単一 44号	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 密粒度アスコン(20) タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	4, 793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 159	32, 100	5, 103	WK430090 単一 45号	
諸雑費（率+まるめ） 15%			式	1		14, 319		
計						479, 300		
単価						4, 793	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		切削屑	m 3	100	1, 175	117, 500		
計						117, 500		
単価						1, 175	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一30号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 382. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	162	162, 000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	570	330	188, 100	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	440	11, 000	
軽油			L	44	146	6, 424	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		10, 451	
計						382, 100	
単価						382. 1	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一31号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 130. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	68	68, 000	
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	660	46, 200	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	165	9, 735	
軽油			L	34	146	4, 964	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 801	
計						130, 700	
単価						130. 7	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16, 590	16, 590		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 590		
単価						16, 590	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13, 650	13, 650		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 650		
単価						13, 650	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 2. 5km 無 有 10300円	単位	台	数量		単価	
						1		72, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで						
			台	1	62, 500	62, 500		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K’）						
			台	1	10, 300	10, 300		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					72, 800		
	単価					72, 800	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	(コンクリート圧砕機ベースマシン)) バックホウ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	21, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0. 45	21, 105	9, 497		
軽油			L	17	146	2, 482		
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	日	1. 38	6, 620	9, 135		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						21, 120		
単価						21, 120	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一36号	バックホウ（山積0. 4 5 m 3）運 転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	33, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 95	21, 105	20, 049		
軽油			L	36	146	5, 256		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 27	6, 620	8, 407		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						33, 720		
単価						33, 720	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一37号	小型バックホウ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価 26, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0. 8	21, 105	16, 884	
軽油			L	9	146	1, 314	
小型バックホウ（クローラ）〔標準・超低騒音型〕		排ガス対策型（第3次）山積0. 0 9～0. 1 1 m 3	供用日	1. 37	5, 720	7, 836	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						26, 040	
単価						26, 040	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	タイヤローラ（8～20 t）運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	32, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21, 105	21, 105		
軽油			L	32	146	4, 672		
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20 t	日	1. 34	5, 200	6, 968		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						32, 750		
単価						32, 750	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一39号	振動ローラ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	29, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21, 105	21, 105		
軽油			L	17	146	2, 482		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	日	1. 34	4, 490	6, 016		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						29, 610		
単価						29, 610	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	52, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 55	21, 105	11, 607		
軽油			L	31	146	4, 526		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0 m	日	1. 1	33, 100	36, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						52, 550		
単価						52, 550	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	202, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 95	21, 105	20, 049		
軽油			L	166	146	24, 236		
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1	158, 000	158, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		15		
計						202, 300		
単価						202, 300	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	53, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 74	17, 850	13, 209		
軽油			L	32	146	4, 672		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1. 5 m 3	供用日	1	36, 000	36, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						53, 890		
単価						53, 890	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-43号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	97, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21, 105	21, 105		
軽油			L	42	146	6, 132		
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0 m	供用日	1. 22	57, 200	69, 784		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						97, 030		
単価						97, 030	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-44号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	40, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21, 105	21, 105		
軽油			L	18	146	2, 628		
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1. 22	13, 600	16, 592		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						40, 330		
単価						40, 330	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	32, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21, 105	21, 105		
軽油			L	29	146	4, 234		
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～2 0 t	日	1. 3	5, 200	6, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						32, 100		
単価						32, 100	円／日	