鏡

１．工事名

工事名	令和５年度松江国道事務所管内ＣＣＴＶ設備他工事
工事地名	島根県松江市宍道町地内外

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年 2月		１２）	設 計 年 月	令和 5年12月	
２）	事務所名	松江国道事務所　管理第二課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3551010028		１４）	単価適用年月	2024年 1月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2024年 1月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	235日間	自　令和 6年 2月 9日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 6年 9月30日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	6,060	
１０）	地　　区	松江		２３）	公 告 日	令和 5年12月 4日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和５年度松江国道事務所管内ＣＣＴＶ設備他工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備(機器単体)		式	1		12,526,000			
CCTV設備(松江地区)		式	1		12,526,000			
CCTV装置		式	1		10,240,000			
HD簡易型IPカメラ装置（機側装置含む）	ポール取付・指定色塗装	台	3	2,575,000	7,725,000			単-1号
L2-SW	屋外用 タイプB	台	3	500,000	1,500,000			単-2号
ギガビットイーサネットインターフェース	5km（タイプB用）	台	6	120,000	720,000			単-3号
SPD	LAN用	台	3	30,000	90,000			単-4号
SPD	電源用	台	1	105,000	105,000			単-5号
カメラ制御サーバ設定変更		式	1		100,000			内-1号
発電設備		式	1		2,286,000			
簡易型非常用発動発電装置（蓄電池含む）	標準(85dB)型 1kVA以上	台	1	2,286,000	2,286,000			単-6号
機器単体費		式	1		12,526,000			

設計内訳書

工事名	令和５年度松江国道事務所管内ＣＣＴＶ設備他工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備		式	1		9,016,991			
CCTV設備工		式	1		8,446,931			
CCTV装置設置工		式	1		1,717,420			
HD簡易型IPカメラ装置設置（機側装置含む)		台	3	58,280	174,840			単-7号
L2-SW調整		台	3	24,840	74,520			単-8号
IPネットワーク設定(SI費)		式	1		1,468,060			内-2号
発電設備設置工		式	1		63,740			
簡易型発動発電装置設置	軽油含む	台	1	63,740	63,740			単-9号
基礎設置工		式	1		74,301			
発動発電装置基礎設置	1200×1200×550	基	1	54,710	54,710			単-10号
作業土工		式	1		19,591			内-3号
支柱設置工		式	1		2,955,858			

設計内訳書

工事名	令和５年度松江国道事務所管内ＣＣＴＶ設備他工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カメラ支柱A設置	φ216.3×t5.8 L=6m 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上げ	基	1	1,038,000	1,038,000			単-11号
カメラ支柱D設置	φ267.4×t6.6 L=6m 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上げ	基	1	1,164,000	1,164,000			単-12号
カメラ取付架台		組	1	234,800	234,800			単-13号
カメラ支柱A基礎設置	1500×1500×1100	基	1	218,000	218,000			単-14号
カメラ支柱D基礎設置	φ1000×L2200	基	1	280,300	280,300			単-15号
作業土工		式	1		20,758			内-4号
引込柱設置工		式	1		305,700			
引込柱設置	8m-19cm-4.3KN	本	1	110,700	110,700			単-16号
引込柱設置	10m-19cm-6KN	本	1	195,000	195,000			単-17号
分電盤設置工		式	1		1,912,100			
引込計器盤取付	500×200×1000程度	面	1	658,300	658,300			単-18号
分電盤取付	400×200×530程度,架台含む	面	1	727,500	727,500			単-19号

設計内訳書

工事名	令和５年度松江国道事務所管内ＣＣＴＶ設備他工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
引込盤取付	400×200×530程度	面	1	526,300	526,300			単-20号
配管･配線工		式	1		587,622			
管内配線	CV2.0mm2-2C	m	13	1,293	16,809			単-21号
管内配線	CV3.5mm2-2C	m	112	1,348	150,976			単-22号
管内配線	CV3.5mm2-3C	m	6	1,409	8,454			単-23号
管内配線	VVR5.5mm2-2C	m	7	1,417	9,919			単-24号
管内配線	Cat5e-4P(屋外用)	m	19	687.7	13,066			単-25号
管内配線	IV5.5mm2	m	30	352.1	10,563			単-26号
架空配線	CV3.5mm2-2C	径間	1	23,750	23,750			単-27号
CVケーブル	CV3.5mm2-2C	m	29	169	4,901			単-28号
亜鉛メッキ鋼より線	7/2.0	m	29	84	2,436			単-29号
電線管敷設	G28	m	3	3,289	9,867			単-30号

設計内訳書

工事名	令和５年度松江国道事務所管内ＣＣＴＶ設備他工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線管敷設(高さ2m以上)	G28	m	17	3,799	64,583			単-31号
電線管敷設	G36	m	3	3,503	10,509			単-32号
電線管敷設(高さ2m以上)	G54	m	6	6,076	36,456			単-33号
金属製可とう電線管	#30	m	11	866	9,526			単-34号
金属製可とう電線管	#38	m	4	1,060	4,240			単-35号
金属製可とう電線管	#63	m	1	2,700	2,700			単-36号
波付硬質合成樹脂管敷設	FEP30	m	10	350.1	3,501			単-37号
波付硬質合成樹脂管敷設	FEP30×2条	m	16	700.2	11,203			単-38号
波付硬質合成樹脂管敷設	FEP50×2条	m	4	850.2	3,400			単-39号
埋設表示シート敷設	幅150mm 2倍	m	27	245.7	6,633			単-40号
ハンドホール穴あけ	ベルマウス含む	箇所	4	11,420	45,680			単-41号
管路土工		式	1		77,523			内-5号

設計内訳書

工事名	令和５年度松江国道事務所管内ＣＣＴＶ設備他工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬処理		式	1		4,980			内-6号
電線管付属品		式	1		44,872			内-7号
ダクター取付	Z-D1S25	個	2	3,793	7,586			単-42号
ダクター取付	Z-D1S10	個	1	3,489	3,489			単-43号
プルボックス設置工		式	1		32,610			
プルボックス設置	300x300x250 SUS,WP	個	1	32,610	32,610			単-44号
光ケーブル敷設工		式	1		797,580			
屋外管内	SM-8C	m	8	797.6	6,380			単-45号
地中管内	SM-8C	m	565	647.7	365,950			単-46号
後分岐接続材	80C以下 6穴用	組	3	4,200	12,600			単-47号
直線接続	5テープ以下	箇所	3	46,050	138,150			単-48号
成端接続	5テープ以下	箇所	4	29,690	118,760			単-49号

設計内訳書

工事名	令和５年度松江国道事務所管内ＣＣＴＶ設備他工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伝送損失試験	20心以下	方向	5	16,970	84,850			単-50号
接続損失試験	20心以下	対向	3	23,630	70,890			単-51号
仮設工		式	1		480,060			
交通管理工		式	1		480,060			
交通誘導警備員A		人日	24	16,590	398,160			単-52号
交通誘導警備員B		人日	6	13,650	81,900			単-53号
工場製品輸送工		式	1		90,000			
輸送工		式	1		90,000			
輸送(電気)		式	1		90,000			内-8号
直接工事費		式	1		9,016,991			
共通仮設費		式	1		1,255,327			
共通仮設費		式	1		180,327			

設計内訳書

工事名	令和５年度松江国道事務所管内ＣＣＴＶ設備他工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1		68,327			
道路施設基本データ作成費		式	1		55,300			内-9号
電気通信施設資産管理用データ作成費		式	1		13,027			内-10号
現場環境改善費（率計上）		式	1		112,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		1,075,000			
純工事費		式	1		10,272,318			
現場管理費		式	1		4,075,000			
機器間接費		式	1		4,913,000			
技術者間接費		式	1		2,631,000			
機器管理費		式	1		2,282,000			
工事原価		式	1		38,101,945			
一般管理費等		式	1		6,683,055			

設計内訳書

工事名	令和５年度松江国道事務所管内ＣＣＴＶ設備他工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1		66,340,000			
消費税相当額		式	1		6,634,000			
工事費計		式	1		72,974,000			

設計内訳書

工事名	令和５年度松江国道事務所管内ＣＣＴＶ設備他工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備(機器単体)		式	1		9,029,000			
CCTV設備(雲南地区)		式	1		9,029,000			
CCTV装置		式	1		6,743,000			
HD簡易型IPカメラ装置（機側装置含む）	ポール取付・指定色塗装	台	2	2,575,000	5,150,000			単-1号
L2-SW	屋外用 タイプB	台	2	500,000	1,000,000			単-2号
ギガビットイーサネットインターフェース	5km（タイプB用）	台	4	120,000	480,000			単-3号
SPD	LAN用	台	2	30,000	60,000			単-4号
光成端箱(道路情報板用)	16心 SCアダプタ付	組	1	53,000	53,000			単-5号
発電設備		式	1		2,286,000			
簡易型非常用発動発電装置（蓄電池含む）	標準(85dB)型 1kVA以上	台	1	2,286,000	2,286,000			単-6号
機器単体費		式	1		9,029,000			
電子応用設備		式	1		8,543,627			

設計内訳書

工事名	令和５年度松江国道事務所管内ＣＣＴＶ設備他工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CCTV設備工		式	1		7,981,667			
CCTV装置設置工		式	1		1,632,134			
HD簡易型IPカメラ装置設置（機側装置含む)		台	2	58,280	116,560			単-7号
L2-SW調整		台	2	24,840	49,680			単-8号
IPネットワーク設定(SI費)		式	1		1,462,240			内-1号
光成端箱(道路情報板用)取替	8芯→16芯用	組	1	3,654	3,654			単-9号
発電設備設置工		式	1		63,740			
簡易型発動発電装置設置	軽油含む	台	1	63,740	63,740			単-10号
基礎設置工		式	1		108,450			
発動発電装置基礎設置	1200×1200×1050	基	1	103,000	103,000			単-11号
作業土工		式	1		5,450			内-2号
支柱設置工		式	1		3,326,164			

設計内訳書

工事名	令和５年度松江国道事務所管内ＣＣＴＶ設備他工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カメラ支柱B設置	φ216.3×t8.2 L=6.3m 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上げ	基	1	1,207,000	1,207,000			単-12号
カメラ支柱C設置	φ216.3×t5.8 L=6.3m 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上げ	基	1	1,002,000	1,002,000			単-13号
カメラ支柱B基礎設置	H型杭 300×300×4000	基	1	864,000	864,000			単-14号
カメラ支柱C基礎設置	1500×1500×1000	基	1	224,200	224,200			単-15号
作業土工		式	1		28,964			内-3号
引込柱設置工		式	1		110,700			
引込柱設置	8m-19cm-4.3KN	本	1	110,700	110,700			単-16号
分電盤設置工		式	1		1,142,600			
引込計器盤取付	350×200×1030程度	面	1	616,300	616,300			単-17号
引込盤取付	400×200×530程度	面	1	526,300	526,300			単-18号
配管･配線工		式	1		802,137			
管内配線	CV2.0mm2-2C	m	11	1,293	14,223			単-19号

設計内訳書

工事名	令和５年度松江国道事務所管内ＣＣＴＶ設備他工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管内配線	CV3.5mm2-2C	m	67	1,348	90,316			単-20号
管内配線	CV5.5mm2-2C	m	3	1,417	4,251			単-21号
管内配線	VVR5.5mm2-2C	m	5	1,417	7,085			単-22号
管内配線	Cat5e-4P(屋外用)	m	11	687.7	7,564			単-23号
管内配線	IV5.5mm2	m	24	352.1	8,450			単-24号
電線管敷設(高さ2m以上)	G28	m	7	3,799	26,593			単-25号
金属製可とう電線管	#30	m	2	866	1,732			単-26号
波付硬質合成樹脂管敷設	FEP30	m	116	350.1	40,611			単-27号
波付硬質合成樹脂管敷設	FEP50×2条	m	4	850.2	3,400			単-28号
埋設表示シート敷設	幅150mm 2倍	m	116	245.7	28,501			単-29号
ハンドホール穴あけ	ベルマウス含む	箇所	4	11,420	45,680			単-30号
管路土工		式	1		500,340			内-4号

設計内訳書

工事名	令和５年度松江国道事務所管内ＣＣＴＶ設備他工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬処理		式	1		16,101			内-5号
電線管付属品		式	1		7,290			内-6号
光ケーブル敷設工		式	1		775,136			
屋外管内	SM-4C	m	11	772.6	8,498			単-31号
屋外管内	SM-8C	m	2	797.6	1,595			単-32号
屋外管内	SM-16C	m	9	847.6	7,628			単-33号
地中管内	SM-4C	m	162	622.7	100,877			単-34号
地中管内	SM-8C	m	373	647.7	241,592			単-35号
地中管内	SM-16C	m	158	697.7	110,236			単-36号
後分岐接続材	80C以下 6穴用	組	2	4,200	8,400			単-37号
直線接続	5テープ以下	箇所	2	46,050	92,100			単-38号
成端接続	5テープ以下	箇所	3	29,690	89,070			単-39号

設計内訳書

工事名	令和５年度松江国道事務所管内ＣＣＴＶ設備他工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伝送損失試験	20心以下	方向	4	16,970	67,880			単-40号
接続損失試験	20心以下	対向	2	23,630	47,260			単-41号
光ｹｰﾌﾞﾙ撤去工		式	1		20,606			
屋外管内撤去(不使用)	SM-8C	m	9	192.8	1,735			単-42号
地中管内撤去(不使用)	SM-8C	m	158	117.9	18,628			単-43号
撤去品運搬処理	ガラス・陶磁器くず	式	1		243			内-7号
仮設工		式	1		561,960			
交通管理工		式	1		561,960			
交通誘導警備員A		人日	24	16,590	398,160			単-44号
交通誘導警備員B		人日	12	13,650	163,800			単-45号
直接工事費		式	1		8,543,627			
共通仮設費		式	1		1,468,000			

設計内訳書

工事名	令和５年度松江国道事務所管内ＣＣＴＶ設備他工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		99,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		99,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		1,369,000			
純工事費		式	1		10,011,627			
現場管理費		式	1		4,601,000			
機器間接費		式	1		4,229,000			
技術者間接費		式	1		2,584,000			
機器管理費		式	1		1,645,000			
工事原価		式	1		18,841,627			

［島根県松江市宍道町地内外　　］

一式当たり内訳書

カメラ制御サーバ設定変更

第　1号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カメラ制御サーバ設定変更		式	1		100,000			
合　計					100,000			

一式当たり内訳書

IPネットワーク設定(SI費)

第　2号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
新設時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	台	3	104,000	312,000			WE450101 単－　57号
設定変更時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	台	6	56,520	339,120			WE450103 単－　58号
機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	VLAN 補正なし 補正なし	台	5	40,940	204,700			WE450201 単－　59号
機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	冗長化(STP/LAG/VRRP/VSS等) 補正なし 補正なし	台	5	45,650	228,250			WE450201 単－　60号
機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ 補正なし 補正なし	台	1	54,340	54,340			WE450201 単－　61号
機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	QoSの制御 補正なし 補正なし	台	5	65,930	329,650			WE450201 単－　62号
合　計					1,468,060			

一式当たり内訳書

作業土工

第　3号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m３	3	225.5	676			CB210030
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m３	1	2,387	2,387			CB210410
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	8.8	528.4	4,649			CB430510
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m２	4.8	158	758			CB430310
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	3.4	949.2	3,227			CB410031
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	3.4	2,322	7,894			CB410261
合　計					19,591			

一式当たり内訳書

作業土工

第　4号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m３	11	225.5	2,480			CB210030
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m３	8	1,592	12,736			CB210410
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	4	528.4	2,113			CB430510
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m２	1	158	158			CB430310
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	1	949.2	949			CB410031
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1	2,322	2,322			CB410261
合　計					20,758			

一式当たり内訳書

管路土工

第　5号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	3	1,796	5,388			CB210030
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m３	3	2,387	7,161			CB210410
保護砂		m３	1	2,000	2,000			
敷砂		m３	0.5	5,100	2,550			WYB00007 単－ 106号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	32	528.4	16,908			CB430510
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	m２	5.3	1,412	7,483			CB210720
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	3	1,017	3,051			CB430510
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	m２	0.5	1,412	706			CB210720
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	5.8	949.2	5,505			CB410031
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	5.3	2,322	12,306			CB410261
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.5	28,930	14,465			CB240010
合　計					77,523			

一式当たり内訳書

殻運搬処理

第　6号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 3.0km以下 全ての費用	m３	0.5	2,764	1,382			CB227010
殻分費(ｍ３)	As殻	m３	0.5	6,600	3,300			WYB00011 単－ 107号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m３	0.04	1,593	63			CB227010
殻処分(ｍ３)	Co殻	m３	0.04	5,875	235			WYB00012 単－ 108号
合　計					4,980			

一式当たり内訳書

電線管付属品

第　7号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	エントランスキャップ　Ｇ２８	個	3	1,430	4,290			
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	エントランスキャップ　Ｇ５４	個	1	6,190	6,190			
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	異種管接続材料（Ａ型）　　３０ｍｍ	組	1	3,820	3,820			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンカップリング　厚鋼用　３０ｍｍ	個	6	603	3,618			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンカップリング　厚鋼用　３８ｍｍ	個	2	847	1,694			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンカップリング　厚鋼用　６３ｍｍ	個	1	1,950	1,950			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　３０ｍｍ	個	12	510	6,120			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　３８ｍｍ	個	4	603	2,412			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　６３ｍｍ	個	1	1,970	1,970			
自在バンド	ＩＢＴ－３０８	個	3	642	1,926			
自在バンド	ＩＢＴ－３１２	個	6	827	4,962			
自在バンド	ＩＢＴ－４１２	個	2	990	1,980			

一式当たり内訳書

電線管付属品

第　7号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管用ブロック	S-MKB1507相当	個	2	1,970	3,940			
合　計					44,872			

一式当たり内訳書

輸送(電気)

第　8号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費（電気）	90000円/台	台	1	90,000	90,000			WE100800 単－ 120号
合　計					90,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第　9号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		55,300			WYB00005 単ー 121号
合　計					55,300			

一式当たり内訳書

電気通信施設資産管理用データ作成費

第　10号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信施設資産管理用データ作成費（１０台まで）		装置	10	1,218	12,180			WYB00001 単－ 122号
電気通信施設資産管理用データ作成費（１０台超）		装置	7	121	847			WYB00002 単－ 123号
合　計					13,027			

一式当たり内訳書

IPネットワーク設定(SI費)

第　1号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
新設時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	台	2	104,000	208,000			WE450101 単－　49号
設定変更時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	台	6	56,520	339,120			WE450103 単－　50号
機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	VLAN 補正なし 補正なし	台	6	40,940	245,640			WE450201 単－　51号
機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	冗長化(STP/LAG/VRRP/VSS等) 補正なし 補正なし	台	6	45,650	273,900			WE450201 単－　52号
機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	QoSの制御 補正なし 補正なし	台	6	65,930	395,580			WE450201 単－　53号
合　計					1,462,240			

一式当たり内訳書

作業土工

第　2号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m３	3	225.5	676			CB210030
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m３	2	2,387	4,774			CB210410
合　計					5,450			

一式当たり内訳書

作業土工

第　3号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m３	16	225.5	3,608			CB210030
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m３	0.2	2,387	477			CB210410
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m３	13	1,592	20,696			CB210410
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	4	528.4	2,113			CB430510
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m２	1	158	158			CB430310
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	0.5	1,102	551			CB410031
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	0.5	2,722	1,361			CB410261
合　計					28,964			

一式当たり内訳書

管路土工

第　4号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	33	1,796	59,268			CB210030
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m３	24	2,387	57,288			CB210410
保護砂		m３	4	2,000	8,000			
敷砂		m３	2	5,100	10,200			WYB00003 単－　88号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	232.8	528.4	123,011			CB430510
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	m２	44.4	1,412	62,692			CB210720
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	38	1,102	41,876			CB410031
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	38	2,722	103,436			CB410261
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m２	6.2	1,069	6,627			CB410040
下層路盤（車道・路肩部）	300mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	6.2	1,628	10,093			CB410030
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	6.2	2,879	17,849			CB410260
合　計					500,340			

一式当たり内訳書

殻運搬処理

第　5号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	m３	2.2	6,219	13,681			CB227010
処分費（m３）	As殻	m３	2.2	1,100	2,420			WYB00004 単－　89号
合　計					16,101			

一式当たり内訳書

電線管付属品

第　6号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	エントランスキャップ　Ｇ２８	個	1	1,430	1,430			
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	異種管接続材料（Ａ型）　　３０ｍｍ	組	1	3,820	3,820			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　３０ｍｍ	個	4	510	2,040			
合　計					7,290			

一式当たり内訳書

撤去品運搬処理

第　7号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 無し 17.0km以下	t	0.01	6,492	64			CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	0.01	7,421	74			CB010420
処分費（ｔ）	ガラス・陶磁器くず	t	0.01	10,500	105			WYB00007 単－ 100号
合　計					243			

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	HD簡易型IPカメラ装置（機側装置含む）	ポール取付・指定色塗装	単位	台	数量	1	単価	2,575,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HD簡易型IPカメラ装置（機側装置含む）	ポール取付・指定色塗装	台	1	2,575,000	2,575,000	
計					2,575,000	
単価					2,575,000	円／台

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	L2-SW	屋外用 タイプB	単位	台	数量	1	単価	500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L2-SW	屋外用 タイプB	台	1	500,000	500,000	
計					500,000	
単価					500,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	ギガビットイーサネットインターフェース	5km（タイプB用）	単位	台	数量	1	単価	120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ギガビットイーサネットインターフェース	5km（タイプB用）	台	1	120,000	120,000	
計					120,000	
単価					120,000	円／台

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	SPD	LAN用	単位	台	数量	1	単価	30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SPD	LAN用	台	1	30,000	30,000	
計					30,000	
単価					30,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	SPD	電源用	単位	台	数量	1	単価	105,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SPD	電源用	台	1	105,000	105,000	
計					105,000	
単価					105,000	円／台

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	簡易型非常用発動発電装置（蓄電池含む）	標準(85dB)型 1kVA以上	単位	台	数量	1	単価	2,286,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易型非常用発動発電装置	標準(85dB)型 1kVA以上	台	1	2,100,000	2,100,000	
蓄電池	MSE-50-12(長寿命)	個	1	186,000	186,000	
計					2,286,000	
単価					2,286,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	HD簡易型IPカメラ装置設置（機側装置含む）		単位	台	数量	1	単価	58,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	36,540	36,540	WE430100 単－ 54号
ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 補正なし	台	1	21,740	21,740	WE430200 単－ 55号
計					58,280	
単価					58,280	円／台

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	L2-SW調整		単位	台	数量	1	単価	24,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	台	1	24,840	24,840	WE443302 単－ 56号
計					24,840	
単価					24,840	円／台

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	簡易型発動発電装置設置	軽油含む	単位	台	数量	1	単価	63,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電設備据付(パッケージ型)屋外設置(機械施工)		台	1	29,840	29,840	WYB00014 単－　63号
3kVA以下 新設 補正なし						
発動発電設備調整（パッケージ型）	3kVA以下 補正なし	台	1	30,300	30,300	WE205900 単－　64号
軽油		L	25	144	3,600	
計					63,740	
単価					63,740	円／台

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	発動発電装置基礎設置	1200×1200×550	単位	基	数量	1	単価	54,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.8	33,310	26,648	CB240010
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	2	1,492	2,984	CB221110
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	2.6	6,891	17,916.6	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.04	178,900	7,156	WB810010 単－ 65号
計					54,704.6	
単価					54,710	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	カメラ支柱A設置	φ216.3×t5.8 L=6m 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上げ	単位	基	数量	1	単価	1,038,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 2基 無 無	基	1	45,820	45,820	WB812120 単－ 66号
カメラ支柱A	φ216.3×t5.8 L=6m 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕	kg	391	2,535	991,185	WYB00008 単－ 67号
計					1,037,005	
単価					1,038,000	円／基

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	カメラ支柱D設置	φ267.4×t6.6 L=6m 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上げ	単位	基	数量	1	単価	1,164,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 2基 無 無	基	1	60,380	60,380	WB812120 単－ 68号
カメラ支柱D	φ267.4×t6.6 L=6m 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕	kg	435	2,535	1,102,725	WYB00009 単－ 69号
計					1,163,105	
単価					1,164,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	カメラ取付架台		単位	組	数量	1	単価	234,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カメラ取付架台		組	1	234,800	234,800	
計					234,800	
単価					234,800	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	カメラ支柱A基礎設置	1500×1500×1100	単位	基	数量	1	単価	218,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	2.5	29,990	74,975	CB240010
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.1	34,160	3,416	CB240010
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	2.9	1,285	3,726.5	CB221110
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	6.6	7,649	50,483.4	CB240210
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.3	3,902	1,170.6	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.08	173,800	13,904	WB810010 単－ 70号
枠組アンカーボルト	8-M24×L900	組	1	62,300	62,300	
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	5,355	5,355	WE123800 単－ 71号
連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,510	1,510	WE521600 単－ 72号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1	435	435	WE521700 単－ 73号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	3	95	285	WE500100 単－ 74号

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	カメラ支柱A基礎設置	1500×1500×1100	単位	基	数量	1	単価	218,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 16 0%	m	3	115	345	WE505500 単－　75号
計					217,905.5	
単価					218,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	カメラ支柱D基礎設置	φ1000×L2200	単位	基	数量	1	単価	280,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	ｍ３	1.7	107,100	182,070	WB812170 単－　76号
枠組アンカーボルト	8-M30×970L	組	1	90,200	90,200	
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	5,355	5,355	WE123800 単－　71号
連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,510	1,510	WE521600 単－　72号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1	435	435	WE521700 単－　73号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	5	95	475	WE500100 単－　74号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	2	85	170	WE505400 単－　77号
計					280,215	
単価					280,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	引込柱設置	8m-19cm-4.3KN	単位	本	数量	1	単価	110,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱建柱(機械施工)		本	1	51,710	51,710	WYB00006 単－　78号
作業種別=ｺﾝｸﾘｰﾄ柱8m以下；作業内容による補正=新						
設；						
コンクリートポール（ＮＴＴ仕様）	8.0m 末口19cm 430kgf	本	1	47,400	47,400	WE520300 単－　79号
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	1	4,800	4,800	
ポール底板	丸形　　Ｎｏ．１　　４５０ｍｍ	個	1	2,520	2,520	
足場ボルト	CP用	本	9	199	1,791	WE521900 単－　80号
自在バンド	４ＢＤ－ＨＤ－１７	個	1	2,430	2,430	
計					110,651	
単価					110,700	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	引込柱設置	10m-19cm-6KN	単位	本	数量	1	単価	195,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱建柱(機械施工)		本	1	78,740	78,740	WYB00010 単－　81号
作業種別=ｺﾝｸﾘｰﾄ柱10m以下; 作業内容による補正=						
新設;						
コンクリートポール	10m-19cm-6KN	本	1	65,600	65,600	
自在バンド	４ＢＤ－ＨＤ－１７	個	1	2,430	2,430	
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.7	34,790	24,353	CB240010
スパイラルダクト（亜鉛引き）	直管　Φ３７５ｍｍ×０．６ｔ	ｍ	1.7	2,050	3,485	
スパイラルダクト（亜鉛引き）	直管　　φ８００ｍｍ×０．８ｔ	ｍ	1.8	6,600	11,880	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.5	1,285	642.5	CB221110
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	5,355	5,355	WE123800 単－　71号
連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,510	1,510	WE521600 単－　72号

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	引込柱設置	10m-19cm-6KN	単位	本	数量	1	単価	195,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1	435	435	WE521700 単－　73号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	3	95	285	WE500100 単－　74号
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 16 0%	m	2	115	230	WE505500 単－　75号
計					194,945.5	
単価					195,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	引込計器盤取付	500×200×1000程度	単位	面	数量	1	単価	658,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配線器具取付	計器箱 新設	個	1	4,284	4,284	WE122900 単－ 82号
引込計器盤	500×200×1000程度	面	1	654,000	654,000	
計					658,284	
単価					658,300	円／面

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－19号	分電盤取付	400×200×530程度,架台含む	単位	面	数量	1	単価	727,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付	露出型分電盤前面0.4m2以下 新設	面	1	27,850	27,850	WE122800 単－ 83号
分電盤	400×200×530程度	面	1	498,000	498,000	
分電盤架台		組	1	198,000	198,000	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	4	518.2	2,072.8	CB224410
アンカーボルト(接着系後施工)	M12×150	組	4	385	1,540	
計					727,462.8	
単価					727,500	円／面

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－20号	引込盤取付	400×200×530程度	単位	面	数量	1	単価	526,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配線器具取付	計器箱 新設	個	1	4,284	4,284	WE122900 単－ 82号
引込盤	400×200×530程度	面	1	522,000	522,000	
計					526,284	
単価					526,300	円／面

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－21号	管内配線	CV2.0mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,179	1,179	WE114000 単－ 84号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 2mm2 2心	m	1	114	114	WE500500 単－ 85号
計					1,293	
単価					1,293	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－22号	管内配線	CV3.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,179	1,179	WE114000 単－ 84号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	1	169	169	WE500500 単－ 86号
計					1,348	
単価					1,348	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－23号	管内配線	CV3.5mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	1,409

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,179	1,179	WE114000 単－ 84号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 3心	m	1	230	230	WE500500 単－ 87号
計					1,409	
単価					1,409	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－24号	管内配線	VVR5.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,179	1,179	WE114000 単－ 84号
ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 5.5mm2-2C	m	1	238	238	WE500300 単－ 88号
計					1,417	
単価					1,417	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－25号	管内配線	Cat5e-4P(屋外用)	単位	m	数量	1	単価	687.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	492.7	492.7	WE114000 単－ 89号
ツイストペアケーブル	ｶﾃｺﾞﾘｰ5e 4P（屋外用）	m	1	195	195	WE503700 単－ 90号
計					687.7	
単価					687.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－26号	管内配線	IV5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	352.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	257.1	257.1	WE114000 単－　91号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	1	95	95	WE500100 単－　74号
計					352.1	
単価					352.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－27号	架空配線	CV3.5mm2-2C	単位	径間	数量	1	単価	23,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力ケーブル架空配線(機械施工)		径間	1	23,750	23,750	WYB00004 単－　92号
作業種別=仕上外径 15mm以下; 作業内容による補正						
=新設; ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ付ｹｰﾌﾞﾙ補正=ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ無;						
計					23,750	
単価					23,750	円／径間

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－28号	CVケーブル	CV3.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	1	169	169	WE500500 単－　86号
計					169	
単価					169	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－29号	亜鉛メッキ鋼より線	7/2.0	単位	m	数量	1	単価	84

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2	m	1	84	84	WE506500 単－　93号
計					84	
単価					84	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－30号	電線管敷設	G28	単位	m	数量	1	単価	3,289

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	2,549	2,549	WE111100 単－ 94号
厚鋼電線管（G）	呼び径 28 15%	m	1	740	740	WE505200 単－ 95号
計					3,289	
単価					3,289	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－31号	電線管敷設(高さ2m以上)	G28	単位	m	数量	1	単価	3,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	1	3,059	3,059	WE111100 単－ 96号
厚鋼電線管（G）	呼び径 28 15%	m	1	740	740	WE505200 単－ 95号
計					3,799	
単価					3,799	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－32号	電線管敷設	G36	単位	m	数量	1	単価	3,503

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	2,549	2,549	WE111100 単－ 94号
厚鋼電線管（G）	呼び径 36 15%	m	1	954	954	WE505200 単－ 97号
計					3,503	
単価					3,503	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－33号	電線管敷設(高さ2m以上)	G54	単位	m	数量	1	単価	6,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	1	4,499	4,499	WE111100 単－ 98号
厚鋼電線管（G）	呼び径 54 15%	m	1	1,577	1,577	WE505200 単－ 99号
計					6,076	
単価					6,076	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－34号	金属製可とう電線管	#30	単位	m	数量	1	単価	866

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　３０ｍｍ	m	1	866	866	
計					866	
単価					866	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－35号	金属製可とう電線管	#38	単位	m	数量	1	単価	1,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　３８ｍｍ	m	1	1,060	1,060	
計					1,060	
単価					1,060	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－36号	金属製可とう電線管	#63	単位	m	数量	1	単価	2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　６３ｍｍ	m	1	2,700	2,700	
計					2,700	
単価					2,700	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－37号	波付硬質合成樹脂管敷設	FEP30	単位	m	数量	1	単価	350.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	350.1	350.1	WE110500 単－ 100号
計					350.1	
単価					350.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－38号	波付硬質合成樹脂管敷設	FEP30×2条	単位	m	数量	1	単価	700.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 2条 0%	m	1	700.2	700.2	WE110500 単－ 101号
計					700.2	
単価					700.2	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－39号	波付硬質合成樹脂管敷設	FEP50×2条	単位	m	数量	1	単価	850.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	m	1	850.2	850.2	WE110500 単－ 102号
計					850.2	
単価					850.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－40号	埋設表示シート敷設	幅150mm 2倍	単位	m	数量	50	単価	245.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	50	85.68	4,284	WE122200 単－ 103号
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	1	8,000	8,000	WE523200 単－ 104号
計					12,284	
単価					245.7	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－41号	ハンドホール穴あけ	ベルマウス含む	単位	箇所	数量	1	単価	11,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート穴あけ	穴あけ(直径5.0cm 厚さ12cm)	箇所	1	10,970	10,970	WE112201 単－ 105号
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	ベルマウス　３０ｍｍ	個	1	441	441	
計					11,411	
単価					11,420	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－42号	ダクター取付	Z-D1S25	単位	個	数量	1	単価	3,793

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設	個	1	3,213	3,213	WE124400 単－ 109号
支持金物　ワールドダクター	Ｄ－１Ｓ－２５　亜鉛メッキ	個	1	446	446	
コンクリートアンカ	M10(スリーブ打込み式)	本	2	67	134	
計					3,793	
単価					3,793	円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－43号	ダクター取付	Z-D1S10	単位	個	数量	1	単価	3,489

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設	個	1	3,213	3,213	WE124400 単－ 109号
支持金物　ワールドダクター	Ｄ－１Ｓ－１０　亜鉛メッキ	個	1	142	142	
コンクリートアンカ	M10(スリーブ打込み式)	本	2	67	134	
計					3,489	
単価					3,489	円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－44号	プルボックス設置	300x300x250 SUS,WP	単位	個	数量	1	単価	32,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 新設 30cm 30cm 25cm	個	1	9,103	9,103	WE122300 単－ 110号
金属製プルボックス（ステンレス）	３００×３００×２５０×１．５　防水	個	1	23,500	23,500	
計					32,603	
単価					32,610	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－45号	屋外管内	SM-8C	単位	m	数量	1	単価	797.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	385.6	385.6	WE120010 単－ 111号
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット）　ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 8C	m・本	1	412	412	WE507100 単－ 112号
計					797.6	
単価					797.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－46号	地中管内	SM-8C	単位	m	数量	1	単価	647.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	235.7	235.7	WE120010 単－ 113号
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット） ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 8C	m・本	1	412	412	WE507100 単－ 112号
計					647.7	
単価					647.7	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－47号	後分岐接続材	80C以下 6穴用	単位	組	数量	1	単価	4,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　８０Ｃ以下　６穴用	組	1	4,200	4,200	
計					4,200	
単価					4,200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－48号	直線接続	5テープ以下	単位	箇所	数量	1	単価	46,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	箇所	1	46,050	46,050	WE121001 単－ 114号
計					46,050	
単価					46,050	円／箇所

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－49号	成端接続	5テープ以下	単位	箇所	数量	1	単価	29,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	箇所	1	29,690	29,690	WE121002 単－ 115号
計					29,690	
単価					29,690	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－50号	伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	16,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	20心以下	方向	1	16,970	16,970	WE121201 単－ 116号
計					16,970	
単価					16,970	円／方向

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－51号	接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	23,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	20心以下	対向	1	23,630	23,630	WE121202 単－ 117号
計					23,630	
単価					23,630	円／対向

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－52号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	16,590	16,590	WB010211 単－ 118号	
計						16,590		
単価						16,590	円／人日	

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－53号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	13,650	13,650	WB010212 単－ 119号	
計						13,650		
単価						13,650	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－54号	ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	36,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1.5	24,360	36,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					36,540	
単価					36,540	円／台

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－55号	ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 補正なし	単位	台	数量	1	単価	21,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.6	36,225	21,735	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					21,740	
単価					21,740	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－56号	ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	単位	台	数量	1	単価	24,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.41	36,225	14,852	
電気通信技術員		人	0.41	24,360	9,987	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					24,840	
単価					24,840	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－57号	新設時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	104,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	2.87	36,225	103,965	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					104,000	
単価					104,000	円／台

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－58号	設定変更時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	56,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	1.56	36,225	56,511	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					56,520	
単価					56,520	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－59号	機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	VLAN 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	40,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	1.13	36,225	40,934	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					40,940	
単価					40,940	円／台

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－60号	機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	冗長化(STP/LAG/VRRP/VSS等) 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	45,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	1.26	36,225	45,643	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					45,650	
単価					45,650	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－61号	機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	54,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	1.5	36,225	54,337	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					54,340	
単価					54,340	円／台

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－62号	機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	QoSの制御 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	65,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	1.82	36,225	65,929	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					65,930	
単価					65,930	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－63号	発動発電設備据付(パッケージ型)屋外設置(機械施工)		単位	台	数量	1	単価	29,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.3	24,360	7,308	
電工		人	0.5	21,420	10,710	
普通作業員		人	0.3	18,060	5,418	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.2	32,000	6,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					29,840	
単価					29,840	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－64号	発動発電設備調整（パッケージ型）	3kVA以下 補正なし	単位	台	数量	1	単価	30,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	36,225	18,112	
電気通信技術員		人	0.5	24,360	12,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					30,300	
単価					30,300	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－65号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	108,000	111,240	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	67,620	67,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					178,900	
単価					178,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－66号	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 2基 無 無	単位	基	数量	1	単価	45,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ未満　設置手間	基	1	45,813.6	45,813	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					45,820	
単価					45,820	円／基

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－67号	カメラ支柱A	φ216.3×t5.8 L=6m 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕	単位	kg	数量	1,000	単価	2,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カメラ支柱	溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上げ	t	1	2,535,000	2,535,000	
計					2,535,000	
単価					2,535	円／kg

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－68号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 2基 無 無	単位	基	数量	1	単価	60,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	60,377.8	60,377	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					60,380	
単価					60,380	円／基

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－69号	カメラ支柱D	φ267.4×t6.6 L=6m 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕	単位	kg	数量	1,000	単価	2,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カメラ支柱	溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上げ	t	1	2,535,000	2,535,000	
計					2,535,000	
単価					2,535	円／kg

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－70号	鉄筋工［市場単価］	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	173,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	1.03	103,000	106,090	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	67,620	67,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					173,800	
単価					173,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－71号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	5,355

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	21,420	5,355	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,355	
単価					5,355	円／極

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－72号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００ｍｍ	本	1	1,510	1,510	
計					1,510	
単価					1,510	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－73号	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	数量	1	単価	435

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　８ｍｍ２×５００	本	1	435	435	
計					435	
単価					435	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－74号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	95

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	1	95.3	95	
計					95	
単価					95	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－75号	耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 16 0%	単位	m	数量	1	単価	115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ビニル電線管	ＨＩＶＥ　１６ｍｍ	m	1	115	115	
計					115	
単価					115	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－76号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	107,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置	コンクリート基礎　４．０ｍ３未満	ｍ３	1	107,060	107,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					107,100	
単価					107,100	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－77号	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	単位	m	数量	1	単価	85

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ	m	1	85	85	
計					85	
単価					85	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－78号	コンクリート柱建柱(機械施工)		単位	本	数量	1	単価	51,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.8	21,420	17,136	
普通作業員		人	1.3	18,060	23,478	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．９ｔ	時間	2.94	3,390	9,966	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	時間	0.42	2,690	1,129	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					51,710	
単価					51,710	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－79号	コンクリートポール（ＮＴＴ仕様）	8.0m 末口19cm 430kgf	単位	本	数量	1	単価	47,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	８ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	1	47,400	47,400	
計					47,400	
単価					47,400	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－80号	足場ボルト	CP用	単位	本	数量	1	単価	199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	1	199	199	
計					199	
単価					199	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－81号	コンクリート柱建柱(機械施工)		単位	本	数量	1	単価	78,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	21,420	25,704	
普通作業員		人	2	18,060	36,120	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．９ｔ	時間	4.48	3,390	15,187	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	時間	0.64	2,690	1,721	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					78,740	
単価					78,740	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－82号	配線器具取付	計器箱 新設	単位	個	数量	1	単価	4,284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.2	21,420	4,284	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,284	
単価					4,284	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－83号	分電盤取付	露出型分電盤前面0.4m2以下 新設	単位	面	数量	1	単価	27,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.3	21,420	27,846	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					27,850	
単価					27,850	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－84号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	21,420	117,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					117,900	
単価					1,179	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－85号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２．０ｍｍ２　２心	m	1	114	114	
計					114	
単価					114	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－86号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　２心	m	1	169	169	
計					169	
単価					169	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－87号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　３心	m	1	230	230	
計					230	
単価					230	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－88号	ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 5.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	1	238	238	
計					238	
単価					238	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－89号	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	492.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	21,420	49,266	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					49,270	
単価					492.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－90号	ツイストペアケーブル	ｶﾃｺﾞﾘｰ5e 4P（屋外用）	単位	m	数量	1	単価	195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＡＮケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー５ｅ　４Ｐ（屋外用）	m	1	195	195	
計					195	
単価					195	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－91号	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	257.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	21,420	25,704	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					25,710	
単価					257.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－92号	電力ケーブル架空配線(機械施工)		単位	径間	数量	1	単価	23,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.83	21,420	17,778	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	時間	2.22	2,690	5,971	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					23,750	
単価					23,750	円／径間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－93号	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2	単位	m	数量	1	単価	84

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２	ｋｇ	0.174	486	84	
計					84	
単価					84	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－94号	電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	2,549

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	11.9	21,420	254,898	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					254,900	
単価					2,549	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－95号	厚鋼電線管（G）	呼び径 28 15%	単位	m	数量	1	単価	740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	G２８	m	1	644.54	644	
附属品費 15%		式	1		96	
計					740	
単価					740	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－96号	電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	3,059

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	14.28	21,420	305,877	
諸雑費（まるめ）		式	1		23	
計					305,900	
単価					3,059	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－97号	厚鋼電線管（G）	呼び径 36 15%	単位	m	数量	1	単価	954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	G３６	m	1	830.2	830	
附属品費 15%		式	1		124	
計					954	
単価					954	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－98号	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	4,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	21	21,420	449,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					449,900	
単価					4,499	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－99号	厚鋼電線管（G）	呼び径 54 15%	単位	m	数量	1	単価	1,577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ５４	m	1	1,372.59	1,372	
附属品費 15%		式	1		205	
計					1,577	
単価					1,577	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－100号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	350.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	21,420	10,710	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100	243	24,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					35,010	
単価					350.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－101号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 2条 0%	単位	m	数量	100	単価	700.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	21,420	21,420	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	200	243	48,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					70,020	
単価					700.2	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－102号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	単位	m	数量	100	単価	850.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	21,420	21,420	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	200	318	63,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					85,020	
単価					850.2	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－103号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	85.68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	21,420	8,568	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,568	
単価					85.68	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－104号	埋設標識シート	150㎜×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	8,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	１５０ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	8,000	8,000	
計					8,000	
単価					8,000	円／巻

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－105号	コンクリート穴あけ	穴あけ(直径5.0cm 厚さ12cm)	単位	箇所	数量	1	単価	10,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
はつり工		人	0.45	24,360	10,962	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,970	
単価					10,970	円／箇所

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－106号	敷砂		単位	ｍ３	数量	1	単価	5,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	クッション用	ｍ３	1	5,100	5,100	
計					5,100	
単価					5,100	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－107号	殻分費(ｍ３)	As殻	単位	ｍ３	数量	1	単価	6,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.2	3,000	6,600	WB020052 単－ 124号
計					6,600	
単価					6,600	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－108号	殻処分(ｍ３)	Co殻	単位	ｍ３	数量	1	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35	2,500	5,875	WB020052 単－ 125号
計					5,875	
単価					5,875	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－109号	ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設	単位	個	数量	10	単価	3,213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	21,420	32,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					32,130	
単価					3,213	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－110号	プルボックス設置	各種 新設 30cm 30cm 25cm	単位	個	数量	1	単価	9,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.425	21,420	9,103	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,103	
単価					9,103	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－111号	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	385.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.8	21,420	38,556	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					38,560	
単価					385.6	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－112号	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット） ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 8C	単位	m・本	数量	1	単価	412

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　８Ｃ	m	1	412	412	
計					412	
単価					412	円／m・本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－113号	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	235.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.1	21,420	23,562	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					23,570	
単価					235.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－114号	光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	46,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.76	36,225	27,531	
電気通信技術員		人	0.76	24,360	18,513	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					46,050	
単価					46,050	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－115号	光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	単位	箇所	数量	1	単価	29,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.49	36,225	17,750	
電気通信技術員		人	0.49	24,360	11,936	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					29,690	
単価					29,690	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－116号	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	16,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.28	36,225	10,143	
電気通信技術員		人	0.28	24,360	6,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					16,970	
単価					16,970	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－117号	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	23,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.39	36,225	14,127	
電気通信技術員		人	0.39	24,360	9,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					23,630	
単価					23,630	円／対向

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－118号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	16,590	16,590		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,590		
単価						16,590	円／人日	

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－119号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	13,650	13,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,650		
単価						13,650	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－120号	輸送費（電気）	90000円/台	単位	台	数量	1	単価	90,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金（電気）		台	1	90,000	90,000	
計					90,000	
単価					90,000	円／台

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－121号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	55,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	31,600	55,300	
計					55,300	
単価					55,300	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－122号	電気通信施設資産管理用データ作成費（１０台まで）		単位	装置	数量	1	単価	1,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	0.05	24,360	1,218		
計						1,218		
単価						1,218	円／装置	

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－123号	電気通信施設資産管理用データ作成費（１０台超）		単位	装置	数量	1	単価	121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	0.005	24,360	121		
計						121		
単価						121	円／装置	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－124号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻	t	100	3,000	300,000		
計						300,000		
単価						3,000	円／ｔ	

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－125号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻	t	100	2,500	250,000		
計						250,000		
単価						2,500	円／ｔ	

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	HD簡易型IPカメラ装置（機側装置含む）	ポール取付・指定色塗装	単位	台	数量	1	単価	2,575,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HD簡易型IPカメラ装置（機側装置含む）	ポール取付・指定色塗装	台	1	2,575,000	2,575,000	
計					2,575,000	
単価					2,575,000	円／台

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	L2-SW	屋外用 タイプB	単位	台	数量	1	単価	500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L2-SW	屋外用 タイプB	台	1	500,000	500,000	
計					500,000	
単価					500,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	ギガビットイーサネットインターフェース	5km（タイプB用）	単位	台	数量	1	単価	120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ギガビットイーサネットインターフェース	5km（タイプB用）	台	1	120,000	120,000	
計					120,000	
単価					120,000	円／台

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	SPD	LAN用	単位	台	数量	1	単価	30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SPD	LAN用	台	1	30,000	30,000	
計					30,000	
単価					30,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	光成端箱(道路情報板用)	16心 SCアダプタ付	単位	組	数量	1	単価	53,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光成端箱(道路情報板用)	16心 SCアダプタ付	組	1	53,000	53,000	
計					53,000	
単価					53,000	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	簡易型非常用発動発電装置（蓄電池含む）	標準(85dB)型 1kVA以上	単位	台	数量	1	単価	2,286,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易型非常用発動発電装置	標準(85dB)型 1kVA以上	台	1	2,100,000	2,100,000	
蓄電池	MSE-50-12(長寿命)	個	1	186,000	186,000	
計					2,286,000	
単価					2,286,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	HD簡易型IPカメラ装置設置（機側装置含む）		単位	台	数量	1	単価	58,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	36,540	36,540	WE430100 単－ 46号
ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 補正なし	台	1	21,740	21,740	WE430200 単－ 47号
計					58,280	
単価					58,280	円／台

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	L2-SW調整		単位	台	数量	1	単価	24,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	台	1	24,840	24,840	WE443302 単－ 48号
計					24,840	
単価					24,840	円／台

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	光成端箱(道路情報板用)取替	8芯→16芯用	単位	組	数量	1	単価	3,654

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
各種（サーバ・ブリッジ）情報設備据付	ﾊﾌﾞ 新設 補正なし	台	1	2,436	2,436	WE443102 単－ 54号
各種（サーバ・ブリッジ）情報設備据付	ﾊﾌﾞ 撤去(不使用) 補正なし	台	1	1,218	1,218	WE443102 単－ 55号
計					3,654	
単価					3,654	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	簡易型発動発電装置設置	軽油含む	単位	台	数量	1	単価	63,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電設備据付(パッケージ型)屋外設置(機械施工)		台	1	29,840	29,840	WYB00008 単－　56号
3kVA以下 新設 補正なし						
発動発電設備調整（パッケージ型）	3kVA以下 補正なし	台	1	30,300	30,300	WE205900 単－　57号
軽油		L	25	144	3,600	
計					63,740	
単価					63,740	円／台

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	発動発電装置基礎設置	1200×1200×1050	単位	基	数量	1	単価	103,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	1.5	32,770	49,155	CB240010
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.1	31,710	3,171	CB240010
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	2	1,243	2,486	CB221110
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	5	7,649	38,245	CB240210
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0.3	3,902	1,170.6	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.05	173,800	8,690	WB810010 単－ 58号
計					102,917.6	
単価					103,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	カメラ支柱B設置	φ216.3×t8.2 L=6.3m 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上げ	単位	基	数量	1	単価	1,207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 2基 無 無	基	1	60,380	60,380	WB812120 単－ 59号
カメラ支柱B	φ216.3×t8.2 L=6.3m 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装	kg	452	2,535	1,145,820	WYB00010 単－ 60号
計					1,206,200	
単価					1,207,000	円／基

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	カメラ支柱C設置	φ216.3×t5.8 L=6.3m 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上げ	単位	基	数量	1	単価	1,002,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 2基 無 無	基	1	45,820	45,820	WB812120 単－ 61号
カメラ支柱C	φ216.3×t5.8 L=6.3m 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装	kg	377	2,535	955,695	WYB00012 単－ 62号
計					1,001,515	
単価					1,002,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	カメラ支柱B基礎設置	H型杭 300×300×4000	単位	基	数量	1	単価	864,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製杭基礎打込費	機械賃料含む	式	1		393,100	
鋼製杭基礎(ポールアンカーH300)L4000		t	0.512	860,000	440,320	WYB00014 単－　63号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.3	36,400	10,920	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.7	6,891	11,714.7	CB240210
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	5,355	5,355	WE123800 単－　64号
連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,510	1,510	WE521600 単－　65号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1	435	435	WE521700 単－　66号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	3	95	285	WE500100 単－　67号
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 16 0%	m	3	115	345	WE505500 単－　68号
計					863,984.7	
単価					864,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	カメラ支柱C基礎設置	1500×1500×1000	単位	基	数量	1	単価	224,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	ｍ３	2.3	38,010	87,423	CB240010
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.1	36,950	3,695	CB240010
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	2.9	1,243	3,604.7	CB221110
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	ｍ２	6	7,649	45,894	CB240210
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.3	3,902	1,170.6	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.07	173,800	12,166	WB810010 単－ 58号
枠組アンカーボルト	8-M24×L900	組	1	62,300	62,300	
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	5,355	5,355	WE123800 単－ 64号
連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,510	1,510	WE521600 単－ 65号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1	435	435	WE521700 単－ 66号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	3	95	285	WE500100 単－ 67号

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	カメラ支柱C基礎設置	1500×1500×1000	単位	基	数量	1	単価	224,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 16 0%	m	3	115	345	WE505500 単－　68号
計					224,183.3	
単価					224,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	引込柱設置	8m-19cm-4.3KN	単位	本	数量	1	単価	110,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱建柱(機械施工)		本	1	51,710	51,710	WYB00002 単－　69号
作業種別=ｺﾝｸﾘｰﾄ柱8m以下；作業内容による補正=新						
設；						
コンクリートポール（ＮＴＴ仕様）	8.0m 末口19cm 430kgf	本	1	47,400	47,400	WE520300 単－　70号
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	1	4,800	4,800	
ポール底板	丸形　　Ｎｏ．１　　４５０ｍｍ	個	1	2,520	2,520	
足場ボルト	CP用	本	9	199	1,791	WE521900 単－　71号
自在バンド	４ＢＤ－ＨＤ－１７	個	1	2,430	2,430	
計					110,651	
単価					110,700	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	引込計器盤取付	350×200×1030程度	単位	面	数量	1	単価	616,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配線器具取付	計器箱 新設	個	1	4,284	4,284	WE122900 単－ 72号
引込計器盤	350×200×1030程度	面	1	612,000	612,000	
計					616,284	
単価					616,300	円／面

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	引込盤取付	400×200×530程度	単位	面	数量	1	単価	526,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配線器具取付	計器箱 新設	個	1	4,284	4,284	WE122900 単－ 72号
引込盤	400×200×530程度	面	1	522,000	522,000	
計					526,284	
単価					526,300	円／面

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－19号	管内配線	CV2.0mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,179	1,179	WE114000 単－ 73号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 2mm2 2心	m	1	114	114	WE500500 単－ 74号
計					1,293	
単価					1,293	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－20号	管内配線	CV3.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,179	1,179	WE114000 単－ 73号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	1	169	169	WE500500 単－ 75号
計					1,348	
単価					1,348	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－21号	管内配線	CV5.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,179	1,179	WE114000 単－ 73号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 2心	m	1	238	238	WE500500 単－ 76号
計					1,417	
単価					1,417	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－22号	管内配線	VVR5.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,179	1,179	WE114000 単－ 73号
ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 5.5mm2-2C	m	1	238	238	WE500300 単－ 77号
計					1,417	
単価					1,417	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－23号	管内配線	Cat5e-4P(屋外用)	単位	m	数量	1	単価	687.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	492.7	492.7	WE114000 単－ 78号
ツイストペアケーブル	ｶﾃｺﾞﾘｰ5e 4P (屋外用)	m	1	195	195	WE503700 単－ 79号
計					687.7	
単価					687.7	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－24号	管内配線	IV5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	352.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	257.1	257.1	WE114000 単－ 80号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	1	95	95	WE500100 単－ 67号
計					352.1	
単価					352.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－25号	電線管敷設(高さ2m以上)	G28	単位	m	数量	1	単価	3,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	1	3,059	3,059	WE111100 単－　81号
厚鋼電線管（G）	呼び径 28 15%	m	1	740	740	WE505200 単－　82号
計					3,799	
単価					3,799	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－26号	金属製可とう電線管	#30	単位	m	数量	1	単価	866

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　３０ｍｍ	m	1	866	866	
計					866	
単価					866	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－27号	波付硬質合成樹脂管敷設	FEP30	単位	m	数量	1	単価	350.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	350.1	350.1	WE110500 単－　83号
計					350.1	
単価					350.1	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－28号	波付硬質合成樹脂管敷設	FEP50×2条	単位	m	数量	1	単価	850.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	m	1	850.2	850.2	WE110500 単－　84号
計					850.2	
単価					850.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－29号	埋設表示シート敷設	幅150mm 2倍	単位	m	数量	50	単価	245.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	50	85.68	4,284	WE122200 単－　85号
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	1	8,000	8,000	WE523200 単－　86号
計					12,284	
単価					245.7	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－30号	ハンドホール穴あけ	ベルマウス含む	単位	箇所	数量	1	単価	11,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート穴あけ	穴あけ(直径5.0cm 厚さ12cm)	箇所	1	10,970	10,970	WE112201 単－　87号
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	ベルマウス　３０ｍｍ	個	1	441	441	
計					11,411	
単価					11,420	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－31号	屋外管内	SM-4C	単位	m	数量	1	単価	772.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	385.6	385.6	WE120010 単－ 90号
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット） ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 4C	m・本	1	387	387	WE507100 単－ 91号
計					772.6	
単価					772.6	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－32号	屋外管内	SM-8C	単位	m	数量	1	単価	797.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	385.6	385.6	WE120010 単－ 90号
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット） ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 8C	m・本	1	412	412	WE507100 単－ 92号
計					797.6	
単価					797.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－33号	屋外管内	SM-16C	単位	m	数量	1	単価	847.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	385.6	385.6	WE120010 単－ 90号
光ケーブル(4芯テープスロット)	SM-16C	m	1	462	462	
計					847.6	
単価					847.6	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－34号	地中管内	SM-4C	単位	m	数量	1	単価	622.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	235.7	235.7	WE120010 単－ 93号
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット） ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 4C	m・本	1	387	387	WE507100 単－ 91号
計					622.7	
単価					622.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－35号	地中管内	SM-8C	単位	m	数量	1	単価	647.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	235.7	235.7	WE120010 単－　93号
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット）　ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 8C	m・本	1	412	412	WE507100 単－　92号
計					647.7	
単価					647.7	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－36号	地中管内	SM-16C	単位	m	数量	1	単価	697.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	235.7	235.7	WE120010 単－　93号
光ケーブル(4芯テープスロット)	SM-16C	m	1	462	462	
計					697.7	
単価					697.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－37号	後分岐接続材	80C以下 6穴用	単位	組	数量	1	単価	4,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　８０Ｃ以下　６穴用	組	1	4,200	4,200	
計					4,200	
単価					4,200	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－38号	直線接続	5テープ以下	単位	箇所	数量	1	単価	46,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	箇所	1	46,050	46,050	WE121001 単－　94号
計					46,050	
単価					46,050	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－39号	成端接続	5テープ以下	単位	箇所	数量	1	単価	29,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	箇所	1	29,690	29,690	WE121002 単－　95号
計					29,690	
単価					29,690	円／箇所

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－40号	伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	16,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	20心以下	方向	1	16,970	16,970	WE121201 単－　96号
計					16,970	
単価					16,970	円／方向

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－41号	接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	23,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	20心以下	対向	1	23,630	23,630	WE121202 単－　97号
計					23,630	
単価					23,630	円／対向

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－42号	屋外管内撤去(不使用)	SM-8C	単位	m	数量	1	単価	192.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 撤去(不使用)	m	1	192.8	192.8	WE120010 単－　98号
計					192.8	
単価					192.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－43号	地中管内撤去(不使用)	SM-8C	単位	m	数量	1	単価	117.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 撤去(不使用)	m	1	117.9	117.9	WE120010 単－ 99号
計					117.9	
単価					117.9	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－44号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	16,590	16,590	WB010211 単－ 101号
計					16,590	
単価					16,590	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－45号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	13,650	13,650	WB010212 単－ 102号
計					13,650	
単価					13,650	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－46号	ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	36,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1.5	24,360	36,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					36,540	
単価					36,540	円／台

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－47号	ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 補正なし	単位	台	数量	1	単価	21,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.6	36,225	21,735	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					21,740	
単価					21,740	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－48号	ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	単位	台	数量	1	単価	24,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.41	36,225	14,852	
電気通信技術員		人	0.41	24,360	9,987	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					24,840	
単価					24,840	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－49号	新設時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	104,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	2.87	36,225	103,965	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					104,000	
単価					104,000	円／台

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－50号	設定変更時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	56,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	1.56	36,225	56,511	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					56,520	
単価					56,520	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－51号	機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	VLAN 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	40,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	1.13	36,225	40,934	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					40,940	
単価					40,940	円／台

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－52号	機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	冗長化(STP/LAG/VRRP/VSS等) 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	45,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	1.26	36,225	45,643	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					45,650	
単価					45,650	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－53号	機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	QoSの制御 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	65,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	1.82	36,225	65,929	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					65,930	
単価					65,930	円／台

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－54号	各種（サーバ・ブリッジ）情報設備据付	ﾊﾌﾞ 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	2,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.1	24,360	2,436	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,436	
単価					2,436	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－55号	各種（サーバ・ブリッジ）情報設備 据付	ﾊﾌﾞ 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	1,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.05	24,360	1,218	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,218	
単価					1,218	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－56号	発動発電設備据付(パッケージ型)屋外設置(機械施工)		単位	台	数量	1	単価	29,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.3	24,360	7,308	
電工		人	0.5	21,420	10,710	
普通作業員		人	0.3	18,060	5,418	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.2	32,000	6,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					29,840	
単価					29,840	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－57号	発動発電設備調整（パッケージ型）	3kVA以下 補正なし	単位	台	数量	1	単価	30,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	36,225	18,112	
電気通信技術員		人	0.5	24,360	12,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					30,300	
単価					30,300	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－58号	鉄筋工［市場単価］	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	173,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	1.03	103,000	106,090	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	67,620	67,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					173,800	
単価					173,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－59号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 2基 無 無	単位	基	数量	1	単価	60,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	60,377.8	60,377	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					60,380	
単価					60,380	円／基

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－60号	カメラ支柱B	φ216.3×t8.2 L=6.3m 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装	単位	kg	数量	1,000	単価	2,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カメラ支柱	溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上げ	t	1	2,535,000	2,535,000	
計					2,535,000	
単価					2,535	円／kg

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－61号	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 2基 無 無	単位	基	数量	1	単価	45,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ未満　設置手間	基	1	45,813.6	45,813	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					45,820	
単価					45,820	円／基

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－62号	カメラ支柱C	φ216.3×t5.8 L=6.3m 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装	単位	kg	数量	1,000	単価	2,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カメラ支柱	溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上げ	t	1	2,535,000	2,535,000	
計					2,535,000	
単価					2,535	円／kg

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－63号	鋼製杭基礎(ポールアンカーH300)L4000		単位	t	数量	1	単価	860,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポールアンカー100型-V	H150～400	t	1	860,000	860,000	
計					860,000	
単価					860,000	円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－64号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	5,355

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	21,420	5,355	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,355	
単価					5,355	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－65号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００ｍｍ	本	1	1,510	1,510	
計					1,510	
単価					1,510	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－66号	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	数量	1	単価	435

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　８ｍｍ２×５００	本	1	435	435	
計					435	
単価					435	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－67号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	95

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	1	95.3	95	
計					95	
単価					95	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－68号	耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 16 0%	単位	m	数量	1	単価	115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ビニル電線管	ＨＩＶＥ　１６ｍｍ	m	1	115	115	
計					115	
単価					115	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－69号	コンクリート柱建柱(機械施工)		単位	本	数量	1	単価	51,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.8	21,420	17,136	
普通作業員		人	1.3	18,060	23,478	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．９ｔ	時間	2.94	3,390	9,966	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	時間	0.42	2,690	1,129	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					51,710	
単価					51,710	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－70号	コンクリートポール（ＮＴＴ仕様）	8.0m 末口19cm 430kgf	単位	本	数量	1	単価	47,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	８ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	1	47,400	47,400	
計					47,400	
単価					47,400	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－71号	足場ボルト	CP用	単位	本	数量	1	単価	199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	1	199	199	
計					199	
単価					199	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－72号	配線器具取付	計器箱 新設	単位	個	数量	1	単価	4,284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.2	21,420	4,284	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,284	
単価					4,284	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－73号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	21,420	117,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					117,900	
単価					1,179	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－74号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		６００Ｖ（ＣＶ）２．０ｍｍ２　２心	m	1	114	114		
計						114		
単価						114	円／m	

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－75号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　２心	m	1	169	169		
計						169		
単価						169	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－76号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	1	238	238	
計					238	
単価					238	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－77号	ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 5.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	1	238	238	
計					238	
単価					238	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－78号	ケーブル及び電線配線	管内配線 10㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	492.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	21,420	49,266	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					49,270	
単価					492.7	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－79号	ツイストペアケーブル	ｶﾃｺﾞﾘｰ5e 4P（屋外用）	単位	m	数量	1	単価	195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＡＮケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー５ｅ　４Ｐ（屋外用）	m	1	195	195	
計					195	
単価					195	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－80号	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	257.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	21,420	25,704	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					25,710	
単価					257.1	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－81号	電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	3,059

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	14.28	21,420	305,877	
諸雑費（まるめ）		式	1		23	
計					305,900	
単価					3,059	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－82号	厚鋼電線管（G）	呼び径 28 15%	単位	m	数量	1	単価	740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ２８	m	1	644.54	644	
附属品費 15%		式	1		96	
計					740	
単価					740	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－83号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	350.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	21,420	10,710	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100	243	24,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					35,010	
単価					350.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－84号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	単位	m	数量	100	単価	850.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	21,420	21,420	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	200	318	63,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					85,020	
単価					850.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－85号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	85.68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	21,420	8,568	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,568	
単価					85.68	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－86号	埋設標識シート	150㎜×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	8,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	１５０ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	8,000	8,000	
計					8,000	
単価					8,000	円／巻

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－87号	コンクリート穴あけ	穴あけ(直径5.0cm 厚さ12cm)	単位	箇所	数量	1	単価	10,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
はつり工		人	0.45	24,360	10,962	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,970	
単価					10,970	円／箇所

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－88号	敷砂		単位	ｍ３	数量	1	単価	5,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	クッション用	ｍ３	1	5,100	5,100	
計					5,100	
単価					5,100	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－89号	処分費（ｍ３）	As殻	単位	ｍ３	数量	1	単価	1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.2	500	1,100	WB020052 単－ 103号
計					1,100	
単価					1,100	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－90号	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	385.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.8	21,420	38,556	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					38,560	
単価					385.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－91号	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット）　ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 4C	単位	m・本	数量	1	単価	387

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　４Ｃ	m	1	387	387	
計					387	
単価					387	円／ｍ・本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－92号	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット）　ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 8C	単位	m・本	数量	1	単価	412

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　８Ｃ	m	1	412	412	
計					412	
単価					412	円／ｍ・本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－93号	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	235.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.1	21,420	23,562	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					23,570	
単価					235.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－94号	光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	46,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.76	36,225	27,531	
電気通信技術員		人	0.76	24,360	18,513	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					46,050	
単価					46,050	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－95号	光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	単位	箇所	数量	1	単価	29,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.49	36,225	17,750	
電気通信技術員		人	0.49	24,360	11,936	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					29,690	
単価					29,690	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－96号	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	16,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.28	36,225	10,143	
電気通信技術員		人	0.28	24,360	6,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					16,970	
単価					16,970	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－97号	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	23,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.39	36,225	14,127	
電気通信技術員		人	0.39	24,360	9,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					23,630	
単価					23,630	円／対向

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－98号	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	192.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.9	21,420	19,278	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					19,280	
単価					192.8	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－99号	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	117.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.55	21,420	11,781	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,790	
単価					117.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－100号	処分費（ｔ）	ガラス・陶磁器くず	単位	ｔ	数量	1	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	10,500	10,500	WB020051 単－ 104号
計					10,500	
単価					10,500	円／ｔ

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－101号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,590	16,590	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,590	
単価					16,590	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－102号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,650	13,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,650	
単価					13,650	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－103号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As殻	ｔ	100	500	50,000	
計					50,000	
単価					500	円／ｔ

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－104号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ガラス・陶磁器くず	ｍ３	100	10,500	1,050,000	
計					1,050,000	
単価					10,500	円／ｍ３