鏡

１．工事名

工事名	令和５年度国道９号相生地区外道路施設保全工事
工事地名	島根県浜田市黒川町～浜田市三隅町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 5年 6月		１２）	設 計 年 月	令和 5年 3月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　道路管理課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3753010006		１４）	単価適用年月	2023年 6月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2023年 6月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	223日間	自　令和 5年 7月21日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 6年 2月28日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	393,956	
１０）	地　　区	浜田		２３）	公 告 日	令和 5年 3月28日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

設計内訳書

工事名	令和５年度国道９号相生地区外道路施設保全工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (高佐ﾄﾝﾈﾙ)		式	1		41,089,944			
ﾄﾝﾈﾙ補修工		式	1		4,803,600			
剥落防止工 (夜間)		式	1		4,803,600			
FRPﾒｯｼｭ(A)		m2	50	66,910	3,345,500			単-1号
表面被覆(A)		m2	0.07	20,830,000	1,458,100			単-2号
構造物撤去工		式	1		31,194,744			
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		31,048,780			
内装ﾀｲﾙ撤去		m2	958	32,410	31,048,780			単-3号
運搬処理工		式	1		145,964			
殻運搬 (夜間)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.004	2,223	8			単-4号
殻処分 (夜間)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.004	14,100	56			単-5号
廃材運搬処理	安定型混合廃棄物	m3	10	14,590	145,900			単-6号

設計内訳書

工事名	令和５年度国道９号相生地区外道路施設保全工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		5,091,600			
交通管理工		式	1		5,091,600			
交通誘導警備員（夜間）		人日	40	24,890	995,600			単-7号
交通誘導警備員（夜間）		人日	200	20,480	4,096,000			単-8号
道路修繕（三宮高架橋）		式	1		9,405,792			
舗装工		式	1		4,811,418			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工（夜間）		式	1		4,124,165			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ（切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(A)）	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒度II型(20) DS3000 t=6cm	m2	229	17,310	3,963,990			単-9号
殻運搬(路面切削)	As切削屑	m3	14	871.1	12,195			単-10号
殻処分	As切削屑	m3	14	10,570	147,980			単-11号
橋面防水工（夜間）		式	1		687,253			

設計内訳書

工事名	令和５年度国道９号相生地区外道路施設保全工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋面防水	高浸透型複合防水	m2	229	2,977	681,733			単-12号
現場発生品運搬 (支給品運搬)	高浸透型防水材、ｱｽﾌｧﾙﾄ加熱塗膜防水材	t	0.37	14,920	5,520			単-13号
区画線工		式	1		52,050			
区画線工 (夜間)		式	1		52,050			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 黄色 排水性舗装無	m	54	454.8	24,559			単-14号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無	m	44	435.2	19,148			単-15号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色	m	54	154.5	8,343			単-16号
道路付属施設工		式	1		344,740			
道路付属物工 (夜間)		式	1		344,740			
車線分離標	φ80×H650 可変式(穿孔式･1本脚) 10本未満(流用品)	本	4	11,520	46,080			単-17号
中央分離帯ﾌﾞﾛｯｸ	W200×H80×L1000(流用品)	個	18	15,370	276,660			単-18号
施工標示鋲		個	2	11,000	22,000			単-19号

設計内訳書

工事名	令和５年度国道９号相生地区外道路施設保全工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁補修工		式	1		12,416			
床版補修工 (夜間)		式	1		12,416			
左官工法 (断面修復(A))	0.1m3未満 超速硬型ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有	構造物	1	12,070	12,070			単-20号
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.009	5,418	48			単-21号
現場発生品運搬 (支給品運搬)	超速硬性ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ材	t	0.02	14,920	298			単-22号
構造物撤去工		式	1		1,421,336			
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		1,061,680			
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下	m2	184	5,770	1,061,680			単-23号
道路付属施設撤去工 (夜間)		式	1		145,522			
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本未満	本	4	3,337	13,348			単-24号
中央分離帯ﾌﾞﾛｯｸ撤去	W200×H80×L1000	個	18	7,343	132,174			単-25号
運搬処理工 (夜間)		式	1		214,134			

設計内訳書

工事名	令和５年度国道９号相生地区外道路施設保全工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	m3	0.009	4,012,000	36,108			単-26号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	10	7,220	72,200			単-27号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	m3	0.009	14,100	126			単-28号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	10	10,570	105,700			単-29号
仮設工		式	1		2,763,832			
仮舗装工 (仮舗装)　(夜間)		式	1		422,832			
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 60ｍｍ 3.0m超	m2	184	2,298	422,832			単-30号
交通管理工		式	1		2,341,000			
交通誘導警備員 (夜間)		人日	20	24,890	497,800			単-31号
交通誘導警備員 (夜間)		人日	90	20,480	1,843,200			単-32号
直接工事費		式	1		50,495,736			

設計内訳書

工事名	令和５年度国道９号相生地区外道路施設保全工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		6,671,700			
共通仮設費		式	1		996,700			
運搬費		式	1		323,400			
建設機械運搬費		台	2	161,700	323,400			単-33号
技術管理費		式	1		95,300			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		55,300			内-1号
道路工事完成図等作成費		式	1		40,000			内-2号
現場環境改善費（率計上）		式	1		578,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		5,675,000			
純工事費		式	1		57,167,436			
現場管理費		式	1		25,701,000			
工事原価		式	1		141,018,095			

設計内訳書

工事名	令和５年度国道９号相生地区外道路施設保全工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		21,481,905			
工事価格		式	1		162,500,000			
消費税相当額		式	1		16,250,000			
工事費計		式	1		178,750,000			

設計内訳書

工事名	令和５年度国道９号相生地区外道路施設保全工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (三隅地区)		式	1		2,649,934			
舗装工		式	1		2,139,400			
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(A))		式	1		2,139,400			
表層(車道・路肩部)	密粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS3000 舗装厚50mm 3.0m超	m2	950	2,252	2,139,400			単-1号
区画線工		式	1		49,634			
区画線工		式	1		49,634			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 黄色 排水性舗装無	m	130	381.8	49,634			単-2号
道路付属施設工		式	1		22,000			
道路付属物工		式	1		22,000			
施工標示鋲		個	2	11,000	22,000			単-3号
仮設工		式	1		438,900			
交通管理工		式	1		438,900			

設計内訳書

工事名	令和５年度国道９号相生地区外道路施設保全工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	10	16,590	165,900			単-4号
交通誘導警備員		人日	20	13,650	273,000			単-5号
道路修繕 (三隅ﾄﾝﾈﾙ)		式	1		15,567,965			
ﾄﾝﾈﾙ補修工		式	1		12,720,220			
剥落防止工		式	1		12,680,880			
FRPﾒｯｼｭ(A)		m2	52	51,240	2,664,480			単-6号
鋼材露出補修(A)		箇所	20	171,200	3,424,000			単-7号
鋼材露出補修(B)		箇所	4	328,700	1,314,800			単-8号
ｸﾞﾗｳﾄ孔補修(A)		箇所	21	180,600	3,792,600			単-9号
表面被覆(A)		m2	0.1	14,850,000	1,485,000			単-10号
漏水対策工		式	1		39,340			
線導水樋(A)		m	2	19,670	39,340			単-11号

設計内訳書

工事名	令和５年度国道９号相生地区外道路施設保全工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		145			
運搬処理工		式	1		145			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.02	2,565	51			単-12号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.02	4,700	94			単-13号
仮設工		式	1		2,847,600			
交通管理工		式	1		2,847,600			
交通誘導警備員		人日	40	16,590	663,600			単-14号
交通誘導警備員		人日	160	13,650	2,184,000			単-15号
直接工事費		式	1		18,217,899			
共通仮設費		式	1		3,211,000			
共通仮設費		式	1		313,000			
技術管理費		式	1		60,000			

設計内訳書

工事名	令和５年度国道９号相生地区外道路施設保全工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		60,000			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		253,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		2,898,000			
純工事費		式	1		21,428,899			
現場管理費		式	1		11,105,000			
工事原価		式	1		32,533,899			

設計内訳書

工事名	令和５年度国道９号相生地区外道路施設保全工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (原井地区)		式	1		13,973,760			
法面工		式	1		13,542,110			
植生工		式	1		13,542,110			
植生基材吹付	7cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	1,110	6,925	7,686,750			単-1号
植生基材吹付 (夜間)	7cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	640	9,149	5,855,360			単-2号
仮設工		式	1		431,650			
交通管理工		式	1		431,650			
交通誘導警備員 (夜間)		人日	5	24,890	124,450			単-3号
交通誘導警備員 (夜間)		人日	15	20,480	307,200			単-4号
直接工事費		式	1		13,973,760			
共通仮設費		式	1		2,646,000			
共通仮設費		式	1		204,000			

設計内訳書

工事名	令和５年度国道９号相生地区外道路施設保全工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1		204,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		2,442,000			
純工事費		式	1		16,619,760			
現場管理費		式	1		8,996,000			
工事原価		式	1		25,615,760			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		55,300			WYB00019 単ー　63号
合　計					55,300			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費

第　2号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		40,000			WYB00018
合　計					40,000			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		60,000			WYB00003
合　計					60,000			

内訳書＜データ無し＞

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1号	FRPﾒｯｼｭ(A)		単位	m2	数量	1	単価	66,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
剥落防止工(FRPメッシュ 施工面積100m2未満)		ｍ２	1	66,910	66,910	WYB00001 単－　34号
計					66,910	
単価					66,910	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	表面被覆(A)		単位	m2	数量	1	単価	20,830,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり(高所作業有り)		ｍ２	1	10,900,000	10,900,000	WYB00003 単－　35号
(平均はつり厚3cmを超え6cm以下)						
劣化防止コーティング材塗布(高所作業有り)		ｍ２	1	9,921,000	9,921,000	WYB00009 単－　36号
(エポキシ樹脂系)						
計					20,821,000	
単価					20,830,000	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	内装ﾀｲﾙ撤去		単位	m2	数量	10	単価	32,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内装タイル撤去工		ｍ２	10	32,410	324,100	WYB00356 単－　37号
計					324,100	
単価					32,410	円／m2

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	殻運搬 (夜間)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,223

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,223	2,223	CB227010
計					2,223	
単価					2,223	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	殻処分 (夜間)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	14,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	14,100	14,100	WB020051 単－　38号
計					14,100	
単価					14,100	円／m3

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	廃材運搬処理	安定型混合廃棄物	単位	m3	数量	10	単価	14,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費		式	1		5,802	WYB00016
処分費（ｍ３）		ｍ３	10	14,000	140,000	WB020051 単－　39号
計					145,802	
単価					14,590	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	24,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	24,890	24,890	WB010211 単－　40号
計					24,890	
単価					24,890	円／人日

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	20,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	20,480	20,480	WB010212 単－　41号
計					20,480	
単価					20,480	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(A))	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒度II型(20) DS3000 t=6cm	単位	m2	数量	1	単価	17,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		ｍ２	1	17,310	17,310	WYB00084 単－　42号
(平均切削深さMt=7cm以下 表層：密粒度Asポリマー						
改質Ⅱ型(20)DS3000 t=6cm タックコート無し)						
計					17,310	
単価					17,310	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	殻運搬(路面切削)	As切削屑	単位	m3	数量	1	単価	871.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 3.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	871.1	871.1	CB430020
計					871.1	
単価					871.1	円／m3

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	殻処分	As切削屑	単位	m3	数量	1	単価	10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	10,570	10,570	WB020051 単－　43号
計					10,570	
単価					10,570	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－12号	橋面防水	高浸透型複合防水	単位	m2	数量	229	単価	2,977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高浸透型複合防水		ｍ２	229	2,855	653,795	WYB00099 単－　44号
成形目地材(b=20 t=5)【材料費】(ロス率1.05)		m	64	199	12,736	WYB00102 単－　45号
導水管(φ18)(ロス率1.05)		m	10	672	6,720	WYB00103 単－　46号
導水テープ(W=3cm)【材料費】(ロス率1.05)		m	17	493	8,381	WYB00104 単－　47号
計					681,632	
単価					2,977	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－13号	現場発生品運搬 （支給品運搬）	高浸透型防水材、ｱｽﾌｧﾙﾄ加熱塗膜防水材	単位	t	数量	1	単価	14,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	1	4,537	4,537	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	1	10,380	10,380	CB010420
計					14,917	
単価					14,920	円／t

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 黄色 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	454.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	454.8	454.8	WB821210 単－　48号
計					454.8	
単価					454.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	435.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	435.2	435.2	WB821210 単－　49号
計					435.2	
単価					435.2	円／m

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色	単位	m	数量	1	単価	154.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	154.5	154.5	WB821210 単－　50号
計					154.5	
単価					154.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	車線分離標	φ80×H650 可変式(穿孔式･1本脚) 10本未満(流用品)	単位	本	数量	1	単価	11,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 10本未満 有 無	本	1	9,718	9,718	WB812400 単－　51号
車線分離標用アンカー(材料費) H=50		本	1	1,800	1,800	WYB00006 単－　52号
計					11,518	
単価					11,520	円／本

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－18号	中央分離帯ﾌﾞﾛｯｸ	W200×H80×L1000(流用品)	単位	個	数量	1	単価	15,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中央分離帯ブロック設置(W200×H80×L1000)		個	1	15,370	15,370	WYB00011 単－　53号
計					15,370	
単価					15,370	円／個

１次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	施工標示鋲		単位	個	数量	1	単価	11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工標示鋲		個	1	11,000	11,000	
計					11,000	
単価					11,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	左官工法 (断面修復(A))	0.1m3未満 超速硬型ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	12,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理工		m２	0.2	21,830	4,366	WYB00032 単－　54号
下地処理工		m２	0.2	4,680	936	WYB00033 単－　55号
断面修復工(左官工法)		構造物	1	6,763	6,763	WYB00034 単－　56号
[1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満]						
計					12,065	
単価					12,070	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－21号	人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,418

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ｍ３	1	5,418	5,418	CB210830
計					5,418	
単価					5,418	円／m3

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	現場発生品運搬 (支給品運搬)	超速硬性ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ材	単位	t	数量	1	単価	14,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	1	4,537	4,537	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	1	10,380	10,380	CB010420
計					14,917	
単価					14,920	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下	単位	m2	数量	1	単価	5,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	5,770	5,770	CB430310
計					5,770	
単価					5,770	円／m2

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本未満	単位	本	数量	1	単価	3,337

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 有 無	本	1	3,337	3,337	WB812410 単－　57号
計					3,337	
単価					3,337	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－25号	中央分離帯ﾌﾞﾛｯｸ撤去	W200×H80×L1000	単位	個	数量	1	単価	7,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中央分離帯ブロック撤去(W200×L1000×H80)		個	1	7,343	7,343	WYB00013 単－　58号
計					7,343	
単価					7,343	円／個

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－26号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	4,012,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(コンクリート(無筋･鉄筋)構造物取壊し		ｍ３	1	4,012,000	4,012,000	WYB00020 単－　59号
人力積込 DID無し L=16.0km以下)						
計					4,012,000	
単価					4,012,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	7,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(舗装版破砕 人力積込 DID無し L=4.0km以下)		ｍ３	1	7,220	7,220	WYB00007 単－　60号
計					7,220	
単価					7,220	円／m3

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	14,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	14,100	14,100	WB020051 単－　38号
計					14,100	
単価					14,100	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	10,570	10,570	WB020051 単－　61号
計					10,570	
単価					10,570	円／m3

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 60ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,298

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 60mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	ｍ２	1	2,298	2,298	CB410260
計					2,298	
単価					2,298	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	24,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	24,890	24,890	WB010211 単－　40号	
計						24,890		
単価						24,890	円／人日	

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	20,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	20,480	20,480	WB010212 単－　41号	
計						20,480		
単価						20,480	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	161,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 100.9km 無 有 41200円	台	1	161,700	161,700	WB010010 単－　62号
計					161,700	
単価					161,700	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	剥落防止工(FRPメッシュ 施工面積100m2未満)		単位	ｍ２	数量	10	単価	66,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	34,807	69,614	
特殊作業員		人	6	31,972	191,832	
普通作業員		人	4	27,090	108,360	
FRPメッシュ	50×50 G4タイプ	ｍ２	12	8,100	97,200	
コンクリートアンカー	M6×70 SUS304	本	80	280	22,400	
固定金具	60×60×1.5 SUS304	枚	80	290	23,200	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	［ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ］作業床高さ8～10m	日	2	59,800	119,600	WYB00002 単－　64号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		36,894	
計					669,100	
単価					66,910	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	コンクリートはつり(高所作業有り)		単位	ｍ２	数量	10	単価	10,900,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	435	34,807	15,141,045	
特殊作業員		人	870	31,972	27,815,640	
普通作業員		人	870	27,090	23,568,300	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高さ8～10m	日	435	59,800	26,013,000	WYB00005 単－　65号
発動発電機運転[ガソリンエンジン駆動]	2KVA	日	435	1,924	836,940	WYB00017 単－　66号
空気圧縮機運転[可搬式･エンジン駆動･スクリュ型]	吐出量5m3/min	日	435	8,436	3,669,660	WYB00015 単－　67号
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		11,955,415	
計					109,000,000	
単価					10,900,000	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－36号	劣化防止コーティング材塗布(高所作業有り)		単位	ｍ２	数量	10	単価	9,921,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	435	34,807	15,141,045	
特殊作業員		人	870	31,972	27,815,640	
普通作業員		人	870	27,090	23,568,300	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高さ8～10m	日	435	59,800	26,013,000	WYB00010 単－　65号
劣化防止コーティング材	エポキシ樹脂系	ｋｇ	3.6	7,400	26,640	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		6,645,375	
計					99,210,000	
単価					9,921,000	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－37号	内装タイル撤去工		単位	ｍ２	数量	1	単価	32,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
はつり工			ｍ２	1	16,220	16,220	WYB00357 単－　68号	
仕上げ工			ｍ２	1	16,190	16,190	WYB00363 単－　69号	
計						32,410		
単価						32,410	円／ｍ２	

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	14,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(夜間)		コンクリート殻(無筋)	ｍ３	100	14,100	1,410,000		
計						1,410,000		
単価						14,100	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	安定型混合廃棄物	ｍ３	100	14,000	1,400,000	
計					1,400,000	
単価					14,000	円／ｍ３

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－40号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	24,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	24,885	24,885	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					24,890	
単価					24,890	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－41号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	20,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	20,475	20,475	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					20,480	
単価					20,480	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	切削オーバーレイ		単位	ｍ２	数量	100	単価	17,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.333	34,807	46,397	
特殊作業員		人	4	31,972	127,888	
普通作業員		人	6.667	27,090	180,609	
アスファルト混合物(夜間単価)	密粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20)DS3000	t	15.087	16,900	254,970	
路面切削機運転[ホイール式･廃材積込装置付]	排出ガス対策型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	日	1.333	267,200	356,177	WYB00085 単－　70号
路面清掃車運転	ホッパ容量1.5m3	日	1.333	77,720	103,600	WYB00086 単－　71号
アスファルトフィニッシャ運転[ホイール型]	排出ガス対策型(第3次) 舗装幅2.4～6.0m	日	1.333	117,900	157,160	WYB00087 単－　72号
ロードローラ運転[マカダム･排出ガス対策型(第2次)]	運転質量10～12t 締固め幅2.1m	日	1.333	54,070	72,075	WYB00088 単－　73号
タイヤローラ運転[普通型]	運転質量8～20t	日	1.333	41,330	55,092	WYB00089 単－　74号
バックホウ運転[クローラ型]]	排出ガス対策型(第2次) 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	1.333	57,000	75,981	WYB00090 単－　75号
小型バックホウ運転[クローラ型]	排出ガス対策型(第2次) 山積0.13m3(平積0.10m3)	日	1.333	41,470	55,279	WYB00091 単－　76号

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	切削オーバーレイ		単位	ｍ２	数量	100	単価	17,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬[オンロード・ディーゼル]	積載質量2t積級	日	1.333	36,200	48,254	WYB00092 単－　77号
空気圧縮機運転[可搬式･エンジン駆動･スクリュ型]	吐出量 2.5m3/min	日	1.333	4,244	5,657	WYB00093 単－　78号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		191,861	
計					1,731,000	
単価					17,310	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(夜間)	As切削屑	ｍ３	100	10,570	1,057,000	
計					1,057,000	
単価					10,570	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－44号	高浸透型複合防水		単位	ｍ２	数量	100	単価	2,855

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.333	34,807	46,397	
防水工		人	4	36,540	146,160	
普通作業員		人	2.667	27,090	72,249	
高浸透型防水材	1次防水層	ｍ２	105	68	7,140	WYB00100 単－　79号
アスファルト加熱塗膜防水材	2次防水層	ｍ２	105	0	0	WYB00101 単－　80号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		13,554	
計					285,500	
単価					2,855	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－45号	成形目地材(b=20 t=5)【材料費】(ロス率1.05)		単位	m	数量	1	単価	199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地材	b=20 t=5	m	1.05	190	199	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					199	
単価					199	円／m

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－46号	導水管(φ18)(ロス率1.05)		単位	m	数量	1	単価	672

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水管	φ18	m	1.05	640	672	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					672	
単価					672	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－47号	導水テープ(W=3cm)【材料費】(ロス率1.05)		単位	m	数量	1	単価	493

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水テープ	W=3cm	m	1.05	470	493	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					493	
単価					493	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	454.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	235	235,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	570	330	188,100	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25	165	4,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	440	11,000	
軽油		L	44	140	6,160	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,415	
計					454,800	
単価					454.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	435.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	254	254,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	192	145,920	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	33	165	5,445	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	440	14,520	
軽油		L	48	140	6,720	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,595	
計					435,200	
単価					435.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	154.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	92	92,000	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	660	46,200	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	59	165	9,735	
軽油		L	34	140	4,760	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,805	
計					154,500	
単価					154.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 10本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価	9,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	27,818.86	27,818	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ６５０	本	1	-18,100	-18,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,718	
単価					9,718	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	車線分離標用アンカー(材料費) H=50		単位	本	数量	1	単価	1,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標用アンカー	H=50	本	1	1,800	1,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,800	
単価					1,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－53号	中央分離帯ブロック設置(W200×H80×L1000)		単位	個	数量	10	単価	15,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.111	34,807	38,670	
特殊作業員		人	2.222	31,972	71,041	
普通作業員		人	1.111	27,090	30,096	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		13,893	
計					153,700	
単価					15,370	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－54号	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理工		単位	ｍ２	数量	10	単価	21,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	34,807	34,807	
特殊作業員		人	3	31,972	95,916	
普通作業員		人	3	27,090	81,270	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		6,307	
計					218,300	
単価					21,830	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－55号	下地処理工		単位	ｍ２	数量	100	単価	4,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	34,807	87,017	
特殊作業員		人	5	31,972	159,860	
普通作業員		人	7.5	27,090	203,175	
浸透性エポキシ樹脂プライマー(支給品)		ｋｇ	33	4,000	0	支給品
打継用エポキシ樹脂プライマー(支給品)		ｋｇ	143	3,220	0	支給品
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		17,948	
計					468,000	
単価					4,680	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－56号	断面修復工(左官工法)		単位	構造物	数量	1	単価	6,763

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.02	34,807	696	
特殊作業員		人	0.08	31,972	2,557	
普通作業員		人	0.12	27,090	3,250	
超速硬性ポリマーセメントモルタル材(支給品)	ゴムラテパウダー	ｋｇ	17.999	227	0	支給品
超速硬性ポリマーセメントモルタル材(支給品)	ゴムラテ混和剤	ｋｇ	2.172	1,030	0	支給品
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		260	
計					6,763	
単価					6,763	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価	3,337

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1	3,337.42	3,337	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,337	
単価					3,337	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－58号	中央分離帯ブロック撤去(W200×L1000×H80)		単位	個	数量	10	単価	7,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.556	34,807	19,352	
特殊作業員		人	1.111	31,972	35,520	
普通作業員		人	0.556	27,090	15,062	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		3,496	
計					73,430	
単価					7,343	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－59号	殻運搬(コンクリート(無筋･鉄筋)構造物取壊し		単位	ｍ３	数量	10	単価	4,012,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転[オンロード･ディーゼル]		2t積級	日	1,111.111	36,100	40,111,107	WYB00021 単－　81号	
諸雑費（まるめ）			式	1		8,893		
計						40,120,000		
単価						4,012,000	円／ｍ３	

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－60号	殻運搬(舗装版破砕 人力積込 DID無し L=4.0km以下)		単位	ｍ３	数量	10	単価	7,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転[オンロード･ディーゼル]		2t積級	日	2	36,100	72,200	WYB00008 単－　82号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						72,200		
単価						7,220	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(夜間)	As殻	ｍ３	100	10,570	1,057,000	
計					1,057,000	
単価					10,570	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 100.9km 無 有 41200円	単位	台	数量	1	単価	161,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 150kmまで	台	1	120,500	120,500	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	41,200	41,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					161,700	
単価					161,700	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	55,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	31,600	55,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					55,300	
単価					55,300	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－64号	高所作業車運転(トラック架装リフト車)	［ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ］作業床高さ8～10m	単位	日	数量	1	単価	59,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,657	31,657	
軽油		L	22	140	3,080	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ］作業床高8～10m未満	日	1.4	17,900	25,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					59,800	
単価					59,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－65号	高所作業車運転(トラック架装リフト車)	［ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ］作業床高さ8～10m	単位	日	数量	1	単価	59,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,657	31,657	
軽油		L	22	140	3,080	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ］作業床高8～10m未満	日	1.4	17,900	25,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					59,800	
単価					59,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－66号	発動発電機運転[ガソリンエンジン駆動]	2KVA	単位	日	数量	1	単価	1,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	8.4	148	1,243	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1.2	568	681	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,924	
単価					1,924	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－67号	空気圧縮機運転[可搬式･エンジン駆動･スクリュ型]	吐出量5m3/min	単位	日	数量	1	単価	8,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	42.6	140	5,964	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1.2	2,060	2,472	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,436	
単価					8,436	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－68号	はつり工		単位	ｍ２	数量	1,000	単価	16,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	21	34,807	730,947	
特殊作業員		人	40	31,972	1,278,880	
普通作業員		人	60	27,090	1,625,400	
はつり機ユニット賃料	エアハンマー式	日	40	93,600	3,744,000	
バックホウ運転(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日	40	56,570	2,262,800	WYB00358 単－　83号
集塵装置賃料	大能力インバーター集塵機	日	40	16,640	665,600	
発動発電機運転[ディーゼルエンジン駆動]	超低騒音型・30/35kVA	日	40	8,868	354,720	WYB00359 単－　84号
ダンプトラック運転[オンロード･ディーゼル]	4t積級	日	40	42,770	1,710,800	WYB00360 単－　85号
トラック運転[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	40	48,050	1,922,000	WYB00361 単－　86号
空気圧縮機運転[可搬式･エンジン駆動･スクリュ型]	吐出量10.5～11.0m3/min	日	40	25,440	1,017,600	WYB00362 単－　87号
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		907,253	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－68号	はつり工		単位	ｍ２	数量	1,000	単価	16,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					16,220,000	
単価					16,220	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－69号	仕上げ工		単位	ｍ２	数量	1,000	単価	16,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	21	34,807	730,947	
特殊作業員		人	40	31,972	1,278,880	
普通作業員		人	60	27,090	1,625,400	
切削機ユニット賃料	遊星回転研削式	日	40	93,600	3,744,000	
バックホウ運転(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日	40	56,570	2,262,800	WYB00364 単－　83号
集塵装置賃料	大能力インバーター集塵機	日	40	16,640	665,600	
発動発電機運転[ディーゼルエンジン駆動]	超低騒音型・30/35kVA	日	40	8,868	354,720	WYB00365 単－　84号
発動発電機運転[ディーゼルエンジン駆動]	5kVA	日	40	1,841	73,640	WYB00366 単－　88号
トラック運転[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	40	48,050	1,922,000	WYB00367 単－　86号
切削機替刃		組	37.5	70,000	2,625,000	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		907,013	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－69号	仕上げ工		単位	ｍ２	数量	1,000	単価	16,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					16,190,000	
単価					16,190	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－70号	路面切削機運転[ホイール式･廃材積込装置付]	排出ガス対策型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	単位	日	数量	1	単価	267,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,657	31,657	
軽油		L	204	140	28,560	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.31	158,000	206,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					267,200	
単価					267,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－71号	路面清掃車運転	ホッパ容量1.5m3	単位	日	数量	1	単価	77,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	26,775	26,239	
軽油		L	43	140	6,020	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　１．５ｍ３	供用日	1.31	34,700	45,457	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					77,720	
単価					77,720	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－72号	アスファルトフィニッシャ運転［ホイール型］	排出ガス対策型(第3次) 舗装幅2.4～6.0m	単位	日	数量	1	単価	117,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,657	31,657	
軽油		L	48	140	6,720	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.39	57,200	79,508	
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					117,900	
単価					117,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－73号	ロードローラ運転[マカダム･排出ガス対策型(第2次)]	運転質量10～12t 締固め幅2.1m	単位	日	数量	1	単価	54,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,657	31,657	
軽油		L	25	140	3,500	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.39	13,600	18,904	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					54,070	
単価					54,070	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－74号	タイヤローラ運転[普通型]	運転質量8～20t	単位	日	数量	1	単価	41,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,657	31,657	
軽油		L	26	140	3,640	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	5,200	6,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					41,330	
単価					41,330	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－75号	バックホウ運転[クローラ型]]	排出ガス対策型(第2次) 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	57,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,657	31,657	
軽油		L	57.96	140	8,114	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.64	10,500	17,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					57,000	
単価					57,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－76号	小型バックホウ運転[クローラ型]	排出ガス対策型(第2次) 山積0.13m3(平積0.10m3)	単位	日	数量	1	単価	41,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,657	31,657	
軽油		L	26.6	140	3,724	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	供用日	1	6,080	6,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					41,470	
単価					41,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－77号	ダンプトラック運搬[オンロード・ディーゼル]	積載質量2t積級	単位	日	数量	1	単価	36,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,775	26,775	
軽油		L	22.42	140	3,138	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.29	4,710	6,075	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.29	163	210	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					36,200	
単価					36,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－78号	空気圧縮機運転[可搬式･エンジン駆動･スクリュ型]	吐出量 2.5m3/min	単位	日	数量	1	単価	4,244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	21.6	140	3,024	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量２．５ｍ３／ｍｉｎ	日	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,244	
単価					4,244	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－79号	高浸透型防水材	1次防水層	単位	ｍ２	数量	1	単価	68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高浸透型防水材(支給品)	プライマー 主剤	ｋｇ	0.35	7,000	0	支給品
高浸透型防水材	プライマー 硬化剤	ｋｇ	0.011	6,200	68	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					68	
単価					68	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－80号	アスファルト加熱塗膜防水材	2次防水層	単位	ｍ２	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト加熱塗膜防水材(支給品)		ｋｇ	1.2	1,750	0	支給品
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					0	
単価					0	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－81号	ダンプトラック運転[オンロード･ディーゼル]	2t積級	単位	日	数量	1	単価	36,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,775	26,775	
軽油		L	25	140	3,500	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.17	4,710	5,510	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.17	266	311	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					36,100	
単価					36,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－82号	ダンプトラック運転[オンロード･ディーゼル]	2t積級	単位	日	数量	1	単価	36,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,775	26,775	
軽油		L	25	140	3,500	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.17	4,710	5,510	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.17	266	311	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					36,100	
単価					36,100	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－83号	バックホウ運転(ｸﾛｰﾗ)［超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き］	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	単位	日	数量	1	単価	56,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,657	31,657	
軽油		L	39.69	140	5,556	
バックホウ損料(クローラ)［超小旋回型・	クレーン機能付き］ 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	供用日	1.64	11,800	19,352	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					56,570	
単価					56,570	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－84号	発動発電機運転[ディーゼルエンジン駆動]	超低騒音型・30/35kVA	単位	日	数量	1	単価	8,868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	33.6	140	4,704	
発動発電機損料[ディーゼルエンジン駆動]	超低騒音型・30/35kVA	日	1.2	3,470	4,164	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,868	
単価					8,868	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－85号	ダンプトラック運転[オンロード･ディーゼル]	4t積級	単位	日	数量	1	単価	42,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,775	26,775	
軽油		L	34.22	140	4,790	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.5	7,090	10,635	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.5	377	565	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					42,770	
単価					42,770	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－86号	トラック運転[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	48,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,657	31,657	
軽油		L	33.06	140	4,628	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.23	9,560	11,758	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					48,050	
単価					48,050	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－87号	空気圧縮機運転［可搬式･エンジン駆動･スクリュ型］	吐出量10.5～11.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	25,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	90	140	12,600	
空気圧縮機損料［排出ガス対策型(第2次基準値)］	可搬式･スクリュ・エンジン・10.5～11m3/min	日	1.2	10,700	12,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					25,440	
単価					25,440	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－88号	発動発電機運転[ディーゼルエンジン駆動]	5kVA	単位	日	数量	1	単価	1,841

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.81	140	813	
発動発電機損料	ディーゼルエンジン・超低騒音型・4.5/5kVA	日	1.2	857	1,028	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,841	
単価					1,841	円／日

１次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	表層(車道・路肩部)	密粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	m２	1	2,252	2,252	CB410260
計					2,252	
単価					2,252	円／m2

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 黄色 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	381.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	381.8	381.8	WB821210 単－ 16号
計					381.8	
単価					381.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	施工標示鋲		単位	個	数量	1	単価	11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工標示鋲		個	1	11,000	11,000	
計					11,000	
単価					11,000	円／個

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	16,590	16,590	WB010211 単－　17号
計					16,590	
単価					16,590	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	13,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	13,650	13,650	WB010212 単－　18号	
計						13,650		
単価						13,650	円／人日	

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	FRPﾒｯｼｭ(A)		単位	m2	数量	1	単価	51,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
剥落防止工(FRPメッシュ 施工面積100m2未満)			ｍ２	1	51,240	51,240	WYB00001 単－　19号	
計						51,240		
単価						51,240	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	鋼材露出補修(A)		単位	箇所	数量	10	単価	171,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工(左官工法 トンネル部 高所作業有)		m３	0.003	135,700,000	407,100	WYB00005 単－ 20号
(鉄筋防錆処理有 ポリマーセメントモルタル)						
下地処理工(高所作業有)		m２	2.5	141,500	353,750	WYB00010 単－ 21号
(劣化部除去、施工面平滑化)						
プライマー工(高所作業有)		m２	2.5	185,600	464,000	WYB00012 単－ 22号
(1成分形ウレタン樹脂系接着材)						
主材塗布(高所作業有)		m２	2.5	194,600	486,500	WYB00016 単－ 23号
(1成分形ウレタン樹脂系塗材)						
計					1,711,350	
単価					171,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	鋼材露出補修(B)		単位	箇所	数量	4	単価	328,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工(左官工法 トンネル部 高所作業有)		m３	0.002	135,700,000	271,400	WYB00014 単－ 24号
(鉄筋防錆処理有 ポリマーセメントモルタル)						
下地処理工(高所作業有)		m２	2	141,500	283,000	WYB00020 単－ 25号
(劣化部除去、施工面平滑化)						
プライマー工(高所作業有)		m２	2	185,600	371,200	WYB00022 単－ 26号
(1成分形ウレタン樹脂系接着材)						
主材塗布(高所作業有)		m２	2	194,600	389,200	WYB00024 単－ 27号
(1成分形ウレタン樹脂系塗材)						
計					1,314,800	
単価					328,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	ｸﾞﾗｳﾄ孔補修(A)		単位	箇所	数量	10	単価	180,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法 トンネル部 高所作業有)			m３	0.001	501,600,000	501,600	WYB00026 単－ 28号	
(鉄筋防錆処理無 ポリマーセメントモルタル)								
下地処理工(高所作業有)			m２	2.5	141,500	353,750	WYB00030 単－ 21号	
(劣化部除去、施工面平滑化)								
プライマー工(高所作業有)			m２	2.5	185,600	464,000	WYB00032 単－ 22号	
(1成分形ウレタン樹脂系接着材)								
主材塗布(高所作業有)			m２	2.5	194,600	486,500	WYB00034 単－ 23号	
(1成分形ウレタン樹脂系塗材)								
計						1,805,850		
単価						180,600	円／箇所	

１次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	表面被覆(A)		単位	m2	数量	1	単価	14,850,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり(高所作業有)		ｍ２	1	7,826,000	7,826,000	WYB00006 単－　29号
(平均はつり厚3cmを超え6cm以下)						
劣化防止コーティング材塗布(高所作業有)		ｍ２	1	7,023,000	7,023,000	WYB00019 単－　30号
(エポキシ樹脂系)						
計					14,849,000	
単価					14,850,000	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	線導水樋(A)		単位	m	数量	1	単価	19,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
漏水対策材設置(線導水樋 施工延長15m未満)	夜間作業無･時間的制約無 導水幅300以下 高所作業有	m	1	9,592	9,592	
線導水樋(材料費) 導水幅270mm		m	1	5,630	5,630	WYB00028 単－ 31号
シール材(材料費) 線導水樋用 35×15×1000		m	2	0	0	WYB00036 単－ 32号
押えキャップ(材料費) φ34×19(SUS)		個	6	320	1,920	WYB00037 単－ 33号
アンカー(材料費) φ8 L=70(SUS)		本	6	420	2,520	WYB00038 単－ 34号
計					19,662	
単価					19,670	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,565	2,565	CB227010
計					2,565	
単価					2,565	円／m3

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	WB020051 単－　35号
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	16,590	16,590	WB010211 単－　17号	
計						16,590		
単価						16,590	円／人日	

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	13,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	13,650	13,650	WB010212 単－　18号	
計						13,650		
単価						13,650	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	381.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	162	162,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	570	330	188,100	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25	165	4,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	440	11,000	
軽油		L	44	140	6,160	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,415	
計					381,800	
単価					381.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,590	16,590	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,590	
単価					16,590	円／人日

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,650	13,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,650	
単価					13,650	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	剥落防止工(FRPメッシュ 施工面積100m2未満)		単位	ｍ２	数量	10	単価	51,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	23,205	46,410	
特殊作業員		人	6	21,315	127,890	
普通作業員		人	4	18,060	72,240	
FRPメッシュ	50×50 G4タイプ	ｍ２	12	8,100	97,200	
コンクリートアンカー	M6×70 SUS304	本	80	280	22,400	
固定金具	60×60×1.5 SUS304	枚	80	290	23,200	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高さ8～10m	日	2	49,250	98,500	WYB00002 単－　36号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		24,560	
計					512,400	
単価					51,240	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	断面修復工(左官工法 トンネル部 高所作業有)	単位	ｍ３	数量	1	単価	135,700,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	833	23,205	19,329,765	
特殊作業員		人	1,667	21,315	35,532,105	
普通作業員		人	1,667	18,060	30,106,020	
ポリマーセメントモルタル	断面修復用	ｍ３	1.18	360,000	424,800	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	［ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ］作業床高さ8～10m	日	833	49,250	41,025,250	WYB00007 単－　37号
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		9,282,060	
計					135,700,000	
単価					135,700,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	下地処理工(高所作業有)		単位	ｍ２	数量	20	単価	141,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	20	23,205	464,100	
特殊作業員		人	40	21,315	852,600	
普通作業員		人	20	18,060	361,200	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高さ8～10m	日	20	49,250	985,000	WYB00011 単－　38号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		167,100	
計					2,830,000	
単価					141,500	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	プライマー工(高所作業有)		単位	ｍ２	数量	300	単価	185,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	300	23,205	6,961,500	
特殊作業員		人	900	21,315	19,183,500	
普通作業員		人	600	18,060	10,836,000	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高さ8～10m	日	300	49,250	14,775,000	WYB00013 単－　39号
プライマー	1成分形ウレタン樹脂系接着材	ｋｇ	54	4,260	230,040	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		3,693,960	
計					55,680,000	
単価					185,600	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	主材塗布(高所作業有)		単位	ｍ２	数量	300	単価	194,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	300	23,205	6,961,500	
特殊作業員		人	900	21,315	19,183,500	
普通作業員		人	600	18,060	10,836,000	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高さ8～10m	日	300	49,250	14,775,000	WYB00017 単－　39号
主材	1成分形ウレタン樹脂系塗材	ｋｇ	432	6,800	2,937,600	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		3,696,400	
計					58,390,000	
単価					194,600	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	断面修復工(左官工法 トンネル部 高所作業有)		単位	ｍ３	数量	1	単価	135,700,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	833	23,205	19,329,765	
特殊作業員		人	1,667	21,315	35,532,105	
普通作業員		人	1,667	18,060	30,106,020	
ポリマーセメントモルタル	断面修復用	ｍ３	1.18	360,000	424,800	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	［ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ］作業床高さ8～10m	日	833	49,250	41,025,250	WYB00015 単－　37号
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		9,282,060	
計					135,700,000	
単価					135,700,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	下地処理工(高所作業有)		単位	ｍ２	数量	20	単価	141,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	20	23,205	464,100	
特殊作業員		人	40	21,315	852,600	
普通作業員		人	20	18,060	361,200	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高さ8～10m	日	20	49,250	985,000	WYB00021 単－　38号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		167,100	
計					2,830,000	
単価					141,500	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	プライマー工(高所作業有)		単位	ｍ２	数量	300	単価	185,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	300	23,205	6,961,500	
特殊作業員		人	900	21,315	19,183,500	
普通作業員		人	600	18,060	10,836,000	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高さ8～10m	日	300	49,250	14,775,000	WYB00023 単－　39号
プライマー	1成分形ウレタン樹脂系接着材	ｋｇ	54	4,260	230,040	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		3,693,960	
計					55,680,000	
単価					185,600	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	主材塗布(高所作業有)		単位	ｍ２	数量	300	単価	194,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	300	23,205	6,961,500	
特殊作業員		人	900	21,315	19,183,500	
普通作業員		人	600	18,060	10,836,000	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高さ8～10m	日	300	49,250	14,775,000	WYB00025 単－　39号
主材	1成分形ウレタン樹脂系塗材	ｋｇ	432	6,800	2,937,600	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		3,696,400	
計					58,390,000	
単価					194,600	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	断面修復工(左官工法 トンネル部 高所作業有)		単位	ｍ３	数量	1	単価	501,600,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3,125	23,205	72,515,625	
特殊作業員		人	6,250	21,315	133,218,750	
普通作業員		人	6,250	18,060	112,875,000	
ポリマーセメントモルタル	断面修復用	ｍ３	1.18	360,000	424,800	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	［ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ］作業床高さ8～10m	日	3,125	49,250	153,906,250	WYB00027 単－　40号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		28,659,575	
計					501,600,000	
単価					501,600,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	コンクリートはつり(高所作業有)		単位	ｍ２	数量	10	単価	7,826,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	435	23,205	10,094,175	
特殊作業員		人	870	21,315	18,544,050	
普通作業員		人	870	18,060	15,712,200	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高さ8～10m	日	435	49,250	21,423,750	WYB00009 単－　41号
発動発電機運転[ガソリンエンジン駆動]	2KVA	日	435	1,924	836,940	WYB00018 単－　42号
空気圧縮機運転[可搬式･エンジン駆動･スクリュ型]	吐出量5m3/min	日	435	8,436	3,669,660	WYB00008 単－　43号
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		7,979,225	
計					78,260,000	
単価					7,826,000	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	劣化防止コーティング材塗布(高所作業有)		単位	ｍ２	数量	10	単価	7,023,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	435	23,205	10,094,175	
特殊作業員		人	870	21,315	18,544,050	
普通作業員		人	870	18,060	15,712,200	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高さ8～10m	日	435	49,250	21,423,750	WYB00029 単－　41号
劣化防止コーティング材	エポキシ樹脂系	ｋｇ	3.6	7,400	26,640	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		4,429,185	
計					70,230,000	
単価					7,023,000	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	線導水樋(材料費) 導水幅270㎜		単位	m	数量	1	単価	5,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
線導水樋	導水幅270㎜	m	1	5,630	5,630	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,630	
単価					5,630	円／m

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	シール材(材料費) 線導水樋用 35×15×1000		単位	m	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	線導水樋用 35×15×1000	m	1	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					0	
単価					0	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	押えキャップ(材料費) φ34×19(SUS)		単位	個	数量	1	単価	320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
押えキャップ	φ34×19(SUS)	個	1	320	320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					320	
単価					320	円／個

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	アンカー(材料費) φ8 L=70(SUS)		単位	本	数量	1	単価	420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー	φ8 L=70(SUS)	本	1	420	420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					420	
単価					420	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻(無筋)	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	高所作業車運転(トラック架装リフト車)	［ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ］作業床高さ8～10m	単位	日	数量	1	単価	49,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,105	21,105	
軽油		L	22	140	3,080	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ］作業床高8～10m未満	日	1.4	17,900	25,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					49,250	
単価					49,250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	高所作業車運転(トラック架装リフト車)	［ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ］作業床高さ8～10m	単位	日	数量	1	単価	49,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,105	21,105	
軽油		L	22	140	3,080	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ］作業床高8～10m未満	日	1.4	17,900	25,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					49,250	
単価					49,250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	高所作業車運転(トラック架装リフト車)	［ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ］作業床高さ8～10m	単位	日	数量	1	単価	49,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,105	21,105	
軽油		L	22	140	3,080	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ］作業床高8～10m未満	日	1.4	17,900	25,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					49,250	
単価					49,250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	高所作業車運転(トラック架装リフト車)	［ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ］作業床高さ8～10m	単位	日	数量	1	単価	49,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,105	21,105	
軽油		L	22	140	3,080	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ］作業床高8～10m未満	日	1.4	17,900	25,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					49,250	
単価					49,250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	高所作業車運転(トラック架装リフト車)	［ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ］作業床高さ8～10m	単位	日	数量	1	単価	49,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,105	21,105	
軽油		L	22	140	3,080	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ］作業床高8～10m未満	日	1.4	17,900	25,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					49,250	
単価					49,250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	高所作業車運転(トラック架装リフト車)	［ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ］作業床高さ8～10m	単位	日	数量	1	単価	49,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,105	21,105	
軽油		L	22	140	3,080	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ］作業床高8～10m未満	日	1.4	17,900	25,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					49,250	
単価					49,250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	発動発電機運転[ガソリンエンジン駆動]	2KVA	単位	日	数量	1	単価	1,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	8.4	148	1,243	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1.2	568	681	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,924	
単価					1,924	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	空気圧縮機運転[可搬式･エンジン駆動･スクリュ型]	吐出量5m3/min	単位	日	数量	1	単価	8,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	42.6	140	5,964	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1.2	2,060	2,472	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,436	
単価					8,436	円／日

１次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	植生基材吹付	7cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	6,925

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 7cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	ｍ２	1	6,925	6,925	WB810830 単－　5号
計					6,925	
単価					6,925	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	植生基材吹付 (夜間)	7cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1	単価	9,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工 工種区分=植生基材吹付工	吹付厚=7cm; 施工規模=500m2～1000m2未満;	m２	1	9,149	9,149	
時間制約を受ける場合の補正=無;						
法面垂直高による補正=無; 枠内吹付の場合の補正=無						
計					9,149	
単価					9,149	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	24,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	24,890	24,890	WB010211 単－　6号	
計						24,890		
単価						24,890	円／人日	

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	20,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	20,480	20,480	WB010212 単－　7号	
計						20,480		
単価						20,480	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 7cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,925

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚７ｃｍ	ｍ２	1	6,925.8	6,925	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,925	
単価					6,925	円／ｍ２

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	24,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	24,885	24,885	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					24,890	
単価					24,890	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	20,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	20,475	20,475	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					20,480	
単価					20,480	円／人日