

鏡

1. 工事名

工事名	令和5年度三隅・益田道路西平原地区外整備工事
工事地名	島根県益田市西平原町～益田市遠田町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和5年6月	12) 設計年月	令和5年5月
2) 事務所名	浜田河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3739010010	14) 単価適用年月	2023年6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	121日間 自 令和5年11月1日 (当初) 至 令和6年2月29日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	益田	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	625,000
		23) 公告日	令和5年5月22日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和5年度三隅・益田道路西平原地区外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		6,970,366				
舗装工		式	1		1,010,450				
オーバーレイ工		式	1		1,010,450				
基層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	350	2,887	1,010,450			単-1号	
排水構造物工		式	1		948,346				
作業土工		式	1		63,106				
床掘り	土砂	m3	100	223.9	22,390			単-2号	
埋戻し	土砂	m3	90	452.4	40,716			単-3号	
側溝工		式	1		885,240				
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		m	90	9,836	885,240			単-4号	
除草工		式	1		11,070				

設計内訳書

工事名	令和5年度三隅・益田道路西平原地区外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路除草工		式	1		11,070				
道路除草(複合)		m2	100	110.7	11,070			単-5号	
応急処理工		式	1		1,909,950				
応急処理作業工		式	1		1,909,950				
応急作業		式	1		1,909,950			内-1号	
構造物撤去工		式	1		2,749,300				
構造物取壊し工		式	1		1,630,000				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	100	16,300	1,630,000			単-6号	
運搬処理工		式	1		1,119,300				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	100	4,943	494,300			単-7号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	100	6,250	625,000			単-8号	
仮設工		式	1		341,250				

設計内訳書

工事名	令和5年度三隅・益田道路西平原地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		341,250				
交通誘導警備員		人日	25	13,650	341,250			単-9号	
直接工事費		式	1		6,970,366				
共通仮設費		式	1		1,179,000				
共通仮設費		式	1		108,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		108,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		1,071,000				
純工事費		式	1		8,149,366				
現場管理費		式	1		3,949,000				
工事原価		式	1		12,098,366				
一般管理費等		式	1		2,541,634				
工事価格		式	1		14,640,000				

設計内訳書

工事名	令和 5 年度三隅・益田道路西平原地区外整備工事（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		1,464,000				
工事費計		式	1		16,104,000				

一式当たり内訳書

第 1号内訳書
応急作業

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	30	23, 205	696, 150			
特殊作業員		人	40	21, 315	852, 600			
普通作業員		人	20	18, 060	361, 200			
合 計					1, 909, 950			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	基層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2, 887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 887	2, 887	CB410240	
計						2, 887		
単価						2, 887	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	223. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	223. 9	223. 9	CB210030	
計						223. 9		
単価						223. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	452. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m 3	1	452. 4	452. 4	CB210410	
計						452. 4		
単価						452. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	9, 836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	9, 836	9, 836	WB821410 単一 10号	
計						9, 836		
単価						9, 836	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	道路除草(複合)		単位	m2	数量	1	単価	110. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6. 5km以下 全ての費用	m 2	1	110. 7	110. 7	CB432160		
計						110. 7			
単価						110. 7	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	16, 300	16, 300	WB824010 単一 11号	
計						16, 300		
単価						16, 300	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 41.3km以下 全ての費用	m 3	1	4, 943	4, 943	CB227010	
計						4, 943		
単価						4, 943	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	6, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	6, 250	6, 250	WB020051 単一 12号	
計						6, 250		
単価						6, 250	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	13, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	13, 650	13, 650	WB010212 単一 13号	
計						13, 650		
単価						13, 650	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	9, 836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3, 321	33, 210		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3 種 3 0 0 A 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	12, 600	63, 000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 672	3, 200	2, 150		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						98, 360		
単価						9, 836	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	16, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16, 296. 3	16, 296		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16, 300		
単価						16, 300	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	6, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			m 3	100	6, 250	625, 000		
計						625, 000		
単価						6, 250	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	13, 650	13, 650		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					13, 650		
	単価					13, 650	円／人日	