鏡

1. 工事名

工事名	令和5年度江の川川本整備工事
工事地名	川本出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和5年6月	12) 設計年月	令和5年5月
2) 事務所名	浜田河川国道事務所 河川管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3752010009	14) 単価適用年月	2023年6月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量	一式	18) 調整区分	0
8) 工期	126日間 自 令和5年7月28日 (当初) 至 令和5年11月30日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	川本	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	江の川	22) 処分費等	590,000
		23) 公告日	令和5年4月24日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	令和5年度江の川川本整備工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
河川維持		式	1		3,619,312				
除草工		式	1		131,004				
堤防除草工		式	1		131,004				
除草 (人力除草)		m2	1,200	76.2	91,440			単-1号	
集草 (人力除草)		m2	1,200	17.28	20,736			単-2号	
積込・荷卸		m2	1,200	10.84	13,008			単-3号	
運搬(堤防除草)		m2	1,200	4.85	5,820			単-4号	
堤防養生工		式	1		781,128				
伐木除根工		式	1		781,128				
伐木・伐竹(複合) (伐木除根)	伐木(粗)	m2	800	201.6	161,280			単-5号	
伐木伐竹運搬		m2	800	37.31	29,848			単-6号	
処分費	木屑(木)	m3	70	6,000	420,000			単-7号	

設計内訳書

工事名	令和5年度江の川川本整備工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
処分費	根株(木)	m3	20	8,500	170,000				単-8号
法面補修工		式	1		156,480				
土のう工		式	1		156,480				
土のう積		m2	20	7,824	156,480				単-9号
付属物設置工		式	1		54,200				
付属物設置工		式	1		54,200				
境界鉋 (BS-4-2)	BS-4-2 10枚以上30枚未満	枚	20	2,710	54,200				単-10号
応急処理工		式	1		2,360,000				
応急処理作業工		式	1		2,360,000				
応急処理作業		式	1		2,360,000				内-1号
仮設工		式	1		136,500				
交通管理工		式	1		136,500				

設計内訳書

工事名	令和5年度江の川川本整備工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	10	13,650	136,500			単-11号	
河川修繕		式	1		4,766,088				
河川土工		式	1		2,790,224				
掘削工		式	1		455,364				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	520	300.4	156,208			単-12号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	520	575.3	299,156			単-13号	
盛土工		式	1		2,222,720				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	460	4,832	2,222,720			単-14号	
法面整形工		式	1		112,140				
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制 約無	m2	300	373.8	112,140			単-15号	
法覆護岸工		式	1		1,509,000				
法枠工		式	1		1,509,000				

設計内訳書

工事名	令和5年度江の川川本整備工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
1号現場打法枠		m2	100	15,090	1,509,000			単-16号	
構造物撤去工		式	1		330,364				
構造物取壊し工		式	1		330,364				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	18	9,298	167,364			単-17号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	10	16,300	163,000			単-18号	
仮設工		式	1		136,500				
交通管理工		式	1		136,500				
交通誘導警備員		人日	10	13,650	136,500			単-19号	
直接工事費		式	1		8,385,400				
共通仮設費		式	1		810,000				
共通仮設費		式	1		127,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		127,000				

設計内訳書

工事名	令和5年度江の川川本整備工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式	1		683,000				
純工事費		式	1		9,195,400				
現場管理費		式	1		3,422,000				
工事原価		式	1		12,617,400				
一般管理費等		式	1		2,652,600				
工事価格		式	1		15,270,000				
消費税相当額		式	1		1,527,000				
工事費計		式	1		16,797,000				

1 次単価表

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	除草 (人力除草)		単位	m2	数量		1	単価	76.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		人力	m 2	1	76.2	76.2	CB320010		
計						76.2			
単価						76.2	円/m2		

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	集草 (人力除草)		単位	m2	数量		1	単価	17.28
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集草		人力	m 2	1	17.28	17.28	CB320030		
計						17.28			
単価						17.28	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	積込・荷卸		単位	m2	数量		1	単価	10.84
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込・荷卸		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)(梱包無し)	m2	1	10.84	10.84	CB320040		
計						10.84			
単価						10.84	円/m2		

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	運搬(堤防除草)		単位	m2	数量		1	単価	4.85
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運搬(堤防除草)		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 1.0km以下 全ての費用	m2	1	4.85	4.85	CB320050		
計						4.85			
単価						4.85	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	伐木・伐竹(複合) (伐木除根)	伐木(粗)	単位	m2	数量		単価	201.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伐木・伐竹(複合)	伐木(粗)(10本/100m2未満)有り 機械施工 全ての費用	m 2	1	201.6	201.6	CB320590	
	計					201.6		
	単価					201.6	円/m2	

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	伐木伐竹運搬		単位	m2	数量		単価	37.31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運搬(伐木除根)	機械施工 有り 無し 15.5km以下 全ての費用	m 2	1	37.31	37.31	CB320580	
	計					37.31		
	単価					37.31	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	処分費	木屑(木)	単位	m3	数量	1	単価	6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	6,000	6,000	WB020051 単- 20号	
計						6,000		
単価						6,000	円/m3	

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	処分費	根株(木)	単位	m3	数量	1	単価	8,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	8,500	8,500	WB020051 単- 21号	
計						8,500		
単価						8,500	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	土のう積		単位	m2	数量		1	単価	7,824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土のう積工		側面並べ 仕拵・積立	m2	1	7,824	7,824	WB252620 単一 22号		
計						7,824			
単価						7,824	円/m2		

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	境界鎮 (BS-4-2)	BS-4-2 10枚以上30枚未満	単位	枚	数量		1	単価	2,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(境界鎮設置)		10枚以上30枚未満 手間+材料費(標準以外) 無	枚	1	2,710	2,710	WB812350 単一 23号		
計						2,710			
単価						2,710	円/枚		

1次単価表

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	13,650
					1			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	13,650	13,650	WB010212 単-25号	
計						13,650		
単価						13,650	円/人日	

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量		単価	300.4
					1			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	300.4	300.4	CB210100	
計						300.4		
単価						300.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	575.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 2.0km以下	m3	1	575.3	575.3	CB210110	
計						575.3		
単価						575.3	円/m3	

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,832
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	4,832	4,832	CB210510	
計						4,832		
単価						4,832	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	373.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形	盛土部 無し 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	373.8	373.8	CB220010		
計					373.8			
単価					373.8	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	1号現場打法枠	単位	m2	数量	単価	金額	単価	15,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打法枠工 (コンクリートポンプ車打設)	各種 無 標準	m 3	2.31	32,100	74,151	WB220390		
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	3.02	35,330	106,696.6	単- 26号 CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	10.515	6,891	72,458.86	CB240210		
型枠工補助 (ラフテレーンクレーン運転)	標準	m 2	10.515	369.6	3,886.34	WB220400 単- 27号		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1.125	25,550	28,743.75	CB240010		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.115	185,500	21,332.5	WB810010 単- 28号		
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.675	3,284	2,216.7	CB224710		
裏込碎石	再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 3	3.375	8,872	29,943	CB221120		
計					339,428.75			
単価					15,090	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m3	1	9,298	9,298	WB824010 単- 29号	
計						9,298		
単価						9,298	円/m3	

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m3	1	16,300	16,300	WB824010 単- 30号	
計						16,300		
単価						16,300	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人日	1	13,650	13,650	WB010212 単- 25号
	計					13,650	
	単価					13,650	円/人日

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0
単-20号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	木屑(木)	m ³	100	6,000	600,000		
	計					600,000		
	単価					6,000	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0
単-21号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	根株(木)	m ³	100	8,500	850,000		
	計					850,000		
	単価					8,500	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	土のう積工	側面並べ 仕拵・積立	単位	m ²	数量	10	単価	7,824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土			m ³	2.8	0	0		
土のう		62×48cm	袋	140	17	2,380		
普通作業員			人	4.2	18,060	75,852		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						78,240		
単価						7,824	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	道路付属物設置工(境界鎮設置)	10枚以上30枚未満 手間+材料費(標準以外) 無	単位	枚	数量	1	単価	2,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	境界鎮設置工	金属製 設置手間	枚	1	1,150.56	1,150		
	境界鎮	アルミ合金製 B型 脚付	本	1	1,560	1,560		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					2,710		
	単価					2,710	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	応急処理作業		単位	式	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	特殊作業員		人		46	21,315	980,490	
	普通作業員		人		46	18,060	830,760	
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3	時間		46	7,310	336,260	単一 31号
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	時間		46	4,602	211,692	単一 32号
	諸雑費（まるめ）		式		1		798	
	計						2,360,000	
	単価						2,360,000	円/式

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	13,650	13,650			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					13,650			
単価					13,650	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	現場打法砕工（コンクリートポンプ車打設）	各種 無 標準	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	32,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	3.8	23,205	88,179			
	特殊作業員		人	8.8	21,315	187,572			
	普通作業員		人	13.9	18,060	251,034			
	生コンクリート	24-12-25(20)高炉	m ³	115	20,600	2,369,000			
	コンクリートポンプ車運転 プーム式90~110m ³ /h	無 標準	時間	22.7	13,390	303,953		WK220480 単一 33号	
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		10,262			
	計					3,210,000			
	単価					32,100		円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	185,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	115,000	118,450			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,016.25	67,016			
	諸雑費(まるめ)		式	1		34			
	計					185,500			
	単価					185,500		円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量	1	単価	9,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	9,298.9	9,298		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,298		
単価						9,298	円/m ³	

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量	1	単価	16,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	16,296.3	16,296		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,300		
単価						16,300	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	7,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	21,105	3,376		
軽油			L	8.6	140	1,204		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.45m3	時間	1	2,730	2,730		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,310		
単価						7,310	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	4,602
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	17,850	3,034			
軽油		L	3.5	140	490			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,020	1,020			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	58	58			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,602			
単価					4,602	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	コンクリートポンプ車運転 プーム式90~110m ³ /h	無 標準	単位	時間	数量	1	単価	13,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.14	21,105	2,954		
軽油			L	13	140	1,820		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90~110m ³ /h	時間	1	8,610	8,610		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						13,390		
単価						13,390	円/時間	