

鏡

1. 工事名

工事名	令和 5 年度津山南道路整備工事
工事地名	岡山県久米郡美咲町打穴中～津山市平福地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5 年 6 月	1 2) 設 計 年 月	令和 5 年 4 月
2) 事務所名	岡山国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4240010016	1 4) 単価適用年月	2023 年 5 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023 年 5 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	137 日間 自 令和 5 年 6 月 17 日 (当初) 至 令和 5 年 10 月 31 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岡山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	津山	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 5 3 号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 5 年 4 月 25 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和5年度津山南道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		7,102,250				
道路土工		式	1		1,106,400				
防草コンクリート		式	1		1,106,400				
張りコンクリート	18-8-40（高炉）コンクリート夜間割増無	m2	400	2,766	1,106,400			単-1号	
舗装工		式	1		215,100				
オーバーレイ工		式	1		215,100				
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	100	2,151	215,100			単-2号	
排水構造物工		式	1		1,819,800				
側溝工		式	1		1,819,800				
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	200	9,099	1,819,800			単-3号	
防護柵工		式	1		844,300				
路側防護柵工		式	1		844,300				

設計内訳書

工事名	令和5年度津山南道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無	m	100	8,443	844,300			単-4号	
道路清掃工		式	1		207,800				
排水施設清掃工		式	1		207,800				
側溝清掃(人力)	人力 有蓋 コンクリート蓋	m	200	1,039	207,800			単-5号	
除草工		式	1		2,908,850				
道路除草工		式	1		2,908,850				
除草	肩掛け式	m2	35,000	60.43	2,115,050			単-6号	
集草		m2	35,000	22.68	793,800			単-7号	
直接工事費		式	1		7,102,250				
共通仮設費		式	1		1,245,000				
共通仮設費		式	1		118,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		118,000				

設計内訳書

工事名	令和5年度津山南道路整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)			式	1		1,127,000			
純工事費			式	1		8,347,250			
現場管理費			式	1		4,211,000			
工事原価			式	1		12,558,250			
一般管理費等			式	1		2,711,750			
工事価格			式	1		15,270,000			
消費税相当額			式	1		1,527,000			
工事費計			式	1		16,797,000			

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	張りコンクリート	18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	2, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	2, 681	2, 681	WB240730 単一 8号	
養生工		防草コンクリート	m 2	1	84. 82	84. 82	WB240740 単一 9号	
計						2, 765. 82		
単価						2, 766	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2, 151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 151	2, 151	CB410260	
計						2, 151		
単価						2, 151	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	9, 099	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	9, 099	9, 099	WB821410 単一 10号		
計						9, 099			
単価						9, 099	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	8,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上（標準） 無 無 無 加算無し	m	1	8,443	8,443	WB810510 単一 11号	
計						8,443		
単価						8,443	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	側溝清掃(人力)	人力 有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価	1, 039	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃 (人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋	m	1	1, 039	1, 039	CB433510		
計						1, 039			
単価						1, 039	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	除草	肩掛け式	単位	m2	数量	1	単価	60. 43
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 無し	m 2	1	60. 43	60. 43	CB432110	
計						60. 43		
単価						60. 43	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	集草		単位	m2	数量	1	単価	22. 68
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草			m 2	1	22. 68	22. 68	CB432140	
計						22. 68		
単価						22. 68	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 681
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	24, 780	24, 780		
	普通作業員		人	3. 2	19, 635	62, 832		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	8. 47	21, 000	177, 870		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2, 618		
	計					268, 100		
	単価					2, 681	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	84. 82
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	24, 780	2, 230		
普通作業員			人	0. 31	19, 635	6, 086		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		166		
計						8, 482		
単価						84. 82	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	9, 099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 557	55, 570		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	2, 050	33, 825		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 6	2, 650	1, 590		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						90, 990		
単価						9, 099	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	8, 443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - C - 4 E 塗装	m	1	8, 443. 6	8, 443		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 443		
単価						8, 443	円／m	