鏡

1. 工事名

工事名	令和5年度国道2号檜原地区外整備工事
工事地名	岡山県岡山市東区檜原～東区竹原地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和5年9月	12) 設計年月	令和5年7月
2) 事務所名	岡山国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4251010012	14) 単価適用年月	2023年8月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年8月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	162日間 自 令和5年9月21日 (当初) 至 令和6年2月29日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	岡山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	岡山	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	9,800
		23) 公告日	令和5年7月27日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号檜原地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (檜原工区)		式	1		23,868,551				
道路土工		式	1		483,124				
掘削工		式	1		45,160				
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	20	2,258	45,160			単-1号	
路体盛土工		式	1		209,320				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	40	5,233	209,320			単-2号	
防草コンクリート		式	1		115,140				
張りコンクリート (1号防草コンクリート)	18-8-40(高炉)コンクリート 夜間割増無	m2	57	2,020	115,140			単-3号	
残土処理工		式	1		113,504				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160	709.4	113,504			単-4号	
舗装工		式	1		2,469,401				
舗装準備工		式	1		52,241				

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号檜原地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	170	307.3	52,241			単-5号	
アスファルト舗装工 (アスファルト舗装A)		式	1		2,417,160				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	1,200	465.3	558,360			単-6号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	1,200	1,549	1,858,800			単-7号	
排水構造物工		式	1		304,240				
作業土工		式	1		51,710				
床掘り	土砂	m3	10	1,885	18,850			単-8号	
埋戻し	土砂	m3	10	3,286	32,860			単-9号	
側溝工		式	1		71,070				
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)	B300×H300	m	2	12,330	24,660			単-10号	
側溝蓋 (グレーチング蓋)	T-25 溝幅300用 細目 滑止 ボルト固定 L=1000 自由勾配側溝用	枚	1	46,410	46,410			単-11号	
管渠工		式	1		87,600				

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号檜原地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ヒューム管(B形管) (P1-RC-D300)	外圧管1種	m	5	17,520	87,600			単-12号	
集水桝・マンホール工		式	1		93,860				
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	46,930	93,860			単-13号	
防護柵工		式	1		7,156,280				
防止柵工		式	1		7,156,280				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 ターググラウン 縦格子	m	22	12,740	280,280			単-14号	
1号ガードレール	Gr-B-2B プレキャスト連続基礎	m	200	34,380	6,876,000			単-15号	
標識工		式	1		550,570				
小型標識工		式	1		550,570				
標識柱 (避難誘導タイプ)	単柱式 径76.3 柱長さ 4.12m 3~4基	基	1	56,990	56,990			単-16号	
標識柱 (避難場所)	単柱式 径60.5 柱長さ 4m 3~4基	基	3	48,940	146,820			単-17号	
標識板 (避難誘導300×920)	2.0m2未満	枚	2	53,890	107,780			単-18号	

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号檜原地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
標識板 (避難誘導600×600)	2.0m2未満	枚	3	79,660	238,980					単-19号
道路付属施設工		式	1		2,023,944					
階段工		式	1		1,123,244					
1号階段		箇所	1	878,400	878,400					単-20号
平場コンクリート		m2	8	3,493	27,944					単-21号
蹴破り扉	B=1.7m H=1.1m t=5m m	箇所	1	216,900	216,900					単-22号
遮音壁本体工		式	1		900,700					
1号吸音扉	B=4.0m H=2.0m	箇所	1	900,700	900,700					単-23号
擁壁工		式	1		1,237,630					
作業土工		式	1		173,980					
床掘り	土砂	m3	40	1,885	75,400					単-24号
埋戻し	土砂	m3	30	3,286	98,580					単-25号

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号檜原地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,063,650				
重力式擁壁 (1号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	21	50,650	1,063,650			単-26号	
石・ブロック積(張)工		式	1		641,442				
作業土工		式	1		36,681				
床掘り	土砂	m3	9	1,885	16,965			単-27号	
埋戻し	土砂	m3	6	3,286	19,716			単-28号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		604,761				
現場打基礎コンクリート (1号現場打基礎)	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	m	6	9,927	59,562			単-29号	
コンクリート(間知)ブロック積 (1号ブロック積)	控35cm 滑面	m2	17	27,170	461,890			単-30号	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m3	6	7,012	42,072			単-31号	
現場打天端コンクリート (1号現場打天端)	18-8-40(高炉)	m3	0.7	58,910	41,237			単-32号	
構造物撤去工		式	1		160,920				

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号檜原地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
構造物取壊し工		式	1		26,330				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	2	9,731	19,462			単-33号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0.4	17,170	6,868			単-34号	
遮音壁撤去工		式	1		118,640				
遮音壁撤去	500×95×3960	m2	8	14,830	118,640			単-35号	
運搬処理工		式	1		15,950				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	2	1,223	2,446			単-36号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.4	1,516	606			単-37号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	2	4,000	8,000			単-38号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.4	4,500	1,800			単-39号	
現場発生品運搬		t	0.2	15,490	3,098			単-40号	
仮設工		式	1		8,841,000				

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号檜原地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		8,841,000				
交通誘導警備員		人日	100	17,010	1,701,000				単-41号
交通誘導警備員		人日	500	14,280	7,140,000				単-42号
道路修繕 (竹原工区)		式	1		5,243,612				
道路土工		式	1		1,058,252				
掘削工		式	1		288,862				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	940	307.3	288,862				単-43号
残土処理工		式	1		769,390				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	940	818.5	769,390				単-44号
舗装工		式	1		2,417,160				
アスファルト舗装工 (アスファルト舗装A)		式	1		2,417,160				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	1,200	465.3	558,360				単-45号

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号檜原地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	1,200	1,549	1,858,800			単-46号	
仮設工		式	1		1,768,200				
交通管理工		式	1		1,768,200				
交通誘導警備員		人日	20	17,010	340,200			単-47号	
交通誘導警備員		人日	100	14,280	1,428,000			単-48号	
直接工事費		式	1		29,112,163				
共通仮設費		式	1		4,345,300				
共通仮設費		式	1		421,300				
技術管理費		式	1		55,300				
道路施設基本データ作成費		式	1		55,300			内-1号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		366,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		3,924,000				

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号檜原地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		33,457,463				
現場管理費		式	1		16,146,000				
工事原価		式	1		49,603,463				
一般管理費等		式	1		9,236,537				
工事価格		式	1		58,840,000				
消費税相当額		式	1		5,884,000				
工事費計		式	1		64,724,000				

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1	単価	2,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m 3	1	2,258	2,258	CB210100	
計						2,258		
単価						2,258	円/m3	

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m 3	1	5,233	5,233	CB210510	
計						5,233		
単価						5,233	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	張りコンクリート (1号防草コンクリート)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	57	単価 2,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	4	26,710	106,840	CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1	8,247	8,247	CB240210
計						115,087	
単価						2,020	円/m2

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 709.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m3	1	709.4	709.4	CB210110
計						709.4	
単価						709.4	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	307.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	307.3	307.3	CB210100	
計						307.3		
単価						307.3	円/m3	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	465.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	465.3	465.3	CB410030	
計						465.3		
単価						465.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,549	1,549	CB410260	
計						1,549		
単価						1,549	円/m2	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	1,885	1,885	CB210030	
計						1,885		
単価						1,885	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	3,286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	3,286	3,286	CB210410	
	計					3,286		
	単価					3,286	円/m3	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)	B300×H300	単位	m	数量		単価	12,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.25m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.45m3/10m	m	1	12,330	12,330	WB821420 単- 49号	
	計					12,330		
	単価					12,330	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	側溝蓋 (グレーチング蓋)	T-25 溝幅300用 細目 滑止 ボルト固定 L=1000 自由勾配側溝用	単位	枚	数量	1	単価 46,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	46,410	46,410	WB821430 単一 50号
計						46,410	
単価						46,410	円/枚

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	ヒューム管(B形管) (P1-RC-D300)	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価 17,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 (B形管)		据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	17,520	17,520	CB222860
計						17,520	
単価						17,520	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	46,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	46,930	46,930	CB222950	
計						46,930		
単価						46,930	円/箇所	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 ダークブラウン 縦格子	単位	m	数量	1	単価	12,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	1	12,740	12,740	WB810760 単一 51号	
計						12,740		
単価						12,740	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	1号ガードレール	Gr-B-2B プレキャスト連続基礎	単位	m	数量	200	単価	34,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置		無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	m	200	5,006	1,001,200	WB821110 単- 52号	
ガードレール(材料費)		Gr-B-2B 連続基礎用 ガードフランジ 間隔材 L=250	m	200	9,900	1,980,000	WYB00001 単- 53号	
プレキャスト連続基礎(材料費) H450 B型 基本		自在R連続基礎ブロック B型 基本(400×450×1975)	個	99	38,600	3,821,400	WYB00003 単- 54号	
プレキャスト連続基礎(材料費) H450 B型 端部AN		自在R連続基礎ブロック B型 端部AN(L=1700)	個	1	36,200	36,200	WYB00004 単- 55号	
プレキャスト連続基礎(材料費) H450 B型 端部BN		自在R連続基礎ブロック B型 端部BN(L=1700)	個	1	36,800	36,800	WYB00002 単- 56号	
計						6,875,600		
単価						34,380	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	標識柱 (避難誘導タイプ)	単柱式 径76.3 柱長さ 4.12m 3~4基	単位	基	数量	1	単価	56,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置 (路側式)		単柱式(基礎含む) φ76.3 3~4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (景観色)	基	1	56,990	56,990	WB812110 単一 57号	
計						56,990		
単価						56,990	円/基	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	標識柱 (避難場所)	単柱式 径60.5 柱長さ 4m 3~4基	単位	基	数量	1	単価	48,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置 (路側式)		単柱式(基礎含む) φ60.5 3~4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (景観色)	基	1	48,940	48,940	WB812110 単一 58号	
計						48,940		
単価						48,940	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	標識板 (避難誘導300×920)	2.0m2未満	単位	枚	数量		1	単価 53,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2未満 無 無 無	m 2	0.276	171,900	47,444.4	WB812140 単一 59号	
標識板(材料費)ヒ°外加算額		案内標識・ヒ°外部 2色	m 2	0.074	87,100	6,445.4	WYB00005 単一 60号	
計						53,889.8		
単価						53,890	円/枚	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	標識板 (避難誘導600×600)	2.0m2未満	単位	枚	数量		1	単価 79,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2未満 無 無 無	m 2	0.36	171,900	61,884	WB812140 単一 59号	
標識板(材料費)ヒ°外加算額		案内標識・ヒ°外部 2色	m 2	0.204	87,100	17,768.4	WYB00007 単一 61号	
計						79,652.4		
単価						79,660	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	1号階段	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	878,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	階段ﾌﾞﾛｯｸ設置	t=100mm 900×1500						WYB00009
			m 2	17	14,990	254,830		単- 62号
	裏込砕石	再生ｸﾗｯｼﾞﾔﾝ 40～0 全ての費用						CB221120
			m 3	2	6,419	12,838		
	ﾌﾞﾚｯｷｽﾄ階段ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	1:2.0用 900×1500						WYB00011
			個	11	38,000	418,000		単- 63号
	(張りｺﾝｸﾘｰﾄ)							
	ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用						CB240010
			m 3	0.2	33,540	6,708		
	型枠	一般型枠 小型構造物						CB240210
			m 2	2	7,433	14,866		
	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼﾞﾔﾝ 40～0 全ての費用						CB221110
			m 2	1	1,145	1,145		
	(張りｺﾝｸﾘｰﾄ)							
	ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用						CB240010
			m 3	0.1	33,540	3,354		
	(端部ｺﾝｸﾘｰﾄ)							
	ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用						CB240010
			m 3	2	33,540	67,080		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	1号階段		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	878,400
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	12	7,433	89,196		CB240210
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	9	1,145	10,305		CB221110
	計					878,322		
	単価					878,400		円/箇所

1次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	平場コンクリート		単位	m2	数量		10	単価	3,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.7	33,540	23,478	CB240010		
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	10	1,145	11,450	CB221110		
計						34,928			
単価						3,493	円/m2		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	蹴破り扉	B=1.7m H=1.1m t=5mm	単位	箇所	数量		1	単価	216,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蹴破り扉設置		B=1.7m H=1.1m t=5mm	箇所	1	36,820	36,820	WYB00006 単一 64号		
蹴破り扉		B=1.7m H=1.1m t=5mm L型アングル、吊金具含む	組	1	180,000	180,000	WYB00008 単一 65号		
計						216,820			
単価						216,900	円/箇所		

1 次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一23号	1号吸音扉	B=4.0m H=2.0m	単位	箇所	数量		1	単価	900,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土工部管理用吸音扉設置		B=4.0m H=2.0m	箇所	1	50,630	50,630	WYB00017 単一 66号		
土工部管理用吸音扉(材料費)		B=4.0m H=2.0m	基	1	850,000	850,000	WYB00019 単一 67号		
計						900,630			
単価						900,700	円/箇所		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一24号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	1,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,885	1,885	CB210030		
計						1,885			
単価						1,885	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,286	3,286	CB210410	
計						3,286		
単価						3,286	円/m3	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	重力式擁壁 (1号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	50,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	50,650	50,650	CB226320	
計						50,650		
単価						50,650	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-27号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,885
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		m 3	1	1,885	1,885	CB210030
計							1,885	
単価							1,885	円/m3

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-28号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,286
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		m 3	1	3,286	3,286	CB210410
計							3,286	
単価							3,286	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	現場打基礎コンクリート (1号現場打基礎)	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	9,927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.363	72,830	99,267.29	CB226170	
計						99,267.29		
単価						9,927	円/m	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	コンクリート(間知)ブロック積 (1号ブロック積)	控35cm 滑面	単位	m2	数量	1	単価	27,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	27,170	27,170	WB825010 単一 68号	
計						27,170		
単価						27,170	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		1	単価	7,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m3	1	7,012	7,012	CB226120		
計						7,012			
単価						7,012	円/m3		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	現場打天端コンクリート (1号現場打天端)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	58,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	58,910	58,910	CB226180		
計						58,910			
単価						58,910	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,731
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,731	9,731	WB824010 単一 69号	
計						9,731		
単価						9,731	円/m3	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	17,170	17,170	WB824010 単一 70号	
計						17,170		
単価						17,170	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	遮音壁撤去	500×95×3960	単位	m2	数量		単価	14,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	遮音壁撤去	500×95×3960	m 2	1	14,830	14,830	WYB00024 単- 71号	
	計					14,830		
	単価					14,830	円/m2	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	1,223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,223	1,223	CB227010	
	計					1,223		
	単価					1,223	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		単価	1,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m3	1	1,516	1,516	CB227010	
計						1,516		
単価						1,516	円/m3	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,000	4,000	WB020051	
計						4,000	単-72号	
単価						4,000	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		単価	4,500
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,500	4,500	WB020051 単-73号	
計						4,500		
単価						4,500	円/m3	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	現場発生品運搬		単位	t	数量		単価	15,490
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬			t	1	7,700	7,700	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し			t	1	7,781	7,781	CB010420	
計						15,481		
単価						15,490	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	17,010	17,010	WB010211 単一 74号	
	計					17,010		
	単価					17,010	円/人日	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	14,280	14,280	WB010212 単一 75号	
	計					14,280		
	単価					14,280	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	307.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	307.3	307.3	CB210100		
計						307.3			
単価						307.3	円/m3		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	818.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3	1	818.5	818.5	CB210110		
計						818.5			
単価						818.5	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	465.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-30 全ての費用	m 2	1	465.3	465.3	CB410030	
計						465.3		
単価						465.3	円/m2	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,549	1,549	CB410260	
計						1,549		
単価						1,549	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	17,010	17,010	WB010211 単一 74号	
	計					17,010		
	単価					17,010	円/人日	

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	14,280	14,280	WB010212 単一 75号	
	計					14,280		
	単価					14,280	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.25m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.45m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	12,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,340	53,400			
	自由勾配側溝	縦断用 300×300×2000	個	5	10,800	54,000			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.461	20,450	9,427			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.265	20,450	5,419			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.54	1,850	999			
	諸雑費（まるめ）		式	1		55			
	計					123,300			
	単価					12,330	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	46,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	803	80,300		
	鋼製グレーチング蓋	T-25 横断用 細目 滑止 ボルト固定(ゴム付) 300×1000	枚	100	45,600	4,560,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		700		
	計					4,641,000		
	単価					46,410	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	12,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工	コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,432.08	143,208		
転落防止柵		H=1.1m 根入長=0.2m (Co建込) 縦格子 ターコフラウ	m	100	11,300	1,130,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		792		
計						1,274,000		
単価						12,740	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	5,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間		連続ブロック 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	5,006	5,006		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,006		
単価						5,006	円/m	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	ガードレール(材料費)	Gr-B-2B 連続基礎用 ターコブラウン 間隔材 L=250	単位	m	数量	1	単価	9,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-B-2B 連続基礎用 ターコブラウン 間隔材 L=250	m	1	9,900	9,900		
計						9,900		
単価						9,900	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
単-54号	プレキャスト連続基礎(材料費) H450 B型 基本	自在R連続基礎ブロック B型 基本(400×450×1975)	単位	個	数量	1	単価 38,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト連続基礎		自在R連続基礎ブロック B型 基本(400×450×1975)	個	1	38,600	38,600	
計						38,600	
単価						38,600	円/個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
単-55号	プレキャスト連続基礎(材料費) H450 B型 端部AN	自在R連続基礎ブロック B型 端部AN(L=1700)	単位	個	数量	1	単価 36,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト連続基礎		自在R連続基礎ブロック B型 端部AN(L=1700)	個	1	36,200	36,200	
計						36,200	
単価						36,200	円/個

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	プレキャスト連続基礎(材料費) H450 B型 端部BN	自在R連続基礎ブロック B型 端部BN(L=1700)	単位	個	数量	1	単価 36,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト連続基礎		自在R連続基礎ブロック B型 端部BN(L=1700)	個	1	36,800	36,800	
計						36,800	
単価						36,800	円/個

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ76.3 3~4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価 56,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式 メッキ+塗装 φ76.3	基	1	56,983.19	56,983	
諸雑費(まるめ)			式	1		7	
計						56,990	
単価						56,990	円/基

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 3~4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	48,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ60.5	基	1	48,933.99	48,933		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						48,940		
単価						48,940	円/基	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2未満 無 無 無	単位	m2	数量	1	単価	171,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		新設 広角プリズム 2m2未満 金具含 材工共	m2	1	171,801	171,801		
諸雑費（まるめ）			式	1		99		
計						171,900		
単価						171,900	円/m2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
単-60号	標識板(材料費)以外加算額	案内標識・ヒ°外部 2色	単位	m ²	数量	1	87,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板		案内標識・ヒ°外部 カブセル°リズム 2色	m ²	1	87,100	87,100	
計						87,100	
単価						87,100	円/m ²

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
単-61号	標識板(材料費)以外加算額	案内標識・ヒ°外部 2色	単位	m ²	数量	1	87,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板		案内標識・ヒ°外部 カブセル°リズム 2色	m ²	1	87,100	87,100	
計						87,100	
単価						87,100	円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	階段ブロック設置	t=100mm 900×1500	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	14,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.62	24,780	15,363				
特殊作業員		人	1.24	22,470	27,862				
普通作業員		人	2.48	19,635	48,694				
ブロック工		人	1.24	23,625	29,295				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.62	46,200	28,644				
諸雑費 (まるめ)		式	1		42				
計					149,900				
単価					14,990	円/m ²			

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	土工部管理用吸音扉設置	B=4.0m H=2.0m	単位	箇所	数量	1	単価	50,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.25	24,780	6,195		
普通作業員			人	0.75	19,635	14,726		
とび工			人	0.5	25,305	12,652		
トラック[クレーン装置付]運転		ペーestrack4t級 2.9t吊り	日	0.25	40,330	10,082	WYB00018 単一 77号	
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		6,975		
計						50,630		
単価						50,630	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	27,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	12,535	1,253,500		
	コンクリート積ブロック	J I S 滑 面 1 5 0 k g / 個 未 満	m 2	100	6,160	616,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	20,450	847,448		
	諸雑費（まるめ）		式	1		52		
	計					2,717,000		
	単価					27,170	円/m 2	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量		1	単価	9,731
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	9,731.8	9,731			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						9,731			
単価						9,731	円/m ³		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量		1	単価	17,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	17,168.4	17,168			
諸雑費（まるめ）			式	1		2			
計						17,170			
単価						17,170	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	遮音壁撤去	500×95×3960	単位	m ²	数量	10	単価	14,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	24,780	24,780			
普通作業員		人	2	19,635	39,270			
とび工		人	1	25,305	25,305			
トラック[クレーン装置付]運転	ペーストラック4t級 2.9t吊り	日	1	34,250	34,250	WYB00025 単一 78号		
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		24,695			
計					148,300			
単価					14,830	円/m ²		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
単-72号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	Co殻(無筋) 昼間	m ³	100	4,000	400,000		
	計					400,000		
	単価					4,000	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
単-73号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	Co殻(鉄筋) 昼間	m ³	100	4,500	450,000		
	計					450,000		
	単価					4,500	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
単-74号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			17,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17,010	17,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,010		
単価						17,010	円/人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
単-75号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			14,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,280	14,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,280		
単価						14,280	円/人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	トラック[クレーン装置付]運転	ベ-ストラック4t級 2.9t吊り	単位	日	数量	1	単価	40,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,575	22,575			
軽油		L	31	141	4,371			
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.4	9,560	13,384			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						40,330		
単価						40,330	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	トラック[クレーン装置付]運転	ベ-ストラック4t級 2.9t吊り	単位	日	数量	1	単価	34,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,575	22,575			
軽油		L	15	141	2,115			
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1	9,560	9,560			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						34,250		
単価						34,250	円/日	