鏡

1. 工事名

工事名	令和5年度国道180号矢坂大橋外耐震補強補修工事
工事地名	岡山県岡山市北区矢坂本町～檜津地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和5年10月	12) 設計年月	令和5年7月
2) 事務所名	岡山国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4251010008	14) 単価適用年月	2023年8月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年8月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	橋梁保全工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	305日間 自 令和5年10月1日 (当初) 至 令和6年7月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	岡山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	岡山	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道180号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和5年7月11日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和5年度国道180号矢坂大橋外耐震補強補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 (矢坂大橋)		式	1		53,440,396				
舗装工		式	1		132,664				
橋面防水工		式	1		34,818				
橋面防水 夜間	塗膜防水	m2	14	2,487	34,818			単-1号	
アスファルト舗装工 (車道舗装A)		式	1		97,846				
基層(車道・路肩部) 夜間	再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚(50mm以下))	m2	14	3,302	46,228			単-2号	
表層(車道・路肩部) 夜間	密粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚(50mm以下))	m2	14	3,687	51,618			単-3号	
区画線工		式	1		1,335				
区画線工		式	1		1,335				
熔融式区画線 夜間	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	2	388.3	776			単-4号	
熔融式区画線 夜間	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄	m	0.4	470.9	188			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和5年度国道180号矢坂大橋外耐震補強補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 夜間	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白	m	0.4	928.8	371				単-6号
橋梁付属物工		式	1		23,666,398				
伸縮継手工		式	1		808,810				
伸縮装置目地補修 夜間	W=10	m	35.3	18,440	650,932				単-7号
加熱注入式目地材	ゴム化アスファルト系高弾性t =10 H=50	m	9.8	16,110	157,878				単-8号
落橋防止装置工 (チェーン)		式	1		1,765,116				
落橋防止装置 (チェーン) 昼間	340KN	箇所	2	717,800	1,435,600				単-9号
削孔 昼間	削孔径 39mm 削孔深 さ 300mm	孔	12	4,853	58,236				単-10号
削孔 昼間	削孔径 42mm 削孔深 さ 740mm	孔	8	7,360	58,880				単-11号
アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D29×490 2-N(1 種3種) 2-W付(メッキ)	本	12	9,280	111,360				単-12号
アンカー(落橋防止)	SD345 D32×825 1-N(1 種3種) 1-W付(メッキ)	本	8	12,630	101,040				単-13号
落橋防止装置工 (チェーン)		式	1		1,165,872				

設計内訳書

工事名	令和5年度国道180号矢坂大橋外耐震補強補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	橋梁保全工事	数量増減	金額増減	摘要
落橋防止装置 (チェーン) 昼間	150KN	箇所	2	496,500	993,000					単-14号
削孔 昼間	削孔径 32mm 削孔深 さ 300mm	孔	8	4,713	37,704					単-15号
削孔 昼間	削孔径 35mm 削孔深 さ 385mm	孔	8	4,853	38,824					単-16号
アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D22×460 2-N(1種3種) 2-W付(メッキ)	本	8	6,140	49,120					単-17号
アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D25×460 1-N(1 種3種) 1-W付(メッキ)	本	8	5,903	47,224					単-18号
落橋防止装置工 (チェーン)		式	1		2,862,184					
落橋防止装置 (チェーン) 昼間	250KN	箇所	4	603,900	2,415,600					単-19号
削孔 昼間	削孔径 39mm 削孔深 さ 320mm	孔	16	4,853	77,648					単-20号
削孔 昼間	削孔径 39mm 削孔深 さ 695mm	孔	8	5,680	45,440					単-21号
削孔 昼間	削孔径 39mm 削孔深 さ 445mm	孔	8	4,853	38,824					単-22号
アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D29×510 2-N(1 種3種) 2-W付(メッキ)	本	8	9,484	75,872					単-23号
アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D29×500 2-N(1 種3種) 2-W付(メッキ)	本	8	9,424	75,392					単-24号

設計内訳書

工事名	令和5年度国道180号矢坂大橋外耐震補強補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D29×775 1-N(1種3種) 1-W付(メッキ)	本	8	9,505	76,040			単-25号	
アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D29×525 1-N(1種3種) 1-W付(メッキ)	本	8	7,171	57,368			単-26号	
落橋防止装置工 (PCケーブル)		式	1		394,700				
落橋防止装置 (PCケーブル) 昼間	PCケーブル 730kN	箇所	1	380,900	380,900			単-27号	
削孔 昼間	削孔径 100mm 削孔深さ 200mm	孔	2	6,900	13,800			単-28号	
落橋防止装置工 (PCケーブル)		式	1		503,700				
落橋防止装置 (PCケーブル) 昼間	PCケーブル 570kN	箇所	1	489,900	489,900			単-29号	
削孔 昼間	削孔径 100mm 削孔深さ 200mm	孔	2	6,900	13,800			単-30号	
落橋防止装置工 (PCケーブル)		式	1		1,167,016				
落橋防止装置 (PCケーブル) 昼間	PCケーブル 520kN	箇所	1	1,053,000	1,053,000			単-31号	
削孔 昼間	削孔径 35mm 削孔深さ 260mm	孔	16	4,853	77,648			単-32号	
アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D25×335 1-N(1種3種) 1-W付(メッキ)	本	16	2,273	36,368			単-33号	

設計内訳書

工事名	令和5年度国道180号矢坂大橋外耐震補強補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
落橋防止装置工 (PCケーブル)		式	1		610,152				
落橋防止装置 (PCケーブル) 昼間	PCケーブル 390kN	箇所	2	291,800	583,600			単-34号	
削孔 昼間	削孔径 80mm 削孔深 さ 400mm	孔	4	6,638	26,552			単-35号	
落橋防止装置工 (鋼製ブラケット)		式	1		5,287,272				
落橋防止装置 (鋼製ブラケット) 昼間	水平力分担構造	箇所	4	976,600	3,906,400			単-36号	
緩衝材 昼間	クローレンゴム 200×50× 200	枚	24	15,380	369,120			単-37号	
削孔 昼間	削孔径 32mm 削孔深 さ 300mm	孔	24	4,713	113,112			単-38号	
削孔 昼間	削孔径 35mm 削孔深 さ 300mm	孔	8	4,853	38,824			単-39号	
削孔 昼間	削孔径 42mm 削孔深 さ 740mm	孔	8	7,360	58,880			単-40号	
削孔 昼間	削孔径 42mm 削孔深 さ 490mm	孔	8	6,065	48,520			単-41号	
削孔 昼間	削孔径 35mm 削孔深 さ 635mm	孔	8	5,680	45,440			単-42号	
削孔 昼間	削孔径 35mm 削孔深 さ 385mm	孔	8	4,853	38,824			単-43号	

設計内訳書

工事名	令和5年度国道180号矢坂大橋外耐震補強補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
削孔 昼間	削孔径 32mm 削孔深さ 590mm	孔	8	5,540	44,320			単-44号	
削孔 昼間	削孔径 32mm 削孔深さ 340mm	孔	8	4,713	37,704			単-45号	
アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D22×460 2-N(1種3種) 2-W付(メッキ)	本	24	6,150	147,600			単-46号	
アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D25×470 2-N(1種3種) 2-W付(メッキ)	本	8	7,634	61,072			単-47号	
アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D32×825 1-N(1種3種) 1-W付(メッキ)	本	8	12,650	101,200			単-48号	
アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D32×575 1-N(1種3種) 1-W付(メッキ)	本	8	9,728	77,824			単-49号	
アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D25×710 1-N(1種3種) 1-W付(メッキ)	本	8	8,054	64,432			単-50号	
アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D25×460 1-N(1種3種) 1-W付(メッキ)	本	8	6,114	48,912			単-51号	
アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D22×660 1-N(1種3種) 1-W付(メッキ)	本	8	5,990	47,920			単-52号	
アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D22×410 1-N(1種3種) 1-W付(メッキ)	本	8	4,646	37,168			単-53号	
落橋防止装置工 (RC突起)		式	1		1,941,228				
チッピング 昼間		m2	7	4,271	29,897			単-54号	

設計内訳書

工事名	令和5年度国道180号矢坂大橋外耐震補強補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
削孔 昼間	削孔径 32mm 削孔深 さ 340mm	孔	92	4,713	433,596			単-55号	
削孔 昼間	削孔径 26mm 削孔深 さ 250mm	孔	4	4,573	18,292			単-56号	
アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D22	本	92	1,895	174,340			単-57号	
アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D16	本	4	1,601	6,404			単-58号	
コンクリート 昼間	24-12-25(20)(高炉)	m3	3	27,510	82,530			単-59号	
型枠 昼間	一般型枠	m2	17	8,247	140,199			単-60号	
鉄筋 昼間	SD345 D16~25	t	0.45	173,800	78,210			単-61号	
緩衝材 昼間	クロップレンゴム 200×50× 400	枚	28	20,050	561,400			単-62号	
緩衝材 昼間	クロップレンゴム 200×50× 700	枚	12	28,480	341,760			単-63号	
緩衝材 昼間	クロップレンゴム 200×50× 250	枚	2	17,910	35,820			単-64号	
緩衝材 昼間	クロップレンゴム 200×50× 350	枚	2	19,390	38,780			単-65号	
沓座拡幅工 (縁端拡幅)		式	1		3,000,432				

設計内訳書

工事名	令和5年度国道180号矢坂大橋外耐震補強補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
チップング 昼間		m2	22	6,852	150,744			単-66号	
削孔 昼間	削孔径 26mm 削孔深 さ 250mm	孔	304	4,573	1,390,192			単-67号	
アンカー筋挿入 昼間	SD345 D16 エポキシ樹脂	本	304	1,214	369,056			単-68号	
コンクリート 昼間	24-12-25(20)(高炉)	m3	9	47,160	424,440			単-69号	
型枠 昼間	一般型枠	m2	40	10,170	406,800			単-70号	
鉄筋 昼間	SD345 D16 ~ 25	t	1.2	216,000	259,200			単-71号	
横桁増厚工		式	1		3,937,786				
チップング 昼間		m2	9	6,852	61,668			単-72号	
削孔 昼間	削孔径 29mm 削孔深 さ 200mm	孔	120	4,713	565,560			単-73号	
削孔 昼間	削孔径 48mm 削孔深 さ 310mm	孔	4	6,065	24,260			単-74号	
削孔 昼間	削孔径 65mm 削孔深 さ 80mm	孔	4	6,466	25,864			単-75号	
削孔 昼間	削孔径 52mm 削孔深 さ 380mm	孔	2	6,065	12,130			単-76号	

設計内訳書

工事名	令和5年度国道180号矢坂大橋外耐震補強補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
削孔 昼間	削孔径 70mm 削孔深さ 80mm	孔	2	6,466	12,932			単-77号	
削孔 昼間	削孔径 60mm 削孔深さ 410mm	孔	2	6,237	12,474			単-78号	
削孔 昼間	削孔径 85mm 削孔深さ 100mm	孔	2	6,638	13,276			単-79号	
アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D19	本	120	2,250	270,000			単-80号	
アンカーバー 昼間	S35CN φ38×780L	組	4	121,100	484,400			単-81号	
アンカーバー 昼間	S35CN φ50×980L	組	2	137,400	274,800			単-82号	
アンカーバー 昼間	S35CN φ42×890L	組	2	119,600	239,200			単-83号	
アンカーバー 昼間	S35CN φ32×660L	組	12	106,100	1,273,200			単-84号	
コンクリート 昼間	24-12-25(20)(高炉) 散水養生有り コンクリート 夜間割増無	m3	3	89,670	269,010			単-85号	
鉄筋 昼間	SD345 D16~25	t	0.41	973,200	399,012			単-86号	
土砂流出防止工		式	1		222,130				
鋼板 昼間	570×750×9(SS400)	枚	1	203,200	203,200			単-87号	

設計内訳書

工事名	令和5年度国道180号矢坂大橋外耐震補強補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル充填 昼間	無収縮モルタル	m3	0.05	378,600	18,930				単-88号
橋脚巻立て工		式	1			2,026,618			
パイロット杭鋼板巻立て工		式	1			2,026,618			
鋼板取付 昼間	SM400A t=6	m2	11	183,700	2,020,700				単-89号
コンクリート 昼間	24-12-25(20)(高炉)	m3	0.2	29,590	5,918				単-90号
橋梁補修工		式	1			3,147,096			
ひび割れ補修工		式	1			137,200			
低圧注入工法 昼間	25m未満 ポキシ樹脂	構造物	1	137,200	137,200				単-91号
断面修復工		式	1			331,300			
左官工法 昼間	1構造物当り修復延べ 体積 0.13m3 ポリマーセメン トモルタル 鉄筋ケレン・鉄 筋防錆処理有	構造物	1	331,300	331,300				単-92号
支承部補修工		式	1			2,678,596			

設計内訳書

工事名	令和5年度国道180号矢坂大橋外耐震補強補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要
支承防錆 昼間	プラスト法(潤滑性防錆剤 注入あり)	基	14	161,000	2,254,000				単-93号
塗膜剥離 昼間	塗膜剥離剤塗布・塗膜 除去	m2	2	124,700	249,400				単-94号
ナット取替 昼間	M30	個	28	6,257	175,196				単-95号
現場塗装工		式	1		297,216				
現場塗装工 (F-13)		式	1		297,216				
下塗 昼間	有機ゾンクリッチェント(2回 塗り/層) 塗装回数 1 回	m2	16	13,550	216,800				単-96号
下塗 昼間	変性エポキシ樹脂塗料(2 層) 塗装回数 1回	m2	16	2,292	36,672				単-97号
中塗 昼間	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	16	1,070	17,120				単-98号
上塗 昼間	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	16	1,664	26,624				単-99号
コンクリート橋足場等設置工		式	1		2,281,190				
橋梁足場工		式	1		2,281,190				
足場 昼間		m2	140	4,190	586,600				単-100号

設計内訳書

工事名	令和5年度国道180号矢坂大橋外耐震補強補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護 昼間		m2	140	944	132,160			単-101号	
足場 昼間	安全ネット必要	掛m2	290	4,518	1,310,220			単-102号	
足場 昼間	安全ネット必要	掛m2	70	3,603	252,210			単-103号	
構造物撤去工		式	1		331,287				
構造物取壊し工		式	1		331,287				
コンクリート構造物取壊し 昼間	鉄筋構造物 人力施工	m3	4	49,060	196,240			単-104号	
舗装版切断 夜間	アスファルト舗装版 15cm以下	m	71	689	48,919			単-105号	
舗装版破碎 夜間	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	14	6,152	86,128			単-106号	
仮設工		式	1		21,556,592				
工事用道路工		式	1		11,894,692				
工事用道路盛土 昼間	4.0m以上	m3	2,000	4,089	8,178,000			単-107号	
敷砂利 昼間	RC-40 敷厚 200mm	m2	1,220	788.6	962,092			単-108号	

設計内訳書

工事名	令和5年度国道180号矢坂大橋外耐震補強補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう 昼間		袋	318	8,363	2,659,434				単-109号
防護柵撤去・設置 昼間	Gr-B-4E(メッキ)	m	18	5,287	95,166				単-110号
仮水路工		式	1		7,960,320				
コルゲートパイプ 昼間	円形I形フランジ型φ100 0 t=2.7	m	192	41,460	7,960,320				単-111号
交通管理工		式	1		1,701,580				
交通誘導警備員 昼間	B 昼間	人日	17	14,280	242,760				単-112号
交通誘導警備員 夜間	A 夜間	人日	11	25,520	280,720				単-113号
交通誘導警備員 夜間	B 夜間	人日	55	21,420	1,178,100				単-114号
橋梁保全工事 矢坂大橋橋側歩道橋左		式	1		892,986				
橋梁補修工		式	1		827,960				
ひび割れ補修工		式	1		225,840				
充てん工法 昼間	20m未満 可とう性エポキシ樹脂	構造物	1	84,840	84,840				単-115号

設計内訳書

工事名	令和5年度国道180号矢坂大橋外耐震補強補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
低圧注入工法 昼間	25m未満 エポキシ樹脂1種	構造物	1	141,000	141,000			単-116号	
断面修復工		式	1		213,200				
左官工法 昼間	0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	213,200	213,200			単-117号	
支承部補修工		式	1		388,920				
沓座モルタル補修 昼間	無収縮モルタル	m3	0.09	3,038,000	273,420			単-118号	
足場 昼間		m2	30	3,850	115,500			単-119号	
構造物撤去工		式	1		7,906				
構造物取壊し工		式	1		7,906				
コンクリートはつり 昼間	3cmを超え6cm以下	m2	1.1	7,188	7,906			単-120号	
仮設工		式	1		57,120				
交通管理工		式	1		57,120				
交通誘導警備員 昼間	B 昼間	人日	4	14,280	57,120			単-121号	

設計内訳書

工事名	令和5年度国道180号矢坂大橋外耐震補強補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		54,333,382				
共通仮設費		式	1		11,569,470				
共通仮設費		式	1		2,232,470				
技術管理費		式	1		941,470				
道路施設基本データ作成費		式	1		55,300			内-1号	
鉄筋探査費		式	1		886,170			内-2号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,291,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		9,337,000				
純工事費		式	1		65,902,852				
現場管理費		式	1		32,564,000				
工事原価		式	1		98,466,852				
一般管理費等		式	1		16,893,148				

1 次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	橋面防水 夜間	塗膜防水	単位	m2	数量		1	単価	2,487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗膜系防水		補修 無 無 有	m 2	1	2,487	2,487	WB812920 単一 122号		
計						2,487			
単価						2,487	円/m2		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一2号	基層(車道・路肩部) 夜間	再生粗粒度Asポ リマ-改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m 未満 (1層当り平均仕上り厚(50mm以下)	単位	m2	数量		1	単価	3,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	3,302	3,302	CB410240		
計						3,302			
単価						3,302	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-3号	表層(車道・路肩部) 夜間	密粒度Asボ ^レ リマ-改質II型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚(50mm以下)	単位	m ²	数量	1	単価	3,687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコート(各種) 全ての費用	m ²	1	3,687	3,687	CB410260	
計						3,687		
単価						3,687	円/m ²	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	溶融式区画線 夜間	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	388.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	388.3	388.3	WB821210 単- 123号	
計						388.3		
単価						388.3	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	溶融式区画線 夜間	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量		1	単価	470.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	470.9	470.9	WB821210 単- 124号		
計						470.9			
単価						470.9	円/m		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	溶融式区画線 夜間	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量		1	単価	928.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	928.8	928.8	WB821210 単- 125号		
計						928.8			
単価						928.8	円/m		

1 次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-7号	伸縮装置目地補修 夜間	W=10	単位	m	数量		1	単価	18,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地補修		バックアップ材+弾性目地材	m	1	18,440	18,440	WYB00078 単-126号		
計						18,440			
単価						18,440	円/m		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-8号	加熱注入式目地材	ゴム化アスファルト系高弾性t=10 H=50	単位	m	数量		1	単価	16,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱注入式目地材設置		ゴム化アスファルト系高弾性t=10 H=50	m	1	16,110	16,110	WYB00079 単-127号		
計						16,110			
単価						16,110	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	落橋防止装置 (フェーン) 昼間	340KN	単位	箇所	数量		単価	
						2		717,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落橋防止装置取付(フェーン)(RC桁用)	取付質量600kg以下 一般用地内・河川高水敷部	組	2	90,750	181,500	WYB00002	単- 128号	
フットング	ブラケット背面	m ²	2	15,710	31,420	WYB00003	単- 129号	
注入工	ブラケット背面	m ²	2	46,110	92,220	WYB00004	単- 130号	
無収縮モルタル打設		m ³	0.001	378,600	378.6	WYB00005	単- 131号	
落橋防止装置フェーン340KN(材料費)		組	2	377,000	754,000	WYB00001	単- 132号	
上部工ブラケット(主桁補強材含む)TYPE-1(材料費)管(5)		組	1	126,000	126,000	WYB00029	単- 133号	
下部工ブラケットTYPE-1(材料費) 管理費区分(5)		組	1	59,100	59,100	WYB00030	単- 134号	
上部工ブラケット(主桁補強材含む)TYPE-2(材料費)管(5)		組	1	126,000	126,000	WYB00032	単- 135号	
下部工ブラケットTYPE-2(材料費) 管理費区分(5)		組	1	64,900	64,900	WYB00033	単- 136号	
計					1,435,518.6			
単価					717,800		円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	削孔 昼間	削孔径 39mm 削孔深さ 300mm	単位	孔	数量		1	単価	4,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		23mmを超え30mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	4,853	4,853	CB435910		
計						4,853			
単価						4,853	円/孔		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	削孔 昼間	削孔径 42mm 削孔深さ 740mm	単位	孔	数量		1	単価	7,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		30mmを超え43mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	1	7,360	7,360	CB435910		
計						7,360			
単価						7,360	円/孔		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D29×490 2-N(1種3種) 2-W付(メッキ)	単位	本	数量	1	単価	9,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mmを超え40mm以下 横方向	本	1	1,674	1,674	CB435940	
アンカー材 (材料費)			本	1	6,780	6,780	CB435941	
注入材 (材料費)		0.258kg/本	本	1	825.6	825.6	CB435942	
計						9,279.6		
単価						9,280	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	アンカー(落橋防止)	SD345 D32×825 1-N(1種3種) 1-W付(メッキ)	単位	本	数量	1	単価	12,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー	25mmを超え40mm以下 横方向	本	1	1,674	1,674	CB435940		
アンカー材(材料費)		本	1	6,140	6,140	CB435941		
注入材(材料費)	1.503kg/本	本	1	4,810	4,810	CB435942		
計					12,624			
単価					12,630	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	落橋防止装置 (フェーン) 昼間	150KN	単位	箇所	数量		単価	
						2		496,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落橋防止装置取付(フェーン)(RC桁用)	取付質量600kg以下 一般用地内・河川高水敷部	組	2	90,750	181,500	WYB00008 単- 128号		
フットング	ブラケット背面	m ²	1	15,710	15,710	WYB00009 単- 137号		
注入工	ブラケット背面	m ²	1	46,110	46,110	WYB00010 単- 138号		
落橋防止装置フェーン150KN(材料費)		組	2	210,000	420,000	WYB00011 単- 139号		
上部工ブラケット(材料費) 管理費区分(5)		組	2	91,500	183,000	WYB00034 単- 140号		
下部工ブラケット(材料費) 管理費区分(5)		組	2	73,300	146,600	WYB00035 単- 141号		
計					992,920			
単価					496,500	円/箇所		

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	削孔 昼間	削孔径 32mm 削孔深さ 300mm	単位	孔	数量		単価	
						1		4,713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		17mmを超え23mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	4,713	4,713	CB435910	
計						4,713		
単価						4,713	円/孔	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	削孔 昼間	削孔径 35mm 削孔深さ 385mm	単位	孔	数量		単価	
						1		4,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		23mmを超え30mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	4,853	4,853	CB435910	
計						4,853		
単価						4,853	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D22×460 2-N(1種3種) 2-W付(メッキ)	単位	本	数量	1	単価	6,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー	25mm以下 横方向	本	1	1,354	1,354	CB435940	
	アンカー材 (材料費)		本	1	4,120	4,120	CB435941	
	注入材 (材料費)	0.208kg/本	本	1	665.6	665.6	CB435942	
	計					6,139.6		
	単価					6,140	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D25×460 1-N(1種3種) 1-W付(メッキ)	単位	本	数量	1	単価	5,903
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー	25mm以下 下方向	本	1	1,143	1,143	CB435940	
	アンカー材 (材料費)		本	1	3,400	3,400	CB435941	
	注入材 (材料費)	0.425kg/本	本	1	1,360	1,360	CB435942	
	計					5,903		
	単価					5,903	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	落橋防止装置 (チェーン) 昼間	250KN	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	4	603,900	
	落橋防止装置取付(チェーン)(RC桁用)	取付質量600kg以下 一般用地内・河川高水敷部	組	4	90,750	363,000		WYB00013	単- 142号
	フットング	ブラケット背面	m ²	3	15,710	47,130		WYB00014	単- 143号
	注入工	ブラケット背面	m ²	3	46,110	138,330		WYB00015	単- 144号
	無収縮モルタル打設		m ³	0.001	378,600	378.6		WYB00017	単- 131号
	落橋防止装置チェーン250KN(リンク数2)(材料費)		組	2	300,000	600,000		WYB00020	単- 145号
	落橋防止装置チェーン250KN(リンク数3)(材料費)		組	2	304,000	608,000		WYB00016	単- 146号
	上部工ブラケット(主桁補強材含む)A1橋台(材料費)管(5)		組	2	112,000	224,000		WYB00037	単- 147号
	下部工ブラケットA1橋台(材料費) 管理費区分(5)		組	2	57,300	114,600		WYB00038	単- 148号
	上部工ブラケットA2橋台(材料費) 管理費区分(5)		組	2	95,400	190,800		WYB00036	単- 149号
	下部工ブラケットA2橋台(材料費) 管理費区分(5)		組	2	64,600	129,200		WYB00040	単- 150号
	計					2,415,438.6			

1次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	削孔 昼間	削孔径 39mm 削孔深さ 320mm	単位	孔	数量		1	単価	4,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		23mmを超え30mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	4,853	4,853	CB435910		
計						4,853			
単価						4,853	円/孔		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	削孔 昼間	削孔径 39mm 削孔深さ 695mm	単位	孔	数量		1	単価	5,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		23mmを超え30mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	1	5,680	5,680	CB435910		
計						5,680			
単価						5,680	円/孔		

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D29×510 2-N(1種3種) 2-W付(メッキ)	単位	本	数量	1	単価	9,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mmを超え40mm以下 横方向	本	1	1,674	1,674	CB435940	
アンカー材 (材料費)			本	1	6,930	6,930	CB435941	
注入材 (材料費)		0.275kg/本	本	1	880	880	CB435942	
計						9,484		
単価						9,484	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D29×500 2-N(1種3種) 2-W付(メッキ)	単位	本	数量	1	単価	9,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mmを超え40mm以下 横方向	本	1	1,674	1,674	CB435940	
アンカー材 (材料費)			本	1	6,870	6,870	CB435941	
注入材 (材料費)		0.275kg/本	本	1	880	880	CB435942	
計						9,424		
単価						9,424	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D29×775 1-N(1種3種) 1-W付(メッキ)	単位	本	数量	1	単価	9,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mmを超え40mm以下 横方向	本	1	1,674	1,674	CB435940	
アンカー材 (材料費)			本	1	5,920	5,920	CB435941	
注入材 (材料費)		0.597kg/本	本	1	1,911	1,911	CB435942	
計						9,505		
単価						9,505	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D29×525 1-N(1種3種) 1-W付(メッキ)	単位	本	数量	1	単価	7,171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mmを超え40mm以下 下方向	本	1	1,328	1,328	CB435940	
アンカー材 (材料費)			本	1	4,620	4,620	CB435941	
注入材 (材料費)		0.382kg/本	本	1	1,223	1,223	CB435942	
計						7,171		
単価						7,171	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	落橋防止装置 (PCケーブル) 昼間	PCケーブル 730kN	単位	箇所	数量	1	単価	380,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル部材取付	取付質量600kg以下 一般用地内・河川高水敷部	組	1	86,570	86,570	WYB00012	単- 151号	
チップング (厚2cm以下)		m ²	1	6,852	6,852	CB434210		
落橋防止装置材料費		箇所	1	287,400	287,400	WYB00007	単- 152号	
計					380,822			
単価					380,900		円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	落橋防止装置 (PCケーブル) 昼間	PCケーブル 570kN	単位	箇所	数量	1	単価	489,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル部材取付	取付質量600kg以下 一般用地内・河川高水敷部	組	1	86,570	86,570	WYB00039	単- 151号	
チップング (厚2cm以下)		m ²	1	6,852	6,852	CB434210		
落橋防止装置材料費		箇所	1	396,400	396,400	WYB00041	単- 153号	
計					489,822			
単価					489,900		円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	落橋防止装置 (PCケーブル) 昼間	PCケーブル 520kN	単位	箇所	数量	1	単価	1,053,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ケーブル部材取付	取付質量600kg以下 一般用地内・河川高水敷部		組	1	86,570	86,570	WYB00044 単- 151号
	チップソグ	ブラケット背面		m ²	0.6	15,710	9,426	WYB00045 単- 154号
	注入工	ブラケット背面		m ²	0.6	46,110	27,666	WYB00105 単- 155号
	落橋防止装置材料費			箇所	1	929,000	929,000	WYB00046 単- 156号
	計						1,052,662	
	単価						1,053,000	円/箇所

1次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	削孔 昼間	削孔径 35mm 削孔深さ 260mm	単位	孔	数量		1	単価	4,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		23mmを超え30mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	4,853	4,853	CB435910		
計						4,853			
単価						4,853	円/孔		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D25×335 1-N(1種3種) 1-W付(メッキ)	単位	本	数量		1	単価	2,273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー		25mm以下 横方向	本	1	1,354	1,354	CB435940		
注入材 (材料費)		0.287kg/本	本	1	918.4	918.4	CB435942		
計						2,272.4			
単価						2,273	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	落橋防止装置 (PCケーブル) 昼間	PCケーブル 390kN	単位	箇所	数量	2	単価	291,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル部材取付	取付質量600kg以下 一般用地内・河川高水敷部	組	2	86,570	173,140	WYB00027 単- 157号		
チップング (厚2cm以下)		m ²	2	6,852	13,704	CB434210		
落橋防止装置材料費		箇所	2	198,300	396,600	WYB00019 単- 158号		
計					583,444			
単価					291,800	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	落橋防止装置 (鋼製フケット) 昼間	水平力分担構造	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
					4			976,600	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	概要			
鋼製フケット取付(下部工付)		基	4	126,300	505,200	WYB00068 単-159号			
鋼製フケット取付(上部工付)		基	16	63,150	1,010,400	WYB00064 単-160号			
チルトソグ	フケット背面	m ²	5	15,710	78,550	WYB00067 単-161号			
注入工	フケット背面	m ²	5	46,110	230,550	WYB00069 単-162号			
下部工付フケット(A1G2主桁)(材料費) 管理費区分(5)		組	1	335,900	335,900	WYB00070 単-163号			
下部工付フケット(A1G4主桁)(材料費) 管理費区分(5)		組	1	349,200	349,200	WYB00071 単-164号			
上部工付フケット(A1G2主桁)(材料費) 管理費区分(5)		組	4	43,800	175,200	WYB00073 単-165号			
上部工付フケット(A1G4主桁)(材料費) 管理費区分(5)		組	4	49,800	199,200	WYB00074 単-166号			
下部工付フケット(P3)(材料費) 管理費区分(5)		組	2	335,900	671,800	WYB00076 単-167号			
上部工付フケット(P3)(材料費) 管理費区分(5)		組	8	43,800	350,400	WYB00077 単-168号			
計					3,906,400				

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	緩衝材 昼間	クroppレノコム 200×50×200	単位	枚	数量	1	単価	15,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緩衝材設置(緩衝コム)ボルト固定タイプ			枚	1	6,444	6,444	WYB00061 単-169号	
緩衝材クroppレノコム 200×50×200(材料費)			枚	1	8,800	8,800	WYB00072 単-170号	
ボルトナット(M10×60(2-W))(SS400)メッキ(材料費)			組	4	32.6	130.4	WYB00056 単-171号	
計						15,374.4		
単価						15,380	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	削孔 昼間	削孔径 32mm 削孔深さ 300mm	単位	孔	数量		単価	
						1		4,713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		17mmを超え23mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	4,713	4,713	CB435910	
計						4,713		
単価						4,713	円/孔	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	削孔 昼間	削孔径 35mm 削孔深さ 300mm	単位	孔	数量		単価	
						1		4,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		23mmを超え30mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	4,853	4,853	CB435910	
計						4,853		
単価						4,853	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	削孔 昼間	削孔径 42mm 削孔深さ 740mm	単位	孔	数量		1	単価	7,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		30mmを超え43mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	1	7,360	7,360	CB435910		
計						7,360			
単価						7,360	円/孔		

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	削孔 昼間	削孔径 42mm 削孔深さ 490mm	単位	孔	数量		1	単価	6,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		30mmを超え43mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	6,065	6,065	CB435910		
計						6,065			
単価						6,065	円/孔		

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	削孔 昼間	削孔径 35mm 削孔深さ 635mm	単位	孔	数量		単価	
						1		5,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		23mmを超え30mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	1	5,680	5,680	CB435910	
計						5,680		
単価						5,680	円/孔	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	削孔 昼間	削孔径 35mm 削孔深さ 385mm	単位	孔	数量		単価	
						1		4,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		23mmを超え30mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	4,853	4,853	CB435910	
計						4,853		
単価						4,853	円/孔	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	削孔 昼間	削孔径 32mm 削孔深さ 590mm	単位	孔	数量		単価	
						1		5,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		17mmを超え23mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	1	5,540	5,540	CB435910	
計						5,540		
単価						5,540	円/孔	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	削孔 昼間	削孔径 32mm 削孔深さ 340mm	単位	孔	数量		単価	
						1		4,713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		17mmを超え23mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	4,713	4,713	CB435910	
計						4,713		
単価						4,713	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D22×460 2-N(1種3種) 2-W付(メッキ)	単位	本	数量	1	単価	6,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー	25mm以下 横方向	本	1	1,354	1,354	CB435940	
	アンカー材 (材料費)		本	1	4,130	4,130	CB435941	
	注入材 (材料費)	0.208kg/本	本	1	665.6	665.6	CB435942	
	計					6,149.6		
	単価					6,150	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D25×470 2-N(1種3種) 2-W付(メッキ)	単位	本	数量	1	単価	7,634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー	25mm以下 横方向	本	1	1,354	1,354	CB435940	
	アンカー材 (材料費)		本	1	5,220	5,220	CB435941	
	注入材 (材料費)	0.331kg/本	本	1	1,060	1,060	CB435942	
	計					7,634		
	単価					7,634	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D32×825 1-N(1種3種) 1-W付(メッキ)	単位	本	数量	1	単価	12,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mmを超え40mm以下 横方向	本	1	1,674	1,674	CB435940	
アンカー材 (材料費)			本	1	6,160	6,160	CB435941	
注入材 (材料費)		1.503kg/本	本	1	4,810	4,810	CB435942	
計						12,644		
単価						12,650	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D32×575 1-N(1種3種) 1-W付(メッキ)	単位	本	数量	1	単価	9,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mmを超え40mm以下 横方向	本	1	1,674	1,674	CB435940	
アンカー材 (材料費)			本	1	4,870	4,870	CB435941	
注入材 (材料費)		0.995kg/本	本	1	3,184	3,184	CB435942	
計						9,728		
単価						9,728	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D25×710 1-N(1種3種) 1-W付(メッキ)	単位	本	数量	1	単価	8,054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー	25mm以下 横方向	本	1	1,354	1,354	CB435940	
	アンカー材 (材料費)		本	1	4,460	4,460	CB435941	
	注入材 (材料費)	0.7kg/本	本	1	2,240	2,240	CB435942	
	計					8,054		
	単価					8,054	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D25×460 1-N(1種3種) 1-W付(メッキ)	単位	本	数量	1	単価	6,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー	25mm以下 横方向	本	1	1,354	1,354	CB435940	
	アンカー材 (材料費)		本	1	3,400	3,400	CB435941	
	注入材 (材料費)	0.425kg/本	本	1	1,360	1,360	CB435942	
	計					6,114		
	単価					6,114	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D22×660 1-N(1種3種) 1-W付(メッキ)	単位	本	数量	1	単価	5,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー	25mm以下 横方向	本	1	1,354	1,354	CB435940	
	アンカー材 (材料費)		本	1	3,330	3,330	CB435941	
	注入材 (材料費)	0.408kg/本	本	1	1,306	1,306	CB435942	
	計					5,990		
	単価					5,990	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D22×410 1-N(1種3種) 1-W付(メッキ)	単位	本	数量	1	単価	4,646
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mm以下 横方向	本	1	1,354	1,354	CB435940	
アンカー材 (材料費)			本	1	2,540	2,540	CB435941	
注入材 (材料費)		0.235kg/本	本	1	752	752	CB435942	
計						4,646		
単価						4,646	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	チップング 昼間		単位	m2	数量		1	単価	4,271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートはつり		3cm以下 全ての費用	m2	1	4,271	4,271	CB224250		
計						4,271			
単価						4,271	円/m2		

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	削孔 昼間	削孔径 32mm 削孔深さ 340mm	単位	孔	数量		1	単価	4,713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		17mmを超え23mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	4,713	4,713	CB435910		
計						4,713			
単価						4,713	円/孔		

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	削孔 昼間	削孔径 26mm 削孔深さ 250mm	単位	孔	数量		単価	
						1		4,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		17mm以下 500mm以下 全ての費用					CB435910	
			孔	1	4,573	4,573		
	計					4,573		
	単価					4,573	円/孔	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D22	単位	本	数量		単価	
						1		1,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mm以下 下方向					CB435940	
			本	1	1,143	1,143		
注入材 (材料費)		0.235kg/本					CB435942	
			本	1	752	752		
	計					1,895		
	単価					1,895	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D16	単位	本	数量		単価	
						1		1,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mm以下 下方向	本	1	1,143	1,143	CB435940	
注入材(材料費)		0.143kg/本	本	1	457.6	457.6	CB435942	
計						1,600.6		
単価						1,601	円/本	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	コンクリート 昼間	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		27,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	27,510	27,510	CB240010	
計						27,510		
単価						27,510	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	型枠 昼間	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	8,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,247	8,247	CB240210		
計						8,247			
単価						8,247	円/m2		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	鉄筋 昼間	SD345 D16~25	単位	t	数量		1	単価	173,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	173,800	173,800	WB810010 単- 172号		
計						173,800			
単価						173,800	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	緩衝材 昼間	クroppレコム 200×50×400	単位	枚	数量		1	単価	20,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
緩衝材設置(緩衝コム)吊り下げ固定タイプ			枚	1	6,444	6,444	WYB00049		
緩衝材クroppレコム 200×50×400(鋼材等含)(材料費)			枚	1	13,600	13,600	WYB00053		
計						20,044			
単価						20,050	円/枚		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	緩衝材 昼間	クroppレコム 200×50×700	単位	枚	数量		1	単価	28,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
緩衝材設置(緩衝コム)吊り下げ固定タイプ			枚	1	6,444	6,444	WYB00100		
緩衝材クroppレコム 200×50×700(鋼材等含)(材料費)			枚	1	22,030	22,030	WYB00060		
計						28,474			
単価						28,480	円/枚		

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	緩衝材 昼間	クローブレンゴム 200×50×250	単位	枚	数量		単価	17,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緩衝材設置(緩衝ゴム)吊り下げ固定タイプ			枚	1	6,444	6,444	WYB00099	
緩衝材クローブレンゴム 200×50×250(鋼材等含)(材料費)			枚	1	11,460	11,460	WYB00063	単-173号
計						17,904		
単価						17,910		円/枚

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	緩衝材 昼間	クローブレンゴム 200×50×350	単位	枚	数量		単価	19,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緩衝材設置(緩衝ゴム)吊り下げ固定タイプ			枚	1	6,444	6,444	WYB00062	
緩衝材クローブレンゴム 200×50×350(鋼材等含)(材料費)			枚	1	12,940	12,940	WYB00066	単-177号
計						19,384		
単価						19,390		円/枚

1 次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	チップング 昼間		単位	m2	数量		単価	6,852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップング (厚2cm以下)			m2	1	6,852	6,852	CB434210	
計						6,852		
単価						6,852	円/m2	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	削孔 昼間	削孔径 26mm 削孔深さ 250mm	単位	孔	数量		単価	4,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		17mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	4,573	4,573	CB435910	
計						4,573		
単価						4,573	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	アンカー筋挿入 昼間	SD345 D16 エポキシ樹脂	単位	本	数量				
						1		単価	1,214
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	アンカー筋挿入		本	1	771.8	771.8		CB434220	
	注入材 (材料費)	0.138kg/本	本	1	441.6	441.6		CB434222	
	計					1,213.4			
	単価					1,214		円/本	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	コンクリート 昼間	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量				
						1		単価	47,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コンクリート (沓座拡幅工)	24-12-25(20)(高炉) 全ての費用	m3	1	47,160	47,160		CB434250	
	計					47,160			
	単価					47,160		円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	型枠 昼間	一般型枠	単位	m2	数量	単価	金額	単価	10,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠（沓座拡幅工）			m 2	1	10,170	10,170	CB434240		
計						10,170			
単価						10,170	円/m2		

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	鉄筋 昼間	SD345 D16 ~ 25	単位	t	数量	単価	金額	単価	216,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋（沓座拡幅工）		SD345 D16~25 全ての費用	t	1	216,000	216,000	CB434230		
計						216,000			
単価						216,000	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	チップング 昼間		単位	m2	数量		1	単価	6,852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
チップング (厚2cm以下)			m2	1	6,852	6,852	CB434210		
計						6,852			
単価						6,852	円/m2		

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	削孔 昼間	削孔径 29mm 削孔深さ 200mm	単位	孔	数量		1	単価	4,713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		17mmを超え23mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	4,713	4,713	CB435910		
計						4,713			
単価						4,713	円/孔		

1 次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	削孔 昼間	削孔径 48mm 削孔深さ 310mm	単位	孔	数量		1	単価	6,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		30mmを超え43mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	6,065	6,065	CB435910		
計						6,065			
単価						6,065	円/孔		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	削孔 昼間	削孔径 65mm 削孔深さ 80mm	単位	孔	数量		1	単価	6,466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		54mmを超え67mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	6,466	6,466	CB435910		
計						6,466			
単価						6,466	円/孔		

1 次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	削孔 昼間	削孔径 52mm 削孔深さ 380mm	単位	孔	数量		単価	6,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		30mmを超え43mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	6,065	6,065	CB435910	
計						6,065		
単価						6,065	円/孔	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	削孔 昼間	削孔径 70mm 削孔深さ 80mm	単位	孔	数量		単価	6,466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		54mmを超え67mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	6,466	6,466	CB435910	
計						6,466		
単価						6,466	円/孔	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	削孔 昼間	削孔径 60mm 削孔深さ 410mm	単位	孔	数量		単価	6,237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		43mmを超え54mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	6,237	6,237	CB435910	
計						6,237		
単価						6,237	円/孔	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	削孔 昼間	削孔径 85mm 削孔深さ 100mm	単位	孔	数量		単価	6,638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		67mmを超え80mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	6,638	6,638	CB435910	
計						6,638		
単価						6,638	円/孔	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	アンカー(落橋防止) 昼間	SD345 D19	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー	25mm以下 横方向	本	1	1,354	1,354	CB435940		2,250
注入材(材料費)	0.28kg/本	本	1	896	896	CB435942		
計								2,250
単価								2,250 円/本

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	アンカー 昼間	S35CN φ38×780L	単位	組	数量	4	単価	121,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー設置		組	4	78,880	315,520	WYB00051 単-178号		
防蝕アンカー装置(材料費)		組	4	36,700	146,800	WYB00052 単-179号		
防蝕材(CRスチール 150×250×20)(材料費)		枚	4	3,071	12,284	WYB00098 単-180号		
注入材(材料費)	0.268kg/本	本	4	857.6	3,430.4	CB435942		
注入材(材料費)	0.482kg/本	本	4	1,543	6,172	CB435942		
計					484,206.4			
単価					121,100	円/組		

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	アンカー 昼間	S35CN φ50×980L	単位	組	数量	2	単価	137,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー設置		組	2	78,880	157,760	WYB00054	単-181号	
防蝕アンカー装置(材料費)		組	2	53,200	106,400	WYB00055	単-182号	
防蝕材(CRスポンジ150×150×20)(材料費)		枚	2	1,842	3,684	WYB00102	単-183号	
注入材(材料費)	0.296kg/本	本	2	947.2	1,894.4	CB435942		
注入材(材料費)	0.782kg/本	本	2	2,503	5,006	CB435942		
計					274,744.4			
単価					137,400		円/組	

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	アンカー 昼間	S35CN φ42×890L	単位	組	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー設置		組	2	78,880	157,760	WYB00057 単-181号		
防蝕アンカー装置(材料費)		組	2	36,700	73,400	WYB00058 単-184号		
防蝕材(CRスポンジ150×150×20)(材料費)		枚	2	1,842	3,684	WYB00104 単-183号		
注入材(材料費)	0.216kg/本	本	2	691.2	1,382.4	CB435942		
注入材(材料費)	0.454kg/本	本	2	1,453	2,906	CB435942		
計					239,132.4			
単価					119,600	円/組		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	アンカー 昼間	S35CN φ32×660L	単位	組	数量	12	単価	106,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー設置			組	12	78,880	946,560	WYB00048 単-185号	
防蝕アンカー装置(材料費)			組	12	22,500	270,000	WYB00047 単-186号	
防蝕材(CRスポンジ150×250×20)(材料費)			枚	12	3,071	36,852	WYB00103 単-187号	
無収縮モルタル		セメント系プレミックスタイプ	m ³	0.09	215,600	19,404	WYB00050 単-188号	
計						1,272,816		
単価						106,100	円/組	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	コンクリート 昼間	24-12-25(20)(高炉) 散水養生有り コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		単価	89,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組コンクリート工		プレテンション桁・ポストテンション桁 各種 有 プーム打設	m3	1	89,670	89,670	WB473920 単- 189号	
計						89,670		
単価						89,670	円/m3	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-86号	鉄筋 昼間	SD345 D16~25	単位	t	数量		単価	973,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.41	173,800	71,258	WB810010 単- 172号	
突合せアーク溶接		D19+D19 当金なし溶接	箇所	36	9,104	327,744	WYB00026 単- 190号	
計						399,002		
単価						973,200	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一87号	鋼板 昼間	570×750×9(SS400)	単位	枚	数量	1	単価	203,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板設置		570×750×9(SS400)	枚	1	167,200	167,200	WYB00084 単一 191号	
鋼板(570×750×9(SS400)HDZT77 管理費区分(5))		(ターレホ キン樹脂塗装)	枚	1	23,200	23,200	WYB00087 単一 192号	
L形鋼(L100×100×10×530(SS400)HDZT77) 管理(5)			本	1	6,610	6,610	WYB00085 単一 193号	
ボルト・ナット(M12×40(1W付)(SS400)(HDZT49))			組	3	156	468	WYB00080 単一 194号	
アンカーボルト(スリープ打込式M12×125)(SS400)(HDZT49)			本	8	706	5,648	WYB00096 単一 195号	
計						203,126		
単価						203,200	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一88号	モルタル充填 昼間	無収縮モルタル	単位	m3	数量	1	単価	378,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル充填		無収縮モルタル(セメント系 ⁺ レミックスタイプ ⁺)	m3	1	378,600	378,600	WYB00081 単一 196号	
	計					378,600		
	単価					378,600	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	鋼板取付 昼間	SM400A t=6	単位	m2	数量	11	単価	183,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼板取付	SM400A t=6	m ²	11	18,600	204,600	WYB00021 単-197号	
	グライNDER仕上げ	鋼管溶接線	m	15	11,490	172,350	WYB00022 単-198号	
	現場溶接	6mmすみ肉長 水平	m	45	11,220	504,900	WYB00023 単-199号	
	シール材	エポキシ樹脂系	m	5	32,390	161,950	WYB00024 単-200号	
	補強鋼板(SM400A 230×6×3110)(材料費)管理費(5)		枚	10	64,700	647,000	WYB00031 単-201号	
	補強鋼板(SM400A 230×6×3230)(材料費)管理費(5)		枚	5	65,800	329,000	WYB00025 単-202号	
	計					2,019,800		
	単価					183,700	円/m ²	

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一91号	低圧注入工法 昼間	25m未満 エポキシ樹脂	単位	構造物	数量	1	単価	137,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）		25m未満 0.027kg 0.136kg 7個		構造物	1	137,100	137,100	WB229110 単一 203号
注入材		エポキシ樹脂1種		k g	0.023	3,680	84.64	
注入材		エポキシ樹脂2種		k g	0.004	3,680	14.72	
計							137,199.36	
単価							137,200	円/構造物

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	左官工法 昼間	1構造物当り修復延べ体積 0.13m3 ホリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量		1	単価 331,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工 (左官工法)		有り 0.1m3以上 0.13m3	構造物	1	331,300	331,300	WB229210 単- 204号	
計						331,300		
単価						331,300	円/構造物	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	支承防錆 昼間	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり)	単位	基	数量		1	単価 161,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承金属溶射		プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり)	基	1	161,000	161,000	WYB00082 単- 205号	
【設定条件】								
計						161,000		
単価						161,000	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一94号	塗膜剥離 昼間	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	単位	m2	数量	1	単価	124,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	支承部 10m2未満 使用量0.5kg/m2	m 2	1	101,200	101,200	WYB00089 単一 206号	
	【設定条件】							
	廃材の回収・積込		m 2	1	23,460	23,460	WYB00086 単一 207号	
	【設定条件】							
	計					124,660		
	単価					124,700	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	ナット取替 昼間	M30	単位	個	数量		1	単価	6,257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ナット取替			個	1	6,257	6,257	WYB00088 単-208号		
計						6,257			
単価						6,257	円/個		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	下塗 昼間	有機ゾンクリッチペイント(2回塗り/層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価	13,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部素地調整(新橋現場・新橋継手部現場塗装)		プラスト処理 有り 無し 無し	m2	1	10,660	10,660	WB821510 単-209号		
継手部下塗り(新橋現場・新橋継手部現場塗装)		有機ゾンクリッチペイント(2回塗り/層) 無し 無し	m2	1	2,889	2,889	WB821520 単-210号		
計						13,549			
単価						13,550	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	下塗 昼間	変性エポキシ樹脂塗料(2層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価 2,292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部下塗り(新橋現場・新橋継手部現場塗装)		変性エポキシ樹脂塗料(2層) 無し 無し	m2	1	2,292	2,292	WB821520 単-211号	
計						2,292		
単価						2,292	円/m2	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	中塗 昼間	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価 1,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り(新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	1	1,070	1,070	WB821540 単-212号	
計						1,070		
単価						1,070	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	上塗 昼間	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価	1,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m 2	1	1,664	1,664	WB821540 単- 213号		
計						1,664			
単価						1,664	円/m2		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	足場 昼間		単位	m2	数量		1	単価	4,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工 (床版補強工用)		桁高1.5m未満 0.9月	m 2	1	4,190	4,190	WB431360 単- 214号		
計						4,190			
単価						4,190	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	防護 昼間		単位	m2	数量		1	単価	944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
湿式塗膜剥離剤用養生シート張		防災養生シート	m 2	1	644	644	WYB00090 単- 215号		
防災養生シート(JISA 8952 2類)(材料費)			m 2	1	300	300	WYB00091 単- 216号		
計						944			
単価						944	円/m2		

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	足場 昼間	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		1	単価	4,518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	4,518	4,518	WB252110 単- 217号		
計						4,518			
単価						4,518	円/掛m2		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	足場 昼間	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		1	単価	3,603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		単管傾斜足場 必要 標準						WB252110	
			掛m2	1	3,603	3,603	単- 218号		
計						3,603			
単価						3,603	円/掛m2		

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	コンクリート構造物取壊し 昼間	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量		1	単価	49,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し						WB824010	
			m3	1	49,060	49,060	単- 219号		
計						49,060			
単価						49,060	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-105号	舗装版切断 夜間	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	689	689	CB430510	
計						689		
単価						689	円/m	

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-106号	舗装版破碎 夜間	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	6, 152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	6, 152	6, 152	CB430310	
計						6, 152		
単価						6, 152	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	工事用道路盛土 昼間	4.0m以上	単位	m3	数量	2,000	単価	4,089
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,000	221.3	442,600	CB210020		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m3	2,010	1,692	3,400,920	CB210110		
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	2,000	124.3	248,600	CB210610		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,000	221.3	442,600	CB210020		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m3	2,010	1,692	3,400,920	CB210110		
整地	残土受入れ地での処理	m3	2,000	120.7	241,400	CB210610		
計					8,177,040			
単価					4,089	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	敷砂利 昼間	RC-40 敷厚 200mm	単位	m2	数量	1,220	単価	788.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	240	124.3	29,832	CB210610	
敷砂利(RC-40)(材料費)			m3	240	1,850	444,000	WYB00075 単-220号	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	240	221.3	53,112	CB210020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m3	240	1,692	406,080	CB210110	
整地		残土受入れ地での処理	m3	240	120.7	28,968	CB210610	
計						961,992		
単価						788.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	大型土のう 昼間		単位	袋	数量		単価	
						318		8,363
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	318	4,536	1,442,448	WB252730 単-221号		
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	318	662.7	210,738.6	WB252730 単-222号		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	270	221.3	59,751	CB210020		
土砂等運搬	標準 ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m ³	270	1,692	456,840	CB210110		
土砂等運搬	標準 ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m ³	270	1,692	456,840	CB210110		
整地	残土受入れ地での処理	m ³	270	120.7	32,589	CB210610		
計						2,659,206.6		
単価						8,363		円/袋

1次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	防護柵撤去・設置 昼間	Gr-B-4E(メッキ)	単位	m	数量		1	単価	5,287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1,239	1,239	WB810530 単-223号		
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-B-4E メッキ品 21m未満 無 無	m	1	4,048	4,048	WB810540 単-224号		
計						5,287			
単価						5,287	円/m		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	コルゲートパイプ 昼間	円形I形フランジ型φ1000 t=2.7	単位	m	数量		1	単価	41,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コルゲートパイプ		据付・撤去 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用	m	1	41,460	41,460	CB222890		
計						41,460			
単価						41,460	円/m		

1 次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-112号	交通誘導警備員 昼間	B 昼間	単位	人日	数量		単価	14,280
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14,280	14,280	WB010212 単- 225号	
計						14,280		
単価						14,280	円/人日	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-113号	交通誘導警備員 夜間	A 夜間	単位	人日	数量		単価	25,520
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	25,520	25,520	WB010211 単- 226号	
計						25,520		
単価						25,520	円/人日	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-114号	交通誘導警備員 夜間	B 夜間	単位	人日	数量		1	単価	21,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人日	1	21,420	21,420	WB010212 単- 227号		
計						21,420			
単価						21,420	円/人日		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	充てん工法 昼間	20m未満 可とう性球状樹脂	単位	構造物	数量		1	単価	84,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ひび割れ補修工 (充てん工法)		20m未満 0.153kg	構造物	1	84,840	84,840	WB229010 単- 228号		
計						84,840			
単価						84,840	円/構造物		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	低圧注入工法 昼間	25m未満 球形樹脂1種	単位	構造物	数量	1	単価	141,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工（低圧注入工法）		25m未満 0.072kg 0.306kg 15個	構造物	1	141,000	141,000	WB229110 単- 229号	
計						141,000		
単価						141,000	円/構造物	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	左官工法 昼間	0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	213,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工（左官工法）		有り 0.1m3未満 0.002m3	構造物	1	213,200	213,200	WB229210 単- 230号	
計						213,200		
単価						213,200	円/構造物	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	沓座モルタル補修 昼間	無収縮モルタル	単位	m3	数量	0.09	単価	3,038,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
沓座モルタル補修		無収縮モルタル(セメント系プレミックスタイプ)	m3	0.09	2,931,000	263,790	WYB00092 単-231号	
型枠		一般型枠 小型構造物	m2	0.5	7,433	3,716.5	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.02	175,900	3,518	WB810010 単-232号	
本体打込式アンカー(材料費)		M12×50	本	32	73	2,336	WYB00093 単-233号	
計						273,360.5		
単価						3,038,000	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	足場 昼間		単位	m2	数量		1	単価	3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工 (床版補強工用)		桁高1.5m未満 0.1月	m 2	1	3,850	3,850	WB431360 単- 234号		
計						3,850			
単価						3,850	円/m2		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	コンクリートはつり 昼間	3cmを超え6cm以下	単位	m2	数量		1	単価	7,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートはつり		3cmを超え6cm以下 全ての費用	m 2	1	7,188	7,188	CB224250		
計						7,188			
単価						7,188	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	交通誘導警備員 昼間	B 昼間	単位	人日	数量	1	単価	14,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14,280	14,280	WB010212 単- 225号	
計						14,280		
単価						14,280	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	388.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	251	251,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	192	109,440		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	440	11,000		
軽油			L	44	141	6,204		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6,531		
計						388,300		
単価						388.3	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	470.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	251	251,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	kg	570	330	188,100		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	440	11,000		
軽油			L	44	141	6,204		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		10,471		
計						470,900		
単価						470.9	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	928.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	627	752,400		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	192	131,328		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	440	13,200		
軽油			L	132	141	18,612		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		8,310		
計						928,800		
単価						928.8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-126号	目地補修	バックアップ材+弾性目地材	単位	m	数量	10	単価	18,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	37,170	37,170		
特殊作業員			人	2	33,705	67,410		
普通作業員			人	1	29,452	29,452		
ゴム状弾性目地材		変性シリコンエポキシ樹脂系目地材	kg	4.2	8,000	33,600		
バックアップ材		ウレタンフォーム	L	7.5	450	3,375		
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		13,393		
計						184,400		
単価						18,440	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-127号	加熱注入式目地材設置	ゴム化アスファルト系高弾性t=10 H=50	単位	m	数量	10	単価	16,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	37,170	37,170		
特殊作業員			人	2	33,705	67,410		
普通作業員			人	1	29,452	29,452		
加熱注入式目地材		ゴム化アスファルト系高弾性	k g	10.5	670	7,035		
諸雑費 (率+まるめ) 15%			式	1		20,033		
計						161,100		
単価						16,110	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	落橋防止装置取付(フェーン)(RC桁用)	取付質量600kg以下 一般用地内・河川高水敷部	単位	組	数量	単価	金額	単価	90,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう世話役		人	1	34,965	34,965			
	橋りょう特殊工		人	7	29,295	205,065			
	普通作業員		人	2	19,635	39,270			
	諸雑費(率+まるめ) 30%		式	1		83,700			
	計					363,000			
	単価					90,750		円/組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	チップソグ	ブラケット背面	単位	m ²	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	24,780	24,780			
特殊作業員		人	2	22,470	44,940			
普通作業員		人	1.5	19,635	29,452			
諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1		10,828			
計					110,000			
単価					15,710		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	注入工	ブラケット背面	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	46,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1	24,780	24,780			
	特殊作業員		人	4	22,470	89,880			
	普通作業員		人	1	19,635	19,635			
	注入材	エポキシ	k g	41.4	3,200	132,480			
	シーリング材	エポキシ	k g	0.244	2,480	605			
	諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		9,320			
	計					276,700			
	単価					46,110		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	無収縮モルタル打設	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	378,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	24,780	24,780			
特殊作業員		人	2	22,470	44,940			
普通作業員		人	2	19,635	39,270			
無収縮モルタル	セメント系 プレミックスタイプ	m ³	1.2	215,600	258,720	WYB00006 単- 238号		
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		10,890			
計					378,600			
単価					378,600	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	落橋防止装置チェーン340KN(材料費)		単位	組	数量		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	340KN(1ヶ数3)						
		組	1	377,000	377,000		377,000
計							377,000
単価							377,000 円/組

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	上部工ブケット(主桁補強材含む)TYPE-1(材料費)管(5)		単位	組	数量		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	A1橋台(TYPE-1) HDZT77 管理費区分(5)						
		組	1	126,000	126,000		126,000
計							126,000
単価							126,000 円/組

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-134号	下部工ブラケットTYPE-1(材料費) 管理費区分(5)		単位	組	数量		単価	
					1			59,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下部工ブラケット(TYPE-1)		A1橋台(TYPE-1) HDZT77 管理費区分(5)						
			組	1	59,100	59,100		
	計					59,100		
	単価					59,100	円/組	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-135号	上部工ブラケット(主桁補強材含む)TYPE-2(材料費)管(5)		単位	組	数量		単価	
					1			126,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工ブラケット(主桁補強材含む)TYPE-2		A1橋台(TYPE-2) HDZT77 管理費区分(5)						
			組	1	126,000	126,000		
	計					126,000		
	単価					126,000	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	チップソグ	ブラケット背面	単位	m ²	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	24,780	24,780			
特殊作業員		人	2	22,470	44,940			
普通作業員		人	1.5	19,635	29,452			
諸雑費（率+まるめ） 11%		式	1		10,828			
計					110,000			
単価					15,710		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	注入工	ブラケット背面	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	46,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	24,780	24,780			
特殊作業員			人	4	22,470	89,880			
普通作業員			人	1	19,635	19,635			
注入材		エポキシ	k g	41.4	3,200	132,480			
シール材		エポキシ	k g	0.244	2,480	605			
諸雑費（率+まるめ） 7%			式	1		9,320			
計						276,700			
単価						46,110	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	落橋防止装置チェーン150KN(材料費)		単位	組	数量		単価	
	名称		単位	数量	単価	金額		摘要
	落橋防止装置材料費(チェーン)	150KN(リンク数2)	組	1	210,000	210,000		
	計					210,000		
	単価					210,000	円/組	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	上部工ブケット(材料費) 管理費区分(5)		単位	組	数量		単価	
	名称		単位	数量	単価	金額		摘要
	上部工ブケット	A2橋台 HDZT77 管理費区分(5)	組	1	91,500	91,500		
	計					91,500		
	単価					91,500	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	落橋防止装置取付(フェーン)(RC桁用)	取付質量600kg以下 一般用地内・河川高水敷部	単位	組	数量	単価	金額	単価	90,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	1	34,965		34,965		
	橋りょう特殊工		人	7	29,295		205,065		
	普通作業員		人	2	19,635		39,270		
	諸雑費(率+まるめ) 30%		式	1			83,700		
	計						363,000		
	単価						90,750	円/組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	チップソグ	ブラケット背面	単位	m ²	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	24,780	24,780			
特殊作業員		人	2	22,470	44,940			
普通作業員		人	1.5	19,635	29,452			
諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1		10,828			
計					110,000			
単価					15,710		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	注入工	ブラケット背面	単位	m ²	数量	単価	金額
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	24,780	24,780		
特殊作業員		人	4	22,470	89,880		
普通作業員		人	1	19,635	19,635		
注入材	エポキシ	k g	41.4	3,200	132,480		
シーリング材	エポキシ	k g	0.244	2,480	605		
諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		9,320		
計					276,700		
単価					46,110	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	落橋防止装置チェーン250KN(リンク数2)(材料費)		単位	組	数量		1	単価	300,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	落橋防止装置材料費(チェーン)	250KN(リンク数2)							
			組	1	300,000	300,000			
	計					300,000			
	単価					300,000	円/組		

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	落橋防止装置チェーン250KN(リンク数3)(材料費)		単位	組	数量		1	単価	304,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	落橋防止装置材料費(チェーン)	250KN(リンク数3)							
			組	1	304,000	304,000			
	計					304,000			
	単価					304,000	円/組		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-147号	上部工ブラケット(主桁補強材含む)A1橋台(材料費)管(5)		単位	組	数量		単価	
					1		112,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
上部工ブラケット(主桁補強材含む)		A1橋台旧桁 HDZT77 管理費区分(5)		組	1	112,000	112,000	
計							112,000	
単価							112,000	円/組

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-148号	下部工ブラケットA1橋台(材料費) 管理費区分(5)		単位	組	数量		単価	
					1		57,300	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
下部工ブラケット		A1橋台旧桁 HDZT77 管理費区分(5)		組	1	57,300	57,300	
計							57,300	
単価							57,300	円/組

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-149号	上部工ブラケットA2橋台(材料費) 管理費区分(5)		単位	組	数量		単価	
					1			95,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
上部工ブラケット		A2橋台旧桁 HDZT77 管理費区分(5)		組	1	95,400	95,400	
計							95,400	
単価							95,400	円/組

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-150号	下部工ブラケットA2橋台(材料費) 管理費区分(5)		単位	組	数量		単価	
					1			64,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
下部工ブラケット		A2橋台旧桁 HDZT77 管理費区分(5)		組	1	64,600	64,600	
計							64,600	
単価							64,600	円/組

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	ケ-ﾌﾟﾙ部材取付	取付質量600kg以下 一般用地内・河川高水敷部	単位	組	数量	単価	金額	単価	86,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	1	34,965	34,965				
橋りょう特殊工		人	7	29,295	205,065				
普通作業員		人	2	19,635	39,270				
諸雑費（率+まるめ） 24%		式	1		67,000				
計					346,300				
単価					86,570	円/組			

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	落橋防止装置材料費		単位	箇所	数量		単価	
						1		287,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	PCケーブル 730kN	L=2338	組	1	287,000	287,000		
	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-100	m	1.1	421	463		
	計					287,463		
	単価					287,400	円/箇所	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	落橋防止装置材料費		単位	箇所	数量		単価	
						1		396,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	PCケーブル 570kN	L=2166	組	1	396,000	396,000		
	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-100	m	1	421	421		
	計					396,421		
	単価					396,400	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	チップソグ	ブラケット背面	単位	m ²	数量	7	単価	15,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	24,780	24,780		
特殊作業員			人	2	22,470	44,940		
普通作業員			人	1.5	19,635	29,452		
諸雑費（率+まるめ） 11%			式	1		10,828		
計						110,000		
単価						15,710	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	注入工	ブラケット背面	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	46,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1	24,780	24,780			
特殊作業員			人	4	22,470	89,880			
普通作業員			人	1	19,635	19,635			
注入材		エポキシ	k g	41.4	3,200	132,480			
シーリング材		エポキシ	k g	0.244	2,480	605			
諸雑費（率+まるめ） 7%			式	1		9,320			
計						276,700			
単価						46,110		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	ケ-ﾌﾟﾙ部材取付	取付質量600kg以下 一般用地内・河川高水敷部	単位	組	数量	単価	金額	単価	86,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	1	34,965	34,965				
橋りょう特殊工		人	7	29,295	205,065				
普通作業員		人	2	19,635	39,270				
諸雑費（率+まるめ） 24%		式	1		67,000				
計					346,300				
単価					86,570	円/組			

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	落橋防止装置材料費		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	PCケーブル 390kN	L=2234	組	1	198,000		198,000	
	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-75	m	0.8	397		317	
	計						198,317	
	単価						198,300	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	鋼製ブラケット取付(下部工付)	単位	基	数量	単価	金額	単価	126,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1	34,965	34,965			
橋りょう特殊工		人	4	29,295	117,180			
普通作業員		人	2	19,635	39,270			
諸雑費(率+まるめ) 32%		式	1		61,185			
計					252,600			
単価					126,300	円/基		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	鋼製ブラケット取付(上部工付)	単位	基	数量	単価	金額	単価	63,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1	34,965	34,965			
橋りょう特殊工		人	4	29,295	117,180			
普通作業員		人	2	19,635	39,270			
諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		61,185			
計					252,600			
単価					63,150	円/基		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	チップソグ	ブラケット背面	単位	m ²	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	24,780	24,780			
特殊作業員		人	2	22,470	44,940			
普通作業員		人	1.5	19,635	29,452			
諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1		10,828			
計					110,000			
単価					15,710		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	注入工	ブラケット背面	単位	m ²	数量	単価	金額
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	24,780	24,780		
特殊作業員		人	4	22,470	89,880		
普通作業員		人	1	19,635	19,635		
注入材	エポキシ	k g	41.4	3,200	132,480		
シーリング材	エポキシ	k g	0.244	2,480	605		
諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		9,320		
計					276,700		
単価					46,110	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-163号	下部工付ブケット(A1G2主桁)(材料費) 管理費区分(5)		単位	組	数量		1	単価	335,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下部工ブケット		鋼製ブケットA1橋台(G2主桁) SM400A HDZT77 管(5)	組	1	335,900	335,900			
計						335,900			
単価						335,900	円/組		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-164号	下部工付ブケット(A1G4主桁)(材料費) 管理費区分(5)		単位	組	数量		1	単価	349,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下部工ブケット		鋼製ブケットA1橋台(G4主桁) SM400A HDZT77 管(5)	組	1	349,200	349,200			
計						349,200			
単価						349,200	円/組		

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-165号	上部工付ブケット(A1G2主桁)(材料費) 管理費区分(5)		単位	組	数量		単価	
					1			43,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工ブケット		鋼製ブケットA1橋台(G2主桁) HDZT77 管理費区分(5)	組	1	43,800	43,800		
計						43,800		
単価						43,800	円/組	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-166号	上部工付ブケット(A1G4主桁)(材料費) 管理費区分(5)		単位	組	数量		単価	
					1			49,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工ブケット		鋼製ブケットA1橋台(G4主桁) HDZT77 管理費区分(5)	組	1	49,800	49,800		
計						49,800		
単価						49,800	円/組	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-167号	下部工付ブケット(P3)(材料費) 管理費区分(5)		単位	組	数量		単価	
						1		335,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下部工ブケット		(P3) SM400A HDZT77 管理費区分(5)						
			組	1	335,900	335,900		
	計					335,900		
	単価					335,900	円/組	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-168号	上部工付ブケット(P3)(材料費) 管理費区分(5)		単位	組	数量		単価	
						1		43,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工ブケット		(P3) HDZT77 管理費区分(5)						
			組	1	43,800	43,800		
	計					43,800		
	単価					43,800	円/組	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
単-169号	緩衝材設置（緩衝ゴム）ホルト固定タイプ		単位	枚	数量	10	単価 6,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工			人	2	29,295	58,590	
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		5,850	
計						64,440	
単価						6,444	円/枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
単-170号	緩衝材クroppレンゴム 200×50×200（材料費）		単位	枚	数量	1	単価 8,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材		クroppレンゴム 200×50×200	枚	1	8,800	8,800	
計						8,800	
単価						8,800	円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	173,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	106,000	109,180		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,601.25	64,601		
	諸雑費(まるめ)		式	1		19		
	計					173,800		
	単価					173,800	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
単-173号	緩衝材設置（緩衝ゴム）吊り下げ固定タイプ		単位	枚	数量	10	単価 6,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工			人	2	29,295	58,590	
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		5,850	
計						64,440	
単価						6,444	円/枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
単-174号	緩衝材クroppレンコム 200×50×400(鋼材等含)(材料費)		単位	枚	数量	1	単価 13,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材		クroppレンコム 200×50×400(固定プレート・アンカー含む)	枚	1	13,600	13,600	
計						13,600	
単価						13,600	円/枚

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-175号	緩衝材クロボレンコム 200×50×700(鋼材等含)(材料費)		単位	枚	数量	1	22,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	緩衝材	クロボレンコム 200×50×700(固定プレート・アンカー含む)	枚	1	22,030	22,030	
	計					22,030	
	単価					22,030	円/枚

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-176号	緩衝材クロボレンコム 200×50×250(鋼材等含)(材料費)		単位	枚	数量	1	11,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	緩衝材	クロボレンコム 200×50×250(固定プレート・アンカー含む)	枚	1	11,460	11,460	
	計					11,460	
	単価					11,460	円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	緩衝材クロップレンゴム 200×50×350(鋼材等含)(材料費)	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緩衝材	クロップレンゴム 200×50×350(固定プレート・アンカー含む)	枚	1	12,940	12,940		
計					12,940		
単価					12,940	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	アンカー設置		単位	組	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	2.7	34,965	94,405			
橋りょう特殊工		人	11	29,295	322,245			
普通作業員		人	8	19,635	157,080			
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		57,370			
計					631,100			
単価					78,880	円/組		

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-179号	防蝕アンカー装置(材料費)		単位	組	数量		単価	36,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防蝕アンカー装置	M38D(S35CN、ホリエレン、合成ゴム、SR235)カラー含む	組	1	36,700	36,700		
	計					36,700		
	単価					36,700	円/組	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-180号	防蝕材(CRボロン [®] 150×250×20)(材料費)		単位	枚	数量		単価	3,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防蝕材	CRボロン [®] 150×250×20	枚	1	3,071	3,071		
	計					3,071		
	単価					3,071	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	アンカー設置		単位	組	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	2.7	34,965	94,405			
橋りょう特殊工		人	11	29,295	322,245			
普通作業員		人	8	19,635	157,080			
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		57,370			
計					631,100			
単価					78,880	円/組		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0	
単-182号	防蝕アノード装置(材料費)		単位	組	数量	1	単価	53,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防蝕アノード装置		F50D(S35CN、ホリウム、合成ゴム、SR235)カプラー含む	組	1	53,200	53,200		
計						53,200		
単価						53,200	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0	
単-183号	防蝕材(CRボロン [®] 150×150×20)(材料費)		単位	枚	数量	1	単価	1,842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防蝕材		CRボロン [®] 150×150×20	枚	1	1,842	1,842		
計						1,842		
単価						1,842	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	アンカー設置		単位	組	数量	8	単価	78,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	橋りょう世話役		人	2.7	34,965	94,405		
	橋りょう特殊工		人	11	29,295	322,245		
	普通作業員		人	8	19,635	157,080		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		57,370		
	計					631,100		
	単価					78,880	円/組	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-186号	防蝕アノード装置(材料費)		単位	組	数量		単価	
					1			22,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防蝕アノード装置		M32D(S35CN、ホリチン、合成ゴム、SR235)	組	1	22,500	22,500		
計						22,500		
単価						22,500	円/組	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-187号	防蝕材(CRボロン [®] 150×250×20)(材料費)		単位	枚	数量		単価	
					1			3,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防蝕材		CRボロン [®] 150×250×20	枚	1	3,071	3,071		
計						3,071		
単価						3,071	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	無収縮モルタル	セメント系 プレミックスタイプ	単位	m ³	数量		1	単価	215,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1,875	115	215,625			
	計					215,625			
	単価					215,600	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	横組コンクリート工	プレテンション桁・ポストテンション桁 各種 有 フォーム打設	単位	m ³	数量	10	単価	89,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2.9	34,965	101,398		
	特殊作業員		人	4	22,470	89,880		
	型わく工		人	9.3	25,305	235,336		
	普通作業員		人	9.1	19,635	178,678		
	生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉	m ³	10.5	21,200	222,600		
	コンクリートポンプ車運転	ブーム式90~110m ³ /h	時間	1.5	13,610	20,415		WK470090 単- 239号
	諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		48,393		
	計					896,700		
	単価					89,670	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	突合せアーク溶接	D19+D19 当金なし溶接	単位	箇所	数量	10	単価	9,104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	24,780	24,780		
	溶接工		人	2	27,195	54,390		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		11,870		
	計					91,040		
	単価					9,104	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	鋼板設置	570×750×9(SS400)	単位	枚	数量	1	単価	167,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	24,780	24,780		
特殊作業員			人	2	22,470	44,940		
普通作業員			人	3	19,635	58,905		
諸雑費（率+まるめ） 30%			式	1		38,575		
計						167,200		
単価						167,200	円/枚	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-192号	鋼板(570×750×9(SS400)HDZT77 管理費区分(5))	(ターレボ [®] キ [®] 樹脂塗装)	単位	枚	数量		単価	23,200
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板	570×750×9(SS400)HDZT77(鋼板内側ターレボ [®] キ [®] 管(5))		枚	1	23,200	23,200		
計						23,200		
単価						23,200	円/枚	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-193号	L形鋼(L100×100×10×530(SS400)H DZT77) 管理(5))		単位	本	数量		単価	6,610
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
L形鋼	L100×100×10×530(SS400)HDZT77 管理費区分(5))		本	1	6,610	6,610		
計						6,610		
単価						6,610	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0	
単-194号	ボルト・ナット(M12×40(1W付)(SS400)(HDZT49))		単位	組	数量	1	単価	156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット		M12×40(1W付)(SS400)(HDZT49)	組	1	156	156		
計						156		
単価						156	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0	
単-195号	アンカーボルト(スリーブ打込式M12×125)(SS400)(HDZT49)		単位	本	数量	1	単価	706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト(スリーブ打込式)		M12×125(SS400)(HDZT49)	本	1	706	706		
計						706		
単価						706	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	モルタル充填	無収縮モルタル(セメント系プレミックスタイプ)	単位	m ³	数量	1	単価	378,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	24,780	24,780		
特殊作業員			人	2	22,470	44,940		
普通作業員			人	2	19,635	39,270		
無収縮モルタル		セメント系プレミックスタイプ	m ³	1.2	215,600	258,720	WYB00083 単-238号	
諸雑費(率+まるめ) 10%			式	1		10,890		
計						378,600		
単価						378,600	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	鋼板取付	SM400A t=6	単位	m ²	数量	11	単価	18,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	24,780	24,780		
特殊作業員			人	4	22,470	89,880		
普通作業員			人	2.5	19,635	49,087		
諸雑費 (率+まるめ) 25%			式	1		40,853		
計						204,600		
単価						18,600	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	ゲラインガー仕上げ	鋼管溶接線	単位	m	数量	15	単価	11,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	24,780	24,780		
特殊作業員			人	4	22,470	89,880		
普通作業員			人	2	19,635	39,270		
諸雑費（率+まるめ） 12%			式	1		18,470		
計						172,400		
単価						11,490	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	現場溶接	6mmすみ肉長 水平	単位	m	数量	25	単価	11,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2	34,965	69,930		
	橋りょう特殊工		人	4	29,295	117,180		
	諸雑費 (率+まるめ) 50%		式	1		93,490		
	計					280,600		
	単価					11,220	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	シール材	エポキシ樹脂系	単位	m	数量	100	単価	32,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	20	24,780	495,600		
特殊作業員			人	60	22,470	1,348,200		
普通作業員			人	40	19,635	785,400		
シール材		エポキシ	kg	34	2,480	84,320		
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		525,480		
計						3,239,000		
単価						32,390	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-201号	補強鋼板(SM400A 230×6×3110) (材料費)管理費(5)		単位	枚	数量		1	64,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強鋼板(材料費)		(SM400A 230×6×3110) 管理費区分(5)	枚	1	64,700	64,700		
計						64,700		
単価						64,700	円/枚	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-202号	補強鋼板(SM400A 230×6×3230) (材料費)管理費(5)		単位	枚	数量		1	65,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強鋼板(材料費)		(SM400A 230×6×3230) 管理費区分(5)	枚	1	65,800	65,800		
計						65,800		
単価						65,800	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0.027kg 0.136kg 7個	単位	構造物	数量	1	単価	137,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.5	24,780	37,170			
特殊作業員		人	2.4	22,470	53,928			
普通作業員		人	1.8	19,635	35,343			
注入材 ※別途計上		kg	0.027	0	0			
シーリング材	エポキシ樹脂系	kg	0.186	2,480	461			
低圧注入器具	クラック処理(コンクリート構造物用)	個	7	384	2,688			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		7,510			
計					137,100			
単価					137,100		円/構造物	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.13m3	単位	構造物	数量	1	単価	331,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.99	24,780	74,092			
特殊作業員		人	4.94	22,470	111,001			
普通作業員		人	3.25	19,635	63,813			
NEWリフレモルセット	断面修復用	m ³	0.153	360,000	55,080			
諸雑費（率+まるめ） 11%		式	1		27,314			
計					331,300			
単価					331,300	円/構造物		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	支承部 10m2未満 使用量0.5kg/m2	単位	m 2	数量	1	単価	101,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		支承部 10m2未満 使用量0.5kg/m2昼 制約無 4週8休	m 2	1	99,790	99,790		
塗膜剥離剤		アクリンプラス	k g	0.6	2,200	1,320		
諸雑費 (まるめ)			式	1		90		
計						101,200		
単価						101,200	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	継手部素地調整 (新橋現場・新橋継 手部現場塗装)	ブラスト処理 有り 無し 無し	単位	m ²	数量	100	単価	10,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋素地調整	昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m ²	100	7,223	722,300		
橋梁塗装工	新橋素地調整	昼間 研削材及びケレンかす 制約無	m ²	100	3,434	343,400		
諸雑費 (まるめ)			式	1		300		
計						1,066,000		
単価						10,660	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0	
単-210号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ソノクラッチペイント(2回塗り/層) 無し	単位	m ²	数量	100	単価	2,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り		昼間 有機ソノクラッチ(2回塗り/層) 制約無	m ²	100	2,888.64	288,864		
諸雑費（まるめ）			式	1		36		
計						288,900		
単価						2,889	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0	
単-211号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性エポキシ樹脂塗料(2層) 無し 無し	単位	m ²	数量	100	単価	2,292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り		昼間 変性エポキシ樹脂(2層) 制約無	m ²	100	2,291.04	229,104		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						229,200		
単価						2,292	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-212号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継 手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価	1,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 中塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m ²	100	1,069.92	106,992		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						107,000		
単価						1,070	円/m ²	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-213号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継 手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価	1,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 上塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m ²	100	1,663.2	166,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						166,400		
単価						1,664	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m未満 0.9月	単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.13	29,295	3,808		
	足場材損料		月	0.9	425	382		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4,190		
	単価					4,190	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
単-215号	湿式塗膜剥離剤用養生シート張	防災養生シート	単位	m ²	数量		1	単価 644
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.022	29,295	644		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						644		
単価						644	円/m ²	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
単-216号	防災養生シート(JISA 8952 2類)(材料費)		単位	m ²	数量		1	単価 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防災養生シート		JISA 8952 2類	m ²	1	300	300		
計						300		
単価						300	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.6	24,780	39,648	
	とび工		人	8.5	25,305	215,092	
	普通作業員		人	1.3	19,635	25,525	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	46,200	64,680	
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		106,855	
	計					451,800	
	単価					4,518	円/掛m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-218号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	24,780	37,170		
とび工			人	6.1	25,305	154,360		
普通作業員			人	2.7	19,635	53,014		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	46,200	36,960		
諸雑費 (率+まるめ) 28%			式	1		78,796		
計						360,300		
単価						3,603	円/掛m ²	

参考資料（１）

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-219号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m ³	数量	1	単価	49,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m ³	1	49,055	49,055		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						49,060		
単価						49,060	円/m ³	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-220号	敷砂利(RC-40) (材料費)		単位	m ³	数量	1	単価	1,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	1	1,850	1,850		
計						1,850		
単価						1,850	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,536
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	24,780	6,888			
特殊作業員		人	0.278	22,470	6,246			
普通作業員		人	0.278	19,635	5,458			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	54,060	15,028		WK250500	単-240号
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		740			
計					45,360			
単価					4,536		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	662.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	24,780	1,709			
特殊作業員		人	0.069	22,470	1,550			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	48,820	3,368			WK250500 単- 241号
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,627			
単価					662.7			円/袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E メッキ品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E メッキ	m	1	16,774.08	16,774		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-B-4E メッキ	m	1	-12,726	-12,726		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,048		
	単価					4,048	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-225号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		14,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,280	14,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,280		
単価						14,280	円／人日	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-226号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		25,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	25,515	25,515		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						25,520		
単価						25,520	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 0.153kg	単位	構造物	数量	1	単価	84,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.85	24,780	21,063			
特殊作業員		人	1.3	22,470	29,211			
普通作業員		人	1.1	19,635	21,598			
ひび割れ充填材	可とう性 ^{エポ} キ樹脂	kg	0.184	4,120	758			
諸雑費（率+まるめ） 17%		式	1		12,210			
計					84,840			
単価					84,840		円/構造物	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0.072kg 0.306kg 15個	単位	構造物	数量	1	単価	141,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.5	24,780	37,170			
特殊作業員		人	2.4	22,470	53,928			
普通作業員		人	1.8	19,635	35,343			
注入材	エポキシ樹脂1種	kg	0.072	3,680	264			
シーリング材	エポキシ樹脂系	kg	0.419	2,480	1,039			
低圧注入器具	クラック処理(コンクリート構造物用)	個	15	384	5,760			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		7,496			
計					141,000			
単価					141,000		円/構造物	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0.002m3	単位	構造物	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	2.3	24,780	56,994	
	特殊作業員		人	3.8	22,470	85,386	
	普通作業員		人	2.5	19,635	49,087	
	NEWリフレモルセット	断面修復用	m ³	0.002	360,000	720	
	諸雑費（率+まるめ） 11%		式	1		21,013	
	計					213,200	
	単価					213,200	円/構造物

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	沓座モルタル補修	無収縮モルタル(セメント系プレミックスタイプ)	単位	m ³	数量	1	単価	2,931,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	11	24,780	272,580		
特殊作業員			人	44	22,470	988,680		
普通作業員			人	33	19,635	647,955		
無収縮モルタル		セメント系 プレミックスタイプ	m ³	1.2	215,600	258,720	WYB00094 単- 238号	
諸雑費 (率+まるめ) 40%			式	1		763,065		
計						2,931,000		
単価						2,931,000	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	108,000	111,240			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,601.25	64,601			
諸雑費(まるめ)		式	1		59			
計					175,900			
単価					175,900	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 0.1月	単位	m ²	数量	1	単価	3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.13	29,295	3,808		
	足場材損料		月	0.1	425	42		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,850		
	単価					3,850	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	道路施設基本 ^テ マ作成費	単位	式	数量	単価	金額	単価	55,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員		人	1.75	31,600	55,300			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					55,300			
単価					55,300	円/式		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	鉄筋探査(横向き)		単位	m ²	数量	12.5	単価	18,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技師 (A)		人	1	55,200	55,200		
	技師 (B)		人	2	45,300	90,600		
	技師 (C)		人	2	35,600	71,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		10,800		
	計					227,800		
	単価					18,220	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	鉄筋探査(下向き)		単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技師 (A)		人	1	55,200	55,200		
	技師 (B)		人	2	45,300	90,600		
	技師 (C)		人	2	35,600	71,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		10,800		
	計					227,800		
	単価					12,650	円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	コンクリートポンプ車運転	ブーム式90～110m ³ /h	単位	時間	数量	1	単価	13,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.14	22,575	3,160		
	軽油		L	13	141	1,833		
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m ³ /h	時間	1	8,610	8,610		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					13,610		
	単価					13,610	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22,575	22,575		
軽油			L	104	141	14,664		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	12,100	16,819		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						54,060		
単価						54,060	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	48,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22,575	22,575		
軽油			L	78	141	10,998		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	12,100	15,246		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						48,820		
単価						48,820	円/日	