鏡

1. 工事名

工事名	令和5年度岡山環状南道路外整備工事
工事地名	岡山県岡山市南区古新田～藤田地内、岡山市北区中仙道～檜津地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年12月
2) 事務所名	岡山国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4240010059	1 4) 単価適用年月	2023年12月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年12月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	71日間 自 令和 6年 1月19日 (当初) 至 令和 6年 3月29日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岡山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	岡山	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道180号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 5年12月 5日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和5年度岡山環状南道路外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (環状南道路)		式	1		5,085,732				
道路土工		式	1		105,400				
防草コンクリート		式	1		105,400				
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート 夜間割増無	m2	40	2,635	105,400			単-1号	
区画線工		式	1		94,860				
区画線工		式	1		94,860				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	300	316.2	94,860			単-2号	
排水構造物工		式	1		200,022				
作業土工		式	1		13,402				
床掘り	土砂	m3	3	1,884	5,652			単-3号	
埋戻し	土砂 土砂	m3	2	3,286	6,572			単-4号	
基面整正		m2	3	392.7	1,178			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和5年度岡山環状南道路外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝工		式	1		186,620				
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	20	9,331	186,620			単-6号	
防護柵工		式	1		942,100				
路側防護柵工		式	1		942,100				
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	100	9,421	942,100			単-7号	
擁壁工		式	1		1,701,600				
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,701,600				
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	20	85,080	1,701,600			単-8号	
道路清掃工		式	1		120,230				
排水施設清掃工		式	1		120,230				
側溝清掃(人力)	人力清掃 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)	m	110	1,093	120,230			単-9号	
除草工		式	1		619,520				

設計内訳書

工事名	令和5年度岡山環状南道路外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路除草工		式	1		619,520				
除草	人力除草	m2	4,000	132.2	528,800			単-10号	
集草		m2	4,000	22.68	90,720			単-11号	
仮設工		式	1		1,302,000				
用地整備工		式	1		823,500				
畦坂盛土		m3	500	1,647	823,500			単-12号	
仮水路工		式	1		335,700				
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 管径 200mm	m	30	11,190	335,700			単-13号	
交通管理工		式	1		142,800				
交通誘導警備員		人日	10	14,280	142,800			単-14号	
直接工事費		式	1		5,085,732				
共通仮設費		式	1		1,000,000				

設計内訳書

工事名	令和5年度岡山環状南道路外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		91,000				
現場環境改善費 (率計上)			式	1		91,000				
共通仮設費 (率計上)			式	1		909,000				
純工事費			式	1		6,085,732				
現場管理費			式	1		3,231,000				
工事原価			式	1		12,563,850				
一般管理費等			式	1		2,496,150				
工事価格			式	1		15,060,000				
消費税相当額			式	1		1,506,000				
工事費計			式	1		16,566,000				

設計内訳書

工事名	令和5年度岡山環状南道路外整備工事（岡山西バイパス）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 （岡山西バイパス）		式	1		1,319,118				
道路土工		式	1		416,750				
防草コンクリート		式	1		416,750				
張りコンクリート	18-8-40（高炉） コンクリート ト夜間割増無	m2	50	8,335	416,750			単-1号	
舗装工		式	1		108,308				
アスファルト舗装		式	1		108,308				
下層路盤		m3	40	370.7	14,828			単-2号	
基層		m3	40	2,337	93,480			単-3号	
排水構造物工		式	1		186,620				
側溝工		式	1		186,620				
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	20	9,331	186,620			単-4号	
除草工		式	1		464,640				

設計内訳書

工事名	令和5年度岡山環状南道路外整備工事（岡山西バイパス）					事業区分		道路維持・修繕	
	（当初）					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路除草工		式	1		464,640				
除草	人力除草	m2	3,000	132.2	396,600			単-5号	
集草		m2	3,000	22.68	68,040			単-6号	
仮設工		式	1		142,800				
交通管理工		式	1		142,800				
交通誘導警備員		人日	10	14,280	142,800			単-7号	
直接工事費		式	1		1,319,118				
共通仮設費		式	1		523,000				
共通仮設費		式	1		64,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		64,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		459,000				
純工事費		式	1		1,842,118				

設計内訳書

工事名	令和5年度岡山環状南道路外整備工事（岡山西バイパス）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		1,405,000				
工事原価		式	1		3,247,118				

1次単価表

							単価使用年月	2023.12
							歩掛使用年月	2023.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		単価	2,635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 無し	m2	1	2,550	2,550	WB240730	単一 15号
	養生工	防草コンクリート	m2	1	84.82	84.82	WB240740	単一 16号
	計					2,634.82		
	単価					2,635		円/m2

							単価使用年月	2023.12
							歩掛使用年月	2023.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		単価	316.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	316.2	316.2	WB821210	単一 17号
	計					316.2		
	単価					316.2		円/m

1 次単価表

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	1,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,884	1,884	CB210030		
計						1,884			
単価						1,884	円/m3		

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,286	3,286	CB210410		
計						3,286			
単価						3,286	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	392.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	392.7	392.7	CB210080		
計						392.7			
単価						392.7	円/m2		

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量		1	単価	9,331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	9,331	9,331	WB821410 単一 18号		
計						9,331			
単価						9,331	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	9,421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1	9,421	9,421	WB810510 単一 19号		
計						9,421			
単価						9,421	円/m		

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	85,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	85,080	85,080	CB226311		
計						85,080			
単価						85,080	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	側溝清掃(人力)	人力清掃 有蓋 鋼蓋(ホルト締無)	単位	m	数量		1	単価	1,093
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃(人力清掃工)	有蓋 鋼蓋(ホルト締無)		m	1	1,093	1,093	CB433510	
	計						1,093		
	単価						1,093	円/m	

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	除草	人力除草	単位	m2	数量		1	単価	132.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	除草	人力除草		m 2	1	132.2	132.2	CB432110	
	計						132.2		
	単価						132.2	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	集草		単位	m2	数量		1	単価	22.68
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集草			m 2	1	22.68	22.68	CB432140		
計						22.68			
単価						22.68	円/m2		

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	畦坂盛土		単位	m3	数量		10	単価	1,647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m 3	2.363	2,256	5,330.92	CB210100		
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し	m 3	2.363	4,713	11,136.81	CB210410		
計						16,467.73			
単価						1,647	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 管径 200mm	単位	m	数量		1	単価	11,190
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		m	1	3,026	3,026	CB222770	
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用		m ³	1	8,155	8,155	CB222780	
計							11,181		
単価							11,190	円/m	

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	14,280
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				人日	1	14,280	14,280	WB010212 単一 20号	
計							14,280		
単価							14,280	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 無し	m ²				100	2,550
	土木一般世話役		人	1	24,780	24,780		
	普通作業員		人	2.9	19,635	56,941		
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	8.47	20,450	173,211		
	諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		68		
	計					255,000		
	単価					2,550	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	84.82
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	24,780	2,230			
普通作業員		人	0.31	19,635	6,086			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		166			
計					8,482			
単価					84.82		円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	316.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	173	173,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	202	115,140		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	165	4,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	440	11,000		
軽油			L	44	140	6,160		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6,775		
計						316,200		
単価						316.2	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	9,331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,557	55,570		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,220	36,630		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	1,850	1,110		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						93,310		
単価						9,331	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2023.12
							歩掛使用年月	2023.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		単価	9,421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装	m	1	9,421.28	9,421		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,421		
単価						9,421	円/m	

							単価使用年月	2023.12
							歩掛使用年月	2023.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	14,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,280	14,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,280		
単価						14,280	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	8,335
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	925.7	925.7	WB240710	単一 8号
型枠工	防草コンクリート		m 2	1	4,774	4,774	WB240720	単一 9号
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 無し		m 2	1	2,550	2,550	WB240730	単一 10号
養生工	防草コンクリート		m 2	1	84.82	84.82	WB240740	単一 11号
計						8,334.52		
単価						8,335		円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	下層路盤		単位	m3	数量		1	単価	370.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤（車道・路肩部）	60mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	370.7	370.7	CB410030		
	計					370.7			
	単価					370.7	円/m3		

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	基層		単位	m3	数量		1	単価	2,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 60mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,337	2,337	CB410240		
	計					2,337			
	単価					2,337	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一4号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量		1	単価	9,331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クワッシュラン 40～0	m	1	9,331	9,331	WB821410 単一 12号		
計						9,331			
単価						9,331	円/m		

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一5号	除草	人力除草	単位	m2	数量		1	単価	132.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		人力除草	m 2	1	132.2	132.2	CB432110		
計						132.2			
単価						132.2	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	集草		単位	m2	数量		1	単価	22.68
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集草			m 2	1	22.68	22.68	CB432140		
計						22.68			
単価						22.68	円/m2		

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	14,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	1	14,280	14,280	WB010212 単一 13号		
計						14,280			
単価						14,280	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	基面整正		単位	m ²	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役		人	1.2	24,780	29,736		
	普通作業員		人	3.2	19,635	62,832		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
	計					92,570		
	単価					925.7	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	4,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.43	24,780		10,655		
	型わく工		人	0.86	25,305		21,762		
	普通作業員		人	0.52	19,635		10,210		
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1			5,113		
	計						47,740		
	単価						4,774	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 無し	m ²				100	2,550
	土木一般世話役		人	1	24,780	24,780		
	普通作業員		人	2.9	19,635	56,941		
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	8.47	20,450	173,211		
	諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		68		
	計					255,000		
	単価					2,550	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	84.82
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	24,780	2,230		
	普通作業員		人	0.31	19,635	6,086		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		166		
	計					8,482		
	単価					84.82	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量		10	単価	9,331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,557	55,570			
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,220	36,630			
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	1,850	1,110			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						93,310			
単価						9,331	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	14,280	14,280		14,280
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					14,280		
	単価					14,280	円/人日	