鏡

1. 工事名

工事名	令和5年度国道2号長谷地区歩道整備工事
工事地名	広島県三原市長谷地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和5年6月	12) 設計年月	令和5年4月
2) 事務所名	福山河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5053010005	14) 単価適用年月	2023年6月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	246日間 自 令和5年6月29日 (当初) 至 令和6年2月29日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	三原	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和5年4月27日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号長谷地区歩道整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕		式	1		35,738,183				
道路土工		式	1		375,180				
掘削工		式	1		92,220				
掘削 夜間A	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	60	1,537	92,220			単-1号	
残土処理工		式	1		282,960				
整地 昼間A	残土受入れ地での処理	m3	200	121.7	24,340			単-2号	
土砂等運搬 夜間A	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	60	1,900	114,000			単-3号	
土砂等運搬 夜間A	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	140	1,033	144,620			単-4号	
舗装工		式	1		10,578,532				
切削オーバーレイ工		式	1		8,644,160				
切削オーバーレイ 切削オーバーレイA 夜間A	7cm以下 一層 段差す りつけ無 各種	m2	2,720	3,178	8,644,160			単-5号	
アスファルト舗装工 車道舗装A		式	1		1,934,372				

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号長谷地区歩道整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部) 夜間A	再生クワッツァン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	159	831.4	132,192			単-6号	
上層路盤(車道・路肩部) 夜間A	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	159	915.9	145,628			単-7号	
上層路盤(車道・路肩部) 夜間A	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	m2	159	3,468	551,412			単-8号	
基層(車道・路肩部) 夜間A	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	159	1,994	317,046			単-9号	
中間層(車道・路肩部) 夜間A	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 改質As再生粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	159	2,314	367,926			単-10号	
表層(車道・路肩部) 夜間A	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	183	2,296	420,168			単-11号	
排水構造物工		式	1		1,689,800				
側溝工		式	1		1,689,800				
管(函)渠型側溝 1号スリット側溝 夜間A	幅 30cm 高さ 30cm	m	85	19,880	1,689,800			単-12号	
縁石工		式	1		740,435				

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号長谷地区歩道整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
縁石工		式	1		740,435				
歩車道境界ブロック 1号境界ブロック 夜間A	C種(180/210×300×60) 0)両面R片斜	m	85	8,711	740,435			単-13号	
防護柵工		式	1		4,917,630				
路側防護柵工		式	1		1,353,090				
ガードパイプ 夜間A	Gp-Bp-2B ムッキ品 20m以上 100m未満 曲線部補正無	m	69	19,610	1,353,090			単-14号	
防止柵工		式	1		1,037,070				
転落(横断)防止柵 1号転落防止柵 夜間A	柵高 1.1m コンクリート建 込 縦棧型 ムッキ品 支柱 間隔3m	m	69	15,030	1,037,070			単-15号	
防護柵基礎工		式	1		2,527,470				
1号防護柵基礎 夜間A		m	69	36,630	2,527,470			単-16号	
道路付属施設工		式	1		25,740				
道路付属物工		式	1		25,740				
施工標示鋲 夜間A	真鍮製 φ100mm	箇所	2	12,870	25,740			単-17号	

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号長谷地区歩道整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
擁壁工		式	1		116,460				
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		116,460				
小型擁壁 1号土留壁 夜間A	0.8m以上1.0m以下 各種 18-8-40(高炉)	m3	0.9	129,400	116,460			単-18号	
組立歩道工		式	1		10,447,285				
作業土工		式	1		304,285				
床掘り 夜間A	土砂	m3	200	308	61,600			単-19号	
埋戻し 夜間A		m3	50	2,742	137,100			単-20号	
基面整正 夜間A		m2	150	703.9	105,585			単-21号	
張出歩道工		式	1		10,143,000				
1号張出歩道 夜間A		m	69	147,000	10,143,000			単-22号	
構造物撤去工		式	1		2,410,721				
防護柵撤去工		式	1		536,262				

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号長谷地区歩道整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去(ガードパイプ) 夜間A	Gp-Bp-2E	m	78	5,464	426,192			単-23号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵 夜間A	P種4段 H=1.1m コンクリート 建込 支柱間隔3m	m	90	1,223	110,070			単-24号	
構造物取壊し工		式	1		1,730,942				
コンクリート構造物取壊し 夜間A	無筋構造物 機械施工	m3	42	14,660	615,720			単-25号	
コンクリート構造物取壊し 夜間A	鉄筋構造物 機械施工	m3	26	24,670	641,420			単-26号	
舗装版破砕 夜間A	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5cm	m2	391	759.3	296,886			単-27号	
舗装版破砕 夜間A	アスファルト舗装版 舗装版 厚 10cm	m2	209	759.3	158,693			単-28号	
舗装版破砕 夜間A	アスファルト舗装版 舗装版 厚 15cm	m2	24	759.3	18,223			単-29号	
縁石撤去工		式	1		94,221				
歩車道境界ブロック撤去 夜間A	処分	m	87	1,083	94,221			単-30号	
運搬処理工		式	1		49,296				
現場発生品運搬 夜間A	ガードパイプ、転落防止 柵	t	3.06	16,110	49,296			単-31号	

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号長谷地区歩道整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
仮設工		式	1		4,436,400				
交通管理工		式	1		4,436,400				
交通誘導警備員 夜間作業		人日	40	25,830	1,033,200			単-32号	
交通誘導警備員 夜間作業		人日	160	21,270	3,403,200			単-33号	
直接工事費		式	1		35,738,183				
共通仮設費		式	1		8,403,100				
共通仮設費		式	1		1,645,100				
運搬費		式	1		257,800				
建設機械運搬費		台	2	128,900	257,800			単-34号	
役務費		式	1		900,000				
プラント使用料		式	1		900,000			内-1号	
技術管理費		式	1		55,300				

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号長谷地区歩道整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		55,300				内-2号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		432,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		6,758,000				
純工事費		式	1		44,141,283				
現場管理費		式	1		17,645,000				
工事原価		式	1		61,786,283				
一般管理費等		式	1		11,073,717				
工事価格		式	1		72,860,000				
消費税相当額		式	1		7,286,000				
工事費計		式	1		80,146,000				

1 次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一1号	掘削 夜間A	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1,537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1,537	1,537	CA700020	
計						1,537		
単価						1,537	円/m3	

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	整地 昼間A	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	121.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	121.7	121.7	CA700310	
計						121.7		
単価						121.7	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-3号	土砂等運搬 夜間A	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.5km以下	m3	1	1,900	1,900	CB210110		
計						1,900			
単価						1,900	円/m3		

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-4号	土砂等運搬 夜間A	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,033
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 4.0km以下	m3	1	1,033	1,033	CB210110		
計						1,033			
単価						1,033	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-5号	切削オーバーレイ 切削オーバーレイA 夜間A	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	単位	m2	数量		1	単価	3,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	m2	1	3,178	3,178	WB430210 単- 35号		
計						3,178			
単価						3,178	円/m2		

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-6号	下層路盤(車道・路肩部) 夜間A	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		1	単価	831.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	831.4	831.4	CB410030		
計						831.4			
単価						831.4	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一7号	上層路盤(車道・路肩部) 夜間A	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	915.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	915.9	915.9	CB410040	
計						915.9		
単価						915.9	円/m2	

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一8号	上層路盤(車道・路肩部) 夜間A	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	3,468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,468	3,468	CB410040	
計						3,468		
単価						3,468	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛使用年月	2023.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-9号	基層(車道・路肩部) 夜間A	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価 1,994
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,994	1,994	CB410240
計						1,994	
単価						1,994	円/m2

						単価使用年月	2023.06
						歩掛使用年月	2023.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-10号	中間層(車道・路肩部) 夜間A	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価 2,314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2,314	2,314	CB410250
計						2,314	
単価						2,314	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-12号	管(函)渠型側溝 1号スリット側溝 夜間A	幅 30 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	19,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用	m	10	17,410	174,100	CB222790	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.391	31,870	12,461.17	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	1.7	7,149	12,153.3	CB240210	
計						198,714.47		
単価						19,880	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-13号	歩車道境界ブロック 1号境界ブロック 夜間A	C種(180/210×300×600)両面R片斜	単位	m	数量		1	単価	8,711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュヤーン RC-40	m	1	8,711	8,711	CB422510		
計						8,711			
単価						8,711	円/m		

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-14号	ガードパイプ 夜間A	Gp-Bp-2B ムッキ品 20m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	19,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工(ガードパイプ設置工)		コンクリート建込 Gp-Bp-2B ムッキ品 20m以上100m未満 有 無 無 加算額無し	m	1	19,610	19,610	WB810600 単-36号		
計						19,610			
単価						19,610	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-15号	転落(横断)防止柵 1号転落防止柵 夜間A	柵高 1.1m コンクリート建込 縦棧型 ムッキ品 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	15,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 有	m	1	15,030	15,030	WB810760 単- 37号		
計					15,030			
単価					15,030	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-16号	1号防護柵基礎 夜間A	単位	m	数量	単価	金額	単価	36,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵基礎設置		m	69	3,739	257,991	WYB00003	単- 38号	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	48	1,740	83,520	CB221110		
防護柵基礎(材料費)	H450×B600×L1970	個	33	55,500	1,831,500	WYB00002	単- 39号	
防護柵基礎(材料費)	H450×B600×L1485 端部L	個	1	43,800	43,800	WYB00004	単- 40号	
防護柵基礎(材料費)	H450×B600×L1485 端部R	個	1	43,800	43,800	WYB00005	単- 41号	
連結部材(材料費)	連結ボルト(M20×L240)付	個	34	7,840	266,560	WYB00001	単- 42号	
計					2,527,171			
単価					36,630		円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-17号	施工標示 夜間A	真鍮製 φ100mm	単位	箇所	数量		単価	
						1		12,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(境界鉄設置)		10枚未満 手間+材料費(標準以外) 有 無					WB812350	
			枚	1	12,870	12,870	単- 43号	
	計					12,870		
	単価					12,870	円/箇所	

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-18号	小型擁壁 1号土留壁 夜間A	0.8m以上1.0m以下 各種 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		129,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 各種 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)					CB226311	
			m 3	1	129,400	129,400		
	計					129,400		
	単価					129,400	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-19号	床掘り 夜間A	土砂	単位	m3	数量		1	単価	308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	308	308	CB210030		
計						308			
単価						308	円/m3		

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-20号	埋戻し 夜間A		単位	m3	数量		1	単価	2,742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	2,742	2,742	CB210410		
計						2,742			
単価						2,742	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-22号	1号張出歩道 夜間A	単位	m	数量	単価	金額	単価	147,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	張出歩道据付工	H1000×B1700	m	69	7,404	510,876	WYB00018	単- 44号
	プレキャスト張出歩道(材料費)	H1000×B1700×L1495標準	個	44	179,000	7,876,000	WYB00019	単- 45号
	プレキャスト張出歩道(材料費)	H1000×B1700×L1495標準・鋼製プレート・ホルト・ワッシャー付	個	2	209,000	418,000	WYB00020	単- 46号
【間詰工】								
	コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	11	45,700	502,700	CB240010	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.22	193,400	42,548	WB810010	単- 47号
【基礎工】								
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	13	37,220	483,860	CB240010	
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	14	7,149	100,086	CB240210	
	基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	110	1,854	203,940	CB221110	
	計					10,138,010		

1 次単価表

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-23号	防護柵撤去(ガードパイプ)	Gp-Bp-2E	単位	m	数量		単価	5,464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工)	土中建込 有 有	m	1	5,464	5,464	単一	48号
	計					5,464		
	単価					5,464	円/m	

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-24号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P種4段 H=1.1m コンクリート建込 支柱間隔3m	単位	m	数量		単価	1,223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネ式 3m 有	m	1	1,223	1,223	単一	49号
	計					1,223		
	単価					1,223	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-25号	コンクリート構造物取壊し 夜間A	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	m3	1	14,660	14,660	WB824010 単- 50号	
計						14,660		
単価						14,660	円/m3	

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-26号	コンクリート構造物取壊し 夜間A	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	24,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 有り 有り 必要	m3	1	24,670	24,670	WB824010 単- 51号	
計						24,670		
単価						24,670	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-27号	舗装版破碎 夜間A	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量		1	単価	759.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	759.3	759.3	CB430310		
計						759.3			
単価						759.3	円/m2		

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-28号	舗装版破碎 夜間A	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量		1	単価	759.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	759.3	759.3	CB430310		
計						759.3			
単価						759.3	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-29号	舗装版破砕 夜間A	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量		単価	759.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	759.3	759.3	CB430310	
	計					759.3		
	単価					759.3	円/m2	

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-30号	歩車道境界ブロック撤去 夜間A	処分	単位	m	数量		単価	1,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1	1,083	1,083	CB422540	
	計					1,083		
	単価					1,083	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-31号	現場発生産品運搬 夜間A	ガードパイプ、転落防止柵	単位	t	数量	1	単価	16,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	1	3,589	3,589	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	12,520	12,520	CB010420	
計						16,109		
単価						16,110	円/t	

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-32号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量	1	単価	25,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	25,830	25,830	WB010211 単- 52号	
計						25,830		
単価						25,830	円/人日	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-33号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量		単価	21,270
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	21,270	21,270	WB010212 単- 53号	
計						21,270		
単価						21,270	円/人日	

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	128,900
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬 (1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 63.7km 無有 30900円	台	1	128,900	128,900	WB010010 単- 54号	
計						128,900		
単価						128,900	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-35号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	3,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	41,296	4,542		
特殊作業員			人	0.33	39,321	12,975		
普通作業員			人	0.549	35,191	19,319		
改質アスファルト合材【夜間単価】		改質As粗粒II型(20)DS5000	t	12.573	15,500	194,881		
アスファルト乳剤		PKR コム入り	L	43	120	5,160		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	279,400	30,734	WK430050 単一 57号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	86,920	9,561	WK430060 単一 58号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	125,900	13,849	WK430070 単一 59号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	62,340	6,857	WK430080 単一 60号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	49,890	5,487	WK430090 単一 61号	
諸雑費 (率+まるめ) 14%			式	1		14,435		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-37号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 有	単位	m	数量	100	単価	15,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,127.06	212,706		
	転落防止柵	H=1.1m 縦桟型 コンクリート建込用 メッキ品	m	100	12,900	1,290,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		294		
	計					1,503,000		
	単価					15,030	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-38号	防護柵基礎設置	単位	m	数量	10	単価	3,739
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.14	41,296	5,781		
特殊作業員		人	0.14	39,321	5,504		
普通作業員		人	0.53	35,191	18,651		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.14	43,000	6,020		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		1,434		
計					37,390		
単価					3,739	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-71
単-39号	防護柵基礎(材料費)	H450×B600×L1970	単位	個	数量	1	単価	55,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードハイ基礎ブロック		H450×B600×L1970	個	1	55,500	55,500		
計						55,500		
単価						55,500	円/個	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-71
単-40号	防護柵基礎(材料費)	H450×B600×L1485 端部L	単位	個	数量	1	単価	43,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードハイ基礎ブロック		H450×B600×L1485 端部用L	個	1	43,800	43,800		
計						43,800		
単価						43,800	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-71
単-41号	防護柵基礎(材料費)	H450×B600×L1485 端部R	単位	個	数量	1	単価 43,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ基礎ブロック		H450×B600×L1485 端部用R	個	1	43,800	43,800	
計						43,800	
単価						43,800	円/個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-71
単-42号	連結部材(材料費)	連結ボルト(M20×L240)付	単位	個	数量	1	単価 7,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結部材		連結ボルト(M20×L240) N=2本含む	個	1	7,840	7,840	
計						7,840	
単価						7,840	円/個

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-43号	道路付属物設置工(境界鉋設置)	10枚未満 手間+材料費(標準以外) 有 無	単位	枚	数量	1	単価	12,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	境界鉋設置工	金属製 設置手間	枚	1	1,869.66	1,869		
	施工標示鉋	真鍮製 φ100mm	本	1	11,000	11,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		1		
	計					12,870		
	単価					12,870	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一44号	張出歩道据付工	H1000×B1700	単位	m	数量	10	単価	7,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.263	41,296	10,860		
	特殊作業員		人	0.263	39,321	10,341		
	普通作業員		人	0.789	35,191	27,765		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.263	52,400	13,781		
	諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		11,293		
	計					74,040		
	単価					7,404	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-71	
単-45号	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ張出歩道(材料費)	H1000×B1700×L1495標準	単位	個	数量	1	単価	179,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ張出歩道		H1000-B1700-L1495	個	1	179,000	179,000		
計						179,000		
単価						179,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-71	
単-46号	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ張出歩道(材料費)	H1000×B1700×L1495標準・鋼製ﾌﾟﾚｰﾄ・ﾎｰﾙﾄﾞ・ワｯｼﾞｰ付	単位	個	数量	1	単価	209,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ張出歩道		H1000-B1700-L1495 鋼製ﾌﾟﾚｰﾄ・ﾎｰﾙﾄﾞ・ワｯｼﾞｰ付	個	1	209,000	209,000		
計						209,000		
単価						209,000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-47号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	193,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	110,000	113,300		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	80,024.7	80,024		
	諸雑費(まるめ)		式	1		76		
	計					193,400		
	単価					193,400	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-71
単-48号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 有 有	単位	m	数量		1	単価 5,464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工 土中建込用		G p - A p、B p、C p - 2 E	m	1	5,464.46	5,464		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,464		
単価						5,464	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-71
単-49号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 有 有	単位	m	数量		100	単価 1,223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1,222.59	122,259		
諸雑費（まるめ）			式	1		41		
計						122,300		
単価						1,223	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-71
単-50号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	m ³	数量	1	単価 14,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		夜間 機械施工 制約著しく受ける	m ³	1	14,651	14,651	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						14,660	
単価						14,660	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-71
単-51号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 有り 有り 必要	単位	m ³	数量	1	単価 24,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		夜間 機械施工 制約受ける	m ³	1	24,669.6	24,669	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						24,670	
単価						24,670	円/m ³

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-50
単-52号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		25,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	25,830	25,830		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						25,830		
単価						25,830	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-50
単-53号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		21,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	21,262	21,262		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						21,270		
単価						21,270	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 63.7km 無 有 30900円	単位	台	数量	1	単価	128,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	1	98,000	98,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	30,900	30,900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					128,900		
	単価					128,900	円/台	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0
単-55号	プレート使用料	夜間	単位	日	数量	1	単価	150,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレート使用料		夜間	日	1	150,000	150,000		
計						150,000		
単価						150,000	円/日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0
単-56号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	55,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		令和5年度 設計業務委託等技術者単価	人日	1.75	31,600	55,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						55,300		
単価						55,300	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-57号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	279,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	39,680	39,680		
軽油			L	235	139	32,665		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	158,000	206,980		
諸雑費（まるめ）			式	1		75		
計						279,400		
単価						279,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-58号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	86,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.98	34,473	33,783			
軽油		L	43	139	5,977			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.31	36,000	47,160			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					86,920			
単価					86,920	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-59号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		125,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	39,680	39,680			
	軽油		L	48	139	6,672			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.39	57,200	79,508			
	諸雑費（まるめ）		式	1		40			
	計						125,900		
	単価						125,900	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-60号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	62,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	39,680	39,680		
軽油			L	27	139	3,753		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	13,600	18,904		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						62,340		
単価						62,340	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-61号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	49,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	39,680	39,680			
軽油		L	30	139	4,170			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.16	5,200	6,032			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					49,890			
単価					49,890	円／日		