鏡

１．工事名

工事名	令和５年度福山道路河手第３高架橋第２下部工事
工事地名	広島県福山市赤坂町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 5年 7月		１２）	設 計 年 月	令和 5年 5月	
２）	事務所名	福山河川国道事務所　工務課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	5040010007		１４）	単価適用年月	2023年 7月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2023年 7月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	河川・道路構造物工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	427日間	自　令和 5年 8月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 6年 9月30日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	広島県		２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	福山		２３）	公 告 日	令和 5年 5月18日	
１１）	河川・路線			２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和５年度福山道路河手第３高架橋第２下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部		式	1		171,536,203			
道路土工		式	1		4,850,420			
残土処理工		式	1		4,850,420			
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,400	121.9	170,660			単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,360	3,441	4,679,760			単-2号
橋台工		式	1		111,122,953			
作業土工		式	1		1,980,098			
床掘り(掘削)	土砂	m3	1,500	343.7	515,550			単-3号
床掘り	土砂	m3	850	285.2	242,420			単-4号
埋戻し		m3	1,200	922.4	1,106,880			単-5号
基面整正		m2	280	411.6	115,248			単-6号
場所打杭工		式	1		30,381,440			

設計内訳書

工事名	令和５年度福山道路河手第３高架橋第２下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭	杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 6.5ｍ	本	24	1,263,000	30,312,000			単-7号
積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	m3	62	1,120	69,440			単-8号
橋台躯体工 A2橋台		式	1		77,831,255			
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	280	1,330	372,400			単-9号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	280	2,588	724,640			単-10号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	1,966	21,920	43,094,720			単-11号
鉄筋	SD345 D13	t	1.48	215,500	318,940			単-12号
鉄筋	SD345 D16～25	t	42.88	185,100	7,937,088			単-13号
鉄筋	SD345 D29～32	t	51.71	177,300	9,168,183			単-14号
鉄筋	SD345 D35	t	11.08	182,300	2,019,884			単-15号
型枠	一般型枠	m2	1,080	8,238	8,897,040			単-16号
型枠	円筒型枠φ225	m	46	4,070	187,220			単-17号

設計内訳書

工事名	令和５年度福山道路河手第３高架橋第２下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	5	3,194	15,970			単-18号
足場	安全ネット必要	掛m2	1,130	4,509	5,095,170			単-19号
ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装工		式	1		930,160			
ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装(下地処理)	下地処理	m2	140	1,105	154,700			単-20号
ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装(前処理)	塗装仕様 CC-B ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	140	695	97,300			単-21号
ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装(前処理)	塗装仕様 CC-B ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ	m2	140	1,921	268,940			単-22号
ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装(中塗)	塗装仕様 CC-B 柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料中塗	m2	140	1,467	205,380			単-23号
ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装(上塗)	塗装仕様 CC-B 柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗	m2	140	1,456	203,840			単-24号
擁壁工		式	1		45,186,956			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工		式	1		45,186,956			
1号地山補強土壁		m2	158	283,300	44,761,400			単-25号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	20	3,268	65,360			単-26号

設計内訳書

工事名	令和５年度福山道路河手第３高架橋第２下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	18	6,182	111,276			単-27号
裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	7	35,560	248,920			単-28号
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		4,104,634			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		4,104,634			
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ	m	43	9,668	415,724			単-29号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積		m2	122	25,880	3,157,360			単-30号
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	44	6,868	302,192			単-31号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.4	3,497	1,398			単-32号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	4	56,990	227,960			単-33号
構造物撤去工		式	1		673,200			
構造物取壊し工		式	1		673,200			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	68	9,900	673,200			単-34号

設計内訳書

工事名	令和５年度福山道路河手第３高架橋第２下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		5,598,040			
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		209,640			
大型土のう	製作･設置･撤去	袋	40	5,241	209,640			単-35号
交通管理工		式	1		5,388,400			
交通誘導警備員		人日	380	14,180	5,388,400			単-36号
直接工事費		式	1		171,536,203			
共通仮設費		式	1		21,822,300			
共通仮設費		式	1		4,840,300			
運搬費		式	1		3,276,000			
重建設機械分解組立輸送費		回	1	2,230,000	2,230,000			単-37号
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,046,000	1,046,000			単-38号
技術管理費		式	1		55,300			

設計内訳書

工事名	令和５年度福山道路河手第３高架橋第２下部工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		55,300			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,509,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		16,982,000			
純工事費		式	1		193,358,503			
現場管理費		式	1		58,126,000			
工事原価		式	1		251,484,503			
一般管理費等		式	1		38,065,497			
工事価格		式	1		289,550,000			
消費税相当額		式	1		28,955,000			
工事費計		式	1		318,505,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		55,300			WYB00011 単ー　78号
合　計					55,300			

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	121.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	121.9	121.9	CA700310
計					121.9	
単価					121.9	円／m3

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,441

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	ｍ３	1	3,441	3,441	CB210110
計					3,441	
単価					3,441	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	343.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	343.7	343.7	CA700020
計					343.7	
単価					343.7	円／m3

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	285.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 有り	ｍ３	1	285.2	285.2	CB210030
計					285.2	
単価					285.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	922.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	ｍ３	1	922.4	922.4	CB210410
計					922.4	
単価					922.4	円／m3

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	411.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	411.6	411.6	CB210080
計					411.6	
単価					411.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 6.5m	単位	本	数量	1	単価	1,263,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 4m 0.9m 3.1m 0m 6.5m 30-18-40 高炉B	本	1	795,800	795,800	WB230310 単－ 39号
【鉄筋工 SD345 D13】						
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.019	156,400	2,971.6	WB810010 単－ 40号
【鉄筋工 SD345 D16～25】						
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.895	154,400	138,188	WB810010 単－ 41号
【鉄筋工 SD345 D29～32】						
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.364	155,400	211,965.6	WB810010 単－ 42号
【杭頭処理】						
杭頭処理	1,500mm	本	1	29,920	29,920	WB230350 単－ 43号
【鉄筋かご無溶接工法用部材】						
等辺山形鋼	SS400 6×65×65	t	0.064	125,000	8,000	WYB00001 単－ 44号

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 6.5m	単位	本	数量	1	単価	1,263,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
曲加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	3	7,200	21,600	WYB00002 単－ 45号
穴あけ加工	等辺山形鋼	箇所	168	100	16,800	WYB00003 単－ 46号
固定金具【補強ﾘﾝｸﾞ固定用】	補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ D32用	個	84	270	22,680	WYB00004 単－ 47号
固定金具【ｽﾍﾟｰｻｰ固定用】	重ね継手用Uﾎﾞﾙﾄ D32用	個	32	470	15,040	WYB00005 単－ 48号
計					1,262,965.2	
単価					1,263,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	1,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	1	1,120	1,120	CA700320
計					1,120	
単価					1,120	円／m3

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,330	1,330	CB221110
計					1,330	
単価					1,330	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	280	単価	2,588

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	28	24,830	695,240	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	7	4,181	29,267	CB240210
計					724,507	
単価					2,588	円／m2

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	21,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	ｍ３	1	21,920	21,920	WB474310 単－ 49号
計					21,920	
単価					21,920	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1.48	単価	215,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1.48	168,000	248,640	WB810010 単－ 50号
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D13 0m＜L≦1m	箇所	234	300	70,200	WYB00016 単－ 51号
計					318,840	
単価					215,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	42.88	単価	185,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	42.88	165,900	7,113,792	WB810010 単－ 52号
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D16 3.0m＜L≦4.0m	箇所	313	425	133,025	WYB00017 単－ 53号
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D19 3.0m＜L≦4.0m	箇所	43	505	21,715	WYB00021 単－ 54号
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D22 1.0m＜L≦2.0m	箇所	342	495	169,290	WYB00022 単－ 55号
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D25 3.0m＜L≦4.0m	箇所	661	750	495,750	WYB00023 単－ 56号
計					7,933,572	
単価					185,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	51.71	単価	177,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	51.71	166,900	8,630,399	WB810010 単－ 57号
ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	584	837	488,808	WB810110 単－ 58号
ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	49	962	47,138	WB810110 単－ 59号
計					9,166,345	
単価					177,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	11.08	単価	182,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	11.08	169,000	1,872,520	WB810010 単－ 60号
ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	111	1,320	146,520	WB810110 単－ 61号
計					2,019,040	
単価					182,300	円／t

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	8,238	8,238	CB240210
計					8,238	
単価					8,238	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	型枠	円筒型枠φ225	単位	m	数量	1	単価	4,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円筒型枠	φ225	m	1	4,070	4,070	WYB00007 単－　62号
計					4,070	
単価					4,070	円／m

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	1	単価	3,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1.0)	空ｍ３	1	3,194	3,194	WB252210 単－　63号
計					3,194	
単価					3,194	円／空m3

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,509	4,509	WB252110 単－ 64号
計					4,509	
単価					4,509	円／掛m2

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装(下地処理)	下地処理	単位	m2	数量	1	単価	1,105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理(表面被覆)	無し 無し 無	ｍ２	1	1,105	1,105	WB820110 単－ 65号
計					1,105	
単価					1,105	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装(前処理)	塗装仕様 CC-B ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1	単価	695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー塗布 (CC-A塗装,CC-B塗装)	無し 無し 無	ｍ２	1	695	695	WB820120 単－ 66号
計					695	
単価					695	円／m2

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装(前処理)	塗装仕様 CC-B ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ	単位	m2	数量	1	単価	1,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地調整 (CC-A塗装,CC-B塗装)	無し 無し 無	ｍ２	1	1,921	1,921	WB820130 単－ 67号
計					1,921	
単価					1,921	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装(中塗)	塗装仕様 CC-B 柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料中塗	単位	m2	数量	1	単価	1,467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装（中塗り）（CC-B塗装）		無し 無し 無	ｍ２	1	1,467	1,467	WB820150 単－ 68号	
計						1,467		
単価						1,467	円／m2	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装(上塗)	塗装仕様 CC-B 柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗	単位	m2	数量	1	単価	1,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装（上塗り）（CC-B塗装）		無し 無し 無	ｍ２	1	1,456	1,456	WB820170 単－ 69号	
計						1,456		
単価						1,456	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	1号地山補強土壁		単位	m2	数量	1	単価	283,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
1号地山補強土壁工			ｍ２	1	283,300	283,300	WYB01114 単－　70号	
計						283,300		
単価						283,300	円／m2	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	数量	10	単価	3,268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	0.5	35,560	17,780	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	ｍ２	2	7,447	14,894	CB240210	
計						32,674		
単価						3,268	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	数量	10	単価	6,182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	1.11	35,560	39,471.6	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	ｍ２	3	7,447	22,341	CB240210	
計						61,812.6		
単価						6,182	円／m	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m3	数量	1	単価	35,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	1	35,560	35,560	CB240010	
計						35,560		
単価						35,560	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ	単位	m	数量	10	単価	9,668

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1.363	70,930	96,677.59	CB226170
計					96,677.59	
単価					9,668	円／m

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積		単位	m2	数量	1	単価	25,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	1	25,880	25,880	WB825010 単－ 71号
計					25,880	
単価					25,880	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6,868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1	6,868	6,868	CB226120
計					6,868	
単価					6,868	円／m3

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,497

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	3,497	3,497	CB224710
計					3,497	
単価					3,497	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	56,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1	56,990	56,990	CB226180
計					56,990	
単価					56,990	円／m3

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	9,900	9,900	WB824010 単－　72号
計					9,900	
単価					9,900	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	大型土のう	製作･設置･撤去	単位	袋	数量	1	単価	5,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	袋	1	4,575	4,575	WB252730 単－ 73号
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	665.9	665.9	WB252730 単－ 74号
計					5,240.9	
単価					5,241	円／袋

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	14,180	14,180	WB010212 単－ 75号
計					14,180	
単価					14,180	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	2,230,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排ｶﾞｽ3次70t)	回	1	2,230,000	2,230,000	WB010350 単－　76号	
計						2,230,000		
単価						2,230,000	円／回	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1,046,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,046,000	1,046,000	WB010350 単－　77号	
計						1,046,000		
単価						1,046,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 4m 0.9m 3.1m 0m 6.5m 30-18-40 高炉B	単位	本	数量	1	単価	795,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.79	24,150	19,078	
とび工		人	0.79	25,200	19,908	
特殊作業員		人	0.79	22,995	18,166	
普通作業員		人	0.79	20,580	16,258	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 4m 0.9m 3.1m	日	0.79	263,500	208,165	WK230580 単－　79号
クローラクレーン運転	1,500mm 4m 0.9m 3.1m	日	0.79	144,500	114,155	WK230070 単－　80号
バックホウ運転		日	0.79	33,080	26,133	WK230570 単－　81号
生コンクリート　高炉	３０－１８－４０	ｍ３	12.52	20,100	251,652	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		122,285	
計					795,800	
単価					795,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	156,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	109,000	112,270	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋	t	1	44,100	44,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					156,400	
単価					156,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	154,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋	t	1	44,100	44,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					154,400	
単価					154,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	155,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	108,000	111,240	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋	t	1	44,100	44,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					155,400	
単価					155,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	杭頭処理	1,500㎜	単位	本	数量	1	単価	29,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14	24,150	3,381	
特殊作業員		人	0.46	22,995	10,577	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.14	79,900	11,186	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		4,776	
計					29,920	
単価					29,920	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	等辺山形鋼	SS400 6×65×65	単位	t	数量	1	単価	125,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	1	125,000	125,000	
計					125,000	
単価					125,000	円／t

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	曲加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	単位	本	数量	1	単価	7,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋かご無溶接工法部材 曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	1	7,200	7,200	
計					7,200	
単価					7,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	穴あけ加工	等辺山形鋼	単位	箇所	数量	1	単価	100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋かご無溶接工法部材 穴あけ加工	等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1	100	100	
計					100	
単価					100	円／箇所

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	固定金具【補強ﾘﾝｸﾞ固定用】	補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ D32用	単位	個	数量	1	単価	270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋かご無溶接工法部材 補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ	鉄筋 D32用 ﾅｯﾄ2個含む	個	1	270	270	
計					270	
単価					270	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	固定金具【ｽﾍﾟｰｻｰ固定用】	重ね継手用Uﾎﾞﾙﾄ D32用	単位	個	数量	1	単価	470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋かご無溶接工法部材 重ね継手用Uﾎﾞﾙﾄ	鉄筋 D32用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む	個	1	470	470	
計					470	
単価					470	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	単位	ｍ３	数量	10	単価	21,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06	24,150	1,449	
特殊作業員		人	0.18	22,995	4,139	
普通作業員		人	0.24	20,580	4,939	
生コンクリート　高炉	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	10.2	19,450	198,390	
コンクリートポンプ車運転ブーム式９０～１１０ｍ３	無	日	0.06	85,800	5,148	WK470110 単－　82号
養生工	鉄筋構造物 一般養生	ｍ３	10	469.7	4,697	WB240050 単－　83号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		438	
計					219,200	
単価					21,920	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	168,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	109,000	112,270	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	55,650	55,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					168,000	
単価					168,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D13　0m＜L≦1m	単位	箇所	数量	1	単価	300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D13 L≦2.0m	箇所	1	300	300	
計					300	
単価					300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	165,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	55,650	55,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					165,900	
単価					165,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D16 3.0m＜L≦4.0m	単位	箇所	数量	1	単価	425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D16 2.0m＜L≦4.0m	箇所	1	425	425	
計					425	
単価					425	円／箇所

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D19 3.0m＜L≦4.0m	単位	箇所	数量	1	単価	505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D19 2.0m＜L≦4.0m	箇所	1	505	505	
計					505	
単価					505	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D22 1.0m＜L≦2.0m	単位	箇所	数量	1	単価	495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D22 L≦2.0m	箇所	1	495	495	
計					495	
単価					495	円／箇所

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D25 3.0m＜L≦4.0m	単位	箇所	数量	1	単価	750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D25 2.0m＜L≦4.0m	箇所	1	750	750	
計					750	
単価					750	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	166,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	108,000	111,240	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	55,650	55,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					166,900	
単価					166,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動　Ｄ２９＋Ｄ２９	箇所	1	837.2	837		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						837		
単価						837	円／箇所	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動　Ｄ３２＋Ｄ３２	箇所	1	962	962		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						962		
単価						962	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	169,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ３５	t	1.03	110,000	113,300	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	55,650	55,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					169,000	
単価					169,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	1,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工	手動（半自動）・自動　Ｄ３５＋Ｄ３５	箇所	1	1,320.8	1,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,320	
単価					1,320	円／箇所

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	円筒型枠	φ225	単位	m	数量	1	単価	4,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	円筒型枠φ225	m	1	4,070	4,070	
計					4,070	
単価					4,070	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1.0)	単位	空ｍ３	数量	100	単価	3,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	24,150	33,810	
型わく工		人	1.3	24,780	32,214	
とび工		人	3.3	25,200	83,160	
普通作業員		人	3.3	20,580	67,914	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.5	46,200	23,100	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		79,202	
計					319,400	
単価					3,194	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	24,150	38,640	
とび工		人	8.5	25,200	214,200	
普通作業員		人	1.3	20,580	26,754	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	46,200	64,680	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		106,626	
計					450,900	
単価					4,509	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	下地処理(表面被覆)	無し 無し 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理(表面被覆) 昼間	時間制約無　固定足場	ｍ２	1	1,105	1,105	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,105	
単価					1,105	円／ｍ２

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	プライマー塗布（CC-A塗装,CC-B塗装）	無し 無し 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー塗布(CC-A CC-B塗装) 昼間	時間制約無　固定足場	ｍ２	1	695	695	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					695	
単価					695	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	下地調整（CC-A塗装,CC-B塗装）	無し 無し 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地調整(CC-A CC-B塗装) 昼間	時間制約無　固定足場	ｍ２	1	1,921	1,921	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,921	
単価					1,921	円／ｍ２

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	塗装（中塗り）（CC-B塗装）	無し 無し 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装(中塗りCC-B塗装) 昼間	時間制約無　固定足場	ｍ２	1	1,467	1,467	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,467	
単価					1,467	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	塗装（上塗り）（CC-B塗装）	無し 無し 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装(上塗りCC-B塗装) 昼間	時間制約無　固定足場	ｍ２	1	1,456	1,456	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,456	
単価					1,456	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	1号地山補強土壁工		単位	ｍ２	数量	158	単価	283,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面材組立設置工		ｍ２	158	31,130	4,918,540	WYB01115 単－ 84号
壁面材材料費		ｍ２	158	81,200	12,829,600	WYB01128 単－ 85号
裏込め注入工		ｍ３	13	104,500	1,358,500	WYB01129 単－ 86号
補強材工		本	120	105,600	12,672,000	WYB01131 単－ 87号
補強材材料費		本	120	101,100	12,132,000	WYB01136 単－ 88号
定着･頭部処理工		箇所	120	3,800	456,000	WYB01137 単－ 89号
ﾌﾟﾗﾝﾄ設置･撤去工		式	1		400,500	WYB01138 単－ 90号
諸雑費（まるめ）		式	1		2,860	
計					44,770,000	
単価					283,300	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	ｍ２	数量	100	単価	25,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100	12,730	1,273,000	
コンクリート積ブロック	ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	100	5,440	544,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	41.44	18,600	770,784	
諸雑費（まるめ）		式	1		216	
計					2,588,000	
単価					25,880	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	9,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	9,900.8	9,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,900	
単価					9,900	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	24,150	6,713	
特殊作業員		人	0.278	22,995	6,392	
普通作業員		人	0.278	20,580	5,721	
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	54,590	15,176	WK250500 単－　91号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		748	
計					45,750	
単価					4,575	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	665.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	24,150	1,666	
特殊作業員		人	0.069	22,995	1,586	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	49,380	3,407	WK250500 単－　92号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,659	
単価					665.9	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,175	14,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					14,180	
単価					14,180	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排ｶﾞｽ3次70t)	単位	回	数量	1	単価	2,230,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.9	22,995	112,675	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	時間	11.9	22,290	265,251	単－　93号
運搬費等率 490%		式	1		1,851,837	
諸雑費（まるめ）		式	1		237	
計					2,230,000	
単価					2,230,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,046,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	22,995	126,472	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	46,200	69,300	
運搬費等率 434%		式	1		849,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		578	
計					1,046,000	
単価					1,046,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	55,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	令和５年度	人	1.75	31,600	55,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					55,300	
単価					55,300	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 4m 0.9m 3.1m	単位	日	数量	1	単価	263,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,205	23,205	
軽油		L	69	140	9,660	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングＤ］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００ｍｍ	供用日	1.45	159,000	230,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		85	
計					263,500	
単価					263,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	クローラクレーン運転	1,500mm 4m 0.9m 3.1m	単位	日	数量	1	単価	144,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,205	23,205	
軽油		L	106	140	14,840	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.38	77,100	106,398	
諸雑費（まるめ）		式	1		57	
計					144,500	
単価					144,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	33,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	23,205	18,564	
軽油		L	28	140	3,920	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.6	6,620	10,592	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					33,080	
単価					33,080	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 ９０～１１０ｍ３	無	単位	日	数量	1	単価	85,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,205	23,205	
軽油		L	66	140	9,240	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	供用日	1.03	51,800	53,354	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					85,800	
単価					85,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	ｍ３	数量	10	単価	469.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	24,150	1,207	
普通作業員		人	0.13	20,580	2,675	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		815	
計					4,697	
単価					469.7	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	壁面材組立設置工		単位	ｍ２	数量	158	単価	31,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面材組立設置工	基本段　直線	枚	11	112,700	1,239,700	WYB01116 単－　94号
壁面材組立設置工	2段目以降　逆巻き　直線	枚	61	58,410	3,563,010	WYB01120 単－　95号
壁面材組立設置工	2段目以降　逆巻き　直線　ﾊｰﾌﾀｲﾌﾟ	枚	2	58,410	116,820	WYB01124 単－　96号
諸雑費（まるめ）		式	1		470	
計					4,920,000	
単価					31,130	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	壁面材材料費		単位	ｍ２	数量	158	単価	81,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面材(PANWALL工法)	Sﾀｲﾌﾟ 小岩:35 無穴 1200×1800×120	枚	2	150,000	300,000	
壁面材(PANWALL工法)	Sﾀｲﾌﾟ 小岩:35 1穴 1200×1800×120	枚	16	150,000	2,400,000	
壁面材(PANWALL工法)	Dﾀｲﾌﾟ 小岩:35 1穴 1200×1800×120	枚	6	184,000	1,104,000	
壁面材(PANWALL工法)	Dﾀｲﾌﾟ 小岩:35 2穴 1200×1800×120	枚	48	184,000	8,832,000	
壁面材(PANWALL工法)	Hﾀｲﾌﾟ 小岩:35 1穴 1200×900×120	枚	2	92,300	184,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		9,400	
計					12,830,000	
単価					81,200	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	裏込め注入工		単位	ｍ３	数量	1.2	単価	104,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	24,150	24,150	
普通作業員		人	3	20,580	61,740	
セメント	早強ポルトランド　２５ｋｇ袋入	ｔ	0.96	23,400	22,464	
ベントナイト	２５ｋｇ／袋	袋	3	1,320	3,960	
グラウトミキサ［上下２槽式］	撹拌容量２００Ｌ×２槽	日	1	2,320	2,320	
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３７～１００Ｌ／分	日	1	3,680	3,680	
発動発電機運転	［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動］ 排ｶﾞｽ対策型(第1次) 20/25kVA	日	1	6,396	6,396	WYB01130 単－　97号
水槽（損料）［一般工事用］	鋼板製簡易水槽　容量3m3	供用日	1	472	472	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1	150	150	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					125,400	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	裏込め注入工		単位	ｍ３	数量	1.2	単価	104,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					104,500	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	補強材工		単位	本	数量	120	単価	105,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工	［ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式］ 二重管方式 90mm 砂質土･粘性土	m	1,209	8,674	10,486,866	WYB01132 単－ 98号
補強材挿入･組立工		本	120	8,185	982,200	WYB01134 単－ 99号
注入打設工		m３	17	70,950	1,206,150	WYB01135 単－ 100号
諸雑費（まるめ）		式	1		4,784	
計					12,680,000	
単価					105,600	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	補強材材料費		単位	本	数量	120	単価	101,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材(頭部防錆処理)	SD345 D32 L=11.5m(ｽﾍﾟｰｻｰ､ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬ､角座金含む)	本	66	112,000	7,392,000	
補強材(頭部防錆処理)	SD345 D32 L=10.5m(ｽﾍﾟｰｻｰ､ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬ､角座金含む)	本	6	106,000	636,000	
補強材(頭部防錆処理)	SD345 D32 L=9.5m(ｽﾍﾟｰｻｰ､ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬ､角座金含む)	本	5	84,000	420,000	
補強材(頭部防錆処理)	SD345 D32 L=8.5m(ｽﾍﾟｰｻｰ､ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬ､角座金含む)	本	5	77,900	389,500	
補強材(頭部防錆処理)	SD345 D32 L=8.0m(ｽﾍﾟｰｻｰ､ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬ､角座金含む)	本	18	75,600	1,360,800	
補強材(頭部防錆処理)	SD345 D29 L=8.5m(ｽﾍﾟｰｻｰ､ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬ､角座金含む)	本	4	66,400	265,600	
補強材(頭部防錆処理)	SD345 D29 L=8.0m(ｽﾍﾟｰｻｰ､ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬ､角座金含む)	本	12	64,400	772,800	
補強材(頭部防錆処理)	SD345 D29 L=6.0m(ｽﾍﾟｰｻｰ､ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬ､角座金含む)	本	4	53,300	213,200	
止水ﾊﾟｯｷﾝ	150×150 t=5mm	枚	120	50	6,000	
ｸﾞﾗｳﾄ注入ｶﾞｲﾄﾞ	10° 急勾配用	個	120	4,500	540,000	
ﾃｰﾊﾟｰ座金	10° 急勾配用 亜鉛ﾒｯｷ	個	120	1,170	140,400	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	補強材材料費		単位	本	数量	120	単価	101,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1		3,700	
計					12,140,000	
単価					101,100	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	定着･頭部処理工		単位	箇所	数量	30	単価	3,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2	22,995	45,990	
普通作業員		人	2.5	20,580	51,450	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		16,560	
計					114,000	
単価					3,800	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	ﾌﾟﾗﾝﾄ設置･撤去工		単位	式	数量	1	単価	400,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	24,150	36,225	
特殊作業員		人	3	22,995	68,985	
普通作業員		人	3	20,580	61,740	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型］	10t吊	日	3	51,150	153,450	WYB01139 単－ 101号
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		80,100	
計					400,500	
単価					400,500	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,205	23,205	
軽油		L	104	140	14,560	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	12,100	16,819	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					54,590	
単価					54,590	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,205	23,205	
軽油		L	78	140	10,920	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26	12,100	15,246	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					49,380	
単価					49,380	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	22,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	23,205	3,944	
軽油		L	16	140	2,240	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	時間	1	16,100	16,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					22,290	
単価					22,290	円／時間

参考資料（3）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	壁面材組立設置工	基本段　直線	単位	枚	数量	3	単価	112,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	24,150	24,150	
特殊作業員		人	1	22,995	22,995	
普通作業員		人	5	20,580	102,900	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　16t吊	日	1	56,190	56,190	WYB01117 単－ 102号
諸雑費（その他材料）（率） 34%		式	1		70,119	
逸走防止工	基本段　直線	枚	3	20,570	61,710	WYB01118 単－ 103号
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					338,100	
単価					112,700	円／枚

参考資料（３）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	壁面材組立設置工	2段目以降　逆巻き　直線	単位	枚	数量	6	単価	58,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	24,150	24,150	
特殊作業員		人	1	22,995	22,995	
普通作業員		人	5	20,580	102,900	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　16t吊	日	1	56,190	56,190	WYB01121 単－ 102号
諸雑費（その他材料）（率） 40%		式	1		82,494	
逸走防止工	2段目以降　逆巻き　直線	枚	6	10,280	61,680	WYB01122 単－ 104号
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					350,500	
単価					58,410	円／枚

参考資料（３）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	壁面材組立設置工	2段目以降　逆巻き　直線　ﾊｰﾌﾀｲﾌﾟ	単位	枚	数量	6	単価	58,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	24,150	24,150	
特殊作業員		人	1	22,995	22,995	
普通作業員		人	5	20,580	102,900	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　16t吊	日	1	56,190	56,190	WYB01125 単－ 102号
諸雑費（その他材料）（率） 40%		式	1		82,494	
逸走防止工	2段目以降　逆巻き　直線　ﾊｰﾌﾀｲﾌﾟ	枚	6	10,280	61,680	WYB01126 単－ 105号
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					350,500	
単価					58,410	円／枚

参考資料（３）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	発動発電機運転	［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動］ 排ｶﾞｽ対策型(第1次) 20/25kVA	単位	日	数量	1	単価	6,396

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　２０／２５ｋＶＡ	日	1	2,700	2,700	
軽油		L	26.4	140	3,696	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,396	
単価					6,396	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	削孔工	［ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式］ 二重管方式 90mm 砂質土･粘性土	単位	m	数量	10	単価	8,674

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.32	24,150	7,728	
特殊作業員		人	0.32	22,995	7,358	
普通作業員		人	0.64	20,580	13,171	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転［ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式］	ｸﾛｰﾗ型　81kW級	日	0.32	86,710	27,747	WYB01133 単－ 106号
シャンクロッド	φ９０ｍｍ用	個	0.03	69,200	2,076	
クリーニングアダプタ	φ９０ｍｍ用	個	0.02	115,000	2,300	
エキステンションロッド	φ９０ｍｍ用	個	0.03	39,000	1,170	
ドリルパイプ	φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）	本	0.07	56,300	3,941	
インナーロッド	φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）	本	0.09	44,000	3,960	
リングビット	φ９０ｍｍ用	個	0.13	57,600	7,488	
インナービット	φ９０ｍｍ用	個	0.09	32,400	2,916	

参考資料（３）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	削孔工	［ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式］二重管方式 90mm 砂質土･粘性土	単位	m	数量	10	単価	8,674

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウォータースィーベル	φ９０ｍｍ　二重管用	個	0.01	129,000	1,290	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		5,595	
計					86,740	
単価					8,674	円／ｍ

参考資料（３）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	補強材挿入･組立工		単位	本	数量	10	単価	8,185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	24,150	21,735	
特殊作業員		人	0.9	22,995	20,695	
普通作業員		人	1.8	20,580	37,044	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,376	
計					81,850	
単価					8,185	円／本

参考資料（３）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	注入打設工		単位	ｍ３	数量	10	単価	70,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3	24,150	79,695	
特殊作業員		人	3.3	22,995	75,883	
普通作業員		人	6.6	20,580	135,828	
セメント	早強ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	12.25	23,400	286,650	
高性能減水剤	ﾏｽﾀｰﾚｵﾋﾞﾙﾄﾞ4000	L	245	263	64,435	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		67,009	
計					709,500	
単価					70,950	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型］	10t吊	単位	日	数量	1	単価	51,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,205	23,205	
軽油		L	66	140	9,240	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１０ｔ吊	供用日	1	18,700	18,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					51,150	
単価					51,150	円／日

参考資料（4）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　16t吊	単位	日	数量	1	単価	56,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,205	23,205	
軽油		L	53.4	140	7,476	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	供用日	1	25,500	25,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					56,190	
単価					56,190	円／日

参考資料（4）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	逸走防止工	基本段　直線	単位	枚	数量	3	単価	20,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	20,580	20,580	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（ｸﾛｰﾗ）［標準］	排ｶﾞｽ型(第1次)　山積0.28m3	日	1	35,530	35,530	WYB01119 単－ 107号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		5,610	
計					61,720	
単価					20,570	円／枚

参考資料（4）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	逸走防止工	2段目以降　逆巻き　直線	単位	枚	数量	6	単価	10,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	20,580	20,580	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（ｸﾛｰﾗ）［標準］	排ｶﾞｽ型(第1次)　山積0.28m3	日	1	35,530	35,530	WYB01123 単－ 107号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		5,610	
計					61,720	
単価					10,280	円／枚

参考資料（4）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	逸走防止工	2段目以降　逆巻き　直線　ﾊｰﾌﾀｲﾌﾟ	単位	枚	数量	6	単価	10,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	20,580	20,580	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（ｸﾛｰﾗ）［標準］	排ｶﾞｽ型(第1次)　山積0.28m3	日	1	35,530	35,530	WYB01127 単－ 107号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		5,610	
計					61,720	
単価					10,280	円／枚

参考資料（４）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転［ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式］	ｸﾛｰﾗ型　81kW級	単位	日	数量	1	単価	86,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　８１ｋＷ級	供用日	1	61,900	61,900	
軽油		L	84	140	11,760	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス型（第１次）７．５～７．８ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1	3,830	3,830	
軽油		L	65.8	140	9,212	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					86,710	
単価					86,710	円／日

参考資料（５）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（ｸﾛｰﾗ）［標準］	排ｶﾞｽ型(第1次)　山積0.28m3	単位	日	数量	1	単価	35,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,205	23,205	
軽油		L	39.5	140	5,530	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1	6,790	6,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					35,530	
単価					35,530	円／日