鏡

1. 工事名

工事名	令和5年度尾道・松江自動車道高野地区外整備工事
工事地名	広島県庄原市水越町～庄原市高野町和南原地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和5年4月	12) 設計年月	令和5年2月
2) 事務所名	三次河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5240010001	14) 単価適用年月	2023年3月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	158日間 自 令和5年4月26日 (当初) 至 令和5年9月30日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	庄原	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和5年2月16日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和5年度尾道・松江自動車道高野地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		7,893,441				
道路土工		式	1		141,135				
路体盛土工		式	1		141,135				
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	150	940.9	141,135			単-1号	
舗装工		式	1		191,700				
オーバーレイ工		式	1		191,700				
オーバーレイA	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	100	1,917	191,700			単-2号	
排水構造物工		式	1		2,585,100				
側溝工		式	1		2,585,100				
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	150	8,490	1,273,500			単-3号	
プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	m	150	8,744	1,311,600			単-4号	
防護柵工		式	1		1,209,318				

設計内訳書

工事名	令和5年度尾道・松江自動車道高野地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
1号立入防止柵		式	1		1,209,318				
基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎	基	51	4,518	230,418			単-5号	
金網・支柱(立入防止柵)	2m以下 1.5m	m	100	9,789	978,900			単-6号	
道路清掃工		式	1		88,080				
排水施設清掃工		式	1		88,080				
側溝清掃(人力)	無蓋	m	200	440.4	88,080			単-7号	
除草工		式	1		12,308				
道路除草工		式	1		12,308				
除草		m2	200	61.54	12,308			単-8号	
応急処理工		式	1		1,646,400				
応急処理作業工		式	1		1,646,400				
応急作業		式	1		1,646,400			内-1号	

設計内訳書

工事名	令和5年度尾道・松江自動車道高野地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		373,950				
構造物取壊し工		式	1		373,950				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	50	7,479	373,950			単-9号	
仮設工		式	1		1,645,450				
工事用道路工		式	1		227,450				
土のう		袋	50	4,549	227,450			単-10号	
交通管理工		式	1		1,418,000				
交通誘導警備員		人日	100	14,180	1,418,000			単-11号	
直接工事費		式	1		7,893,441				
共通仮設費		式	1		1,457,000				
共通仮設費		式	1		129,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		129,000				

設計内訳書

工事名	令和5年度尾道・松江自動車道高野地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,328,000				
純工事費		式	1		9,350,441				
現場管理費		式	1		5,094,000				
工事原価		式	1		14,444,441				
一般管理費等		式	1		3,075,559				
工事価格		式	1		17,520,000				
消費税相当額		式	1		1,752,000				
工事費計		式	1		19,272,000				

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	940.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	940.9	940.9	CA700030	
計						940.9		
単価						940.9	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	オーバーレイ	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,917	1,917	CB410260	
計						1,917		
単価						1,917	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量		1	単価	8,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	8,490	8,490	WB821410 単一 12号		
計						8,490			
単価						8,490	円/m		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	単位	m	数量		1	単価	8,744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	8,744	8,744	WB821410 単一 13号		
計						8,744			
単価						8,744	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎	単位	基	数量		単価	4,518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	4,518	4,518	CB420820	
	計					4,518		
	単価					4,518	円/基	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	金網・支柱(立入防止柵)	2m以下 1.5m	単位	m	数量		単価	9,789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金網・支柱(立入防止柵)	鋼管基礎 2m以下 1.5m	m	1	3,074	3,074	CB420840	
	金網・支柱(立入防止柵) (材料費)		m	1	6,715	6,715	CB420841	
	計					9,789		
	単価					9,789	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量		1	単価	440.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃 (人力清掃工)		無蓋		m	1	440.4	440.4	CB433510	
計							440.4		
単価							440.4	円/m	

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	除草		単位	m2	数量		1	単価	61.54
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 無し		m 2	1	61.54	61.54	CB432110	
計							61.54		
単価							61.54	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,479
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,479	7,479	WB824010 単一 15号	
	計					7,479		
	単価					7,479	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	土のう		単位	袋	数量	1	単価	4,549
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	4,549	4,549	WB252730 単一 16号	
	計					4,549		
	単価					4,549	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人日	1	14,180	14,180	WB010212 単- 17号
	計					14,180	
	単価					14,180	円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	8,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,515	55,150		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,690	27,885		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	3,100	1,860		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						84,900		
単価						8,490	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	8,744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,485	34,850		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	10,100	50,500		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	3,100	2,083		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						87,440		
単価						8,744	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	応急作業		単位	式	数量		単価	
					1			1,646,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	80	20,580	1,646,400		
計						1,646,400		
単価						1,646,400	円/式	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
					1			7,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,479	7,479		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,479		
単価						7,479	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,549
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	24,150	6,713			
特殊作業員		人	0.278	22,995	6,392			
普通作業員		人	0.278	20,580	5,721			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	53,650	14,914	WK250500	単-18号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		750			
計					45,490			
単価					4,549		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
		人	1	14,175	14,175			14,180
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計								14,180
単価								14,180 円/人日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,205	23,205			
軽油	1. 2号	L	98	139	13,622			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	12,100	16,819			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					53,650			
単価					53,650	円/日		