

鏡

1. 工事名

工事名	令和5年度広島西部山系東部地区施設管理工事
工事地名	広島県広島市安佐北区、安佐南区、東区地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和5年8月	12) 設計年月	令和5年7月
2) 事務所名	広島西部山系砂防事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5740010008	14) 単価適用年月	2023年8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年8月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	180日間 自 令和5年10月2日 (当初) 至 令和6年3月29日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	広島	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和5年8月1日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (あさひが丘地区)			式	1		5,661,854			
道路土工			式	1		1,350,884			
掘削工			式	1		550,592			
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		m3	160	345.8	55,328			単-1号
掘削	土砂 片切掘削		m3	440	1,103	485,320			単-2号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満		m3	40	248.6	9,944			単-3号
路体盛土工			式	1		108,892			
路体(築堤)盛土	4.0m以上		m3	320	234.8	75,136			単-4号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		m3	40	843.9	33,756			単-5号
残土処理工			式	1		691,400			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	200	3,457	691,400			単-6号
法面工			式	1		64,890			

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生工		式	1		64,890				
人工張芝 (わら芝)		m2	100	648.9	64,890			単-7号	
舗装工		式	1		463,680				
アスファルト舗装工		式	1		463,680				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	200	511.4	102,280			単-8号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上3.0m以下	m2	200	1,807	361,400			単-9号	
防護柵工		式	1		722,400				
防止柵工		式	1		722,400				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建 込式	m	60	12,040	722,400			単-10号	
道路付属施設工		式	1		1,401,200				
道路付属物工		式	1		1,401,200				
土のう (耐候性大型土のう)	丸型 φ110*110cm 長 期仮設(3年)対応	袋	200	7,006	1,401,200			単-11号	

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
道路清掃工		式	1		176,160				
排水施設清掃工		式	1		176,160				
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	400	440.4	176,160				単-12号
除草工		式	1		546,800				
道路除草工		式	1		546,800				
除草	人力	m2	4,000	136.7	546,800				単-13号
応急処理工		式	1		205,800				
応急処理作業工		式	1		205,800				
応急処理		式	1		205,800				内-1号
構造物撤去工		式	1		304,640				
構造物取壊し工		式	1		304,640				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	40	7,616	304,640				単-14号

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		425,400				
交通管理工		式	1		425,400				
交通誘導警備員		人日	30	14,180	425,400				単-15号
直接工事費		式	1		5,661,854				
共通仮設費		式	1		1,714,000				
共通仮設費		式	1		214,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		214,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		1,500,000				
純工事費		式	1		7,375,854				
現場管理費		式	1		5,010,000				
工事原価		式	1		35,027,388				
一般管理費等		式	1		5,762,612				

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系東部地区施設管理工事(大林地区) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (大林地区)		式	1		904,600				
除草工		式	1		273,400				
道路除草工		式	1		273,400				
除草	人力	m2	2,000	136.7	273,400				単-1号
応急処理工		式	1		205,800				
応急処理作業工		式	1		205,800				
応急処理		式	1		205,800				内-1号
仮設工		式	1		425,400				
交通管理工		式	1		425,400				
交通誘導警備員		人日	30	14,180	425,400				単-2号
直接工事費		式	1		904,600				
共通仮設費		式	1		269,000				

設計内訳書

工事名	令和 5 年度広島西部山系東部地区施設管理工事 (大林地区) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		22,000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		22,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		247,000			
純工事費			式	1		1,173,600			
現場管理費			式	1		821,000			
工事原価			式	1		1,994,600			

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系東部地区施設管理工事(馬木地区) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (馬木地区)		式	1		631,200				
応急処理工		式	1		205,800				
応急処理事業工		式	1		205,800				
応急処理		式	1		205,800				内-1号
仮設工		式	1		425,400				
交通管理工		式	1		425,400				
交通誘導警備員		人日	30	14,180	425,400				単-1号
直接工事費		式	1		631,200				
共通仮設費		式	1		189,000				
共通仮設費		式	1		17,000				
現場環境改善費(率計上)		式	1		17,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		172,000				

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系東部地区施設管理工事(馬木地区) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		820,200			
現場管理費			式	1		573,000			
工事原価			式	1		1,393,200			

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系東部地区施設管理工事(城北地区) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (城北地区)		式	1		719,280				
道路清掃工		式	1		88,080				
排水施設清掃工		式	1		88,080				
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	200	440.4	88,080				単-1号
応急処理工		式	1		205,800				
応急処理事業工		式	1		205,800				
応急処理		式	1		205,800				内-1号
仮設工		式	1		425,400				
交通管理工		式	1		425,400				
交通誘導警備員		人日	30	14,180	425,400				単-2号
直接工事費		式	1		719,280				
共通仮設費		式	1		313,000				

設計内訳書

工事名	令和 5 年度広島西部山系東部地区施設管理工事(城北地区) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		38,000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		38,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		275,000			
純工事費			式	1		1,032,280			
現場管理費			式	1		866,000			
工事原価			式	1		1,898,280			

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系東部地区施設管理工事(戸坂新町地区) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (戸坂新町地区)			式	1		1,806,080			
法面工			式	1		1,086,800			
植生工			式	1		1,086,800			
植生基材吹付		3cm 植生基材吹付工 2 50m2未満							単-1号
			m2	200	5,434	1,086,800			
道路清掃工			式	1		88,080			
排水施設清掃工			式	1		88,080			
側溝清掃(人力)		人力 無蓋							単-2号
			m	200	440.4	88,080			
応急処理工			式	1		205,800			
応急処理作業工			式	1		205,800			
応急処理			式	1		205,800			内-1号
仮設工			式	1		425,400			
交通管理工			式	1		425,400			

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系東部地区施設管理工事(戸坂新町地区) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	30	14,180	425,400			単-3号	
直接工事費		式	1		1,806,080				
共通仮設費		式	1		775,000				
共通仮設費		式	1		83,000				
現場環境改善費(率計上)		式	1		83,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		692,000				
純工事費		式	1		2,581,080				
現場管理費		式	1		2,079,000				
工事原価		式	1		4,660,080				

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系東部地区施設管理工事(八木地区) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (八木地区)			式	1		4,040,894			
道路土工			式	1		1,175,284			
掘削工			式	1		550,592			
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	160	345.8	55,328				単-1号
掘削	土砂 片切掘削	m3	440	1,103	485,320				単-2号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	40	248.6	9,944				単-3号
路体盛土工		式	1		108,892				
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	320	234.8	75,136				単-4号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	40	843.9	33,756				単-5号
残土処理工		式	1		515,800				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	200	2,579	515,800				単-6号
法面工		式	1		64,890				

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系東部地区施設管理工事(八木地区) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生工			式	1		64,890			
人工張芝 (わら芝)			m2	100	648.9	64,890			単-7号
舗装工			式	1		463,680			
アスファルト舗装工			式	1		463,680			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クランシャラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	200	511.4	102,280			単-8号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上3.0m以下	m2	200	1,807	361,400			単-9号
道路付属施設工			式	1		1,401,200			
道路付属物工			式	1		1,401,200			
土のう (耐候性大型土のう)		丸型 φ110*110cm 長 期仮設(3年)対応	袋	200	7,006	1,401,200			単-10号
応急処理工			式	1		205,800			
応急処理作業工			式	1		205,800			
応急処理			式	1		205,800			内-1号

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系東部地区施設管理工事(八木地区) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		304,640				
構造物取壊し工		式	1		304,640				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	40	7,616	304,640			単-11号	
仮設工		式	1		425,400				
交通管理工		式	1		425,400				
交通誘導警備員		人日	30	14,180	425,400			単-12号	
直接工事費		式	1		4,040,894				
共通仮設費		式	1		1,369,000				
共通仮設費		式	1		162,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		162,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,207,000				
純工事費		式	1		5,409,894				

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系東部地区施設管理工事(大町地区) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (大町地区)		式	1		1,299,480				
道路清掃工		式	1		176,160				
排水施設清掃工		式	1		176,160				
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	400	440.4	176,160				単-1号
除草工		式	1		492,120				
道路除草工		式	1		492,120				
除草	人力	m2	3,600	136.7	492,120				単-2号
応急処理工		式	1		205,800				
応急処理作業工		式	1		205,800				
応急処理		式	1		205,800				内-1号
仮設工		式	1		425,400				
交通管理工		式	1		425,400				

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系東部地区施設管理工事(大町地区) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	30	14,180	425,400			単-3号	
直接工事費		式	1		1,299,480				
共通仮設費		式	1		561,000				
共通仮設費		式	1		63,000				
現場環境改善費(率計上)		式	1		63,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		498,000				
純工事費		式	1		1,860,480				
現場管理費		式	1		1,561,000				
工事原価		式	1		3,421,480				

一式当たり内訳書

第 1号内訳書
応急処理

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費		式	1		205, 800			WYB00001 単一 18号
合 計					205, 800			

一式当たり内訳書

第 1号内訳書
応急処理

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費		式	1		205, 800			WYB00007 単一 3号
合 計					205, 800			

一式当たり内訳書

第 1号内訳書
応急処理

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費		式	1		205, 800			WYB00015 単一 2号
合 計					205, 800			

一式当たり内訳書

第 1号内訳書
応急処理

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費		式	1		205, 800			WYB00013 単一 3号
合 計					205, 800			

一式当たり内訳書

第 1号内訳書
応急処理

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費		式	1		205, 800			WYB00009 単一 5号
合 計					205, 800			

一式当たり内訳書

第 1号内訳書
応急処理

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費		式	1		205, 800			WYB00001 単一 14号
合 計					205, 800			

一式当たり内訳書

第 1号内訳書
応急処理

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費		式	1		205, 800			WYB00011 単一 4号
合 計					205, 800			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 345. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	345. 8	345. 8	CA700020
計						345. 8	
単価						345. 8	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一2号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価 1, 103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 片切掘削	m 3	1	1, 103	1, 103	CA700020
計						1, 103	
単価						1, 103	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	248. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	248. 6	248. 6	CA700010	
計						248. 6		
単価						248. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	234. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し	m 3	1	234. 8	234. 8	CA700030	
計						234. 8		
単価						234. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		843. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m以上4. 0m未満					CA700030	
			m 3	1	843. 9	843. 9		
計						843. 9		
単価						843. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下					CB210110	
			m 3	1	3, 457	3, 457		
計						3, 457		
単価						3, 457	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	人工張芝 (わら芝)		単位	m2	数量	1	単価	648. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝			m 2	1	648. 9	648. 9	CB220910	
計						648. 9		
単価						648. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	511. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	511. 4	511. 4	CB410030	
計						511. 4		
単価						511. 4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量		1	単価 1, 807
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 807	1, 807	CB410260	
計						1, 807		
単価						1, 807	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	転落(横断)防止柵	柵高 1. 1m コンクリート建込式	単位	m	数量		1	単価 12, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	1	12, 040	12, 040	WB810760 単一 16号	
計						12, 040		
単価						12, 040	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	土のう (耐候性大型土のう)	丸型 φ110*110cm 長期仮設(3年)対応	単位	袋	数量	1	単価	7, 006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	7, 006	7, 006	WB252730 単一 17号	
計						7, 006		
単価						7, 006	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量	1	単価	440. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃 (人力清掃工)		無蓋	m	1	440. 4	440. 4	CB433510	
計						440. 4		
単価						440. 4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一13号	除草	人力	単位	m2	数量	1	単価 136. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草		人力除草	m 2	1	136. 7	136. 7	CB432110
計						136. 7	
単価						136. 7	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一14号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価 7, 616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7, 616	7, 616	WB824010 単一 19号
計						7, 616	
単価						7, 616	円／m3

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14, 180	14, 180	WB010212 単一 20号	
計						14, 180		
単価						14, 180	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	12, 040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 432. 08	143, 208			
転落防止柵		H=1. 1m 4段ビーム Co建込式 ターグラフロン	m	100	10, 600	1, 060, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		792			
計						1, 204, 000			
単価						12, 040	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7, 006
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 278	24, 150	6, 713		
特殊作業員			人	0. 278	22, 995	6, 392		
普通作業員			人	0. 278	20, 580	5, 721		
耐候性大型土のう袋		丸型 φ110*110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	3, 520	35, 200		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	55, 000	15, 290	WK250500 単一 21号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		744		
計						70, 060		
単価						7, 006	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	労務費		単位	式	数量	1	単価	205, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	10	20, 580	205, 800		
計						205, 800		
単価						205, 800	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7, 616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7, 616	7, 616		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 616		
単価						7, 616	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 175	14, 175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14, 180		
単価						14, 180	円／人日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一21号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価 55, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	23, 205	23, 205	
軽油			L	104	144	14, 976	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	12, 100	16, 819	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						55, 000	
単価						55, 000	円／日

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一1号	除草	人力	単位	m2	数量	1	単価 136. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草		人力除草	m 2	1	136. 7	136. 7	CB432110
計						136. 7	
単価						136. 7	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一2号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価 14, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人日	1	14, 180	14, 180	WB010212 単一 4号
計						14, 180	
単価						14, 180	円／人日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	労務費		単位	式	数量	1	単価	205, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	10	20, 580	205, 800		
計						205, 800		
単価						205, 800	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 175	14, 175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14, 180		
単価						14, 180	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14, 180	14, 180	WB010212 単一 3号	
計						14, 180		
単価						14, 180	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	労務費		単位	式	数量	1	単価	205, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	10	20, 580	205, 800		
計						205, 800		
単価						205, 800	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 175	14, 175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14, 180		
単価						14, 180	円／人日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量	1	単価	440. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃 (人力清掃工)		無蓋	m	1	440. 4	440. 4	CB433510	
計						440. 4		
単価						440. 4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	14, 180	14, 180	WB010212 単一 4号	
計						14, 180		
単価						14, 180	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	労務費		単位	式	数量	1	単価	205, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	10	20, 580	205, 800		
計						205, 800		
単価						205, 800	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 175	14, 175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14, 180		
単価						14, 180	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一1号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2未満	単位	m2	数量	1	単価 5, 434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 250m2未満 無 無 無	m 2	1	5, 434	5, 434	WB810830 単一 4号
計						5, 434	
単価						5, 434	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一2号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量	1	単価 440. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (人力清掃工)		無蓋	m	1	440. 4	440. 4	CB433510
計						440. 4	
単価						440. 4	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14, 180	14, 180	WB010212 単一 6号	
計						14, 180		
単価						14, 180	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	5, 434
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生基材吹付）	厚 3 c m	m 2	1	5, 434. 56	5, 434		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5, 434		
	単価					5, 434	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	労務費		単位	式	数量		単価	205, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	10	20, 580	205, 800		
	計					205, 800		
	単価					205, 800	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 175	14, 175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14, 180		
単価						14, 180	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 345. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	345. 8	345. 8	CA700020
計						345. 8	
単価						345. 8	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一2号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価 1, 103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 片切掘削	m 3	1	1, 103	1, 103	CA700020
計						1, 103	
単価						1, 103	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	248. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	248. 6	248. 6	CA700010	
計						248. 6		
単価						248. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	234. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し	m 3	1	234. 8	234. 8	CA700030	
計						234. 8		
単価						234. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	843. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	843. 9	843. 9	CA700030	
計						843. 9		
単価						843. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	1	2, 579	2, 579	CB210110	
計						2, 579		
単価						2, 579	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	人工張芝 (わら芝)		単位	m2	数量	1	単価	648. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝			m 2	1	648. 9	648. 9	CB220910	
計						648. 9		
単価						648. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	511. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	511. 4	511. 4	CB410030	
計						511. 4		
単価						511. 4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量		1	1, 807
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 807	1, 807	CB410260	
計						1, 807		
単価						1, 807	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土のう (耐候性大型土のう)	丸型 φ110*110cm 長期仮設(3年)対応	単位	袋	数量		1	7, 006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	7, 006	7, 006	WB252730 単一 13号	
計						7, 006		
単価						7, 006	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7, 616	7, 616	WB824010 単一 15号	
計						7, 616		
単価						7, 616	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	14, 180	14, 180	WB010212 単一 16号	
計						14, 180		
単価						14, 180	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一13号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 7, 006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 278	24, 150	6, 713	
特殊作業員			人	0. 278	22, 995	6, 392	
普通作業員			人	0. 278	20, 580	5, 721	
耐候性大型土のう袋		丸型 φ110*110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	3, 520	35, 200	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	55, 000	15, 290	WK250500 単一 17号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		744	
計						70, 060	
単価						7, 006	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	労務費		単位	式	数量	1	単価	205, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	10	20, 580	205, 800		
計						205, 800		
単価						205, 800	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7, 616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7, 616	7, 616		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 616		
単価						7, 616	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 175	14, 175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14, 180		
単価						14, 180	円／人日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-17号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	55, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 205	23, 205		
軽油			L	104	144	14, 976		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	12, 100	16, 819		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						55, 000		
単価						55, 000	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量	1	単価	440. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃 (人力清掃工)		無蓋	m	1	440. 4	440. 4	CB433510	
計						440. 4		
単価						440. 4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	除草	人力	単位	m2	数量	1	単価	136. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		人力除草	m 2	1	136. 7	136. 7	CB432110	
計						136. 7		
単価						136. 7	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14, 180	14, 180	WB010212 単一 5号	
計						14, 180		
単価						14, 180	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	労務費		単位	式	数量	1	単価	205, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	10	20, 580	205, 800		
計						205, 800		
単価						205, 800	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 175	14, 175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14, 180		
単価						14, 180	円／人日	