

鏡

1. 工事名

工事名	令和5年度広島西部山系西部地区施設管理工事
工事地名	広島県広島市西区、佐伯区、廿日市市、大竹市地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和5年8月	12) 設計年月	令和5年8月
2) 事務所名	広島西部山系砂防事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5740010013	14) 単価適用年月	2023年8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年8月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	177日間 自 令和5年10月5日 (当初) 至 令和6年3月29日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	広島	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和5年8月1日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (赤土地地区)		式	1		4,180,886				
道路土工		式	1		1,690,884				
掘削工		式	1		550,592				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	160	345.8	55,328			単-1号	
掘削	土砂 片切掘削	m3	440	1,103	485,320			単-2号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	40	248.6	9,944			単-3号	
路体盛土工		式	1		108,892				
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	320	234.8	75,136			単-4号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	40	843.9	33,756			単-5号	
残土処理工		式	1		1,031,400				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	200	5,157	1,031,400			単-6号	
法面工		式	1		64,890				

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生工		式	1		64,890				
人工張芝 (わら芝)		m2	100	648.9	64,890			単-7号	
舗装工		式	1		463,680				
アスファルト舗装工		式	1		463,680				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クッション RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	200	511.4	102,280			単-8号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上3.0m以下	m2	200	1,807	361,400			単-9号	
防護柵工		式	1		1,167,000				
防止柵工		式	1		1,167,000				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建 込	m	100	11,670	1,167,000			単-10号	
道路清掃工		式	1		35,232				
排水施設清掃工		式	1		35,232				
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	80	440.4	35,232			単-11号	

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理工		式	1		617,400				
応急処理作業工		式	1		617,400				
応急処理		式	1		617,400			内-1号	
仮設工		式	1		141,800				
交通管理工		式	1		141,800				
交通誘導警備員		人日	10	14,180	141,800			単-12号	
直接工事費		式	1		4,180,886				
共通仮設費		式	1		958,000				
共通仮設費		式	1		77,000				
現場環境改善費(率計上)		式	1		77,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		881,000				
純工事費		式	1		5,138,886				

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系西部地区施設管理工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		3,084,000				
工事原価		式	1		37,530,636				
一般管理費等		式	1		5,549,364				
工事価格		式	1		43,080,000				
消費税相当額		式	1		4,308,000				
工事費計		式	1		47,388,000				

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系西部地区施設管理工事（五月が丘地区）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 （五月が丘地区）		式	1		849,112				
道路清掃工		式	1		35,232				
排水施設清掃工		式	1		35,232				
側溝清掃（人力）	人力 無蓋	m	80	440.4	35,232			単-1号	
除草工		式	1		54,680				
道路除草工		式	1		54,680				
除草	人力	m2	400	136.7	54,680			単-2号	
応急処理工		式	1		617,400				
応急処理作業工		式	1		617,400				
応急処理		式	1		617,400			内-1号	
仮設工		式	1		141,800				
交通管理工		式	1		141,800				

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系西部地区施設管理工事（五月が丘地区）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	10	14,180	141,800			単-3号	
直接工事費		式	1		849,112				
共通仮設費		式	1		369,000				
共通仮設費		式	1		44,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		44,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		325,000				
純工事費		式	1		1,218,112				
現場管理費		式	1		1,022,000				
工事原価		式	1		2,240,112				

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系西部地区施設管理工事（井口台地区）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (井口台地区)		式	1		2,107,062				
道路付属施設工		式	1		71,550				
境界工		式	1		71,550				
境界杭	根巻き基礎無し	本	10	7,155	71,550			単-1号	
道路清掃工		式	1		35,232				
排水施設清掃工		式	1		35,232				
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	80	440.4	35,232			単-2号	
除草工		式	1		54,680				
道路除草工		式	1		54,680				
除草	人力	m2	400	136.7	54,680			単-3号	
応急処理工		式	1		617,400				
応急処理事業工		式	1		617,400				

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系西部地区施設管理工事（井口台地区）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理		式	1		617,400			内-1号	
構造物撤去工		式	1		1,186,400				
構造物取壊し工		式	1		1,186,400				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	40	29,660	1,186,400			単-4号	
仮設工		式	1		141,800				
交通管理工		式	1		141,800				
交通誘導警備員		人日	10	14,180	141,800			単-5号	
直接工事費		式	1		2,107,062				
共通仮設費		式	1		887,000				
共通仮設費		式	1		94,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		94,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		793,000				

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系西部地区施設管理工事（井口台地区）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		2,994,062				
現場管理費		式	1		2,354,000				
工事原価		式	1		5,348,062				

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系西部地区施設管理工事（川角地区）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (川角地区)		式	1		1,926,200				
防護柵工		式	1		1,167,000				
防止柵工		式	1		1,167,000				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	m	100	11,670	1,167,000			単-1号	
応急処理工		式	1		617,400				
応急処理作業工		式	1		617,400				
応急処理		式	1		617,400			内-1号	
仮設工		式	1		141,800				
交通管理工		式	1		141,800				
交通誘導警備員		人日	10	14,180	141,800			単-2号	
直接工事費		式	1		1,926,200				
共通仮設費		式	1		568,000				

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系西部地区施設管理工事（川角地区）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		41,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		41,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		527,000				
純工事費		式	1		2,494,200				
現場管理費		式	1		1,683,000				
工事原価		式	1		4,177,200				

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系西部地区施設管理工事（宮内地区）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 （宮内地区）		式	1		813,880				
除草工		式	1		54,680				
道路除草工		式	1		54,680				
除草	人力	m2	400	136.7	54,680			単-1号	
応急処理工		式	1		617,400				
応急処理作業工		式	1		617,400				
応急処理		式	1		617,400			内-1号	
仮設工		式	1		141,800				
交通管理工		式	1		141,800				
交通誘導警備員		人日	10	14,180	141,800			単-2号	
直接工事費		式	1		813,880				
共通仮設費		式	1		243,000				

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系西部地区施設管理工事（宮内地区）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		21,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		21,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		222,000				
純工事費		式	1		1,056,880				
現場管理費		式	1		739,000				
工事原価		式	1		1,795,880				

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系西部地区施設管理工事（宮園地区）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 （宮園地区）		式	1		2,035,512				
道路清掃工		式	1		35,232				
排水施設清掃工		式	1		35,232				
側溝清掃（人力）	人力 無蓋	m	80	440.4	35,232			単-1号	
除草工		式	1		54,680				
道路除草工		式	1		54,680				
除草	人力	m2	400	136.7	54,680			単-2号	
応急処理工		式	1		617,400				
応急処理作業工		式	1		617,400				
応急処理		式	1		617,400			内-1号	
構造物撤去工		式	1		1,186,400				
構造物取壊し工		式	1		1,186,400				

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系西部地区施設管理工事（宮園地区）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	40	29,660	1,186,400			単-3号	
仮設工		式	1		141,800				
交通管理工		式	1		141,800				
交通誘導警備員		人日	10	14,180	141,800			単-4号	
直接工事費		式	1		2,035,512				
共通仮設費		式	1		867,000				
共通仮設費		式	1		92,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		92,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		775,000				
純工事費		式	1		2,902,512				
現場管理費		式	1		2,293,000				
工事原価		式	1		5,195,512				

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系西部地区施設管理工事（四季が丘地区）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (四季が丘地区)		式	1		849,112				
道路清掃工		式	1		35,232				
排水施設清掃工		式	1		35,232				
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	80	440.4	35,232			単-1号	
除草工		式	1		54,680				
道路除草工		式	1		54,680				
除草	人力	m2	400	136.7	54,680			単-2号	
応急処理工		式	1		617,400				
応急処理作業工		式	1		617,400				
応急処理		式	1		617,400			内-1号	
仮設工		式	1		141,800				
交通管理工		式	1		141,800				

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系西部地区施設管理工事（四季が丘地区）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	10	14,180	141,800			単-3号	
直接工事費		式	1		849,112				
共通仮設費		式	1		369,000				
共通仮設費		式	1		44,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		44,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		325,000				
純工事費		式	1		1,218,112				
現場管理費		式	1		1,022,000				
工事原価		式	1		2,240,112				

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系西部地区施設管理工事（三鎗谷地区）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (三鎗谷地区)		式	1		849,112				
道路清掃工		式	1		35,232				
排水施設清掃工		式	1		35,232				
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	80	440.4	35,232			単-1号	
除草工		式	1		54,680				
道路除草工		式	1		54,680				
除草	人力	m2	400	136.7	54,680			単-2号	
応急処理工		式	1		617,400				
応急処理作業工		式	1		617,400				
応急処理		式	1		617,400			内-1号	
仮設工		式	1		141,800				
交通管理工		式	1		141,800				

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系西部地区施設管理工事（三鎗谷地区）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	10	14,180	141,800			単-3号	
直接工事費		式	1		849,112				
共通仮設費		式	1		253,000				
共通仮設費		式	1		21,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		21,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		232,000				
純工事費		式	1		1,102,112				
現場管理費		式	1		771,000				
工事原価		式	1		1,873,112				

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系西部地区施設管理工事（玖波地区）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 （玖波地区）		式	1		813,880				
除草工		式	1		54,680				
道路除草工		式	1		54,680				
除草	人力	m2	400	136.7	54,680			単-1号	
応急処理工		式	1		617,400				
応急処理作業工		式	1		617,400				
応急処理		式	1		617,400			内-1号	
仮設工		式	1		141,800				
交通管理工		式	1		141,800				
交通誘導警備員		人日	10	14,180	141,800			単-2号	
直接工事費		式	1		813,880				
共通仮設費		式	1		355,000				

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系西部地区施設管理工事（玖波地区）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		43,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		43,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		312,000				
純工事費		式	1		1,168,880				
現場管理費		式	1		981,000				
工事原価		式	1		2,149,880				

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系西部地区施設管理工事（湯舟地区）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (湯舟地区)		式	1		1,980,880				
防護柵工		式	1		1,167,000				
防止柵工		式	1		1,167,000				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	m	100	11,670	1,167,000			単-1号	
除草工		式	1		54,680				
道路除草工		式	1		54,680				
除草	人力	m2	400	136.7	54,680			単-2号	
応急処理工		式	1		617,400				
応急処理作業工		式	1		617,400				
応急処理		式	1		617,400			内-1号	
仮設工		式	1		141,800				
交通管理工		式	1		141,800				

設計内訳書

工事名	令和5年度広島西部山系西部地区施設管理工事（湯舟地区）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	10	14,180	141,800			単-3号	
直接工事費		式	1		1,980,880				
共通仮設費		式	1		584,000				
共通仮設費		式	1		42,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		42,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		542,000				
純工事費		式	1		2,564,880				
現場管理費		式	1		1,723,000				
工事原価		式	1		4,287,880				

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 08
							歩掛使用年月	2023. 08
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	345. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	345. 8	345. 8	CA700020	
	計					345. 8		
	単価					345. 8	円/m3	

							単価使用年月	2023. 08
							歩掛使用年月	2023. 08
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-2号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1, 103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m 3	1	1, 103	1, 103	CA700020	
	計					1, 103		
	単価					1, 103	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	248.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満						CA700010	
			m 3	1	248.6	248.6			
計						248.6			
単価						248.6	円/m3		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	234.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体 (築堤) 盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し						CA700030	
			m 3	1	234.8	234.8			
計						234.8			
単価						234.8	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 08	
							歩掛使用年月	2023. 08	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-5号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	843.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	1	843.9	843.9	CA700030		
計						843.9			
単価						843.9	円/m3		

							単価使用年月	2023. 08	
							歩掛使用年月	2023. 08	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	5,157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 60.0km以下	m 3	1	5,157	5,157	CB210110		
計						5,157			
単価						5,157	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	人工張芝 (わら芝)		単位	m2	数量		1	単価	648.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人工張芝			m 2	1	648.9	648.9	CB220910		
計						648.9			
単価						648.9	円/m2		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クッション RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	511.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クッション RC-40 全ての費用	m 2	1	511.4	511.4	CB410030		
計						511.4			
単価						511.4	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m ²	数量	1	単価	1,807
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) フライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	1,807	1,807	CB410260	
	計					1,807		
	単価					1,807	円/m ²	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	11,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	11,670	11,670	WB810760 単-13号	
	計					11,670		
	単価					11,670	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 08	
							歩掛使用年月	2023. 08	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-11号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量		1	単価	440. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃 (人力清掃工)		無蓋	m	1	440. 4	440. 4	CB433510		
計						440. 4			
単価						440. 4	円/m		

							単価使用年月	2023. 08	
							歩掛使用年月	2023. 08	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-12号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	14, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	1	14, 180	14, 180	WB010212 単一 15号		
計						14, 180			
単価						14, 180	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	11,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,060.8	106,080		
	転落防止柵	H=1.1m 4段ビーム Co建込式 ダークブラウン	m	100	10,600	1,060,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		920		
	計					1,167,000		
	単価					11,670	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-14号	労務費		単位	式	数量	1	単価	617, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	30	20, 580	617, 400		
計						617, 400		
単価						617, 400	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-15号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 175	14, 175		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						14, 180		
単価						14, 180	円/人日	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 08	
							歩掛使用年月	2023. 08	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-1号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量		1	単価	440. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	側溝清掃 (人力清掃工)	無蓋	m	1	440. 4	440. 4	CB433510		
	計					440. 4			
	単価					440. 4	円/m		

							単価使用年月	2023. 08	
							歩掛使用年月	2023. 08	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-2号	除草	人力	単位	m2	数量		1	単価	136. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	除草	人力除草	m 2	1	136. 7	136. 7	CB432110		
	計					136. 7			
	単価					136. 7	円/m2		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 08
						歩掛使用年月	2023. 08
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-4号	労務費		単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	30	20,580	617,400	
	計					617,400	
	単価					617,400	円/式

						単価使用年月	2023. 08
						歩掛使用年月	2023. 08
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-5号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	14,175	14,175	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					14,180	
	単価					14,180	円/人日

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 08	
							歩掛使用年月	2023. 08	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-1号	境界杭	根巻き基礎無し	単位	本	数量		1	単価	7, 155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
付属物設置工 (境界杭設置)		根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 10本以上30本未満 無 無	本	1	7, 155	7, 155	WB812330 単一 6号		
計						7, 155			
単価						7, 155	円/本		

							単価使用年月	2023. 08	
							歩掛使用年月	2023. 08	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-2号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量		1	単価	440. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃 (人力清掃工)		無蓋	m	1	440. 4	440. 4	CB433510		
計						440. 4			
単価						440. 4	円/m		

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 08
							歩掛使用年月	2023. 08
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-3号	除草	人力	単位	m2	数量	1	単価	136. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		人力除草	m 2	1	136. 7	136. 7	CB432110	
計						136. 7		
単価						136. 7	円/m2	

							単価使用年月	2023. 08
							歩掛使用年月	2023. 08
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-4号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	29, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	29, 660	29, 660	WB824010 単一 8号	
計						29, 660		
単価						29, 660	円/m3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-6号	付属物設置工 (境界杭設置)	根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	境界杭設置工	コンクリート製 根巻基礎なし 手間のみ	本	1	4,345.2	4,345		7,155
	道路境界杭	国土交通省型 120×120	本	1	2,810	2,810		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,155		
	単価					7,155	円/本	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2023. 08
							歩掛使用年月	2023. 08
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-7号	労務費		単位	式	数量		単価	
						1		617, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	30	20, 580	617, 400		
計						617, 400		
単価						617, 400	円/式	

							単価使用年月	2023. 08
							歩掛使用年月	2023. 08
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-8号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価	
						1		29, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	29, 655	29, 655		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						29, 660		
単価						29, 660	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-9号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
		人	1	14,175	14,175			14,180
		式	1		5			
					14,180			
					14,180		円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量		1	単価	11,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ヒール式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	11,670	11,670	WB810760 単一 3号		
計						11,670			
単価						11,670	円/m		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	14,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	1	14,180	14,180	WB010212 単一 5号		
計						14,180			
単価						14,180	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上（標準）無 無	単位	m	数量	100	単価	11,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,060.8	106,080		
	転落防止柵	H=1.1m 4段ビーム Co建込式 ターコアラウソ	m	100	10,600	1,060,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		920		
	計					1,167,000		
	単価					11,670	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 08
						歩掛使用年月	2023. 08
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-4号	労務費		単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	30	20, 580	617, 400	
	計					617, 400	
	単価					617, 400	円/式

						単価使用年月	2023. 08
						歩掛使用年月	2023. 08
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-5号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	14, 175	14, 175	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					14, 180	
	単価					14, 180	円/人日

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 08	
							歩掛使用年月	2023. 08	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-1号	除草	人力	単位	m2	数量		1	単価	136. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		人力除草	m 2	1	136. 7	136. 7	CB432110		
計						136. 7			
単価						136. 7	円/m2		

							単価使用年月	2023. 08	
							歩掛使用年月	2023. 08	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-2号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	14, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	1	14, 180	14, 180	WB010212 単一 4号		
計						14, 180			
単価						14, 180	円/人日		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 08
						歩掛使用年月	2023. 08
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-3号	労務費		単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	30	20,580	617,400	
	計					617,400	
	単価					617,400	円/式

						単価使用年月	2023. 08
						歩掛使用年月	2023. 08
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-4号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	14,175	14,175	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					14,180	
	単価					14,180	円/人日

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 08	
							歩掛使用年月	2023. 08	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-1号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量		1	単価	440. 4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃 (人力清掃工)	無蓋		m	1	440. 4	440. 4	CB433510	
	計						440. 4		
	単価						440. 4	円/m	

							単価使用年月	2023. 08	
							歩掛使用年月	2023. 08	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-2号	除草	人力	単位	m2	数量		1	単価	136. 7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	除草	人力除草		m 2	1	136. 7	136. 7	CB432110	
	計						136. 7		
	単価						136. 7	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3			1		29,660
	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m3	1	29,660	29,660		WB824010 単一 6号
	計					29,660		
	単価					29,660	円/m3	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	交通誘導警備員		人日			1		14,180
	交通誘導警備員B		人日	1	14,180	14,180		WB010212 単一 7号
	計					14,180		
	単価					14,180	円/人日	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2023. 08
							歩掛使用年月	2023. 08
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-5号	労務費		単位	式	数量		単価	
						1		617, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	30	20, 580	617, 400		
計						617, 400		
単価						617, 400	円/式	

							単価使用年月	2023. 08
							歩掛使用年月	2023. 08
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-6号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価	
						1		29, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	29, 655	29, 655		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						29, 660		
単価						29, 660	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-7号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
		人	1	14,175	14,175			14,180
		式	1		5			
					14,180			
					14,180		円/人日	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 08	
							歩掛使用年月	2023. 08	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-1号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量		1	単価	440. 4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃 (人力清掃工)		無蓋		m	1	440. 4	440. 4	CB433510	
計							440. 4		
単価							440. 4	円/m	

							単価使用年月	2023. 08	
							歩掛使用年月	2023. 08	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-2号	除草	人力	単位	m2	数量		1	単価	136. 7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		人力除草		m 2	1	136. 7	136. 7	CB432110	
計							136. 7		
単価							136. 7	円/m2	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 08
						歩掛使用年月	2023. 08
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-4号	労務費		単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	30	20, 580	617, 400	
	計					617, 400	
	単価					617, 400	円/式

						単価使用年月	2023. 08
						歩掛使用年月	2023. 08
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-5号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	14, 175	14, 175	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					14, 180	
	単価					14, 180	円/人日

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 08	
							歩掛使用年月	2023. 08	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-1号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量		1	単価	440. 4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃 (人力清掃工)	無蓋		m	1	440. 4	440. 4	CB433510	
	計						440. 4		
	単価						440. 4	円/m	

							単価使用年月	2023. 08	
							歩掛使用年月	2023. 08	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-2号	除草	人力	単位	m2	数量		1	単価	136. 7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	除草	人力除草		m 2	1	136. 7	136. 7	CB432110	
	計						136. 7		
	単価						136. 7	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1	14,180	14,180	単一	5号
計					14,180		
単価					14,180	円/人日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 08
						歩掛使用年月	2023. 08
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-4号	労務費		単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	30	20,580	617,400	
	計					617,400	
	単価					617,400	円/式

						単価使用年月	2023. 08
						歩掛使用年月	2023. 08
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-5号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	14,175	14,175	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					14,180	
	単価					14,180	円/人日

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 08	
							歩掛使用年月	2023. 08	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-1号	除草	人力	単位	m2	数量		1	単価	136. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		人力除草	m 2	1	136. 7	136. 7	CB432110		
計						136. 7			
単価						136. 7	円/m2		

							単価使用年月	2023. 08	
							歩掛使用年月	2023. 08	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-2号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	14, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	1	14, 180	14, 180	WB010212 単一 4号		
計						14, 180			
単価						14, 180	円/人日		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023. 08
						歩掛使用年月	2023. 08
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-3号	労務費		単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	30	20,580	617,400	
	計					617,400	
	単価					617,400	円/式

						単価使用年月	2023. 08
						歩掛使用年月	2023. 08
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-4号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	14,175	14,175	
	諸雑費(まるめ)		式	1		5	
	計					14,180	
	単価					14,180	円/人日

1次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量		1	単価	11,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ヒール式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	11,670	11,670	WB810760 単一 4号		
計						11,670			
単価						11,670	円/m		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	除草	人力	単位	m2	数量		1	単価	136.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		人力除草	m2	1	136.7	136.7	CB432110		
計						136.7			
単価						136.7	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人日	1	14,180	14,180	WB010212	単一	6号
計					14,180			
単価					14,180	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	11,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,060.8	106,080		
	転落防止柵	H=1.1m 4段ビーム Co建込式 ダークブラウン	m	100	10,600	1,060,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		920		
	計					1,167,000		
	単価					11,670	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023. 08
						歩掛使用年月	2023. 08
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-5号	労務費		単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	30	20,580	617,400	
	計					617,400	
	単価					617,400	円/式

						単価使用年月	2023. 08
						歩掛使用年月	2023. 08
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-6号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	14,175	14,175	
	諸雑費(まるめ)		式	1		5	
	計					14,180	
	単価					14,180	円/人日