工事名	令和5年度広島西部山系山本10号砂防堰堤外工事			
工事地名	広島県広島市安佐南区山本5丁目地内			
2. 工事内容				
 発注年月 事務所名 工事務所番号 契更更工事 エ事期 本工事期 施工 区路線 	令和 6年 2月 広島西部山系砂防事務所 工務課 5740010019 国債(翌債を含む)の分任官 0回 砂防・地すべり等工事 884日間 自 令和 6年 3月29日 (当初) 至 令和 8年 8月29日 (0回変更) 至 年 月 日 広島県 広島	12) 設計年月 13)機械損料一括補正 14) 単価適用年月 15) 歩掛適用年月 16) 前請負工事費 17) 前請負代金額 18) 調整区分 19) 共通仮設費対象額 20) 現場管理費等対象額 21) 一般管理費等対象額 22) 処分費 23) 公告日 24) 入札締切日	令和 6年 2月 0	0%
3. 予算科目) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:	

工事名	令和5年度広島西部	『山系山本10号砂防堰堤外』	事	(票	i 初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
	ACRI AMBIL	10.14	N//L	W/ E))/ /m²	工事区分	砂防堰堤	A 447134 X K	I-to
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤									
			式	1		91, 178, 526			
砂防土工									
I maket —			式	1		3, 463, 159			
掘削工									
			式	1		63, 420			
掘削(砂防)		軟岩 片切							単-1号
			m3	10	3, 054	30, 540			
積込(ハーズ)(砂防)		標準 土砂 集積							単-2号
			m3	10	275. 6	2, 756			
積込(ハーズ)(砂防)		標準 土砂 積込							単−3号
			m3	10	275. 6	2, 756			
土砂等運搬		軟岩							単-4号
			m3	10	2, 597	25, 970			
整地		敷均し(ルース゛)							単-5号
			m3	10	139. 8	1, 398			
掘削工(ICT)									
Implication (at the control of		[式	1		943, 378)V a 🗆
掘削(砂防)(ICT)		土砂 3,000m3未満 障							単-6号
		害無							
		1 -41	m3	400	1, 004	401, 600			
掘削(砂防)		土砂 3,000m3未満 障							単-7号
		害無							
			m3	400	601. 1	240, 440			
掘削(砂防)(ICT)		土砂 片切掘削							単-8号
			m3	90	1, 694	152, 460			

工事名	令和5年度広島西		事	(当	初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・コ	工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)		土砂 片切掘削							単-9号
			m3	90	1, 103	99, 270			
積込(ハーズ)(砂	;防)	標準 土砂 積込							単−10号
			m3	180	275. 6	49, 608			
盛土工									
			式	1		192, 441			
盛土(流用土)		4.0m以上							単-11号
			m3	25	234. 5	5, 862			
盛土(流用土)		2.5m未満							単-12号
			m3	3	5, 530	16, 590			
積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3未							単-13号
		満							
			m3	30	248. 2	7, 446			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-14号
		含む)							
			m3	30	2, 129	63, 870			
投入									単−15号
-P- I ()-I- II ()			m3	30	248. 2	7, 446			W
盛土(流用土)		2.5m以上4.0m未満							単-16号
(ソイルセメント)				_	242.4				
# L (/# II L)		0 = 4.7#	m3	5	843. 4	4, 217			274 4 5 17
盛土(流用土)		2.5m未満							単-17号
(ソイルセメント)				-	5 500	00.710			
カバナル ハルカン 1 (4	☆4小油 久)		m3	7	5, 530	38, 710			単-18号
砂防ソイルセメント(打	見什低石リ								早-18方
			,?	10	2 044	04 500			
 土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土	m3	12	2, 044	24, 528			単-19号
工炒寺理版		工砂(岩塊・玉石底り工 含む)							平-19万
		百む)	m3	10	2, 129	21, 290			
			Illo	10	2, 129	21, 290			

工事名	令和5年度広島西部	3山系山本10号砂防堰堤外工	事	(<u>=</u>	i 初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
投入									単-20号
)			m3	10	248. 2	2, 482			
法面整形工(ICT)									
			_1>			101.000			
(注: 古春 17. / Jan 1. 表度)	(TOTA)	1 よんだ し アルコ マドアルだた し	式	1		124, 900			W 01 P
法面整形(切土部)	(ICI)	は質土、砂及び砂質土、							単-21号
		粘性土	. 0	Ε0	0.400	104 000			
在 [. 加 mm 一			m2	50	2, 498	124, 900			
残土処理工									
			式	1		2, 139, 020			
 土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土	10	1		2, 139, 020			単-22号
工物分类		含む)							平 22万
			m3	950	2, 129	2, 022, 550			
 整地		残土受入れ地での処理	mo	300	2, 120	2, 022, 000			単-23号
TE/E									7 20.5
			m3	950	122. 6	116, 470			
地盤改良工			mo .	000	122.0	110, 110			
,,,,,									
			式	1		1, 295, 600			
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			式	1		1, 295, 600			
置換		ソイルセメント							単-24号
			m3	200	6, 478	1, 295, 600			
法面工									
			式	1		8, 205, 040			
植生工									
			式	1		2, 565, 535			
植生基材吹付		3cm 植生基材吹付工 2							単−25 号
		50m2以上500m2未満							
			m2	460	5, 206	2, 394, 760			

工事名	令和5年度広島西部	邓山系山本10号砂防堰堤タ	小 工事	(=	á 初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人工張芝 (わら芝)									単-26号
			m2	250	683. 1	170, 775			
連続長繊維補強土工	•								
			式	1		5, 639, 505			
連続長繊維補強土	-	t=20cm							単-27号
			m2	168	27, 810	4,672,080			
プ・レート付アンカー		SD345 D19 L=800			,	, ,			単-28号
			本	75	5, 889	441, 675			
地下排水		VP50	·		2,222				単-29号
21 21/4									
			m	50	1, 463	73, 150			
					1, 100	10,100			単-30号
7711821182									1 000
			回	1	452, 600	452,600			
鋼製堰堤工					102, 000	102, 000			
州 农区之									
			式	1		61, 553, 518			
			170	1		01, 000, 010			
			式	1		14, 197, 234			
 床堀り(掘削(砂防	i) (ICT))	土砂	120	1		11, 101, 201			単-31号
<i>№ 2</i> М 7 (1)ШП1 (н2 № 3)	() (101))	1.10							+ 517
			m3	710	1,004	712, 840			
 床掘り(掘削(砂防	;))	土砂	mo	110	1,001	112,040			単-32号
NC 100 7 (100 D)	177	1.10							7 02/
			m3	710	601.1	426, 781			
 床堀り(掘削(砂防	i) (ICT))	土砂 片切掘削	mo	110	001.1	120, 101			単-33号
νгуш > (лш⊔л(д) β)	,, (101/)	T-87 /1 9/1/HID3							1 30 /
			m3	90	1,694	152, 460			
 床堀り(掘削(砂防	j))	土砂 片切掘削	IIIO	30	1,001	102, 100			単-34号
νινημ υ (ΨηΗυ (ΨΣΒ)	'' / /	1 H/ /1 9/1/H/H/1							7 017
			m3	90	1, 103	99, 270			

工事名	令和5年度広島西部	邓山系山本10号砂防堰堤外コ	_事	(<u>≡</u>	乡 初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
 工事区分・工種	• 鍾則• 細則	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	砂防堰堤 数量増減		摘要
		標準 土砂 積込	十二 十二	<u> </u>	平1111	- 並領		並領垣帆	単-35号
19/20/17 / (19/93/		小子 工业 强之							7 00.5
			m3	180	275. 6	49,608			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-36号
		含む)							
±/*		#/ [6.2. / y	m3	1, 370	2, 129	2, 916, 730)// of E
整地		敷均し(ルース・)							単-37号
			m3	1, 400	139.8	195, 720			
 床掘り(掘削(砂防	j))	軟岩	mo	1, 100	100.0	100, 120			単-38号
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, ,								
			m3	310	1, 569	486, 390			
床堀り(掘削(砂防	j))	軟岩 片切							単-39号
				0.0	0.054	251 222			
		標準 土砂 集積	m3	90	3, 054	274, 860			単-40号
↑貝Հ <u>\</u> (パ¯^ / (49/97)		保毕 工砂 果惧							单-40万
			m3	400	275. 6	110, 240			
 積込(ルーズ)(砂防)		標準 土砂 積込							単-41号
			m3	400	275. 6	110, 240			
土砂等運搬		軟岩							単-42号
			. 0	400	0.507	1 000 000			
 整地			m3	400	2, 597	1, 038, 800			単-43号
正地		SKA C (N X)							4 40 9
			m3	400	139.8	55, 920			
埋戻し									単-44号
(m=1) (m)			m3	250	1, 741	435, 250)V .= II
埋戻し(Ⅱ)									単-45号
			m3	270	8, 984	2, 425, 680			
 積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3未	ШО	210	0, 304	2, 420, 000			単-46号
18/2 V' // /		満							T 1973
			m3	470	248. 2	116, 654			

工事名	令和5年度広島西部	部山系山本10号砂防堰堤外工	事	(当	初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-47号
		含む)							
			m3	60	2, 129	127, 740			
土砂等運搬		軟岩							単-48号
			m3	410	2, 597	1, 064, 770			
埋戻し									単-49号
(ソイルセメント)									
			m3	20	1, 741	34, 820			
埋戻し(I)									単-50号
(ソイルセメント)									
			m3	160	8, 446	1, 351, 360			
埋戻し(Ⅱ)									単-51号
(ソイルセメント)									
			m3	70	8, 984	628, 880			
砂防ソイルセメント(撹拌	津混合)								単-52号
			m3	250	2, 044	511,000			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-53号
		含む)							
			m3	270	2, 129	574, 830			
岩盤清掃									単-54号
			m2	267	1, 033	275, 811			
基面整正									単-55号
Arr that are to to to			m2	50	411.6	20, 580			
鋼製堰堤本体工									
New Holl I / New York	TH 8 1. TH		式	1		40, 331, 246			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
鋼製枠(鋼管フレームタ	型・ハットレス型)								単-56号
Not broken		272.17.72	t	5. 2	580, 700	3, 019, 640)/ == ₩
鉄筋		SD345 D35							単-57号
			t	0.18	172, 800	31, 104			

工事名	令和5年度広島西部	『山系山本10号砂防堰堤外エ	_事	(当	初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD345 D16~25							単-58号
			t	0. 27	169, 700	45, 819			
コンクリート		4号 一般養生 生コンクリー							単-59号
		卜割増額無			24.222	00 000 000			
			m3	1, 140	24, 620	28, 066, 800			H CO -
目地板		樹脂発泡体(30倍発泡)							単-60号
		t=10	0	9	3,000	27, 000			
 水抜暗渠		450mm 外圧管1種 管長	m2	9	3,000	27,000			単-61号
小		450mm 外上官1種 官長 さ 2.43m							早-01万
		2. 43III	m	5. 6	16, 920	94, 752			
 止水板		CC300×7	111	5.0	10, 920	94, 102			単-62号
11.7八次		CC300 × 1							4 02 7
			m	35	5, 173	181, 055			
			III .	00	0,110	101, 000			単-63号
/// 18/22/									' " "
			m2	140	16, 010	2, 241, 400			
					,	, ,			単-64号
			m2	560	11,070	6, 199, 200			
型枠									単-65号
			m2	36	9, 286	334, 296			
足場									単-66号
			掛m2	20	4, 509	90, 180			
垂直壁工									
(垂直壁)									
		46.37. d. d	式	1		1, 970, 512)V a= H
コンクリート		4号 一般養生 生コンクリー							単-67号
		卜割増額無		40					
		HIRE 7% 1/2 (2.2 1/2 7% 1/2)	m3	40	26, 920	1, 076, 800			W 00 F
目地板		樹脂発泡体(30倍発泡)							単-68号
		t=10		0.0	2 000	1 000			
			m2	0.6	3,000	1,800			

工事名	令和5年度広島西部	『山系山本10号砂防堰堤外工	事	(=	i 初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工程	重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残存化粧型枠									単-69号
			m2	2	16, 010	32, 020			
残存型枠									単-70号
			m2	76	11, 070	841, 320			
型枠									単-71号
			m2	2	9, 286	18, 572			
コンクリート側壁工 (第1側壁)									
			式	1		4, 243, 005			
コンクリート		1号 一般養生 生コンクリー ト割増額無							単-72号
			m3	74	25, 700	1, 901, 800			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10							単-73号
			m2	15	3, 383	50, 745			= . H
残存化粧型枠									単-74号
			m2	72	16, 010	1, 152, 720			
残存型枠									単-75号
			m2	86	11, 070	952, 020			
型枠									単-76号
1			m2	20	9, 286	185, 720			
水叩工 (第1水叩)									
			式	1		811, 521			
コンクリート		4号 一般養生 生コンクリー ト割増額無							単-77号
			m3	32	24, 620	787, 840			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10							単-78号
			m2	7	3, 383	23, 681			<u> </u>

工事名	令和5年度広島西部	山系山本10号砂防堰堤外工	.事	(=	á 初)	事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付護岸工									
			式	1		5, 624, 100			
取付護岸工									
			式	1		5, 166, 550			
コンクリート		1号 一般養生 生コンクリー							単-79号
		卜割增額無							
			m3	88	25, 700	2, 261, 600			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10							単-80号
			m2	10	3, 383	33, 830			
残存化粧型枠									単-81号
			m2	110	16, 010	1, 761, 100			
残存型枠									単-82号
			m2	8	11,070	88, 560			
型枠					,	,			単-83号
									, ,
			m2	110	9, 286	1, 021, 460			
					-,	2, 122, 211			
/2.07.1									
			式	1		264, 150			
 1号底張コンクリート		1号 t=200	1			==1, 130			単-84号
= 5/2000 - // 1									
			m2	30	8, 805	264, 150			
					2, 222	==1, 130			
2000 F 1									
			式	1		193, 400			
 1号接続桝		1号				100, 100			単-85号
± 3 120/1/2017 I									" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
			箇所	1	193, 400	193, 400			
			13 1/1	1	100, 100	100, 100			
日 / · ////貝(/K/ユ									
			式	1		7, 699, 647			

工事名	令和5年度広島西部	部山系山本10号砂防堰堤外口	事	(票	i 初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工程		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートフ゛ロック工 (コンク	リートフ゛ロック積)								
			式	1		489, 315			
現場打基礎コンクリー	· -	1号 底幅 55cm 高さ							単-86号
(1号基礎)		35 c m							
			m	10	9, 961	99, 610			
現場打基礎コンクリー	·	1号 底幅 55cm 高さ							単-87号
(2号基礎)		35 c m							
			m	41	9, 505	389, 705			
コンクリートフ゛ロック工 (コンク	リートフ゛ロック積)								
(1号ブロック積)									
			式	1		3, 552, 900			
コンクリート(間知)ブロ	ツク積	滑面 控え35cm							単-88号
			m2	117	28, 100	3, 287, 700			
胴込·裏込材(砕a	万)	再生砕石 RC-40							単-89号
			m3	68	3,900	265, 200			
コンクリートフ゛ロック工 (コンク	リートフ゛ロック積)								
(2号ブロック積)									
			式	1		1, 149, 700			
コンクリート(間知)ブロ	ツク積	滑面 控え35cm							単-90号
			m2	38	28, 100	1,067,800			
胴込·裏込材(砕a	5)	再生砕石 RC-40							単-91号
			m3	21	3,900	81,900			
コンクリートフ゛ロック工 (コンク	リートフ゛ロック積)				,	,			
(3号7 ˙ロック積)									
			式	1		1,061,500			
コンクリート(間知)ブロ	ック積	滑面 控え35cm							単-92号
			m2	35	28, 100	983, 500			
胴込·裏込材(砕a	万)	再生砕石 RC-40			,	,			単-93号
7,110 SCIC 14 (III I	•	.,							
			m3	20	3,900	78,000			

工事名	令和5年度広島西部	『山系山本10号砂防堰堤外コ	_事	(当	初)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤		
工事区分・工種	 ・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートフ゛ロック工(コンクリ		79816	1 1-1-2	<i>></i> , =	1 11224		WE 11/	正成·百/A	3117.
(4号ブロック積)									
			式	1		1, 139, 670			
コンクリート(間知)ブロッ	ク積	粗面 控え35cm							単-94号
			m2	36	27, 560	992, 160			
	ī)	 再生砕石 RC-40	IIIZ	30	27, 500	992, 100			単-95号
	• •	11774 1 10 10							ļ - 00.3
			m3	22	6, 705	147, 510			
コンクリートフ゛ロック工(コンクリ	ートフ゛ロック積)								
(1号天端コンクリート)			, to						
プロ T日 ヤキー・「中日・10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	1	1号	式	1		35, 536			単-96号
現場打天端コンクリート	`	1万							早-90万
			m3	0.6	58, 890	35, 334			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10			,				単-97号
			m2	0.06	3, 383	202			
コンクリートフ゛ロックエ (コンクリ	ートブロック積)								
(2号天端コンクリート)			式	1		271, 026			
		1号	10	1		271,020			単-98号
20% 117 Will 1777									
			m	54	5, 019	271, 026			
砂防堰堤付属物設置工	<u>-</u>								
			4	_		0.510.005			
 防止柵工			式	1		2, 542, 927			
MYTT-UIII T									
			式	1		809, 540			
転落(横断)防止柵	f	柵高 1.1m コンクリート建				,			単-99号
		込 ダークブラウン							
dana phila / little block \ Phil F. Line	1 / NI	Lm -4	m	21	12, 160	255, 360)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
転落(横断)防止柵	(斜面部)	##高 1.1m コンクリート建 込 ダークブラウン							単-100号
		12 9 -97 797	m	17	12, 340	209, 780			

工事名	令和5年度広島西部	部山系山本10号砂防堰堤外工	事	(当	初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工程	重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立入防止柵		H=1.8m W=3.7m 小窓無							単-101号
		タ゛ークフ゛ラウン							
			箇所	2	172, 200	344, 400			
階段工									
			式	1		1, 159, 100			
1号階段		1号							単-102号
			箇所	1	417, 500	417, 500			
2号階段		1号	1771	_	221,111				単-103号
5 - V 1 E T A									- 100.3
			箇所	1	278, 300	278, 300			
		1号	四//	1	210, 300	210, 300			単-104号
3 夕 阳 权		1 9							平 104万
			箇所	1	320, 400	320, 400			
 4号階段		1号	固別	1	320, 400	320, 400			単-105号
4万階段		17							甲-105万
			<i>k</i> /c = r		57, 000	57,000			
		48 . 5	箇所	1	57, 280	57, 280)\\\\ 100 F
1号平張		1号 t=7cm							単-106号
			m	3	28, 540	85, 620			
銘板工									
			式	1		332, 000			
銘板		青銅鋳物 500×800×1							単-107号
		5							
			枚	1	332,000	332, 000			
点検施設工			T						
			式	1		242, 287			
足掛金物		φ 19 W=300							単-108号
			個	17	3,870	65, 790			
1号張コンクリート		1号 t=7cm			-,	,			単-109号
2 9 VPC - 7 / 1									100 3
			m2	64	2,662	170, 368			

工事名	令和5年度広島西部	3山系山本10号砂防堰堤外工	事	(<u>=</u>	i 初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2号張コンクリート		1号 t=7cm							単-110号
			m2	3	2, 043	6, 129			
構造物撤去工									
			式	1		172, 085			
構造物取壊し工									
			式	1		109, 665			
コンクリート構造物取壊	ŧL	無筋構造物 機械施工							単-111号
			m3	10	7, 629	76, 290			
大型土のう撤去									単-112号
			袋	50	667. 5	33, 375			
運搬処理工									
			式	1		62, 420			
		コンクリート殻(無筋)							単-113号
			m3	10	2, 717	27, 170			
		コンクリート殻(無筋)							単-114号
			m3	10	3, 525	35, 250			
						•			
			式	1		622, 450			
			式	1		153, 250			
		高密度ポリエチレン管(内面				•			単-115号
(仮排水管)		波状管) φ 450							
			m	50	3, 065	153, 250			
作業ヤード整備工					,	,			
			式	1		469, 200			

工事名	令和5年度広島西部	『山系山本10号砂防堰堤外工	事	(票	á 初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混合桝									単-116号
			箇所	1	469, 200	469, 200			
道路改良									
(管理用道路)									
			式	1		14, 475, 475			
道路土工									
			式	1		2, 258, 926			
掘削工(ICT)									
			式	1		27, 504			
掘削(ICT)		土砂 オープ ンカット 障害無				,			単-117号
		し 5,000m3未満							
		, , , , , , , , ,	m3	60	458. 4	27, 504			
 路体盛土工						,			
7 7 11 111 111									
			式	1		6, 747			
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		-		9, 11			単-118号
		20 0 110 0 110 0 110 110 1							1 110 3
			m3	8	843. 4	6, 747			
路体盛土工(ICT)			mo		010.1	0,111			
			式	1		1, 344, 391			
 路体(築堤)盛土(I	CT)	4.0m以上	14	1		1, 511, 551			単-119号
四件(未处/鱼上(1	01/	1. VIII2/							7 110 9
			m3	482	273. 9	132, 019			
 積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3未	ШЭ	402	213.9	102, 019			単-120号
T貝(と) (パ ^ /		満							平 140 万
		1回	2	510	040.0	106 500			
上か/か/宝+án.		 土砂(岩塊・玉石混り土	m3	910	248. 2	126, 582			単-121号
土砂等運搬									単-121方
		含む)		E10	0.100	1 005 500			
			m3	510	2, 129	1, 085, 790			
路床盛土工(ICT)									
			式	1		759, 804			

工事名	令和5年度広島西部	山系山本10号砂防堰堤外工	事	(<u>≡</u>	台 初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
		IB IA		W. E	\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	工事区分	砂防堰堤	A (1001) (1) h	Literat
工事区分・工種	[・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土(ICT)		4.0m以上	?	300	393. 2	117, 960			単-122号
1 申フ1 (2 ☆^)			m3	300	393. 2	117, 900			₩ 100 🗆
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未 満							単-123号
			m3	270	248. 2	67, 014			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)							単-124号
			m3	270	2, 129	574, 830			
路体盛土工 (路肩盛土)									
			式	1		110, 600			
路体(築堤)盛土 (路肩盛土)		2.5m未満							単-125号
			m3	20	5, 530	110,600			
路体盛土工 (路体外盛土)			_1>			0.000			
nte II. (bite III.) alla I		0 = 1.24	式	1		9, 880)V
路体(築堤)盛土 (路体外盛土)		2.5m未満							単-126号
			m3	2	4, 940	9, 880			
法面工									
			式	1		71, 592			
防草コンクリート (1号防草対策)									
			式	1		71, 592			
張りコンクリート		1号 コンクリート夜間割増無							単-127号
			m2	24	2, 983	71, 592			
擁壁工									
			式	1		2, 047, 880			
作業土工			-	-		, ,			
			式	1		235, 834			

工事名	令和5年度広島西部	『山系山本10号砂防堰堤外工	事	(<u>=</u>	á 初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂							単-128号
			m3	140	262. 1	36, 694			
埋戻し									単-129号
			m3	60	2, 633	157, 980			
基面整正									単-130号
			m2	100	411.6	41, 160			
場所打擁壁工									
(1号擁壁)									
			式	1		1, 812, 046			
コンクリート		1号							単-131号
			m3	37	24, 300	899, 100			
型枠		一般型枠							単-132号
			m2	110	8, 238	906, 180			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10							単-133号
			m2	2	3, 383	6, 766			
舗装工					,	,			
			式	1		1, 516, 629			
コンクリート舗装工									
			式	1		1, 516, 629			
 下層路盤(車道・路	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	再生クラッシャラン RC-40 仕	., .	*		1,010,020			単-134号
	4/14 PP/	上り厚 150mm							- 101.5
		2 / 7 10011111	m2	289	511.3	147, 765			
 表層		1号 t=150	1112	200	011.0	111,100			単-135号
(人)日		17, 6, 100							7 100 7
			m2	294	4,656	1, 368, 864			
			III Z	234	4,000	1, 500, 604			
7/1/11円121/01工									
			式	1		CC7 OF9			
			工	1		667, 958			

工事名	令和5年度広島西部	『山系山本10号砂防堰堤外コ	事	(当	初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
			1			工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工									
			式	1		382, 958			
プレキャストU型側溝									単-136号
(PU1-B300-H300)									
			m	43	8, 906	382, 958			
管渠工									
			式	1		124, 560			
鉄筋コンクリート台付管	:					•			単-137号
(CP-PH-D300)									
(/			m	9	13, 840	124, 560			
集水桝・マンホール工					10,010	121,000			
(1号集水桝)									
(1.0)(1.11)			式	1		83, 090			
 現場打ち集水桝		現場打材 1号 法面作	120	1		00,000			単-138号
		業補正無							7 1007
		未開立	箇所	1	43, 250	43, 250			
		T-2 500×500 並目 ボ	回/刀	1	40, 200	40, 200			単-139号
ク V /V/ 益		1 2 300 ~ 300 並 日							中 139万
			枚	1	39, 840	39, 840			
 集水桝・マンホール工			111	1	39, 840	39, 840			
(2号集水桝)						55.050			
			式	1		77, 350)// H
現場打ち集水桝		現場打材 1号 法面作							単-140号
		業補正無	table and						
10. ()			箇所	1	37, 510	37, 510			
グレーチング蓋		T-2 500×500 並目 ボ							単-141号
		か 固定							
			枚	1	39, 840	39, 840			
防護柵工									
			式	1		822, 490			
路側防護柵工									
			式	1		822, 490			

工事名	令和5年度広島西部	『山系山本10号砂防堰堤外工	事	(当	初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カ゛ート゛レール		塗装品 Gr-C-4E 50m以							単-142号
(Gr-C-4E)		上100m未満 曲線部補							
		正無 ダークブラウン	m	11	10, 790	118,690			
カ゛ート゛レール		塗装品 Gr-C-4E 50m以							単-143号
(Gr-C-4E(曲線部)))	上100m未満 曲線部補							
		正有 ダークブラウン	m	60	11, 730	703, 800			
					,	,			
			式	1		7, 090, 000			
			-	-		.,,			
7~ n · 1 · 1									
			式	1		7, 090, 000			
			110	1		1, 030, 000			単-144号
人									7 1117
			人目	500	14, 180	7, 090, 000			
 直接工事費			八日	500	14, 100	7, 090, 000			
直接工事員 									
			式	1		105, 654, 001			
 共通仮設費			IV.	1		105, 654, 001			
→ 世 似 政 負 l									
			式			00 000 004			
ルンマ/ビュル 書			工	1		20, 230, 884			
共通仮設費									
						10.000.004			
Ver len et			式	1		10, 902, 884			
運搬費									
						00.212			
In the Livertin dis			式	1		88, 218			
仮設材運搬費									単-145号
N/ // //			t	17. 4	5, 070	88, 218			
準備費									
			式	1		7, 519, 418			
木根等処分費									内-1号
			式	1		4, 072, 418			

工事名	令和5年度広島西部山美	系山本10号砂防堰堤タ	卜 工事	(当	初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
						工事区分	砂防堰堤		
	重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂(草まじり(木	根含む))等処分費								内-2号
			式	1		3, 447, 000			
安全費									
			式	1		1, 111, 500			
土石流警報装置									内-3号
			式	1		1, 111, 500			
技術管理費									
			式	1		1, 171, 748			
六価クロム溶出試験	 读								内-4号
			式	1		7, 300			
保守管理(ICT)									内-5号
			式	1		18, 448			
 システム初期費(ICT)						,			内-6号
			式	1		1, 146, 000			
				_		2, 223, 333			
			式	1		1, 012, 000			
— 共通仮設費(率計上)				_					
			式	1		9, 328, 000			
純工事費				-		0,020,000			

			式	1		125, 884, 885			
				1		120,001,000			
70 70 FT A. S.									
			式	1		35, 116, 000			
工事原価				1		00, 110, 000			
<u> </u>									
			式	1		161, 000, 885			
		1	八	1		101, 000, 885			

工事区分・工権・確別・細別 規格 単位 放量 単価 金額 数域情域 金額財域 一般管理業等 式 1 25,709,115 工事価格 式 1 186,710,000 消費稅相当額 式 1 205,381,000	工事名	令和5年度広島西部山系	山本10号砂防堰堤外口	事	(<u>=</u>	á 初)	事業区分	砂防・地すべり	対策	
一般管理費等 式 1 25,709,115 工事価格 式 1 186,710,000 消費税相当額 式 1 18,671,000 工事費計 式 1 18,671,000	 丁事区分・丁種	• 種別•細別	規格	単位	数量	単価	工事区分金額	砂防堰堤 数量増減	金額増減	摘要
式 1 25,709,115 工事価格 式 1 186,710,000 消費税相当額 式 1 18,671,000 工事費計 1 18,671,000		1至27.1 //四次.1	79610	7-12-		— іш	32.45	<u></u>	亚城市以	TH 女
工事価格 式 1 186,710,000 消費税相当額 式 1 18,671,000 工事費計 1 18,671,000	,,, .									
式 1 消費税相当額 式 工事費計 18,671,000				式	1		25, 709, 115			
消費税相当額 式 1 工事費計	工事価格									
消費税相当額 式 1 工事費計				_b			100 510 000			
工事費計 1 18,671,000	冰事祝和水絕			工	1		186, 710, 000			
工事費計	何复忧怕 彼 									
工事費計				式	1		18, 671, 000			
	工事費計			1.			,,			
大 1 205, 381, 000										
				式	1		205, 381, 000			

木根等処分費

第 1号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木	粗							WYB00052
		m 2	1, 991	397. 9	792, 218			単一 205号
集積·積込								WYB00051
		m 2	1, 991	399. 9	796, 200			単一 206号
<伐木>								
準備費(運搬費用積上げ	·分 884千円							WB010160
,		式	1		884, 000			単一 207号
準備費 (処分費用積上げ)	·分 875千円							WB010170
,		式	1		875, 000			単一 208号
<根株>								
準備費(運搬費用積上げ	·分 275千円							WB010160
)		式	1		275, 000			単一 209号
準備費(処分費用積上げ	·分 450千円							WB010170
)		式	1		450, 000			単一 210号
合 計								
Ц ВІ					4, 072, 418			

単価使用年月 歩掛使用年月

2024. 2

2024. 2

一式当たり内訳書

土砂(草まじり(根含む))等処分費

第 2号内訳書

単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								方務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費	(運搬費用積上げ分								WB010160
)									
			式	1		1, 107, 000			単一 211号
準備費	(処分費用積上げ分	2340千円				, , ,			WB010170
)	2•2•								
			式	1		2, 340, 000			単一 212号
				1		2,010,000			+ 212.7
	合 計								
						3, 447, 000			
-						3, 447, 000			
	•		_						

土石流警報装置

第 3号内訳書

 単価使用年月
 2024. 2

 歩掛使用年月
 2024. 2

 労務調整係数
 1.000-00-00-2-0

 金額増減
 摘要

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土石流警報装置	16ヶ月							WYB00061
		式	1		1, 111, 500			
A ∌I								
合 計					1, 111, 500			
					1, 111, 500			

六価クロム溶出試験費

第 4号内訳書

単価使用年月 2024. 2 2024. 2 2024. 2 3 20

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費								WYB00056
		検体	1	7, 300	7, 300			単一 213号
合 計								
					7, 300			

保守管理(ICT)

第 5号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	と 土砂 3,000m3未満 無し 1110m3							WA791040
守点検								
		式	1		12, 413			単一 214号
掘削(砂防)(ICT)保	1							WYB00021
守点検								
		式	1		1, 980			単一 215号
法面整形(砂防)(ICT								WYB00025
)保守点検								
		式	1		796			単一 216号
掘削(ICT)保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満							WA791010
	60m3							, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Matter (Matter) (Delta (- a) -	A STATE OF THE STA	式	1		313			単一 217号
	` 10,000m3未満 無し 482m3							WA791020
)保守点検								,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Martin De La Caraca Car	A STATE OF THE STA	式	1		1,642			単一 218号
	〔 10,000m3未満 無し 300m3							WA791030
検								
		式	1		1, 304			単一 219号
A =1								
合 計								
					18, 448			

単価使用年月

歩掛使用年月

2024. 2

2024. 2

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

	- Ha-H- ()		- (-)	1 14/1				
	切期費(ICT)						単価使用年月	2024. 2
第 6号内訳書							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費(ICT)	人兄1行 い*カナウ	平世		- 平川	並供		並領項例	WB010510
ンステム初期賃(ICI)	7 9747							WB010910
		式	1		598, 000			単一 220号
システム初期費(ICT)	フ゛ルト゛ーサ゛							WB010510
		式	1		548,000			単一 221号
合 計								
П					1, 146, 000			
					1, 140, 000			

	1次単価表							2 2 -00-00-2-0
単一1号	掘削(砂防)	軟岩 片切	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 054
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削		軟岩 片切掘削 無し 無し					CA7000	020
I			m 3	1	3, 054	3, 054		
	計					3, 054		
	単価					3, 054	円/m3	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 1.000-00-00-	2-0
単−2号 積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂 集積	単位	m3	数量	1	単価	275. 6
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂					CA700250	
		m 3	1	275. 6	275. 6		
計					075.0		
					275. 6		
単価					275. 6	円/m3	

	1次単価表							2024. 2024. 1.000-	
単-3号	積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂 積込	単	単位	m3	数量	1	単価	275. 6
	名 称	規格	単	単位	数量	単価	金額		摘要
積込(ルース	(砂防)	標準 土砂	m 3	3	1	275. 6	275. 6	CA7002	50
	nt it		in e	0	1	210. 0	275. 6		
	単価						275. 6	円/m3	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	2 -00-00-2-6
単一4号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2, 597
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 14.0km以下					CB2101	
			m 3	1	2, 597	2, 597		
	計					2, 597		
	単価					2, 597	円/m3	3

	1 次	以単価表				2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
整地 単一5号	敷均し(ルーズ)	単位	m3	数量	1	単価 139.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	139.8	139.8	CA700310
計					139. 8	
単価					139. 8	円/m3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	2 -00-00-2-0
掘削(砂防)(ICT) 単-6号	土砂 3,000m3未満 障害無	単位	m3	数量	1	単価	1, 004
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3000m3未満 無し					CA7004	
		m 3	1	1, 004	1,004		
計							
					1,004		
単価							
1 77					1,004	円/m3	3

		1次単位	 表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単一7号	掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無	単位	m3	数量	1	単価	601. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削 (砂防)		土砂 3,000m3未満 無し	m 3	1	601. 1	601. 1	CA7002	260
	nt i					601. 1		
	単価					601. 1	円/mS	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	2 -00-00-2-0
単-8号	掘削(砂防)(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1, 694
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削 (砂防)	(ICT) 土砂 片切掘削						WYB000	005
			m 3	1	1, 694	1, 694	単一 1	46号
	計							
						1, 694		
	単価							
	—— IIM					1, 694	円/m3	}

	1次単価表							2 2 -00-00-2-0
単-9号	掘削(砂防)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1, 103
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削		土砂 片切掘削	m 3	1	1, 103	1, 103	CA700	020
	計					1, 103		
	単価					1, 103	円/mi	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 1. 000-0	2 00-00-2-0
単一10号	積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂 積込	単位	m3	数量	1	単価	275. 6
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込(ルー)	ズ) (砂防)	標準 土砂					CA7002	50
			m 3	1	275.6	275. 6		
	計							
						275. 6		
	単価							
						275. 6	円/m3	

1次単価表						2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単一11号 盛土(流用土)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価 234.5
	規格	単位	数量	単価	金額	 摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	1	234. 5	234. 5	CA700030
計					234. 5	
単価					234. 5	円/m3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
盛土(流用土)	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 530
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満					CA700	
		m 3	1	5, 530	5, 530		
計					E E20		
					5, 530		
単価					5, 530	円/m;	3

1次単価表						2024. 2 2024. 2 1. 000-0	
積込(ルース゚) 単−13号	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	248. 2
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	248. 2	248. 2	CA7000	10
計					248. 2		
単価					248. 2	円/m3	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	2 -00-00-2-6
単-14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 129
		規格	単位	数量	単価	金額		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り					CB210110	
<u> </u>		14.0km以下	m 3	1	2, 129	2, 129		
	計					0.190		
						2, 129		
	単価					2, 129	円/m3	3

1 八十						単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単−15号 投入		単位	m3	数量	1	単価	248. 2	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	248. 2	248. 2	CA7000	010	
計					248. 2			
単価					248. 2	円/m3		

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	2 -00-00-2-0	
単-16号	盛土(流用土) (ソイルセメント)	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価		843. 4
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路体 (築堤))盛土	2.5m以上4.0m未満					CA7000	030	
			m 3	1	843. 4	843. 4			
	計					843. 4			
	単価								
						843. 4	円/m	3	

1 八平Щ以						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-17号	盛土(流用土) (ソイルセメント)	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)	盛土	2.5m未満	m 3	1	5, 530	5, 530	CA7000	130
	計					5, 530		
	単価					5, 530	円/m3	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024.	
単-18号	砂防ソイルセメント(撹拌混合)		単位	m3	数量	1	単価	2, 044
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
撹拌混合		4.6t/100m3を超え5.2t/100m3以下					CB3326	620
			m 3	1	2, 044	2, 044		
	計							
						2, 044		
	単価							
	→ Im					2, 044	円/m3	3

		1 次	文単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単-19号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 129
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m 3	1	2, 129	2, 129	CB2101	10
	計					2, 129		
	単価					2, 129	円/m3	

						2024. 2024. 1. 000		
単−20号 単−20号		単位	m3	数量	1	単価		248. 2
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	248. 2	248. 2	CA700010		
計					248. 2			
単価					248. 2	円/m3		

		1 次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-21号	法面整形(切土部)(ICT)	は質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		単価	0.400
		規格	単位	数量	 単価	 金額		2,498
法面整形(码					· · ·	***	WYB000	
			m 2	1	2, 498	2, 498	単一:	147号
	計					2, 498		
	単価					2, 498	円/m ²	2
						2, 1 00	, , , , , , ,	-

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	2 -00-00-2-6
単-22号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 129
		規格	単位	数量	単価	金額		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り					CB2101	
		14.0km以下	m 3	1	2, 129	2, 129		
	計					0.400		
						2, 129		
	単価					2, 129	円/m3	3

1次単価表 単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 整地 残土受入れ地での処理 単-23号 単位 単価 数量 m3122.6 1 名称 規格 単位 数量 単価 摘要 金額 整地 残土受入れ地での処理 CA700310 m 3 122.6 122.6 計 122.6 単価 円/m3 122.6

	1 涉	て単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	ソイルセメント	単位	m3	数量	200	単価	6, 478
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削 (砂防)	土砂 3,000m3未満 無し	m 3	200	601.1	120, 220	CA7002	60
搅拌混合	4.6t/100m3を超え5.2t/100m3以下	III 5	200	001.1	120, 220	CB3326	20
		m 3	200	2, 044	408, 800		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り					CB2101	10
	14.0km以下	m 3	220	2, 129	468, 380		
<投入>							
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満					CA7000	10
No. A. L. John M. L. J. Communication	1.701	m 3	220	248. 2	54, 604		
混合材料敷均し・締固め	4.5m以上		200	1 017	049,400	CB3326	30
		m 3	200	1, 217	243, 400		
計					1, 295, 404		
単価					6, 478	円/m3	
					0,470	H/ III3	

	1次单位	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
植生基材吹付 単一25号	3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価 5,206
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	m 2	1	5, 206	5, 206	WB810830 単一 148号
計					5, 206	
単価					5, 206	円/m2

							2024. 2024. 1. 000		
単-26号	人工張芝 (わら芝)		単位	m2	数量	1	単価		683. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
人工張芝			m 2	1	683. 1	683. 1	CB220	910	
	計					683. 1	1		
	単価					683. 1	円/mi	2	

	1	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
連続長繊維補強土	t=20cm	単位	m2	数量	100	単価 27,8	R10
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	 摘要	
連続長繊維補強土 t=20cm		129, 500	2, 590, 000	WYB00092 単一 149号			
裏面排水工	W=300	m	100	1,903	190, 300	WYB00037 単一 150号	
計			100	1,000	2, 780, 300	7 100 0	
単価					27,810	円/m2	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1.000-	2
ブ゚レート付アンカー単一28号	SD345 D19 L=800	単位	本	数量		単価	F 000
P. Th.	Tra P4+	774 14-	ж. =)\4 /\ps	1		5, 889
名称 プレート付アンカーエ (岩部)	規格 SD345 D19 L=800	単位	数量	単価	金額	WYB000	摘要 38
		本	1	5, 574	5, 574	単一 1	51号
注入打設工						WYB000)47
		m 3	0.001	314, 200	314. 2	単一 1	52号
計							
					5, 888. 2		
単価							
					5, 889	円/本	

		1次単価表					2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-29号	地下排水	VP50	単位	m	数量	100	単価	1, 463
		規格	単位	数量	単価	金額	·	摘要
流末処理工(VP50	m	100	672. 6	67, 260	WYB000 単一 1	062
排水管		VP50 有孔管	111				WYB000	066
排水管		VP50 無孔管	m	100	532	53, 200	単一 1 WYB000	
			m	5	418	2, 090	単一 1	
塩ビ管継手		TS50	個	25	426	10, 650	WYB000 単一 1	
吸出し防止材	t	t=10					WYB000	086
	計		m 2	15. 7	832	13, 062. 4 146, 262. 4	単一]	15 <i>1万</i>
	単価						円/m	
						1, 463	⊢ ⊢ / m	

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単一30号	プラント設置撤去		単位	回	数量	1	単価	452, 600
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
プラント設置	量撤去		亘	1	452, 600	452, 600	WYB000 単一 1	
	計					452, 600		
	単価					452, 600	円/回	1

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	2 -00-00-2-0
単-31号	床堀り(掘削(砂防)(ICT))	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 004
		規格	単位	数量	単価	金額		
掘削 (砂防)		土砂 3000m3未満 無し					CA7004	
			m 3	1	1,004	1,004		
	計							
						1,004		
	単価							
						1,004	円/m3	3

				2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0			
単一32号	床掘り(掘削(砂防))	土砂	単位	m3	数量	1	単価 601.1
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(砂防)		土砂 3,000m3未満 無し	m 3	1	601. 1	601. 1	CA700260
	計					601. 1	
	単価					601. 1	円/m3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	2 -00-00-2-0
単-33号	床堀り(掘削(砂防)(ICT))	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1, 694
			単位	数量	単価	金額		摘要
掘削 (砂防)	混削 (砂防) (ICT) 土砂 片切掘削						WYB000	016
			m 3	1	1, 694	1, 694	単一 1	46号
	計							
						1, 694		
	単価							
	1 Hwa					1, 694	円/m3	3

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-				
単-34号	床堀り(掘削(砂防))	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1, 103
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削		土砂 片切掘削	m 3	1	1, 103	1, 103	CA7000	020
	計					1, 103		
	単価					1, 103	円/m3	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 1.000-00	-00-2-0
単-35号 積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂 積込	単位	m3	数量	1	単価	275. 6
			数量	単価	金額		摘要
積込(ルーズ)(砂防)					CA700250		
		m 3	1	275.6	275. 6		
計							
					275. 6		
単価							
					275.6	円/m3	

	1次単価表						2024. 2024. 1. 000-	
単-36号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 129
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m 3	1	2, 129	2, 129	CB210	110
	計					2, 129		
	単価					2, 129	円/mS	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	2-00-00-2-0	
単一37号	敷均し(ルーズ)	単位	m3	数量	1	単価		139.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地	敷均し(ハーズ) 標準(10,000m3未満) 無し					CA7003	310	
		m 3	1	139.8	139. 8			
計					139. 8			
単価					139. 8	円/m3	}	

		1 次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-38号	床掘り(掘削(砂防))	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1, 569
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削(砂防)		軟岩 機械走行面より5m以内	m 3	1	1, 569	1, 569	CA700	260
	計					1, 569		
	単価					1, 569	円/m²	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	2 -00-00-2-0
単-39号	床堀り(掘削(砂防))	軟岩 片切	単位	m3	数量	1	単価	3, 054
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削		軟岩 片切掘削 無し 無し					CA7000	
			m 3	1	3, 054	3, 054		
	計							
						3, 054		
	単価							
						3, 054	円/m3	3

	1 次単価表						2024. 2024. 1. 000-	
単一40号	~ズ) (砂防)	標準 土砂 集積	単位	m3	数量	1	単価	275. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込(ルーズ)(砂門	防)	標準 土砂	m 3	1	275. 6	275. 6	CA7002	250
計						275. 6		
単価	1 1					275. 6	円/mS	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	2	
単-41号	積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂 積込	単位	m3	数量	1	単価		275. 6
				数量	単価	金額		摘要	
積込(ルー	ズ) (砂防)	標準 土砂					CA7002	250	
			m 3	1	275. 6	275. 6			
	計					275. 6			
	単価								
						275. 6	円/m3	3	

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-42号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2, 597
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 14.0km以下	m 3	1	2, 597	2, 597	CB210	110
	計					2, 597		
	単価					2, 597	円/mi	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	2 -00-00-2-0	
単一43号	敷均し(ルーズ)	単位	m3	数量	1	単価		139.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地	敷均し(ハーズ) 標準(10,000m3未満) 無し					CA7003	310	
		m 3	1	139.8	139. 8			
計					139. 8			
単価					139.8	円/m3	3	

		画表				2024. 2024. 1. 000-		
単一44号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1, 741
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,741	1, 741	CB210-	410
	計					1, 741		
	単価					1,741	円/mi	3

						歩掛使用年月 労務調整係数		
単-45号	埋戻し(Ⅱ)		単位	m3	数量	1	単価	8, 984
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	<u>'</u>	摘要
埋戻し(Ⅱ)							WYB00002	
			m 3	1	8, 984	8, 984	単一 1	159号
	計					8, 984		
	単価					8, 984	円/m3	,
						0, 304)

	1次単価表						2024. 2024. 1. 000-	
単-46号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	248. 2
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込(ルース	Κ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	248. 2	248. 2	CA700	010
	計					248. 2		
	単価					248. 2	円/m ³	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	2 -00-00-2-6
単-47号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 129
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り					CB210110	
		14.0㎞以下	m 3	1	2, 129	2, 129		
	ੜੇ ।					2, 129		
	単価					2, 129	円/m3	}

		1 次単位	 表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	年月 2024. 2	
単-48号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2, 597
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 14.0km以下	m 3	1	2, 597	2, 597	CB2101	110
	計					2, 597		
	単価					2, 597	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
埋戻し (ソイルセメン)			単位	m3	数量	1	単価	1, 741
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,741	1, 741	CB210	410
計					,	1,741		
単価						1,741	円/m	3

	1 次単価表						2024. 2024. 1. 000-	
単一50号	埋戻し(I) (ソイルセメント)		単位	m3	数量	1	単価	8, 446
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し(Ⅰ)			m 3	1	8, 446	8, 446	WYB000	
	計					8, 446		
	単価					8, 446	円/m:	3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
埋戻し(Ⅱ) 単-51号 (ソイルセメント)		単位	m3	数量	1	単価	8, 984
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し(Ⅱ)		m 3	1	8, 984	8, 984	WYB000 単一:	
計					8, 984		
単価					8, 984	円/m;	3

		1 次	以単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-	-0
単一52号	沙防ソイルセメント(撹拌混合)		単位	m3	数量	1	単価	2, 044
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
撹拌混合		4.6t/100m3を超え5.2t/100m3以下	m 3	1	2, 044	2, 044	CB332620	
	計					2, 044		
	単価					2, 044	円/m3	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	2 -00-00-2-6
単-53号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 129
		規格	単位	数量	単価	金額		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り					CB2101	
		14.0km以下	m 3	1	2, 129	2, 129		
	計					2, 129		
	単価							
						2, 129	円/m3	3

	1 次単価表						2024. 2024. 1. 000-	
単-54号	岩盤清掃		単位	m2	数量	1	単価	1, 033
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
岩盤清掃	一般清掃 m 2 1		1,033		WB3304 単一:			
	計					1, 033		
	単価					1,033	円/m2	2

				歩掛使用年月 労務調整係数			
基面整正 単一55号	単位	m2	数量	1	単価		411. 6
	 単位	数量	1 数量 単価 金額			摘要	411.0
基面整正					CB2100		
	m 2	1	411.6	411.6			
計							
				411. 6			
単価							
				411.6	円/m2	2	

		1 次単	i価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-56号	鋼製枠(鋼管フレーム型・バットレス型)		単位	t	数量	5. 2	単価 580,700	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製部材組立	立・据付け(バットレス型砂防堰堤)	5.1 t 10.853m3/10 t 18-8-40(高炉B) 無 購入材 0.969m3/10 t 標準(1.0)	t	5. 1	129, 300	659, 430	WB332540 単一 162号	
鋼製砂防堰坝	是(材料費)						WYB00028	
硬質塩化ビニ	ニル管(材料費) VU350		t	5. 2	451, 000	2, 345, 200	単一 163号 WYB00001	
			m	2	7, 325	14, 650	単一 164号	
	11					3, 019, 280		
	単価					580, 700	円/t	

		1次单	单価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-57号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	172, 800
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D35 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	172, 800	172, 800	WB8100 単一	
	計					172, 800		
	単価					172, 800	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
	鉄筋	SD345 D16~25	224 64-		ж. =		単価	
単-58号			単位	t	数量	1	1 11111	169, 700
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工 [市場	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満					WB810	010
		無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	169, 700	169, 700	単一	166号
	71							
	計					169, 700		
	単価					169, 700	円/t	

	1 次単	鱼価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単一59号	4号 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価 24,620
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	24, 620	24, 620	WB330440 単一 167号
計					24, 620	
単価					24, 620	円/m3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	2 -00-00-2-0
単-60号	目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		
目地板		30m2以上 樹脂発泡体(30倍発泡) t=10					CB2247	
			m 2	1	3,000	3, 000		
	함							
						3, 000		
	単価							
						3, 000	円/m2	2

	1 次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
水抜暗渠 単-61号	450mm 外圧管1種 管長さ 2.43m	単位	m	数量	1	単価	16, 920
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ヒューム管(B形管)	据付 450mm 無し 外圧管1種 全ての費用					CB2228	360
		m	1	16, 920	16, 920		
計					16, 920		
					10, 920		
単価							
					16, 920	円/m	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	2 -00-00-2-0
単一62号	CC300×7	単位	m	数量	1	単価	5, 173
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
止水板設置	CC 300×7					WB3303	
		m	1	5, 173	5, 173	単一 1	68号
計							
					5, 173		
単価					5, 173	円/m	

		1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-63号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	16, 010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
残存型枠及び	び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準	m 2	1	16, 010	16, 010	WB3308 単一	
	計					16, 010		
	単価					16, 010	円/mi	2

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	2 -00-00-2-0
残存型枠 単-64号		単位	m2	数量	1	単価	11, 070
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準					WB3308	350
		m 2	1	11,070	11, 070	単一 1	70号
計					11, 070		
単価					11,070	円/m2	2

	1 岁	火単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
型枠 単-65号		単位	m2	数量	1	単価 9, 286
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工[砂防]	標準(1.0)	m 2	1	9, 286	9, 286	WB330330 単一 171号
計					9, 286	
単価					9, 286	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-66号	足場		単位	掛m2	数量	1	単価	4, 509
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	4, 509	4, 509	WB252	
	計					4, 509		
	単価					4, 509	円/掛	⊦ m2

	1次単価表					
単一67号	4号 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価 26,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	26, 920	26, 920	WB330440 単一 173号
計					26, 920	
単価					26, 920	円/m3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024.	
単-68号	目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		30m2以上 樹脂発泡体(30倍発泡) t=10					CB2247	710
			m 2	1	3, 000	3, 000		
	計							
						3, 000		
	単価							
						3, 000	円/m2	2

	1次単価表							2 2 -00-00-2-0
単-69号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	16, 010
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
残存型枠及び	び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準	m 2	1	16, 010	16, 010	WB3308 単一	
	計					16, 010		
	単価					16,010	円/mi	2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単一70号		単位	m2	数量	1	単価	11, 070
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準				***	WB3308	
		m 2	1	11,070	11, 070	単一 1	170号
計							
					11, 070		
単価							
					11, 070	円/m2	2

	1 次単価表						
型枠 単-71号		単位	m2	数量	1	単価 9, 286	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工[砂防]	標準(1.0)	m 2	1	9, 286	9, 286	WB330330 単一 171号	
計					9, 286		
単価					9, 286	円/m2	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 1.000-00-00-2-0
単一72号	1号 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価 25,700
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生					WB330440
	標準(1.0)	m 3	1	25, 700	25, 700	単一 174号
計					25, 700	
単価					25, 700	円/m3

	1 次単価表							2 2 -00-00-2-0
単-73号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 383
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3, 383	3, 383	CB224	710
	計					3, 383		
	単価					3, 383	円/mi	2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
残存化粧型枠 単-74号		単位	m2	数量		単価	
					1		16, 010
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準					WB3308	
		m 2	1	16, 010	16, 010	単一:	169号
計							
					16, 010		
単価							
					16, 010	円/m2	2

		単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2		2				
単一75号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	11, 070
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
残存型枠及び	ド残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	m 2	1	11, 070	11, 070	WB3308	
	計					11, 070		
	単価					11,070	円/m ¹	2

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	2 -00-00-2-0
単一76号		単位	m2	数量	1	単価	9, 286
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠工[砂防]	標準(1.0)					WB3303	330
		m 2	1	9, 286	9, 286	単一 1	71号
計							
					9, 286		
単価					9, 286	円/m2	,
					3, 200	1 37 1112	•

	1 次単価表						
単一77号	4号 一般養生 生コングリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価 24,620	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	24, 620	24, 620	WB330440 単一 167号	
計					24, 620		
単価					24, 620	円/m3	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	2
単-78号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 383
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板	****	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	. ,	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	. (pm)		CB2247	
			m 2	1	3, 383	3, 383		
	#							
						3, 383		
	単価					3, 383	円/m2	

		1 涉	マ単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-79号	コンクリート	1号 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	25, 700
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
一般部コン	クリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	25, 700	25, 700	WB3304 単一 1	
	11					25, 700		
	単価					25, 700	円/m3	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-80号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 383
		規格	単位	数量	単価	金額		 摘要
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10					CB2247	
			m 2	1	3, 383	3, 383		
	計							
						3, 383		
	単価					3, 383	円/m ²	2

1 次単価表						単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2 労務調整係数 1.000-00-00-		2
残 単-81号	存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	16, 010
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
残存型枠及び残る	存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準	m 2	1	16, 010	16, 010	WB330850 単一 169号	
	計					16, 010		
	単価					16, 010	円/m2	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 1.000-00-00-2-0	
残存型枠 単-82号		単位	m2	数量	1	単価	11, 070
		単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準					WB3308	
		m 2	1	11,070	11, 070	単一 1	70号
計					44.050		
					11,070		
単価					11, 070	円/m2	
					11,010	1 37 1112	'

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-83号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	9, 286
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠工[砂防	5]	標準(1.0)					WB3303	330
			m 2	1	9, 286	9, 286	単一:	.71号
	計					9, 286		
	単価					9, 286	円/m2	2

		1 次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-84号	1号底張コンクリート	1号 t=200	単位	m2	数量	10	単価	8, 805
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1.8	34, 290	61, 722	CB2400	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 18	3, 383	608. 94	CB2247	710
【均しコンク	7 リート】				,,,,,,			
コンクリート	,	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.75	34, 290	25, 717. 5	CB2400	010
	計					88, 048. 44	Ł	
	単価					8, 805	円/m2	2

		1次単位	画表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単-85号	1号接続桝	1号	単位	箇所	数量	1	単価	193, 400
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1. 965	34, 290	67, 379. 85	CB2400	010
型枠		一般型枠 鉄筋·無筋構造物	m 2	12. 219	8, 238	100, 660. 12	CB2402	210
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(カレーン機能付)打設			,		CB2400	10
		18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 一般型枠 均しコンクリート	m 3	0. 346	34, 290	11, 864. 34	CB2402	210
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 565	4, 181	2, 362. 26	CB2247	710
			m 2	0. 827	3, 383	2, 797. 74		
足掛金物		φ19 W=300	個	3	2, 750	8, 250	WYB000 単一 1	
	計					193, 314. 31		
	単価					193, 400	円/箇	所

		1 }	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-86号	現場打基礎コンクリート (1号基礎)	1号 底幅 55cm 高さ 35cm	単位	m	数量	10	単価	9, 961
現場打基礎:	名称 コンクリート	規格 18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	単位	数量	単価	金額	CB2261	摘要 70
	計		m 3	1. 363	73, 080	99, 608. 04	:	
	単価					99, 608. 04	:	
						9, 961	円/m	

		1次单	单価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単-87号	現場打基礎コンクリート (2号基礎)	1号 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	9, 505
		規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
コンクリー		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約25m以下、水平打設距離約20m以下	m 3	1. 363	37, 680	51, 357. 84	CB2400	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4. 5	7, 447	33, 511. 5	CB2402	210
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用					CB2211	110
		00 001 1 28 = 444 64 55 = 144 - 10	m 2	7. 5	1, 296	9, 720	CDO0 45	71.0
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 136	3, 383	460. 08	CB2247	/10
	計					95, 049. 42	2	
	単価					9, 505	円/m	

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-88号	コンクリート(間知)ブロック積	滑面 控え35cm	単位	m2	数量	1	単価 28, 1	100
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリー	トブロック積工	JIS滑面 150kg/未満 無し 無し 練積 (胴込+裏込)	m 2	1	28, 100	28, 100	WYB00003 単一 176号	
	計		III B		20,100	28, 100	1100	
	単価					28, 100	円/m2	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	2
胴込·裏込材(砕石) 単-89号	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3, 900
	規格	単位数量単価		金額		摘要	
同込・裏込材(砕石) クレーン施工 間知ブロック 再生砕石 RC-40						WYB000	
		m 3	1	3, 900	3, 900	単一 1	77号
計							
					3, 900		
単価							
					3, 900	円/m3	

	1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
ゴンクリート (間知) ブ・ロック積 単一90号	滑面 控え35cm	単位	m2	数量	1	単価 28, 100
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/未満 無し 無し 練積 (胴込+裏込)	m 2	1	28, 100	28, 100	WYB00017 単一 176号
計-		III Z	1	20, 100	28, 100	平 170万
単価					28, 100	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
	胴込·裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	224 64-		¥4. ⊟		単価	
単-91号			単位	m3	数量	1		3, 900
·		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
胴込・裏込材	(砕石) クレーン施工	間知ブロック 再生砕石 RC-40					WYB000	010
			m 3	1	3, 900	3, 900	単一	177号
	計							
						3, 900		
	単価							
						3, 900	円/m	3

	1 次単価表					
コンクリート (間知) ブ・ロック積 単一92号	滑面 控え35cm	単位	m2	数量	1	単価 28, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/未満 無し 無し 練積 (胴込+裏込)	m 2	1	28, 100	28, 100	WYB00012 単一 176号
計					28, 100	
単価					28, 100	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-93号	胴込·裹込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3, 900
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
胴込・裏込材	才(砕石) クレーン施工	間知ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	3, 900	3, 900	WYB00 単一	
	計					3, 900		
	単価					3, 900	円/m	3

		1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-94号	コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	27, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	トブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	27, 560	27, 560	WB825 単一	
	計					27, 560		
	単価					27, 560	円/m	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
	胴込·裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	224 /-1-		¥4. ⊟		単価	
単-95号			単位	m3	数量	1		6, 705
	名称 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
胴込・裏込材	才 (砕石)	間知・平・連節・緑化プロック 再生砕石					CB226	120
		RC-40						
			m 3	1	6, 705	6, 705		
	計							
	рI					6, 705		
	単価							
	単 伽					6, 705	円/m	3

		1 次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-96号	現場打天端コンクリート	1号	単位	m3	数量	1	単価	58, 890
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打天端コ	コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	58, 890	58, 890	CB226	180
	計					58, 890		
	単価					58, 890	円/m;	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	2 -00-00-2-0
単-97号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 383
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10					CB2247	710
			m 2	1	3, 383	3, 383		
	計							
						3, 383		
	単価							
						3, 383	円/m2	2

		1 次单	色価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-98号	現場打天端コンクリート	1号	単位	m	数量	10	単価	5, 019
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約25m以下、水平打設距離約20m以下	m 3	0.89	37, 680	33, 535. 2	CB2400	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2. 195	7, 447	16, 346. 16	CB2402	210
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	111 2	2.100			CB2247	710
			m 2	0. 089	3, 383	301. 08	3	
	計					50, 182. 44		
	単価					5, 019	円/m	

		1 次	以単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単一99号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 ダークブラウン	単位	m	数量	10	単価	12, 160
名称 規格 単位 数量 単価		単価	金額		12, 160 摘要 810760			
	がい 転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	10	12, 110	121, 100	単一	179号
箱抜き		D100 全ての費用	m	0. 667	720.3	480. 44	CB4208	860
	計					121, 580. 44	:	
	単価							

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単一100号	転落(横断)防止柵(斜面部)	柵高 1.1m コンクリート建込 ダークブラウン	単位		数量		単価	
単一100万			<u></u> 半仏	m	数里	10		12, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵(横断	・転落防止柵)設置工(斜面部)	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100未満 1:2.0未満					WYB00	030
			m	10	12, 290	122, 900	単一	180号
箱抜き		D100 全ての費用					CB4208	860
			m	0. 667	720. 3	480. 44		
	計							
						123, 380. 44		
	単価							
	— IIII					12, 340	円/m	

円/m

12, 160

1次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 2024. 2

2024. 2

						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-101号	立入防止柵	H=1.8m W=3.7m 小窓無 ダークブラウン	単位	箇所	数量	1	単価 172, 200
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵設		H=1.8m W=3.7m					WYB00031
			箇所	1	34, 280	34, 280	単一 181号
立入防止柵(材料費)	H=1.8m W=3.7m 小窓無 ダークブラウン					WYB00032
			基	1	137, 000	137, 000	単一 182号
箱抜き		D100 全ての費用					CB420860
			m	1. 2	720. 3	864. 36	
	計					172, 144. 36	
	単価						
						172, 200	円/箇所

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-102号	1号階段	1号	単位	箇所	数量	1	単価	417, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
【階段部】								
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生	2	2 216	27, 490	194 004 79	CB2400	010
型枠		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 一般型枠 小型構造物	m 3	3. 316	37, 420	124, 084. 72	CB2402	210
			m 2	5. 604	7, 447	41, 732. 98		
裏込砕石		再生クラッシャラン 40~0 全ての費用					CB2211	20
【地覆部】			m 3	2. 308	6, 049	13, 961. 09		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2. 392	37, 420	89, 508. 64	CB2400	110
型枠		一般型枠 小型構造物	m 3	2. 392	31, 420	89, 508. 64	CB2402	210
			m 2	19. 898	7, 447	148, 180. 4		
	計					417, 467. 83		
	単価					417, 500	円/篋	
						711,000	111/ 臣	1/21

		1 次单	鱼価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単-103号	2号階段	1号	単位	箇所	数量	1	単価	278, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
【階段部】								
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2. 955	37, 420	110, 576. 1	CB2400	010
型枠		一般型枠 小型構造物	III 0	2. 300	01, 120	110,010.1	CB2402	110
裏込砕石		再生クラッシャラン 40~0 全ての費用	m 2	3. 145	7, 447	23, 420. 81	CB2211	20
			m 3	2. 005	6, 049	12, 128. 24	:	
【地覆部】								
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1. 178	37, 420	44, 080. 76	CB2400	10
型枠		一般型枠 小型構造物		1.110	01, 120	11, 000.10	CB2402	110
			m 2	11. 818	7, 447	88, 008. 64		
	計					278, 214. 55		
	単価					278, 300	円/箇	所

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-104号	3号階段	1号	単位	箇所	数量	1	単価	320, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
【階段部】								
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生	2	9 959	27, 490	191 (00 04	CB2400	10
型枠		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 一般型枠 小型構造物	m 3	3. 252	37, 420	121, 689. 84	CB2402	210
			m 2	5. 295	7, 447	39, 431. 86		
裏込砕石		再生クラッシャラン 40~0 全ての費用					CB2211	20
【地覆部】			m 3	2. 264	6, 049	13, 694. 93		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	0	1 201	27, 420	48, 683. 42	CB2400	10
型枠		引放高さ約1/m以下、水平打放距離約1/m以下 一般型枠 小型構造物	m 3	1. 301	37, 420	48, 683. 42	CB2402	210
			m 2	13. 009	7, 447	96, 878. 02	;	
	計					320, 378. 07		
	単価					320, 400	円/篋	所
						020, 100	1 3/ 但	721

		1次単位	玉表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-105号	4号階段	1号	単位	箇所	数量	1	単価	57, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
【階段部】								
コンクリート	`	小型構造物 かシ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生	9	0.426	27, 490	16 215 12	CB2400	010
型枠		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 一般型枠 小型構造物	m 3	0. 436	37, 420	16, 315. 12	CB2402	210
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	m 2	0. 88	7, 447	6, 553. 36		
裏込砕石		再生クラッシャラン 40~0 全ての費用					CB2211	120
【地覆部】			m 3	0.317	6, 049	1, 917. 53		
コンクリート	·	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0. 348	37, 420	13, 022. 16	CB2400	010
型枠		一般型枠 小型構造物	m s	0. 340	31, 420	13, 022. 10	CB2402	210
			m 2	2. 614	7, 447	19, 466. 45		
	計					57, 274. 62		
	単価					57, 280	円/篋	所
						0.,200	1, 1, 2	

		1 次单	色価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-106号	1号平張	1号 t=7cm	単位	m	数量	10	単価	28, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
【平張部】								
コンクリート		小型構造物 ルン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	3. 29	37, 420	123, 111. 8	CB2400	010
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用					CB2211	110
【地覆部】			m 2	10	1, 296	12, 960		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		1.0	27, 400	59, 872	CB2400	010
		一般型枠 小型構造物	m 3	1. 6	37, 420	39, 012	CB2402	210
			m 2	12	7, 447	89, 364		
	計					285, 307. 8		
	単価					28, 540	円/m	

	1 次単価表						2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-107号	銘板	青銅鋳物 500×800×15	単位	枚	数量	1	単価	332, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
銘板設置			枚	1	332, 000	332, 000	WB3304 単一 1	
	min'					332, 000		
	単価					332, 000	円/枚	ς

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 1.000-00-00-2-0)
足掛金物 単-108号	φ 19 W=300	単位	個	数量		単価	
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	3, 870
足掛金物	φ 19 W=300	+-177	2/1年		11C HM	WYB00033	
		個	1	2, 750	2, 750	単一 184号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満					CB224410	
		孔	2	559. 9	1, 119. 8		
計							
					3, 869. 8		
単価							
—— ijui					3, 870	円/個	

		1 次单	鱼価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-109号	1号張コンクリート	1号 t=7cm	単位	m2	数量	10	単価	2, 662
		規格	単位	数量	単価	金額		l
コンクリー	`	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約25m以下、水平打設距離約20m以下	m 3	0. 7	37, 680	26, 376	CB240	010
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.07	3, 383	236. 81	CB224	710
	計					26, 612. 81		
	単価					2, 662	円/mi	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-110号	2号張コンクリート	1号 t=7cm	単位	m2	数量		単価	
						10		2, 043
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	0	0.7	99, 949	00.100	CB240	010
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 3	0.7	28, 840	20, 188	CB224	710
			m 2	0. 07	3, 383	236. 81		
	計					20, 424. 81		
	単価					2, 043	円/mi	2

	1 次単	鱼価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-0	
コンクリート構造物取壊し単一111号	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 629
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要					WB82401	10
		m 3	1	7, 629	7, 629	単一 18	35号
計							
					7, 629		
単価							
					7, 629	円/m3	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024.	2 00-00-2-0
大型土のう撤去 単-112号		単位	袋	数量	1	単価	667. 5
全 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
大型土のう工	型土のう工 撤去 6m以下		WB252730				
		袋	1	667. 5	667. 5	単一 18	86号
計					667. 5		
					007.3		
単価					667. 5	円/袋	

		1次単位	⊞表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-113号	殼運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 717
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 717	2, 717	CB2270	010
	計					2, 717		
	単価					2, 717	円/mS	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	2 -00-00-2-0
世-114号 一般処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (m 3)						WB0200	051
		m 3	1	3, 525	3, 525	単一 1	87号
計							
					3, 525		
単価					3, 525	円/m3	3
					,		

1次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 2024. 2 2024. 2

					労務調整係数		00-00-2-0
暗渠排水管 (仮排水管)	高密度ポリエチレン管(内面波状管) φ 450	単位	m	数量	1	単価	3, 065
名称	規格	単位	数量	単価			摘要
	据付・撤去 波状管及び網状管 450~600mm 要 全ての費用		<i></i>			CB22277	
		m	1	3, 065	3, 065		
計					2,005		
					3,005		
単価					3, 065	円/m	
	(仮排水管) 名称 計	(仮排水管)	名称 規格 単位 据付・撤去 波状管及び網状管 450~600mm 要全ての費用 m 計	名称 規格 単位 数量 据付・撤去 波状管及び網状管 450~600mm 要全ての費用 m 1 計 計 1 1	(仮排水管) 単位 m 数量 名称 規格 単位 数量 単価 据付・撤去 波状管及び網状管 450~600mm 要全ての費用 m 1 3,065 計 計 1 3,065	暗渠排水管 (仮排水管) 高密度ボリエチレン管 (内面波状管) φ 450 単位 m 数量 名称 規格 単位 数量 単価 金額 据付・撤去 波状管及び網状管 450~600mm 要 全ての費用 m 1 3,065 3,065 計 二 二 3,065 3,065	音楽排水管 (仮排水管)

- 66 -

		1 次単価表						2 2 -00-00-2-0
単-116号	混合桝		単位	箇所	数量	1	単価	469, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
混合桝組立			t	8.8	21, 860	192, 368	WYB000 単一 1	
混合桝解体			t	0.0	21, 000	192, 300	WYB000	
			t	8.8	17, 490	153, 912	単一 1	.89号
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm) 無 231日 無 有					WB2536	330
			枚	10	9, 548	95, 480	単一 1	
鋼材損料							WYB000	
Verify V VD			t	0. 7	32, 940	23, 058	単一 1	
鋼材全損							WYB000	042
			t	0.05	86, 030	4, 301. 5	単一 1	92号
	計					469, 119. 5		
	単価					469, 200	円/籄	iēfr
							1 47	

	1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-		
掘削(ICT) 単-117号	土砂 オープ シカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	4	458 . 4
	規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要	
掘削(ICT)	土砂 オープ゚ンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	458. 4	458. 4	CA7004	30	
計					458. 4			
単価					458. 4	円/m3	3	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		単価		
平 110万		辛匹	III3	数里	1			843. 4
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					CA7000)30	
		m 3	1	843. 4	843. 4			
計								
					843. 4			
単価								
					843. 4	円/m3	3	

		1次単位	 表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-119号	路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	273. 9
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)	盛土(ICT)	10,000m3未満 無し	m 3	1	273.9	273. 9	CA700	140
	計					273. 9		
	単価					273. 9	円/mi	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	2	
単-120号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価		248. 2
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込(ルース	ズ)	土砂 土量50,000m3未満					CA7000	010	
			m 3	1	248. 2	248. 2			
	計								
						248. 2			
	単価								
						248. 2	円/m3	3	

	1 次	以単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-6
土砂等運搬 単-121号	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 2, 129
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m 3	1	2, 129	2, 129	CB210110
計					2, 129	
単価					2, 129	円/m3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-		
単-122号	路床盛土(ICT)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価		393. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路床盛土(I	CT)	10,000m3未満 無し					CA7004	50	
			m 3	1	393. 2	393. 2			
	計					393. 2			
	単価					393. 2	円/m3		

	1 }	欠単価表				2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-123号 積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 248.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	248. 2	248. 2	CA700010
計					248. 2	
単価					248. 2	円/m3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024.	
単-124号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 129
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り					CB210	110
		14.0km以下	m 3	1	2, 129	2, 129		
	計					2, 129		
	単価					2, 120		
	半岬					2, 129	円/mS	3

	1 }	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
路体(築堤)盛土 (路肩盛土)	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価 5,530
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	5, 530	5, 530	CA700030
計					5, 530	
単価					5, 530	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-126号	路体(築堤)盛土 (路体外盛土)	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 940
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し	m 3	1	4, 940	4, 940	CB210-	410
	計					4, 940		
	単価					4, 940	円/m ³	3

	1 岁	大単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
乗りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	2, 983
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付き バックホウ 18-8-40(高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	2, 895	2, 895	WB2407	
養生工	防草コンクリート	m 2	1	87. 23	87 23	WB2407	
計		111 2	1	01.20	2, 982. 23		247
単価					,		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000		
単-128号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価		
事-120万			牛15.	IIIO	双里	1			262. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し					CB210	030	
			m 3	1	262. 1	262. 1			
	計					000.1			
						262. 1			
	単価								
						262. 1	円/m	3	

円/m2

2, 983

		1次単	価表			単価使用年月2024歩掛使用年月2024労務調整係数1.00		
単-129号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2, 633
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2, 633	2, 633	CB210-	410
	計					2, 633		
	単価					2, 633	円/mi	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	2 -00-00-2-0	
単−130号		単位	m2	数量		単価		411 0
	規格	単位	数量	単価	 金額		摘要	411. 6
基面整正						CB2100		
		m 2	1	411.6	411.6			
計								
					411.6			
単価								
					411.6	円/m2	2	

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-131号	コンクリート	1号	単位	m3	数量	1	単価	24, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	、(場所打擁壁)	18-8-40(高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	24, 300	24, 300	CB2264	410
	m l					24, 300		
	単価					24, 300	円/mi	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	2 -00-00-2-0
単一132号	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8, 238
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠	一般型枠 鉄筋·無筋構造物					CB2402	210
		m 2	1	8, 238	8, 238		
計					8, 238		
単価					8, 238	円/m2)
					0,200	1 1/ 1112	•

	1次単価表						2024. 2024. 1. 000-	
単-133号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 383
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3, 383	3, 383	CB2247	710
	計					3, 383		
	単価					3, 383	円/mi	2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	2	
単-134号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価		F11 0
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	511. 3
下層路盤(車	車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用	1 1		. 1100		CB410030		
			m 2	1	511.3	511. 3			
	計					511. 3			
	単価					511.3	円/m2	ı	

1次単価表 単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 表層 1号 t=150 単-135号 数量 単価 単位 m2100 4,656 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 コンクリート 無筋·鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) CB240010 一般養生 無し 全ての費用 28,840 432,600 m 3 15 目地板 30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20 CB224710 m 2 0.5 4,670 2, 335 目地板 30m2以上 瀝青質目地板t=10 CB224710 m 2 1.25 4, 404 5, 505 アスファルト乳剤散布 PK-3 WYB00034 L 120 209.2 25, 104 単一 195号 計 465, 544 単価 4,656 円/m2

	1 次単価表					単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2 労務調整係数 1.000-00-00-		2
単-136号	プ [°] レキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	8, 906
	 名称	規格	単位	数量	単価	 金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0	m	1	8, 906	8, 906	WB8214 単一	
	計					8, 906		
	単価					8, 906	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-137号	鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D300)		単位	m	数量	10	単価	13, 840
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリ		据付 300mm 2m/個 全ての費用					CB222	
- , - , /+		A CONTRACTOR	m	10	13, 390	133, 900	ano to	222
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 054	82, 670	4, 464. 18	CB2400	060
	Îl					138, 364. 18		
	単価					13, 840	円/m	

	1 次単価表						2024. 2024. 1.000-	
現場打ち集水桝 単-138号		現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	43, 250
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本作	体)	18-8-40(高炉) 0. 28m3を超え0. 30m3以下 人力打設般養生·特殊養生(練炭)	箇所	1	43, 250	43, 250	CB2229	950
計						43, 250		
単価						43, 250	円/筐	前所

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
カ レーチング 蓋 単 - 139号	T-2 500×500 並目 ボルト固定	単位	枚	数量		単価	
— 100%		712			1		39, 840
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し					WB821	430
		枚	1	39, 840	39, 840	単一	197号
計							
					39, 840		
単価							
					39, 840	円/材	Ż

	1 次単価表				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0		
単-140号	現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	37, 510
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
見場打ち集力	<桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	37, 510	37, 510	CB2229	950
	計					37, 510		
	単価					37, 510	円/筐	前所

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
グ レーチング 蓋 単一141号	T-2 500×500 並目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	39, 840
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	39, 840	39, 840	WB8214 単一 1	430
計					39, 840		
単価					39, 840	円/枚	ζ

		1 次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-142号	カ [*] ート* レール (Gr-C-4E)	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無 ダーク プラウン	単位	m	数量	1	単価 10,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工	. (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1	2, 331	2, 331	WB810540 単一 198号
ガードレール	路側用(材料費)	土中建込 Gr-C-4E ダークブラウン	m	1	8, 450	8, 450	WYB00069 単一 199号
	計					10, 781	

単価

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-143号	ガ [*] ードレール (Gr-C-4E(曲線部))	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正有 ダーク ブラウン	単位	m	数量		単価	
						1		11, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵設置工	(材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 有					WB810	540
			m	1	2, 835	2, 835	単一:	200号
ガードレール	路側用 曲げ加工(材料費)	土中建込 Gr-C-4E ダークブラウン 曲げ加工					WYB00	083
			m	1	8, 888	8, 888	単一:	201号
	m+							
						11, 723		
	単価							
						11, 730	円/m	

10, 790

円/m

	1次単価表							2 2 00-00-2-0
単-144号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14, 180
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	損B		人日	1	14, 180	14, 180	WB0102 単一 2	
	計					14, 180		
	単価					14, 180	円/人	日

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
仮設材運搬費 単一145号		単位	t	数量	1	単価	5, 070
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 16.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無					WB0100	
		t	1	3, 570	3, 570	単一:	
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	1	1,500	1, 500	WB0100 単一:	
計					5, 070		
単価					5, 070	円/t	

	参考資料 (1) 参考資料 (1) 上級 片切 「RET) 土砂 片切 「RET) 土砂 片切 「 RET) 土砂 片切 「 RET) 土砂 片切 「 RET) 土砂 片切 「 RET) エ ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア							2 2 -00-00-2-0
単-146号	掘削(砂防)(ICT)土砂 片切 掘削		単位	m 3	数量	100	単価	1, 694
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ハ゛ックホウ(クローラ))[標準・ICT施工対応型・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊		0.000	21.000	00.451		
ICT建設機	後械経費賃料加算額	バックホウ (ICT施工対応型)	日	0. 909	31, 300	28, 451		
			日	0. 909	13, 500	12, 271		
普通作業員								
			人	4. 545	20, 580	93, 536		
運転手(特殊	末)		人	0. 909	23, 205	21, 093		
軽油				0.303	20, 200	21,000		
			L	98	143	14, 014		
諸雑費(まる	5 b)							
			式	1		35		
	計					169, 400		
	単価					1 004	m /	2
						1, 694	円/m	. 3

	参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
法面整形(砂防)(ICT)切土部		単位	m 2	数量	100	単価	2, 498
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準・ICT施工対応型・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊						
		日	1. 333	31, 300	41, 722		
ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ (ICT施工対応型)						
		日	1. 333	13, 500	17, 995		
運転手(特殊)							
		人	1. 333	23, 205	30, 932		
土木一般世話役							
		人	1. 333	24, 150	32, 191		
普通作業員							
		人	5. 333	20, 580	109, 753		
軽油							
		L	120	143	17, 160		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		47		
計							
					249, 800		
単価							
					2, 498	円/n	n 2

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000				
単-148号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	5, 206
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面工(植生		厚3 c m						
			m 2	1	5, 206. 08	5, 206		
諸雑費(まる	5 <i>b</i>)		式	1		0		
	計			1		<u> </u>		
						5, 206		
	単価					5, 206	円/n	12

		参考資	译料(1)			単価使用年月 20: 步掛使用年月 20: 労務調整係数 1.		
単-149号	連続長繊維補強土	t=20cm	単位	m 3	数量	10	単価	129, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	摘要
土木一般世話	役							
			人	3. 75	24, 150	90, 562		
法面工								
			人	11. 25	25, 830	290, 587		
特殊作業員								
			人	3. 75	22, 995	86, 231		
普通作業員								
			人	3. 75	20, 580	77, 175		
コンクリート	用骨材 砂	洗い 荒目						
			m 3	15. 6	3, 750	58, 500		
連続長繊維							WYB000	93
			k g	41. 2	2, 000	82, 400	単一 2	22号
保水材		LAグ*リーン						
			個	100	200	20, 000		
エジェクタ損料		4本/ズル					WYB000	94
			日	3. 75	5, 700	21, 375	単一 2	23号
エシ゛ェクターノス゛ル		C型ノズル(ジオファイバー専用)						
			本	1.5	28, 000	42,000		
スレッドフィーダ損	料	可搬式20~28ボビン					WYB000	95
			日	3. 75	20, 250	75, 937	単一 2	24 号
モルタルコンクリート吹	付機運転	湿式 モーター駆動 0.8~1.2m3/h 空気量10~19m3/min					WYB000	96
			日	3. 75	13, 110	49, 162	単一 2	25号

		参考資料	料(1)			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	歩掛使用年月 2024. 2	
単-149号	連続長繊維補強土	t=20cm	単位	m 3	数量	10	単価	129, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
空気圧縮機運	転	可搬・エンジ゙ン・スクリュ 排ガス1次 18.0~19.0m3/min 0.7Mpa					WYBOOO	
ホイールロータ゛(トラク	アタショベル)運転	普通·排がス1次 山積0.34~0.35m3	日	3. 75	35, 520	133, 200	単一 2 WYB000	
3/√ 至1/ 3/√ 高1/ 4/√ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/	z# 	- * 、 ト * * * * * * * * * * * * * * * * *	日	3. 75	28, 930	108, 487	単一 2	
発動発電機運	B 中公	ディーセ゛ルエンシ゛ン駆動 排ガ ス1次 37/45kVA		0.75	c 200	09. 707	WYB000 単一 2	
諸雑費(率+ 25%	まるめ)		式	3. 75	6, 322	23, 707 135, 677	平 2	
	計					1, 295, 000		
	単価					129, 500	円/m	ı 3

			単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2 7 2024. 2 1.000-00-00-2-0					
単-150号	裏面排水工	W=300	単位	m	数量	100	単価	1, 903
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	5役							
			人	1	24, 150	24, 150		
法面工								
			人	2	25, 830	51, 660		
普通作業員								
			人	1	20, 580	20, 580		
裏面排水材		TACメンドレン W300						
			m	105	775	81, 375		
アンカーピン	/	径9 L=200mm						
			本	100	49	4, 900		
諸雑費(率+	-まるめ)							
8%			式	1		7, 635		
			-			,		
	計					190, 300		
	単価							
	半					1,903	円/n	n

	参考資料 (1)						
プレート付アンカーエ (岩部) 単-151号	SD345 D19 L=800	単位	本	数量	100	単価	5, 574
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	1	24, 150	24, 150		
法面工							
		人	5	25, 830	129, 150		
普通作業員							
		人	4	20, 580	82, 320		
プレート付アンカー	SD345 D19 L=800 亜鉛メッキ						
		本	100	3, 100	310,000		
諸雑費(率+まるめ)		7	100	0, 100	310,000		
5%		式	1		11, 780		
		14	1		11, 100		
計							
					557, 400		
単価							
					5, 574	円/本	

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-				
単-152号	注入打設工		単位	m 3	数量	1	単価	314, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	役							
			人	2	24, 150	48, 300		
特殊作業員					<u> </u>	,		
			人	2	22, 995	45, 990		
普通作業員								
			人	4	20, 580	82, 320		
セメント		早強ポルトランド 25kg袋入			,	,		
				9, 60	00, 400	00.040		
グラウト用混和剤	뒤	マスターロックFLC400	t	3. 69	23, 400	86, 346		
7 771718181177		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
			L	36. 9	577	21, 291		
諸雑費(率+ 17%	まるめ)							
11/0			式	1		29, 953		
	il					214 222		
						314, 200		
	単価							
						314, 200	円/n	1 3

			単価使用年月 2024. 2 歩掛使用年月 2024. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0						
単-153号	流末処理工(地下排水工)	VP50	単位	m	数量	100	単価		672. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世記	5役								
			人	1	24, 150	24, 150			
普通作業員									
			人	2	20, 580	41, 160			
諸雑費 (率+	-まるめ)								
3%			式	1		1, 950			
	計					67, 260			
	単価					672.6	円/m	ı	

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0					
排水管 単-154号	VP50 有孔管	単位	m	数量	1	単価	532	2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	'	摘要	
塩ピ管	VP50 有孔管	m	1. 01	527	532			
計					532			
単価					532	円/m	ı	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000		
排水管 単-155号	VP50 無孔管	単位	m	数量	1	単価		418
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-50	m	1.01	414	418			
∄t					418			
単価					418	円/n	n	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000		
単-156号	塩ビ管継手	TS50	単位	個	数量	1	単価		426
	全 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
塩ビ管継手		₹ズ TS50	個	1	426	426			
	計					426			
	単価					426	円/個	5	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-		
単-157号	吸出し防止材	t=10	単位	m 2	数量		単価		
平 1517			辛匹	III Z	奴里	1			832
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
吸出防止材		不織布 ステラシート SH-10							
			m 2	1.3	640	832			
	計					832			
						002			
	単価					832	円/n	n 2	

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00	-00-2-0
プラント設置撤去 単-158号		単位	田	数量	1	単価	452, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	2. 5	24, 150	60, 375		
法面工							
		人	5	25, 830	129, 150		
特殊作業員							
		人	2. 5	22, 995	57, 487		
普通作業員							
		人	5	20, 580	102, 900		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊		5	20, 380	102, 900		
		目	2. 5	34, 100	85, 250		
諸雑費 (率+まるめ)				- 2, 2 - 1			
5%							
		式	1		17, 438		
計							
					452, 600		
単価							
≠ Ⅲ					452, 600	円/回	

	参考資) (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-0	
埋戻し(Ⅱ) 単-159号		単位	m 3	数量	100	単価	8, 984
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	70	5, 530	387, 100	CA7000	30
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m s	10	3, 330	301, 100	CB2104	10
		m 3	30	6, 301	189, 030		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊						
N to the de Version	Here (over the Sill difference of over	日	3. 5	46, 200	161, 700	WW.Dooo.	20
バックホウ運転	排ガス (2次) クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	3. 5	45, 850	160, 475	WYB0000 単一 2:	
諸雑費(まるめ)		H	3. 0	49, 890	100, 475	単一 2.	29 7
		式	1		95		
計					898, 400		
単価					8,984	円/m	9
					0,301	11/ 111	0

	参考資料	钟(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
埋戻し(Ⅰ)		単位	m 3	数量	100	単価	8, 446
	規格	単位	数量	単価	金額	T .	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	80	5, 530	442, 400	CA7000	30
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m s	80	0, 000	712, 100	CB2104	10
		m 3	20	6, 301	126, 020		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊						
バックホウ運転	排ガス (2次) クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	3	46, 200	138, 600	WYB000	7.1
ハグク 小ソ 連転	毎月 ハ	日	3	45, 850	137, 550	WIBOOO 単一 2	
諸雑費 (まるめ)		Н	3	40,000	137, 330	事- 2	30 <i>7</i>
		式	1		30		
計					844, 600		
単価					,		
					8, 446	円/m	3

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-161号	岩盤清掃		単位	m 2	数量	10	単価	1, 033
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	7役							
			人	0. 1	24, 150	2, 415		
特殊作業員								
			人	0. 1	22, 995	2, 299		
普通作業員								
			人	0. 2	20, 580	4, 116		
諸雑費(率+ 17%					,			
1 7%			式	1		1, 500		
	計							
	н					10, 330		
	単価							
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 					1,033	円/m	2

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単-162号	鋼製部材組立・据付け (バットレス 型砂防堰堤)	5.1 t 10.853m3/10 t 18-8-40(高炉B) 無 購入材 0.969m3/10 t 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	129, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	500							
			人	6. 25	24, 150	150, 937		
特殊作業員								
			人	6. 25	22, 995	143, 718		
普通作業員								
			人	6. 25	20, 580	128, 625		
とび工								
			人	12. 5	25, 200	315, 000		
生コンクリー	- 卜 高炉	18-8-40			,	,		
			m 3	10. 853	20, 350	220, 858		
再生クラッシ	/ャラン	R C - 4 0						
			m 3	0. 969	1, 450	1, 405		
ラフテレーン	/クレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊						
			日	6. 25	46, 200	288, 750		
諸雑費 (率+								
6%			式	1		49, 707		
			IX.	1		43, 707		
	計							
						1, 293, 000		
	単価							
	T 1144					129, 300	円/ t	

		参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-163号	鋼製砂防堰堤(材料費)		単位	t	数量		単価	
4 1007			714			1		451, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鋼製砂防堰場	<u>.</u>	HBBO+型えん堤 無処理(黒皮)		1	451,000	451,000		
	m l		t	1	451,000	451, 000		
	単価					451, 000	円/ t	;

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-164号	硬質塩化ビニル管(材料費) VU 350		単位	m	数量	1	単価	7, 325
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
硬質塩化ビニ	=ル管	VU350	m	1	7, 325	7, 325		
	計					7, 325		
	単価					7, 325	円/n	n

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-165号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	172, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリ	ート用棒鋼	SD345 D35						
			t	1. 03	105, 000	108, 150		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物						
			t	1	64, 601. 25	64, 601		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		49		
	計					172, 800		
	単価					172, 800	円/ t	

		参考資	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-166号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	169, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリ	リート用棒鋼	SD345 D16~25						
			t	1.03	102, 000	105, 060		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物						
			t	1	64, 601. 25	64, 601		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		39		
	計					169, 700		
	単価					169, 700	円/ 1	:

	参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-0				
一般部コンクリート打設単一167号	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	24, 620
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	1.8	24, 150	43, 470		
特殊作業員							
		人	4	22, 995	91, 980		
普通作業員							
		人	4.8	20, 580	98, 784		
生コンクリート 高炉	18-5-40						
		m 3	104	20, 350	2, 116, 400		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊						
		日	1.6	46, 200	73, 920		
諸雑費 (率+まるめ)							
16%		式	1		37, 446		
			1		01, 110		
計					2, 462, 000		
単価					24, 620	円/m	3

		参考資料	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-				
単-168号	止水板設置	CC 300×7	単位	m	数量	10	単価	5, 173
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	没							
			人	0.3	24, 150	7, 245		
普通作業員								
			人	0.8	20, 580	16, 464		
塩ビ止水板		CC 300×7						
			m	10. 9	2, 570	28, 013		
諸雑費(まる) め)							
			式	1		8		
	n l							
						51, 730		
	単価					5, 173	円/m	
						0,110	1 37 11	•

		参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-				
単-169号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	16, 010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	役							
			人	2. 1	24, 150	50, 715		
型わく工								
			人	4.8	24, 780	118, 944		
普通作業員								
			人	3. 7	20, 580	76, 146		
溶接工								
			人	2. 5	25, 200	63, 000		
ラフテレーン	クレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		2. 0	20, 200	03,000		
			目	1. 9	46, 200	87, 780		
残存化粧型枠	<u>.</u>	石積み 40×500×500 組立部材含む						
			m 2	106	10, 900	1, 155, 400		
諸雑費(率+								
16%			式	1		49, 015		
	計					1,601,000		
						, ,		
	単価					16, 010	円/m	2

	参表	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-				
残存型枠及び残存化粧型枠 単-170号	残存型枠 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	11, 070
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	2	24, 150	48, 300		
型わく工							
		人	4.8	24, 780	118, 944		
普通作業員							
		人	3. 3	20, 580	67, 914		
溶接工							
		人	2. 3	25, 200	57, 960		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		2. 0	20, 200	31, 900		
		日	1.7	46, 200	78, 540		
残存型枠	7ラット 30×500×500 組立部材含む						
		m 2	106	6, 500	689, 000		
諸雑費 (率+まるめ)							
16%		式	1		46, 342		
計							
äT L					1, 107, 000		
単価							
					11,070	円/m	2

	参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-0				
型枠工[砂防]	標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	9, 286
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	3. 9	24, 150	94, 185		
型わく工							
		人	14. 9	24, 780	369, 222		
特殊作業員							
		人	0.85	22, 995	19, 545		
普通作業員							
		人	8. 5	20, 580	174, 930		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊						
		日	2.3	46, 200	106, 260		
諸雑費 (率+まるめ)							
25%		式	1		164, 458		
			1		101, 100		
計							
					928, 600		
単価							
					9, 286	円/m :	2

		参考資料	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-				
単-172号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 509
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	5役							
			人	1.6	24, 150	38, 640		
とびエ								
			人	8. 5	25, 200	214, 200		
普通作業員								
			人	1. 3	20, 580	26, 754		
ラフテレーン	クレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊						
			日	1.4	46, 200	64, 680		
諸雑費(率+								
31%			式	1		106, 626		
	計							
						450, 900		
	単価							
						4, 509	円/排	∤m 2

	参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-				
一般部コンクリート打設 単-173号	10m3/日未満 無 生コンケリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	26, 920
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	3. 2	24, 150	77, 280		
特殊作業員							
		人	7. 4	22, 995	170, 163		
普通作業員							
		人	7. 7	20, 580	158, 466		
生コンクリート 高炉	18-5-40						
		m 3	104	20, 350	2, 116, 400		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊						
		日	2.8	46, 200	129, 360		
諸雑費 (率+まるめ)							
10%		式	1		40, 331		
計							
					2, 692, 000		
単価							
					26, 920	円/m	3

	参	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00				
単一174号	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	25, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	2. 8	24, 150	67, 620		
特殊作業員							
		人	5. 3	22, 995	121, 873		
普通作業員							
		人	6. 1	20, 580	125, 538		
生コンクリート 高炉	18-8-40						
		m 3	104	20, 350	2, 116, 400		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊						
		日	2. 2	46, 200	101, 640		
諸雑費 (率+まるめ) 12%							
1279		式	1		36, 929		
計					0.570.000		
					2, 570, 000		
単価					25, 700	円/m 3	3
						1 47 === =	

		参考資料	参考資料(1)					2 2 -00-00-2-0
単-175号	足掛金物	φ 19 W=300	単位	個	数量	1	単価	2, 750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足掛金物		φ 19 W=300						
			個	1	2, 750	2, 750		
	計					2, 750		
	単価					2, 750	円/個	1

	参考資料	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-				
単-176号 コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/未満 無し 無し 練積 (胴込+裏込)	単位	m 2	数量	100	単価	28, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ブロック工							
		人	16. 667	23, 730	395, 507		
土木一般世話役							
		人	8. 333	24, 150	201, 241		
普通作業員							
		人	16. 667	20, 580	343, 006		
コンクリート積ブロック	JIS滑面 150kg/個未満						
		m 2	100	5, 950	595, 000		
生コンクリート 高炉	18-8-40						
		m 3	41. 44	20, 350	843, 304		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊						
		日	8. 333	46, 200	384, 984		
諸雑費 (率+まるめ)				,	,		
5%		式	1		46, 958		
		14	1		40, 300		
計					2 242 222		
					2, 810, 000		
単価							
					28, 100	円/m	. 2

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-				
単-177号	胴込・裏込材(砕石) クレーン施 エ	間知ブロック 再生砕石 RC-40	単位	m 3	数量	100	単価	3, 900
41 11 11	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員								
			人	1. 25	22, 995	28, 743		
普通作業員					,	,		
			人	3. 75	20, 580	77, 175		
運転手(特殊	k)							
			人	1. 25	23, 205	29, 006		
再生クラッシ	ノャーラン	R C - 4 0						
			m 3	113	1, 450	163, 850		
軽油			III o	110	1, 100	100,000		
バックホウ	(クローラ) 「煙淮・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	L	81. 25	143	11, 618		
	().)) [M+). • • Milling C.	page. one (page. one) 2. c tip						
			日	1. 25	12, 100	15, 125		
ラフテレーン	/クレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊						
			目	1. 25	46, 200	57, 750		
諸雑費(率+	-まるめ)							
5%			式	1		C 722		
			工	1		6, 733		
	計							
						390, 000		
	単価							
						3, 900	円/m	3

	参考	参考資料(1)					
コンクリートブロック積工 単-178号	有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	27, 560
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ブロック積工	昼間 制約無		100	10.750	1 075 000		
コンクリート積ブロック	JIS粗面 150kg/個未満	m 2	100	12, 750	1, 275, 000		
		m 2	100	6, 370	637, 000		
生コンクリート 高炉	18-8-40						
		m 3	41. 44	20, 350	843, 304		
諸雑費 (まるめ)		式	1		696		
計			1		2, 756, 000		
単価					27, 560	円/m	ı 2

	参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-179号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	12, 110
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断・転落防	5止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式						
転落防止柵		P種4段 H=1. 1m Co建込 ダークブラウン	m	100	1, 502. 28	150, 228		
諸雑費(まる	; h)		m	100	10, 600	1,060,000	-	
柏桃貝 (よる) (v)		式	1		772		
	計					1, 211, 000		
	単価					12, 110	円/m	1

	参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-180号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工 (斜面部)	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100未満 1:2.0未満	単位	m	数量	100	単価	12, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断·転落防止柵設置工		Co建込用 1:2.0未満 ビーム・パネル式 4週8休【機労】						
			m	100	1, 684. 8	168, 480		
転落防止柵		P種4段 H=1.1m Co建込 ダークプラウン			1, 30 11 3	100, 100		
			m	100	10, 600	1,060,000		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		520		
	計							
	н					1, 229, 000		
	単価							
	1 11944					12, 290	円/m	1

	参考資料(1)				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0		
単-181号	立入防止柵設置	H=1.8m W=3.7m	単位	箇所	数量	10	単価	34, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世記	5役							
			人	5	24, 150	120, 750		
普通作業員								
			人	10	20, 580	205, 800		
諸雑費 (率+	-まるめ)							
5%			式	1		16, 250		
	計					342, 800		
	単価					34, 280	円/篋	所

	参考資料(1)				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0		
単-182号	立入防止柵 (材料費)	H=1.8m W=3.7m 小窓無 ダークブラウン	単位	基	数量	1	単価	137, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
立入防止柵		H=1.8m W=3.7m 小窓無 ダークブラウン						
			基	1	137, 000	137, 000		
	함-					137, 000		
	単価					137, 000	円/基	ţ.
						101,000	117/ 2	-

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-183号	銘板設置		単位	枚	数量	1	単価	332, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	5役							
			人	0. 3	24, 150	7, 245		
普通作業員								
			人	0.8	20, 580	16, 464		
銘板		青銅鋳物 500×800×15						
			枚	1	306, 000	306, 000		
諸雑費(率+								
10%			式	1		2, 291		
	計							
						332, 000		
	単価					332, 000	円/村	r
						332,000	円/ 化	(

	参考資料(1)						2024. 2024. 1. 000-	
単-184号	足掛金物	φ 19 W=300	単位	個	数量	1	単価	2, 750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足掛金物		φ 19 W=300	個	1	2, 750	2, 750		
	計					2, 750		
	単価					2, 750	円/個	1

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
構造物とりこわし 単-185号	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7 (90
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		7,629 摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無						
		m 3	1	7, 629	7, 629		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
					7, 629		
単価							
. —					7, 629	円/m	3

			参考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-186号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	667. 5	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話	i役								
			人	0.069	24, 150	1, 666			
特殊作業員									
			人	0. 069	22, 995	1, 586			
バックホウ運	転(クレーン仕様)	撤去 6m以下		3.000	22,000	1,000	WK2505	00	
			日	0. 069	49, 610	3, 423	単一 2	31 号	
諸雑費(まる	(め)		H	0.000	10, 010	0, 120	T 2	017,	
			_150						
			式	1		0			
	計								
						6, 675			
	単価								
						667. 5	円/袋		

		参考資料)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	2 2 -00-00-2-0
単-187号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	3, 525
処分費	名称	規格コンクリート殻(無筋)	単位	数量	単価	金額		摘要
处万貨		コングリート意文(無肋)						
			m 3	100	3, 525	352, 500		
	計					352, 500		
	単価					3, 525	円/n	ı 3
						-,	1177	-

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-188号	混合桝組立		単位	t	数量	10	単価	21, 860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	役							
			人	1. 5	24, 150	36, 225		
溶接工								
			人	1. 5	25, 200	37, 800		
普通作業員								
			人	3	20, 580	61, 740		
ラフテレーン	クレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊						
			日	1. 5	46, 200	69, 300		
諸雑費 (率+	まるめ)			1.0	10, 200	30,000		
10%								
			式	1		13, 535		
	計							
						218, 600		
	単価							
						21, 860	円/ t	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-189号	混合桝解体		単位	t	数量	10	単価	17, 490
1 1 48 111 34	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	500							
			人	1. 2	24, 150	28, 980		
溶接工								
			人	1. 2	25, 200	30, 240		
普通作業員								
			人	2. 4	20, 580	49, 392		
ラフテレーン	/クレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊						
			日	1. 2	46, 200	55, 440		
諸雑費(率+	-まるめ)							
10%			式	1		10, 848		
	計					174, 900		
						111,000		
	単価					17, 490	円/1	t

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単-190号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 231日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	9, 548
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm						
			枚	1	8, 778	8, 778		
整備費(敷鈴	扶板)	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm						
			枚	1	770	770		
諸雑費(まる	- (5め)		11X	1	110	110		
ипл е ж (5 с	· · · /							
			式	1		0		
	計							
						9, 548		
	単価							
	半 伽					9, 548	円/枚	r
						3,010	1 37 12	`

	参考資料(1)							2 2 -00-00-2-0
単-191号	鋼材損料		単位	t	数量	1	単価	32, 940
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
鋼材損料		溝形鋼						
			t	1	32, 940	32, 940		
	計							
						32, 940		
	単価							
						32, 940	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単一192号		単位	t	数量	1	単価	86, 030
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鋼材全損	等辺山形鋼、平鋼	t	1	126, 731	126, 731		
スクラップ	ヘビーH 1		1	120, 101	120,101		
		t	-1	40, 700	-40, 700		
計					86, 031		
単価						円/ t	

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-	
単−193号 □ンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 895
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0.6	24, 150	14, 490		
特殊作業員							
		人	1. 1	22, 995	25, 294		
普通作業員							
		人	1. 9	20, 580	39, 102		
生コンクリート 高炉	18-8-40						
		m 3	8. 47	20, 350	172, 364		
バックホウ(クローラ型)運転		III 3	0. 11	20, 000	172, 004	WK2400	50
		目	0.89	39, 460	35, 119	単一 23	32号
 諸雑費 (率+まるめ)		H	0.03	00, 100	00, 113	- 2	
4%							
		式	1		3, 131		
計							
甲					289, 500		
M fre-							
単価					2, 895	円/m	2
						<u> </u>	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-		
単-194号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価		87. 23
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話	5役								
			人	0. 09	24, 150	2, 173			
普通作業員					,	,			
			人	0. 31	20, 580	6, 379			
諸雑費 (率+									
2%			式	1		171			
	計					8, 723			
	単価					87. 23	円/m	. 2	
						01.20	1 1/ 11	. 2	

		参考資料) (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000)
単-195号	アスファルト乳剤散布	PK-3	単位	L	数量	100	単価		209. 2
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話	舌役								
			人	0. 2	24, 150	4, 830			
普通作業員									
			人	0.2	20, 580	4, 116			
アスファルト	ヘスプレヤ	ガソリンエンジン駆動・手押し式 25L/min							
			日	0. 2	908	181			
アスファルト	、乳剤	PK-3 プライムコート用							
			L	105	109	11, 445			
諸雑費 (率+	-まるめ)								
4%			式	1		348			
	計								
	HI					20, 920			
	単価								
						209. 2	円/I		

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-	
単−196号 U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	8, 906
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝	L600 300kg以下 昼 無	m	10	5, 667	56, 670		
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	III	10	0,001	30,010		
		個	16. 5	1, 910	31, 515		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0						
		m 3	0.6	1, 450	870		
諸雑費(まるめ)		-4-			_		
		式	1		5		
計					89, 060		
単価					8, 906	円/m	
					0,300	1137 III	

	参考資料 (1)						2024. 2024. 1. 000-	
単-197号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	39, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版コンクリ	ート・鋼製	40kg以下 昼 無						
			枚	100	331	33, 100		
鋼製グレーチング	`(ますぶた)	T-2 500×500 並目 ボルト固定						
			枚	100	39, 500	3, 950, 000		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		900		
	計							
						3, 984, 000		
	単価							
						39, 840	円/枚	

		参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単-198号	防護柵設置工(材料費を除く手間の み)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2, 331
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレーハ	·設置工 土中建込用	G r - C - 4 E 塗装						
			m	1	9, 421. 28	9, 421		
ガードレール	ン 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装						
			m	1	-7, 090	-7, 090		
諸雑費(まる	(b)							
			式	1		0		
	計					2, 331		
	単価					0.004		
						2, 331	円/n	

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-199号	ガードレール 路側用 (材料費)	土中建込 Gr-C-4E ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	8, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレール 路ク	側用	土中建込 Gr-C-4E ダークブラウン						
			m	1	8, 450	8, 450		
	計 8,450		8, 450					
	単価					8, 450	円/m	1
						,		

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単-200号	防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 有	単位	m	数量	1	単価	2, 835
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレーハ	レ設置工 土中建込用	G r - C - 4 E						
			m	1	10, 363. 4	10, 363		
ガードレーハ	ン(曲線部)	Gr-C-4E+曲げ加工 塗装品						
54x 177, -114 / 1, w			m	1	-7, 528	-7, 528		
諸雑費(まる	5 Ø)							
			式	1		0		
	計							
						2, 835		
	単価					2, 835	円/m	1
						2,111	1,17,	

		参考資) (1)		単価使用年月 2024. 5 数据使用年月 2024. 5 分務調整係数 1.000-		
単-201号	ガードレール 路側用 曲げ加工 (材料費)	土中建込 Gr-C-4E ダークブラウン 曲げ加工	単位	m	数量	1	単価	8, 888
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガ゛ート゛レール 路化	則用 曲げ加工	土中建込 Gr-C-4E ダークブラウン 曲げ加工	m	1	8, 888	8, 888 8, 888		
	単価					8,888	円/n	n

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
交通誘導警備員B 単-202号		単位	人目	数量	1	単価	14, 180
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員 B 諸雑費 (まるめ)		人	1	14, 175	14, 175		
		式	1		5		
計					14, 180		
単価					14, 180	円/人	日

		参考資料 (1)				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-203号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 16.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 570
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		l
基本運賃区分B 諸雑費 (まるめ)		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3, 570	3, 570		
			式	1		0		
計						3, 570		
単価						3, 570	円/1	t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	200		W E		単価	
単-204号			単位	t	数量	1	十皿	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込み. 取卸	『し費(仮設材等)							
			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費(まる	56)							
			式	1		0		
	計							
						1, 500		
	単価							
						1, 500	円/ t	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-		
単-205号	伐木	粗	単位	m 2	数量	1,000	単価		397. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話	役								
			人	1	24, 150	24, 150			
特殊作業員									
			人	8	22, 995	183, 960			
普通作業員									
			人	6	20, 580	123, 480			
諸雑費(率+	まるめ)								
20%			式	1		66, 310			
						,			
	計					397, 900			
						,			
	単価					397. 9	円/m	2	
						001.0	1 17 11.		

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000)
単-206号	集積·積込		単位	m 2	数量	1,000	単価		399. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話	6役								
			人	4	24, 150	96, 600			
普通作業員					,	,			
			人	4	20, 580	82, 320			
掴み装置付バ	バックホウ運転	山積0.45m3 掴み装置開口幅1700~2000 爪幅400~750					WYB00	055	
			時間	25	8, 839	220, 975	単一	233号	
諸雑費(まる	ab)								
			式	1		5			
	카								
						399, 900			
	単価					399. 9	円/n	2.2	
						399. 9		11 2	

	参考資料 (1)						2024. 2024. 1. 000-	
単-207号	準備費(運搬費用積上げ分)	884千円	単位	式	数量	1	単価	884, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運搬費用			式	1		884, 000		
	計					884, 000		
	単価					884, 000	円/코	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-208号	準備費(処分費用積上げ分)	875千円	単位	式	数量	1	単価	875, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費			式	1		875, 000		
	計					875, 000		
	単価					875, 000	円/코	3

	参考資料(1)						2024. 2024. 1. 000	
単-209号	準備費(運搬費用積上げ分)	275千円	単位	式	数量	1	単価	275, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運搬費用								
			式	1		275, 000		
	計							
						275, 000		
	単価					275, 000	円/코	<u>~</u>
						279,000		<u> </u>

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	2 -00-00-2-0
準備費(処分費用積上げ分)	450千円	単位	式	数量	1	単価	450, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費							
		式	1		450, 000		
計							
					450, 000		
単価					450, 000	円/式	_
					450,000	111/ 1/	<u> </u>

2024. 2

単価使用年月

	参考資料 (1)						2024. 2024. 1. 000	
単-211号	準備費(運搬費用積上げ分)	1107千円	単位	式	数量		単価	1 107 000
	 名称	規格	単位	数量	単価	 金額		1,107,000 摘要
運搬費用								
			式	1		1, 107, 000		
	計							
						1, 107, 000		
	単価							
						1, 107, 000	円/封	<u> </u>

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-212号	準備費(処分費用積上げ分)	2340千円	単位	式	数量	1	単価	2, 340, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費								
			式	1		2, 340, 000		
	計							
						2, 340, 000		
	単価							
						2, 340, 000	円/式	Ž.

2024. 2

単価使用年月

		参考資) (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2 2 -00-00-2-0	
六価クロ. 単-213号	ム溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	7, 300
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
六価クロム溶出試験分析	斤費	環境庁告示46号溶出試験における検液作成による	検体	1	7, 300	7, 300		
計						7, 300		
単価						7, 300	円/検	於体

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-214号	掘削(砂防)(ICT)保守点検	土砂 3,000m3未満 無し 1110m3	単位	式	数量	1	単価	12, 413
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	舌役		人	0. 514	24, 150	12, 413		
	計					12, 413		
	単価					12, 413	円/〒	ţ

	参考資料	斗(1)			2024. 2024. 1. 000-	
掘削(砂防)(ICT)保守点検 単一215号		単位	式	数量	1	単価	1, 980
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
土木一般世話役		人	0. 082	24, 150	1, 980		
計					1, 980		
単価					1, 980	円/式	;

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-		
法面整形(砂防)(ICT)保守点 単一216号 検		単位	式	数量	1	単価		796
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役		人	0. 033	24, 150	796			
計					796			
単価					796	円/式	<u>.</u> V	

	参考資料(1)							2 2 -00-00-2-0	
単-217号	掘削(ICT)保守点検	土砂 オープ ンカット 無し 5,000m3未満 60m3	単位	式	数量	1	単価		313
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世記			人	0. 013	24, 150	313	313		
	11					313			
	単価					313	円/式		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-218号	路体(築堤)盛土(ICT)保守点 検	10,000m3未満 無し 482m3	単位	式	数量	1	単価	1, 642
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	話役		人	0. 068	24, 150	1, 642		
	計					1, 642		
	単価					1,642	円/式	

	参考資料(1)							2 2 -00-00-2-0
単一219号	路床盛土(ICT)保守点検	10,000m3未満 無し 300m3	単位	式	数量	1	単価	1, 304
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	舌役		人	0.054	24, 150	1, 304		
	計					1, 304		
単価						1, 304	円/式	4

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
システム初期費 (ICT) 単−220号	パックホウ	开件	4-	*/ _* =		単価	
単一220号		単位	式	数量	1		598, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
システム初期費	バックホウ						
		式	1		598, 000		
計							
					598, 000		
単価							
					598, 000	円/式	· V

			参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-221号	システム初期費(ICT)	ブルト゛ーサ゛		単位	式	数量	1	単価	548, 000
	名称	規格		単位	数量	単価	金額		摘要
システム初期	用 費	ブルドーザ		式	1		548, 000		
	計						548, 000		
	単価						548, 000	円/封	

	参考資料 (2)						2 2 00-00-2-0
連続長繊維単一222号		単位	k g	数量		単価	
					1		2, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ŷ* オファイバー	#150(再生糸)	k g	1	2,000	2, 000		
計					2,000		
単価					2, 000	円/k	g

						歩掛使用年月 労務調整係数		
単-223号	エジ゛ェクタ損料	4本ノズル	単位	日	数量	1	単価	5, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
エジェクタ損料		4本ノズル						
			日	1	5, 700	5, 700		
	計							
						5, 700		
	単価							
						5, 700	円/目	3

2024. 2

単価使用年月

	参考資料)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-224号	スレット、フィーダ、損料	可搬式20~28ボビン	単位	目	数量	1	単価	20, 250
. 18. 1815		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
スレット゛フィータ゛損	其料	可搬式20~28ボビン						
			目	1	20, 250	20, 250		
	計					20, 250		
	単価					20, 250	円/目	1
						20, 200	111/	-

	参考資) (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
モルタルコンクリート吹付機運転 単一225号	湿式 モーター駆動 0.8~1.2m3/h 空気量10~19m3/min	単位	日	数量	1	単価 13, 1	110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			05.4	140	0.000		
モルタルコンクリート吹付機(法面用) [湿式]	[モータ駆動] 0.8~1.2m3/h	L	25. 4	143	3, 632		
		供用日	1	9, 470	9, 470		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		8		
計					13, 110		
単価					13, 110	円/日	

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-226号	空気圧縮機運転	可搬・エンジン・スクリュ 排がス1次 18.0~19.0m3/min 0.7Mpa	単位	Ħ	数量	1	単価	35, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油								
			L	193. 7	143	27, 699		
空気圧縮機「	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型 (第1次) 18~19m3/min						
			供用日	1	7, 820	7, 820		
諸雑費(まる	か)							
			式	1		1		
	計					35, 520		
	単価					35, 520	円/目	1
						66, 626	1 1/ 1	

		参考資料	登料(2)			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-227号	ホイールローダ゛(トラクタショヘ゛ル) 運転	普通·排ガス1次 山積0.34~0.35m3	単位	目	数量	1	単価	28, 930
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	<u>t</u>)							
			人	1	20, 160	20, 160		
軽油								
			L	15. 1	143	2, 159		
ホイールロー	-ダ(トラクタショベル)[普通]	排出ガス対策型 (第1次) 0.34~0.35m3						
			供用日	1. 58	4, 180	6, 604		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		7		
	計							
						28, 930		
	単価					00.000	H / F	
						28, 930	円/目	1

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-228号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 排カ゚ス1次 37/45kVA	単位	日	数量	1	単価	6 , 322
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油								
			L	24	143	3, 432		
発動発電機	[ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 37/45kVA						
			供用日	1	2, 890	2, 890		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計					6, 322		
	単価					6, 322	円/目	1
						-,	, , ,	

	参考資料 (2) バックホウ運転 排ガス (2次) クローラ型 山積0, 45m3 (平積0, 35m3)						2024. 2024. 1.000	
単-229号	バックホウ運転	排ガス (2次) クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	45, 850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	₹)							
			人	1	23, 205	23, 205		
軽油					·	,		
			L	57	143	8, 151		
バックホウ((クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3						
			供用日	1. 38	10, 500	14, 490		
諸雑費(まる)め)							
			式	1		4		
	計					45,050		
						45, 850		
	単価					45, 850	円/目	1

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000				
単-230号	バックホウ運転	排ガス (2次) クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	Ħ	数量	1	単価	45, 850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	k)							
			人	1	23, 205	23, 205		
軽油						-		
			L	57	143	8, 151		
バックホウ	(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3						
			供用日	1. 38	10, 500	14, 490		
諸雑費(まる	5 b)							
			式	1		4		
	計					45.050		
						45, 850		
	単価					45, 850	円/目	1
						,		

	参考資料(2)				歩掛使用年月 20		2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-231号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49, 610
	名称 規格		単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	₹)							
			人	1	23, 205	23, 205		
軽油					,	,		
			L	78	143	11, 154		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊						
			日	1. 26	12, 100	15, 246		
諸雑費(まる)め)				,	,		
			式	1		5		
	計							
						49, 610		
	単価					49, 610		1
						,	, , ,	

	参考資料(2)				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0		
単-232号	バックホウ(クローラ型)運転		単位	Ħ	数量	1	単価	39, 460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊	₹)							
			人	1	23, 205	23, 205		
軽油								
			L	37	143	5, 291		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊						
			日	1.6	6, 850	10, 960		
諸雑費(まる	nø)							
			式	1		4		
	計							
						39, 460		
	単価					39, 460	円/目	1
						39, 400		1

	参考資料(2)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-233号	掴み装置付バックホウ運転	山積0.45m3 掴み装置開口幅1700~2000 爪幅400~750	単位	時間	数量	1	単価	8, 839
	名称	規格	規格 単位 数量 単価 金額		摘要			
運転手(特殊	()							
			人	0. 17	23, 205	3, 944		
軽油								
			L	11	143	1, 573		
掴み装置		開口幅1700~2000爪幅400~750mm						
			時間	1	592	592		
バックホウ((クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3						
			n+ 88		0.700	0.700		
諸雑費(まるめ)			時間	1	2, 730	2, 730		
111/12× (00 0								
			式	1		0		
	計							
	рі					8, 839		
	単価					8, 839	円/時	間
						-,	1,47	