

鏡

1. 工事名

工事名	令和5年度東広島バイパス海田地区外整備工事
工事地名	広島県東広島市八本松町宗吉～安芸郡坂町北新地地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年10月	12) 設 計 年 月	令和 5年 9月
2) 事務所名	広島国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5540010012	14) 単価適用年月	2023年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年10月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	129日間 自 令和 5年10月24日 (当初) 至 令和 6年 2月29日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	広島	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処 分 費 等	42,050
		23) 公 告 日	令和 5年 9月 4日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和5年度東広島バイパス海田地区外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		6,527,835				
道路土工		式	1		593,830				
路体盛土工		式	1		553,200				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	100	5,532	553,200			単-1号	
法面整形工		式	1		40,630				
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	100	406.3	40,630			単-2号	
舗装工		式	1		232,070				
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		232,070				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m2	100	512.7	51,270			単-3号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm	m2	100	1,808	180,800			単-4号	
排水構造物工		式	1		4,453,000				
側溝工		式	1		4,453,000				

設計内訳書

工事名	令和5年度東広島バイパス海田地区外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	500	8,906	4,453,000			単-5号	
縁石工		式	1		60,170				
縁石工		式	1		60,170				
歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	m	10	6,017	60,170			単-6号	
防護柵工		式	1		392,950				
路側防護柵工		式	1		137,100				
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無	m	10	13,710	137,100			単-7号	
防止柵工		式	1		255,850				
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 200×200×450	基	10	3,945	39,450			単-8号	
金網・支柱(立入防止柵)	1.8m 2m	m	20	10,820	216,400			単-9号	
道路付属施設工		式	1		89,610				
防草コンクリート		式	1		89,610				

設計内訳書

工事名	令和5年度東広島バイパス海田地区外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張りコンクリート 1号防草コンクリート		m2	30	2,987	89,610			単-10号	
区画線工		式	1		16,045				
区画線工		式	1		16,045				
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	50	320.9	16,045			単-11号	
除草工		式	1		138,000				
道路除草工		式	1		138,000				
道路除草(複合)		m2	1,000	138	138,000			単-12号	
応急処理工		式	1		109,320				
応急処理作業工		式	1		109,320				
大型土のう		袋	15	7,288	109,320			単-13号	
構造物撤去工		式	1		159,240				
構造物取壊し工		式	1		54,600				

設計内訳書

工事名	令和5年度東広島バイパス海田地区外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	100	546	54,600			単-14号	
運搬処理工		式	1		104,640				
殻運搬	アスファルト殻	m3	15	4,626	69,390			単-15号	
殻処分	アスファルト殻	m3	15	2,350	35,250			単-16号	
仮設工		式	1		283,600				
交通管理工		式	1		283,600				
交通誘導警備員		人日	20	14,180	283,600			単-17号	
直接工事費		式	1		6,527,835				
共通仮設費		式	1		1,883,000				
共通仮設費		式	1		239,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		239,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		1,644,000				

設計内訳書

工事名	令和5年度東広島バイパス海田地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		8,410,835			
現場管理費			式	1		5,594,000			
工事原価			式	1		14,004,835			
一般管理費等			式	1		2,995,165			
工事価格			式	1		17,000,000			
消費税相当額			式	1		1,700,000			
工事費計			式	1		18,700,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		5, 532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満					CA700030	
			m 3	1	5, 532	5, 532		
計						5, 532		
単価						5, 532	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量		単価	
						1		406. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					CB220010	
			m 2	1	406. 3	406. 3		
計						406. 3		
単価						406. 3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量		1	単価 512. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	512. 7	512. 7	CB410030	
計						512. 7		
単価						512. 7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価 1, 808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 808	1, 808	CB410260	
計						1, 808		
単価						1, 808	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	10	単価	8,906	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	10	8,906	89,060	WB821410 単一 18号		
計						89,060			
単価						8,906	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	10	単価	6, 017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	10	6, 017	60, 170	CB422510	
計						60, 170		
単価						6, 017	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	13, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	13, 710	13, 710	WB810510 単一 19号	
計						13, 710		
単価						13, 710	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ブロック 200×200×450	単位	基	数量	1	単価	3, 945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック，鋼管基礎		基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm) 全ての費用	基	1	3, 945	3, 945	CB420820	
計						3, 945		
単価						3, 945	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	金網・支柱(立入防止柵)	1.8m 2m	単位	m	数量		単価	
						1		10, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱 (立入防止柵)		基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	2, 817	2, 817	CB420840	
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)			m	1	8, 000	8, 000	CB420841	
計						10, 817		
単価						10, 820	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	張りコンクリート 1号防草コンクリート		単位	m2	数量		単価	
						10		2, 987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きﾊﾞｯｸﾙ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	10	2, 899	28, 990	WB240730 単一 20号	
養生工		防草コンクリート	m 2	10	87. 23	872. 3	WB240740 単一 21号	
計						29, 862. 3		
単価						2, 987	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一11号	溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価 320.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	320.9	320.9	WB821210 単一 22号
計						320.9	
単価						320.9	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一12号	道路除草(複合)		単位	m2	数量	1,000	単価 138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 28.0km以下 全ての費用	m 2	1,000	131.2	131,200	CB432160
処分費			m 3	1.7	4,000	6,800	WYB00003 単一 23号
計						138,000	
単価						138	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	大型土のう		単位	袋	数量	1	単価	7, 288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	7, 288	7, 288	WB252730 単一 24号	
計						7, 288		
単価						7, 288	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	1	単価	546
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	546	546	CB430310	
計						546		
単価						546	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	
						1		4, 626
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 28. 5km以下 全ての費用	m 3	1	4, 626	4, 626	CB227010	
計						4, 626		
単価						4, 626	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 350	2, 350	WB020051 単一 25号	
計						2, 350		
単価						2, 350	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14, 180	14, 180	WB010212 単一 26号	
計						14, 180		
単価						14, 180	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	8, 906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 667	56, 670		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	1, 910	31, 515		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 6	1, 450	870		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						89, 060		
単価						8, 906	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-19号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	13, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - C - 4 E 塗装	m	1	13, 703. 68	13, 703		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						13, 710		
単価						13, 710	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一20号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 2, 899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 6	24, 150	14, 490	
特殊作業員			人	1. 1	22, 995	25, 294	
普通作業員			人	1. 9	20, 580	39, 102	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	8. 47	20, 350	172, 364	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	39, 900	35, 511	WK240050 単一 27号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 139	
計						289, 900	
単価						2, 899	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	87. 23
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	24, 150	2, 173		
普通作業員			人	0. 31	20, 580	6, 379		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		171		
計						8, 723		
単価						87. 23	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-22号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	320. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	177	177, 000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	202	115, 140		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	440	11, 000		
軽油			L	44	155	6, 820		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6, 815		
計						320, 900		
単価						320. 9	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一24号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 7, 288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 278	24, 150	6, 713	
特殊作業員			人	0. 278	22, 995	6, 392	
普通作業員			人	0. 278	20, 580	5, 721	
大型土のう袋材		H= 1. 0 8 m W= 1. 1 m	袋	10	3, 770	37, 700	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 150	15, 609	WK250500 単一 28号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		745	
計						72, 880	
単価						7, 288	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻						
			m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		14, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B								
			人	1	14, 175	14, 175		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		5		
計						14, 180		
単価						14, 180	円／人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	39, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 205	23, 205		
軽油			L	37	155	5, 735		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 850	10, 960		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						39, 900		
単価						39, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-28号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 205	23, 205		
軽油			L	104	155	16, 120		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	12, 100	16, 819		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						56, 150		
単価						56, 150	円／日	