鏡

1. 工事名

工事名	令和5年度富海拡幅椿峠地区第1舗装工事
工事地名	山口県周南市戸田地内から防府市富海地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和5年5月	12) 設計年月	令和5年3月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6040010006	14) 単価適用年月	2023年4月
4) 契約区分	国債(翌債を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年4月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	425日間 自 令和5年7月3日 (当初) 至 令和6年8月30日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	周南	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	747,400
		23) 公告日	令和5年3月15日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和5年度富海拡幅椿峠地区第1舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装		式	1		144,958,705				
道路土工		式	1		20,101,641				
掘削工		式	1		8,136,321				
掘削	土砂 片切掘削	m3	470	1,022	480,340			単-1号	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	11,030	208.9	2,304,167			単-2号	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	m3	7,340	314	2,304,760			単-3号	
土砂等運搬	軟岩	m3	2,780	490.3	1,363,034			単-4号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	7,800	215.9	1,684,020			単-5号	
路体盛土工		式	1		1,707,894				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	270	5,008	1,352,160			単-6号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	430	711.3	305,859			単-7号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	250	199.5	49,875			単-8号	

設計内訳書

工事名	令和5年度富海拡幅椿峠地区第1舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床盛土工		式	1		719,497				
路床盛土	2.5m未満	m3	10	5,089	50,890			単-9号	
路床盛土	4.0m以上	m3	2,190	305.3	668,607			単-10号	
法面整形工		式	1		1,492,387				
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	460	756.3	347,898			単-11号	
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	m2	930	976.7	908,331			単-12号	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	620	380.9	236,158			単-13号	
残土処理工		式	1		8,045,542				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	12,100	455.5	5,511,550			単-14号	
土砂等運搬	軟岩	m3	4,560	555.7	2,533,992			単-15号	
法面工		式	1		3,060,450				
植生工		式	1		3,060,450				

設計内訳書

工事名	令和5年度富海拡幅椿峠地区第1舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	m2	470	290	136,300			単-16号	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	m2	330	6,025	1,988,250			単-17号	
植生マット	植生マット工 500m2未満	m2	350	2,674	935,900			単-18号	
擁壁工		式	1		6,577,152				
作業土工		式	1		615,672				
床掘り	土砂	m3	460	223.6	102,856			単-19号	
埋戻し		m3	220	1,620	356,400			単-20号	
埋戻し		m3	40	2,435	97,400			単-21号	
基面整正		m2	157	375.9	59,016			単-22号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		5,961,480				
重力式擁壁 1号重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	21	47,870	1,005,270			単-23号	
重力式擁壁 2号重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	63	47,870	3,015,810			単-24号	

設計内訳書

工事名	令和5年度富海拡幅椿峠地区第1舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	舗装	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁 3号重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	45	43,120	1,940,400					単-25号
舗装工		式	1		56,417,074					
アスファルト舗装工 (ICT) 車道舗装 (A)		式	1		47,596,988					
下層路盤 (車道・路肩部) (ICT)	再生クワッチャレン RC-40 仕 上り厚 200mm	m2	5,740	736.9	4,229,806					単-26号
上層路盤 (車道・路肩部) (ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕 上り厚 150mm	m2	5,740	930.3	5,339,922					単-27号
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材 (各種) 再生As 安定処理 (30) 仕上り 厚 100mm	m2	5,740	3,082	17,690,680					単-28号
基層 (車道・路肩部)	各種 (2.30以上2.40t/m 3未満) 再生粗粒度As (20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	5,610	1,646	9,234,060					単-29号
中間層 (車道・路肩部)	各種 (2.30以上2.40t/m 3未満) 改質As再生粗 粒度改質Ⅱ型 (20) DS50 00 舗装厚 50mm 3.0 m超	m2	5,720	1,941	11,102,520					単-30号
アスファルト舗装工 (ICT) 車道舗装 (B)		式	1		1,472,152					
下層路盤 (車道・路肩部) (ICT) 路盤	再生クワッチャレン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	620	603.3	374,046					単-31号

設計内訳書

工事名	令和5年度富海拡幅椿峠地区第1舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)再生密粒度As(20)舗装厚50mm 3.0m超	m ²	619	1,774	1,098,106			単-32号	
透水性舗装工 歩道舗装(A)		式	1		7,347,934				
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m ²	2,130	913	1,944,690			単-33号	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m ²	2,120	785.7	1,665,684			単-34号	
表層	透水性アスファルト混合物 透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m ²	2,120	1,763	3,737,560			単-35号	
情報ボックス工		式	1		12,694,520				
作業土工		式	1		1,875,120				
床掘り		m ³	360	1,846	664,560			単-36号	
埋戻し		m ³	120	2,884	346,080			単-37号	
埋戻し		m ³	120	7,204	864,480			単-38号	
管路工(管路部)		式	1		7,917,400				

設計内訳書

工事名	令和5年度富海拡幅椿峠地区第1舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
情報ボックス(A)		m	620	12,770	7,917,400			単-39号	
ハンドホール工		式	1		2,902,000				
ハンドホール ハンドホール(A)	1500×1000×700	箇所	4	725,500	2,902,000			単-40号	
排水構造物工		式	1		32,715,863				
作業土工		式	1		1,100,684				
床掘り	土砂	m3	160	223.6	35,776			単-41号	
床掘り(掘削)	軟岩	m3	240	1,164	279,360			単-42号	
埋戻し		m3	280	2,435	681,800			単-43号	
基面整正		m2	276	375.9	103,748			単-44号	
側溝工		式	1		26,175,469				
管(函)渠型側溝 1号円形側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	m	454	28,990	13,161,460			単-45号	
管(函)渠型側溝 2号円形側溝	幅 40 c m 高さ 40 c m	m	150	39,120	5,868,000			単-46号	

設計内訳書

工事名	令和5年度富海拡幅椿峠地区第1舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	m	151	8,782	1,326,082			単-47号	
プレキャストU型側溝 PU1-B600-H600	01-US-01 (PU1-B600-H600)	m	14	15,180	212,520			単-48号	
プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300	01-US-02 (PU2-B300-H300)	m	87	8,001	696,087			単-49号	
プレキャストU型側溝 PU2-B500-H500	01-US-02 (PU2-B500-H500)	m	264	11,210	2,959,440			単-50号	
プレキャストU型側溝 PU2-B500-H600	01-US-02 (PU2-B500-H600)	m	75	12,460	934,500			単-51号	
プレキャストU型側溝 PU3-B400-H400	01-US-03 (PU3-B400-H400)	m	91	11,180	1,017,380			単-52号	
管渠工		式	1		1,224,700				
ヒューム管(B形管) P1-RC-1-D300	外圧管1種	m	4	16,070	64,280			単-53号	
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300	CP-PH-D300	m	10	14,260	142,600			単-54号	
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D500	CP-PH-D500	m	10	25,970	259,700			単-55号	
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600	CP-PH-D600	m	18	33,420	601,560			単-56号	
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D700	CP-PH-D700	m	4	39,140	156,560			単-57号	

設計内訳書

工事名	令和5年度富海拡幅椿峠地区第1舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集水桝・マンホール工		式	1		4,215,010				
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	2	81,060	162,120			単-58号	
現場打ち集水桝 2号集水桝	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	88,450	88,450			単-59号	
現場打ち集水桝 3号集水桝	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	2	145,200	290,400			単-60号	
現場打ち集水桝 4号集水桝	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	130,200	130,200			単-61号	
現場打ち集水桝 5号集水桝	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	3	138,400	415,200			単-62号	
現場打ち集水桝 6号集水桝	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	3	157,100	471,300			単-63号	
現場打ち集水桝 7号集水桝	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	2	197,400	394,800			単-64号	
現場打ち集水桝 8号集水桝	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	211,100	211,100			単-65号	
現場打ち集水桝 9号集水桝	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	228,500	228,500			単-66号	
プレキャスト集水桝 1号円形側溝桝	円形側溝用集水桝 T-2 5 φ300 縁石乗るタイプ	箇所	23	55,620	1,279,260			単-67号	
プレキャスト集水桝 2号円形側溝桝	円形側溝用集水桝 T-2 5 φ400 縁石乗るタイプ	箇所	8	67,960	543,680			単-68号	

設計内訳書

工事名	令和5年度富海拡幅椿峠地区第1舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工		式	1		7,874,162				
縁石工		式	1		7,874,162				
歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック	B種 180/205×250×60 0両面R	m	469	5,145	2,413,005			単-69号	
歩車道境界ブロック 2号歩車道境界ブロック	150/157×70×600片 面R	m	6	4,440	26,640			単-70号	
歩車道境界ブロック 3号歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×60 0)	m	584	7,396	4,319,264			単-71号	
歩車道境界ブロック 4号歩車道境界ブロック	B種 180/205×250×60 0水抜き用(1つ穴)	箇所	261	4,273	1,115,253			単-72号	
防護柵工		式	1		436,020				
路側防護柵工		式	1		436,020				
ガードレール Gr-C-4E	塗装品 Gr-C-4E 21m以 上50m未満 曲線部補正 無	m	43	10,140	436,020			単-73号	
区画線工		式	1		319,704				
区画線工		式	1		319,704				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	780	288.5	225,030			単-74号	

設計内訳書

工事名	令和5年度富海拡幅椿峠地区第1舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	310	305.4	94,674			単-75号	
道路付属施設工		式	1		1,166,405				
道路付属物工		式	1		1,166,405				
1号路肩コンクリート		m	156	4,915	766,740			単-76号	
1号張コンクリート		m	91	3,709	337,519			単-77号	
2号張コンクリート		m	14	4,439	62,146			単-78号	
構造物撤去工		式	1		2,853,214				
防護柵撤去工		式	1		179,046				
防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-4E		m	147	1,218	179,046			単-79号	
構造物取壊し工		式	1		1,671,520				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	100	9,517	951,700			単-80号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	12	16,660	199,920			単-81号	

設計内訳書

工事名	令和5年度富海拡幅椿峠地区第1舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m以下	m2	1,000	519.9	519,900			単-82号	
運搬処理工		式	1		1,002,648				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	100	1,199	119,900			単-83号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	12	1,487	17,844			単-84号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	50	1,698	84,900			単-85号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	100	4,500	450,000			単-86号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	12	5,200	62,400			単-87号	
殻処分	アスファルト殻	m3	50	4,700	235,000			単-88号	
現場発生品運搬	ガートレール	t	2.85	11,440	32,604			単-89号	
仮設工		式	1		742,500				
交通管理工		式	1		742,500				
交通誘導警備員		人日	50	14,850	742,500			単-90号	

設計内訳書

工事名	令和5年度富海拡幅椿峠地区第1舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		144,958,705				
共通仮設費		式	1		25,203,000				
共通仮設費		式	1		2,851,000				
運搬費		式	1		630,900				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	630,900	630,900			単-91号	
技術管理費		式	1		908,100				
道路施設基本データ作成費		式	1		55,300			内-1号	
道路工事完成図等作成費		式	1		190,000			内-2号	
保守管理(ICT)		式	1		39,800			内-3号	
システム初期費(ICT)		式	1		623,000			内-4号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,312,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		22,352,000				

設計内訳書

工事名	令和5年度富海拡幅椿峠地区第1舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		170,161,705				
現場管理費		式	1		54,390,000				
工事原価		式	1		224,551,705				
一般管理費等		式	1		34,518,295				
工事価格		式	1		259,070,000				
消費税相当額		式	1		25,907,000				
工事費計		式	1		284,977,000				

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 3号内訳書

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) (ICT)保守点検	5740m2 1層	式	1		18,876			WB010460 単一 124号
上層路盤(車道・路肩部) (ICT)保守点検	5740m2 1層	式	1		18,876			WB010470 単一 125号
下層路盤(車道・路肩部) (ICT)保守点検	620m2 1層	式	1		2,048			WB010460 単一 126号
合 計					39,800			

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m 3	1	1,022	1,022	CB210100	
計						1,022		
単価						1,022	円/m3	

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	208.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	1	208.9	208.9	CB210100	
計						208.9		
単価						208.9	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2023.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上	m 3	1	314	314	CB210100	
	計					314		
	単価					314	円/m3	

						単価使用年月	2023.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	490.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.5km以下	m 3	1	490.3	490.3	CB210110	
	計					490.3		
	単価					490.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	215.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	215.9	215.9	CB210020	
計						215.9		
単価						215.9	円/m3	

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	5,008	5,008	CB210510	
計						5,008		
単価						5,008	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.04	
							歩掛使用年月	2023.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	711.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	711.3	711.3		CB210510	
	計					711.3			
	単価					711.3		円/m3	

							単価使用年月	2023.04	
							歩掛使用年月	2023.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	199.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m3	1	199.5	199.5		CB210510	
	計					199.5			
	単価					199.5		円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m 3	1	5,089	5,089	CB210520	
計						5,089		
単価						5,089	円/m3	

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	305.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	1	305.3	305.3	CB210520	
計						305.3		
単価						305.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	法面整形(切土部)	現場制約無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	756.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	756.3	756.3	CB220010	
計						756.3		
単価						756.3	円/m2	

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	法面整形(切土部)	現場制約無し 軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	976.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 軟岩I 全ての費用	m 2	1	976.7	976.7	CB220010	
計						976.7		
単価						976.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	380.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	380.9	380.9	CB220010	
計						380.9		
単価						380.9	円/m2	

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	455.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	455.5	455.5	CB210110	
計						455.5		
単価						455.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	555.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.0km以下	m 3	1	555.7	555.7	CB210110	
計						555.7		
単価						555.7	円/m3	

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 250m2以上500m2未満 無	m 2	1	290	290	WB810830 単一 92号	
計						290		
単価						290	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量		単価	6,025
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	m 2	1	6,025	6,025	WB810830 単一 93号	
計						6,025		
単価						6,025	円/m2	

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	植生マット	植生マット工 500m2未満	単位	m2	数量		単価	2,674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生マット工 500m2未満 無	m 2	1	2,674	2,674	WB810870 単一 94号	
計						2,674		
単価						2,674	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	223.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	223.6	223.6	CB210030	
計						223.6		
単価						223.6	円/m3	

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,620	1,620	CB210410	
計						1,620		
単価						1,620	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,435	2,435	CB210410		
計						2,435			
単価						2,435	円/m3		

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	基面修正		単位	m2	数量		1	単価	375.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面修正			m 2	1	375.9	375.9	CB210080		
計						375.9			
単価						375.9	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	重力式擁壁 1号重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価 47,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	47,870	47,870	CB226320	
計						47,870		
単価						47,870	円/m3	

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	重力式擁壁 2号重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価 47,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	47,870	47,870	CB226320	
計						47,870		
単価						47,870	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	重力式擁壁 3号重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 43,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	43,120	43,120	CB226320
計						43,120	
単価						43,120	円/m3

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価 736.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	m 2	1	736.9	736.9	CB410080
計						736.9	
単価						736.9	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	930.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)		150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40	m 2	1	930.3	930.3	CB410090	
計						930.3		
単価						930.3	円/m2	

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	3,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,082	3,082	CB410040	
計						3,082		
単価						3,082	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,646
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,646	1,646	CB410240	
計						1,646		
単価						1,646	円/m2	

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 改質As再生粗粒度改質Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,941
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	1,941	1,941	CB410250	
計						1,941		
単価						1,941	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023.04	
							歩掛使用年月	2023.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	下層路盤(車道・路肩部) (ICT) 路盤	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	603.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(車道・路肩部) (ICT)	150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40	m 2	1	603.3	603.3	CB410080		
	計					603.3			
	単価					603.3	円/m2		

							単価使用年月	2023.04	
							歩掛使用年月	2023.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	1,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,774	1,774	CB410260		
	計					1,774			
	単価					1,774	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価	913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	913	913	CB410650		
計						913			
単価						913	円/m2		

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クワツシャラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	785.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クワツシャラン RC-30 全ての費用	m 2	1	785.7	785.7	CB410031		
計						785.7			
単価						785.7	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	表層	透水性アスファルト混合物 透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価	1,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		2.4m以上 40mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	m 2	1	1,763	1,763	CB410660	
計						1,763		
単価						1,763	円/m2	

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	床掘り		単位	m3	数量	1	単価	1,846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り			m 3	1	1,846	1,846	CB440710	
計						1,846		
単価						1,846	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			m 3	1	2,884	2,884	CB440720	
計						2,884		
単価						2,884	円/m3	

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	埋戻し		単位	m3	数量	10	単価	7,204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			m 3	10	2,884	28,840	CB440720	
中埋材（材料費）		砂	m 3	12	3,600	43,200	CB440730	
計						72,040		
単価						7,204	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	情報ボックス(A)	単位	m	数量	10	単価	12,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		m ³	0.975	2,884	2,811.9	CB440720	
中埋材 (材料費)	砂	m ³	1.17	3,600	4,212	CB440730	
埋設部管路材設置	合成樹脂製 VU管類 本体管及びびさや管設置 11管	m	10	11,770	117,700	CB440740	
埋設表示シート (材料費)		m	10	293.8	2,938	CB440830	
計					127,661.9		
単価					12,770	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	ハンドホール ハンドホール(A)	1500×1000×700	単位	箇所	数量	1	単価	725,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	2.66	1,267	3,370.22	CB221110	
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.07	79,260	5,548.2	CB240060	
ハンドホール		バックホウ(クローラ型)	個	1	172,500	172,500	CB440780	
ハンドホール蓋 (材料費)			枚	1	262,000	262,000	CB440790	
ハンドホール固定板 (材料費)			枚	2	87,400	174,800	CB440800	
軽量高剛性排水管ダクトスリーブ		D300	本	2	21,000	42,000		
空管用ダクトスリーブ		SUφ50 L=1000 固定ソケット含む	本	12	2,100	25,200		
収容管用ダクトスリーブ		SUφ50 L=1000 固定ソケット 補強スリーブ含む	本	10	4,000	40,000		
計						725,418.42		
単価						725,500	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	223.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	223.6	223.6	CB210030	
計						223.6		
単価						223.6	円/m3	

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	1	1,164	1,164	CB210100	
計						1,164		
単価						1,164	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,435	2,435	CB210410		
計						2,435			
単価						2,435	円/m3		

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	375.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	375.9	375.9	CB210080		
計						375.9			
単価						375.9	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	管(函)渠型側溝 1号円形側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	28,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	28,990	28,990	CB222790	
計						28,990		
単価						28,990	円/m	

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	管(函)渠型側溝 2号円形側溝	幅 40 c m 高さ 40 c m	単位	m	数量	1	単価	39,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用	m	1	39,120	39,120	CB222790	
計						39,120		
単価						39,120	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.04	
							歩掛使用年月	2023.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	単位	m	数量		1	単価	8,782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	8,782	8,782	WB821410 単- 95号		
計						8,782			
単価						8,782	円/m		

							単価使用年月	2023.04	
							歩掛使用年月	2023.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	プレキャストU型側溝 PU1-B600-H600	01-US-01 (PU1-B600-H600)	単位	m	数量		1	単価	15,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	15,180	15,180	WB821410 単- 96号		
計						15,180			
単価						15,180	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2023.04	
							歩掛使用年月	2023.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300	01-US-02(PU2-B300-H300)	単位	m	数量		1	単価	8,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	8,001	8,001	WB821410 単- 97号		
計						8,001			
単価						8,001	円/m		

							単価使用年月	2023.04	
							歩掛使用年月	2023.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	プレキャストU型側溝 PU2-B500-H500	01-US-02(PU2-B500-H500)	単位	m	数量		1	単価	11,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	m	1	11,210	11,210	WB821410 単- 98号		
計						11,210			
単価						11,210	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	プレキャストU型側溝 PU2-B500-H600	01-US-02(PU2-B500-H600)	単位	m	数量		1	単価 12,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 500B 500×600×2000 無し 無し 有り	m	1	12,460	12,460	WB821410 単- 99号	
計						12,460		
単価						12,460	円/m	

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	プレキャストU型側溝 PU3-B400-H400	01-US-03(PU3-B400-H400)	単位	m	数量		1	単価 11,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	m	1	11,180	11,180	WB821410 単- 100号	
計						11,180		
単価						11,180	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	ヒューム管(B形管) P1-RC-1-D300	外圧管1種	単位	m	数量		単価	16,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	16,070	16,070	CB222860	
計						16,070		
単価						16,070	円/m	

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300	CP-PH-D300	単位	m	数量		単価	14,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	13,610	136,100	CB222850	
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.082	79,260	6,499.32	CB240060	
計						142,599.32		
単価						14,260	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D500	CP-PH-D500	単位	m	数量	10	単価	25,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 500mm 2m/個 全ての費用	m	10	24,930	249,300	CB222850	
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.131	79,260	10,383.06	CB240060	
計						259,683.06		
単価						25,970	円/m	

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600	CP-PH-D600	単位	m	数量	10	単価	33,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10	32,190	321,900	CB222850	
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.154	79,260	12,206.04	CB240060	
計						334,106.04		
単価						33,420	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D700	CP-PH-D700	単位	m	数量	10	単価	39,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 700mm 2m/個 全ての費用	m	10	37,720	377,200	CB222850	
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.178	79,260	14,108.28	CB240060	
計						391,308.28		
単価						39,140	円/m	

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	81,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.36m ³ を超え0.38m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	48,070	48,070	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	32,990	32,990	WB821430 単-101号	
計						81,060		
単価						81,060	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	現場打ち集水樹 2号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価	88,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	55,460	55,460	CB222950		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	32,990	32,990	WB821430 単-101号		
計						88,450			
単価						88,450	円/箇所		

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	現場打ち集水樹 3号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価	145,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.61m3を超え0.65m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	71,550	71,550	CB222950		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	73,590	73,590	WB821430 単-102号		
計						145,140			
単価						145,200	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	現場打ち集水樹 4号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	130,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.61m3を超え0.65m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	71,550	71,550	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	58,590	58,590	WB821430 単-103号	
計						130,140		
単価						130,200	円/箇所	

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	現場打ち集水樹 5号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	138,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.69m3を超え0.73m3以下 パックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	79,750	79,750	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	58,590	58,590	WB821430 単-103号	
計						138,340		
単価						138,400	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	現場打ち集水樹 6号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	157,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-40(高炉) 0.73m3を超え0.77m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	83,420	83,420	CB222950	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	73,590	73,590	WB821430 単一 102号	
	計					157,010		
	単価					157,100	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	現場打ち集水樹 7号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	197,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 1.15m3を超え1.22m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	131,400	131,400	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	58,590	58,590	WB821430 単一 103号	
足掛金具		300×19	個	3	2,440	7,320		
計						197,310		
単価						197,400	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	現場打ち集水樹 8号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	211,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)		18-8-40(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	145,100	145,100	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	58,590	58,590	WB821430 単一 103号	
足掛金具		300×19	個	3	2,440	7,320		
計						211,010		
単価						211,100	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	現場打ち集水樹 9号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	228,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 1.44m3を超え1.52m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	160,100	160,100	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	58,590	58,590	WB821430 単一 103号	
足掛金具		300×19	個	4	2,440	9,760		
計						228,450		
単価						228,500	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	プレキャスト集水樹 1号円形側溝樹	円形側溝用集水樹 T-25 φ300 縁石乗るタイプ	単位	箇所	数量	1	単価	55,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水樹	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	1	4,976	4,976	CB222800	
	プレキャスト集水樹 (材料費)		基	1	50,200	50,200	CB222810	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.014	31,690	443.66	CB240010	
	計					55,619.66		
	単価					55,620	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	プレキャスト集水樹 2号円形側溝樹	円形側溝用集水樹 T-25 φ400 縁石乗るタイプ	単位	箇所	数量	1	単価	67,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水樹	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	1	5,981	5,981	CB222800	
	プレキャスト集水樹 (材料費)		基	1	61,400	61,400	CB222810	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.018	31,690	570.42	CB240010	
	計					67,951.42		
	単価					67,960	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック	B種 180/205×250×600 両面R	単位	m	数量	1	単価	5,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	5,145	5,145	CB422510	
計						5,145		
単価						5,145	円/m	

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	歩車道境界ブロック 2号歩車道境界ブロック	150/157×70×600 片面R	単位	m	数量	1	単価	4,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	4,440	4,440	CB422510	
計						4,440		
単価						4,440	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	歩車道境界ブロック 3号歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価	7,396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 無し 18-8-40(高炉) 有り	m	1	7,396	7,396	CB422510	
計						7,396		
単価						7,396	円/m	

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	歩車道境界ブロック 4号歩車道境界ブロック	B種 180/205×250×600水抜き用(1つ穴)	単位	箇所	数量	1	単価	4,273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	0.6	7,015	4,209	CB422510	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.002	31,690	63.38	CB240010	
計						4,272.38		
単価						4,273	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2023.04	
							歩掛使用年月	2023.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	ガードレール Gr-C-4E	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	10,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	m	1	10,140	10,140	WB810510 単-104号		
計						10,140			
単価						10,140	円/m		

							単価使用年月	2023.04	
							歩掛使用年月	2023.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	288.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	288.5	288.5	WB821210 単-105号		
計						288.5			
単価						288.5	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1	305.4
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	305.4	305.4	WB821210 単- 106号
	計					305.4	
	単価					305.4	円/m

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	1号路肩コンクリート	単位	m	数量	10	単価	4,915
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工	防草コンクリート クリーン機能付きパッキン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	15	2,719	40,785	WB240730 単-107号	
型枠工	防草コンクリート	m ²	1.4	4,548	6,367.2	WB240720 単-108号	
養生工	防草コンクリート	m ²	15	82.06	1,230.9	WB240740 単-109号	
防草シート設置		m	1.5	451	676.5	WYB00001 単-110号	
防草シート	W=200 t=0.4	m	1.5	56	84		
計					49,143.6		
単価					4,915	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	1号張コンクリート	単位	m	数量	10	単価	3,709
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	9.7	3,184	30,884.8	WB240730 単- 111号	
養生工	防草コンクリート	m ²	9.7	82.06	795.98	WB240740 単- 109号	
防草シート設置		m	10.66	451	4,807.66	WYB00003 単- 112号	
防草シート	W=200 t=0.4	m	10.66	56	596.96		
計					37,085.4		
単価					3,709	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	2号張コンクリート	単位	m	数量	10	単価	4,439
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	11.9	3,184	37,889.6	WB240730	単- 111号
養生工	防草コンクリート	m ²	11.9	82.06	976.51	WB240740	単- 109号
防草シート設置		m	10.88	451	4,906.88	WYB00005	単- 113号
防草シート	W=200 t=0.4	m	10.88	56	609.28		
計					44,382.27		
単価					4,439	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-4E		単位	m	数量	1	単価	1,218
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無						WB810530
			m	1	1,218	1,218	1,218	単-114号
計							1,218	
単価							1,218	円/m

						単価使用年月	2023.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,517
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要						WB824010
			m3	1	9,517	9,517	9,517	単-115号
計							9,517	
単価							9,517	円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	16,660	16,660	WB824010 単- 116号	
	計					16,660		
	単価					16,660	円/m3	

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	519.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	519.9	519.9	CB430310	
	計					519.9		
	単価					519.9	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,199	1,199	CB227010	
	計					1,199		
	単価					1,199	円/m3	

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,487	1,487	CB227010	
	計					1,487		
	単価					1,487	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 6.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,698	1,698	CB227010	
	計					1,698		
	単価					1,698	円/m3	

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4,500	4,500	WB020051 単- 117号	
	計					4,500		
	単価					4,500	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,200	5,200	WB020051 単-118号	
計						5,200		
単価						5,200	円/m3	

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700	WB020051 単-119号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	現場発生品運搬	カート・レール	単位	t	数量	1	単価	11,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	1	3,479	3,479	CB010410	
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック4～4.5t級、吊能力2.9t	t	1	7,952	7,952	CB010420	
	計					11,431		
	単価					11,440	円/t	

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	50	単価	14,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	20	16,800	336,000	WB010211 単-120号	
	交通誘導警備員B		人日	30	13,550	406,500	WB010212 単-121号	
	計					742,500		
	単価					14,850	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	1	単価	630,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	回	1	630,900	630,900	WB010350 単- 122号	
計					630,900		
単価					630,900	円/回	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	法面工	種子散布	m 2	1	290.08	290	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					290	
	単価					290	円/m 2

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	法面工（植生基材吹付）	厚 5 c m	m 2	1	6,025.14	6,025	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					6,025	
	単価					6,025	円/m 2

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	人力施工による植生工	植生マット工 500m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	2,674
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工（植生マット）	肥料袋付	m 2	1	2,674.44	2,674			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					2,674			
単価					2,674		円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	8,782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,405	54,050			
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,970	32,505			
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.6	2,100	1,260			
	諸雑費（まるめ）		式	1		5			
	計					87,820			
	単価					8,782	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	15,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,405	54,050		
	鉄筋コンクリートU形	6 0 0 6 0 0 × 6 0 0 × 6 0 0	個	16.5	5,800	95,700		
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.96	2,100	2,016		
	諸雑費（まるめ）		式	1		34		
	計					151,800		
	単価					15,180	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	8,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,414	34,140		
道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 300A 300×300×2000	個	5	8,890	44,450		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	2,100	1,411		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						80,010		
単価						8,001	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,414	34,140		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500A 500×500×2000	個	5	15,200	76,000		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.912	2,100	1,915		
	諸雑費（まるめ）		式	1		45		
	計					112,100		
	単価					11,210	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 500B 500×600×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,414	34,140		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500B 500×600×2000	個	5	17,700	88,500		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.912	2,100	1,915		
	諸雑費（まるめ）		式	1		45		
	計					124,600		
	単価					12,460	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,414	34,140		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000	個	5	15,200	76,000		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.756	2,100	1,587		
	諸雑費（まるめ）		式	1		73		
	計					111,800		
	単価					11,180	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	32,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	785	78,500		
	グレーチング蓋	T-25 500×500用 落込正方形柵蓋 並目 ボルト固定	組	100	32,200	3,220,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		500		
	計					3,299,000		
	単価					32,990	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	73,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	785	78,500		
	グレーチング蓋	T-25 800×800用 落込正方形柵蓋 並目 ボルト固定	組	100	72,800	7,280,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		500		
	計					7,359,000		
	単価					73,590	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	58,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	785	78,500		
	グレーチング蓋	T-2 800×800用 落込正方形樹蓋 細目 ボルト固定	組	100	57,800	5,780,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		500		
	計					5,859,000		
	単価					58,590	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		1	単価	10,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	10,132.32	10,132			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
	計					10,140			
	単価					10,140	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	288.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	151.97	151,970		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	192	109,440		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	440	11,000		
軽油			L	40	137	5,480		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6,485		
計						288,500		
単価						288.5	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	305.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	168.35	168,350		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	192	109,440		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000		
	軽油		L	44	137	6,028		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		6,457		
	計					305,400		
	単価					305.4	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,719
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.6	24,675	14,805			
特殊作業員			人	1.1	21,315	23,446			
普通作業員			人	1.9	18,795	35,710			
生コンクリート 高炉		18-8-40	m ³	8.47	19,100	161,777			
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	37,350	33,241		WK240050 単-128号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		2,921			
計						271,900			
単価						2,719		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	10	単価	4,548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.43	24,675	10,610		
型わく工			人	0.86	23,520	20,227		
普通作業員			人	0.52	18,795	9,773		
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		4,870		
計						45,480		
単価						4,548	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	82.06
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	24,675	2,220		
	普通作業員		人	0.31	18,795	5,826		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		160		
	計					8,206		
	単価					82.06	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	3,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	24,675	24,675		
普通作業員			人	3.2	18,795	60,144		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m ³	12.1	19,100	231,110		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,471		
計						318,400		
単価						3,184	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-112号	防草シート設置		単位	m	数量		単価
						10	451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.2	18,795	3,759	
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		751	
計						4,510	
単価						451	円/m

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	防草シート設置		単位	m	数量		単価
						10	451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.2	18,795	3,759	
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		751	
計						4,510	
単価						451	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.04 2023.04 1.000-00-00-2-0	
単-114号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,218	1,218		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,218		
単価						1,218	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.04 2023.04 1.000-00-00-2-0	
単-115号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量	1	単価	9,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	9,517.3	9,517		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,517		
単価						9,517	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-116号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量	1	単価 16,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	16,655.4	16,655	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						16,660	
単価						16,660	円/m ³

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-117号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価 4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		Co殻(無筋)	m ³	100	4,500	450,000	
計						450,000	
単価						4,500	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	5,200	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		Co殻(鉄筋)							
			m ³	100	5,200	520,000			
	計					520,000			
	単価					5,200	円/m ³		

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	4,700	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		As殻							
			m ³	100	4,700	470,000			
	計					470,000			
	単価					4,700	円/m ³		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.04 2023.04 1.000-00-00-2-0
単-120号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16,800	16,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,800		
単価						16,800	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.04 2023.04 1.000-00-00-2-0
単-121号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			13,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,545	13,545		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,550		
単価						13,550	円／人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	630,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.6	21,315	98,049		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	3.4	44,500	151,300		
運搬費等率 153%			式	1		381,503		
諸雑費 (まるめ)			式	1		48		
計						630,900		
単価						630,900	円/回	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-123号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量		単価
						1	55,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		令和5年度	人	1.75	31,600	55,300	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						55,300	
単価						55,300	円/式

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-124号	下層路盤（車道・路肩部）（ICT）保守点検	5740m2 1層	単位	式	数量		単価
						1	18,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.765	24,675	18,876	
計						18,876	
単価						18,876	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.04 2023.04 1.000-00-00-2-0	
単-125号	上層路盤（車道・路肩部）（ICT） 保守点検	5740m2 1層	単位	式	数量	1	単価	18,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.765	24,675	18,876		
計						18,876		
単価						18,876	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.04 2023.04 1.000-00-00-2-0	
単-126号	下層路盤（車道・路肩部）（ICT） 保守点検	620m2 1層	単位	式	数量	1	単価	2,048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.083	24,675	2,048		
計						2,048		
単価						2,048	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	システム初期費（ICT）	モータグレーダ	単位	式	数量	単価	金額	単価	623,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	モータグレーダ		式	1		623,000		
	計						623,000		
	単価						623,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	37,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,315	21,315			
軽油		L	37	137	5,069			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 1.7t吊	日	1.6	6,850	10,960			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						37,350		
単価						37,350	円/日	