鏡

1. 工事名

工事名	令和5年度国道191号奈古地区歩道設置他工事
工事地名	山口県萩市大井～阿武郡阿武町奈古地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和5年5月	12) 設計年月	令和5年3月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 交通対策課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6055010007	14) 単価適用年月	2023年5月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年5月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	186日間 自 令和5年5月29日 (当初) 至 令和5年11月30日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	須佐	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道191号	22) 処分費等	579,720
		23) 公告日	令和5年3月9日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和5年度国道191号奈古地区歩道設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		38,861,019				
道路土工		式	1		750,708				
掘削工		式	1		6,118				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	20	305.9	6,118			単-1号	
路体盛土工		式	1		42,440				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	8	5,305	42,440			単-2号	
残土処理工		式	1		702,150				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	50	5,043	252,150			単-3号	
残土等処分		m3	50	9,000	450,000			単-4号	
擁壁工		式	1		9,681,663				
作業土工		式	1		284,363				
床掘り	土砂	m3	160	229.8	36,768			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和5年度国道191号奈古地区歩道設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂	m3	120	1,698	203,760				単-6号
基面整正		m2	110	398.5	43,835				単-7号
プレキャスト擁壁工		式	1		9,397,300				
1号張出歩道		m	83	106,700	8,856,100				単-8号
プレキャスト擁壁 1号プレキャストL型擁壁	幅 145cm 1.0mを超え2.0m以下 1号	m	3	180,400	541,200				単-9号
舗装工		式	1		807,791				
アスファルト舗装工 舗装復旧(A)		式	1		274,689				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 80mm	m2	31	830.5	25,745				単-10号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As 安定処理(30) 仕上り厚 50mm	m2	6	2,016	12,096				単-11号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As 安定処理(30) 仕上り厚 50mm	m2	24	2,791	66,984				単-12号
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	24	3,070	73,680				単-13号

設計内訳書

工事名	令和5年度国道191号奈古地区歩道設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	6	319.7	1,918					単-14号
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	24	3,297	79,128					単-15号
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	6	2,523	15,138					単-16号
アスファルト舗装工 側道舗装(A)		式	1		26,998					
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	8	765.8	6,126					単-17号
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	8	2,609	20,872					単-18号
アスファルト舗装工 歩道舗装(A)		式	1		506,104					
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	189	901.8	170,440					単-19号
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	189	1,776	335,664					単-20号
縁石工		式	1		522,070					
縁石工		式	1		522,070					

設計内訳書

工事名	令和5年度国道191号奈古地区歩道設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩車道境界ブロック BB-2-3(200)	C種 180/210*300*600 両面R	m	82	6,290	515,780			単-21号	
歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック	C種 180/240*300*600 両面R 端部	m	1	6,290	6,290			単-22号	
防護柵工		式	1		18,750,800				
路側防護柵工		式	1		5,896,400				
ガードレール Gr-B-4E	Gr-B-4E クレベージュ 21m未満 曲線部補正無	m	3	28,870	86,610			単-23号	
ガードパイプ Gp-Bp-2E	Gp-Bp-2E タークグラウン 5 0m以上100m未満 曲線 部補正無	m	82	19,270	1,580,140			単-24号	
ガードパイプ 1号ガードパイプ	Gp-Bp-2B 塗装品 20m 未満 曲線部補正無	m	12	28,040	336,480			単-25号	
ガードパイプ 2号ガードパイプ	A種 はめ込み式 ターク グラウン	m	45	54,170	2,437,650			単-26号	
ガードパイプ 3号ガードパイプ	B種 曲柱 転落防止柵 横ビーム付き タークグラウン	m	44	33,080	1,455,520			単-27号	
防止柵工		式	1		12,854,400				
転落(横断)防止柵 転落防止柵	H=800 P種 縦格子 コン クリート建込用 めっき	m	1,030	11,460	11,803,800			単-28号	
転落(横断)防止柵 転落防止柵	P種 縦格子 コンクリート建 込用 タークグラウン	m	85	12,360	1,050,600			単-29号	

設計内訳書

工事名	令和5年度国道191号奈古地区歩道設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識工		式	1		728,360				
大型標識工		式	1		728,360				
標識基礎 1号標識基礎	片持式の基礎 4.0m3未満	基	1	166,900	166,900			単-30号	
片持標識柱 1号標識柱	片持式(逆L型)	基	1	518,200	518,200			単-31号	
標識板 1号標識板	2.0m2以上	枚	1	26,060	26,060			単-32号	
標識板 2号標識板	2.0m2以上	枚	1	17,200	17,200			単-33号	
区画線工		式	1		1,252				
区画線工		式	1		1,252				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	4	313.1	1,252			単-34号	
道路付属施設工		式	1		45,631				
道路付属物工		式	1		45,631				
1号階段		箇所	1	44,570	44,570			単-35号	

設計内訳書

工事名	令和5年度国道191号奈古地区歩道設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
1号防草コンクリート		m	1	1,061	1,061				単-36号
構造物撤去工		式	1		1,500,744				
防護柵撤去工		式	1		799,526				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E	m	54	1,218	65,772				単-37号
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B	m	56	1,470	82,320				単-38号
防護柵撤去(ガードパイプ)	ビーム	m	45	656	29,520				単-39号
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	1,030	603.8	621,914				単-40号
標識撤去工		式	1		138,200				
標識撤去 標識板	1110×2730	基	1	15,940	15,940				単-41号
標識撤去 標識板	800×250	基	1	16,900	16,900				単-42号
標識撤去 標識柱	片持式(逆L型)	基	1	35,570	35,570				単-43号
標識撤去 標識基礎		基	1	69,790	69,790				単-44号

設計内訳書

工事名	令和5年度国道191号奈古地区歩道設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1		197,707				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	9	9,894	89,046				単-45号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	85	551.3	46,860				単-46号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	m2	115	537.4	61,801				単-47号
運搬処理工		式	1		365,311				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	2,256	22,560				単-48号
殻運搬	アスファルト殻	m3	12	3,329	39,948				単-49号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	5,640	56,400				単-50号
殻処分	アスファルト殻	m3	12	6,110	73,320				単-51号
現場発生品運搬	転落防止柵, ガートレール	t	13.88	12,470	173,083				単-52号
仮設工		式	1		6,072,000				
交通管理工		式	1		6,072,000				

設計内訳書

工事名	令和5年度国道191号奈古地区歩道設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	400	15,180	6,072,000				単-53号
直接工事費		式	1		38,861,019				
共通仮設費		式	1		5,200,300				
共通仮設費		式	1		508,300				
技術管理費		式	1		55,300				
道路施設基本データ作成費		式	1		55,300				内-1号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		453,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,692,000				
純工事費		式	1		44,061,319				
現場管理費		式	1		20,161,000				
工事原価		式	1		64,222,319				
一般管理費等		式	1		11,607,681				

1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	305.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	305.9	305.9	CB210100	
計						305.9		
単価						305.9	円/m3	

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	5,305	5,305	CB210510	
計						5,305		
単価						5,305	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.05	
							歩掛使用年月	2023.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	5,043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m3	1	5,043	5,043	CB210110		
計						5,043			
単価						5,043	円/m3		

							単価使用年月	2023.05	
							歩掛使用年月	2023.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	残土等処分		単位	m3	数量		1	単価	9,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分			m3	1	9,000	9,000	CB210560		
計						9,000			
単価						9,000	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	229.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	229.8	229.8	CB210030	
計						229.8		
単価						229.8	円/m3	

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,698	1,698	CB210410	
計						1,698		
単価						1,698	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	398.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	基面整正		m 2	1	398.5	398.5	CB210080
	計					398.5	
	単価					398.5	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	1号張出歩道	単位	m	数量	単価	金額	単価	106,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト張出歩道設置		m	83.1	3,836	318,771.6	WYB00001	単一 54号	
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	1.4	83,410	116,774	CB240060		
プレキャスト基礎版設置 (B=1050 1.0m<L≤2.0m t=150)		枚	42	4,588	192,696	WYB00002	単一 55号	
プレキャスト基礎版	B=1050 L=1996 t=150	枚	40	77,700	3,108,000			
プレキャスト基礎版	B=1050 L=1478 t=150	枚	2	86,100	172,200			
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	103.9	1,438	149,408.2	CB221110		
プレキャスト張出歩道	(L) B850 H700 L1996	個	13	111,000	1,443,000			
プレキャスト張出歩道	(C) B850 H700 L1996	個	2	111,000	222,000			
プレキャスト張出歩道	(R) B850 H700 L1996	個	13	111,000	1,443,000			
プレキャスト張出歩道	(N) B850 H700 L1996	個	12	111,000	1,332,000			
プレキャスト張出歩道	(N) B850 H700 L1478	個	1	123,600	123,600			

1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	1号張出歩道		単位	m	数量		83.1	単価	106,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	プレキャスト張出歩道	(R) B850 H700 L1478	個	1	123,600	123,600			
	アンカーボルト	M16 L=200	本	168	413	69,384			
	連結プレート	t=9 L=150	枚	168	0	0			
	丸座金	M16	個	168	6.6	1,108.8			
	六角ナット	M16	個	168	11.9	1,999.2			
	モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	0.3	83,410	25,023	CB240060		
	連結プレート	t=9 L=260	枚	82	0	0			
	六角ボルト	M16 L= 35	個	164	31.9	5,231.6			
	吸出防止材	200×200(排水穴用)	枚	42	126	5,292			
	吸出防止材	200×500(排水目地用)	枚	41	320	13,120			
	計					8,866,208.4			

1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	プレキャスト擁壁 1号プレキャストL型擁壁	幅 145 c m 1.0mを超え2.0m以下 1号	単位	m	数量		3	単価	180,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 無し	m	3	7,729	23,187	CB222110			
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	0.1	83,410	8,341	CB240060			
プレキャスト基礎版設置 (B=1650 1.0m<L≤2.0m t=150)		枚	1	5,149	5,149	WYB00003	単一 56号		
プレキャスト基礎版	B=1650 L=1997 t=150	枚	1	98,730	98,730				
プレキャスト基礎版設置 (B=1650 L≤1.0m t=150)		枚	1	3,717	3,717	WYB00004	単一 57号		
プレキャスト基礎版	B=1650 L=997 t=150	枚	1	74,000	74,000				
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	5	1,606	8,030	CB221110			
プレキャストL型擁壁	H2000 B1450 L1997	個	1	110,100	110,100				
プレキャストL型擁壁	H2000 B1450 L997	個	1	82,600	82,600				
プレキャスト端版	1000×2050×150 連結プレート	枚	1	127,000	127,000				
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0.004	37,150	148.6	CB240010			

1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量	1	単価	830.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		80mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	830.5	830.5	CB410031	
計						830.5		
単価						830.5	円/m2	

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,016	2,016	CB410040	
計						2,016		
単価						2,016	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,791
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,791	2,791	CB410040	
	計					2,791		
	単価					2,791	円/m2	

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000 タックコート(各種)	m 2	1	3,070	3,070	CB410240	
	計					3,070		
	単価					3,070	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023.05	
							歩掛使用年月	2023.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価	319.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 再生粗粒 II型 (20) DS5000 タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	319.7	319.7		CB410240	
	計					319.7			
	単価					319.7		円/m2	

							単価使用年月	2023.05	
							歩掛使用年月	2023.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		1	単価	3,297
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート(各種)	m 2	1	3,297	3,297		CB410260	
	計					3,297			
	単価					3,297		円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023.05	
							歩掛使用年月	2023.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価	2,523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート(各種) 全ての費用	m2	1	2,523	2,523	CB410260		
計						2,523			
単価						2,523	円/m2		

							単価使用年月	2023.05	
							歩掛使用年月	2023.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	765.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	765.8	765.8	CB410030		
計						765.8			
単価						765.8	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2023.05
						歩掛使用年月	2023.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価 2,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,609	2,609	CB410260
計						2,609	
単価						2,609	円/m2

						単価使用年月	2023.05
						歩掛使用年月	2023.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価 901.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m2	1	901.8	901.8	CB410031
計						901.8	
単価						901.8	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量		単価	1,776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(歩道部)	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,776	1,776	CB410261	
	計					1,776		
	単価					1,776	円/m2	

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	歩車道境界ブロック	C種 180/210*300*600両面R	単位	m	数量		単価	6,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	1	6,290	6,290	CB422510	
	計					6,290		
	単価					6,290	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023.05	
							歩掛使用年月	2023.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック	C種 180/240*300*600両面R 端部	単位	m	数量		1	単価	6,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	1	6,290	6,290	CB422510		
計						6,290			
単価						6,290	円/m		

							単価使用年月	2023.05	
							歩掛使用年月	2023.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	ガードレール Gr-B-4E	Gr-B-4E グレヘージュ 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	28,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1	3,868	3,868	WB810540 単一 58号		
Gr-B-4E		グレヘージュ	m	1	25,000	25,000			
計						28,868			
単価						28,870	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	ガードパイプ Gp-Bp-2E	Gp-Bp-2E ターグラウン 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	19,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1	4,364	4,364	WB810620 単一 59号	
ガードパイプ		Gp-Bp-2E ターグラウン	m	1	14,900	14,900		
計						19,264		
単価						19,270	円/m	

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	ガードパイプ 1号ガードパイプ	Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	28,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無	m	1	6,231	6,231	WB810620 単一 60号	
ガードパイプ		Gp-Bp-2B 曲柱 ターグラウン	m	1	21,800	21,800		
計						28,031		
単価						28,040	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	カートハイ 2号カートハイ	A種 はめ込み式 ターグラウン	単位	m	数量	45	単価	54,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートハイ設置 (A種 はめ込み式 ターグラウン)			m	45	2,640	118,800	WYB00009 単- 61号	
カートハイ		A種 はめ込み式 ターグラウン	m	45	51,500	2,317,500		
反射シール設置			枚	2	418.2	836.4	WYB00011 単- 62号	
反射シール		封入レンズ L=530 W=15	枚	2	200	400		
計						2,437,536.4		
単価						54,170	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-27号	3号	B種 曲柱 転落防止柵横ヒーム付き	m			33,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
か-ト-ハ-イ-フ 設置 (B種 曲柱 転落防止柵横ヒーム付き		m	1	3,780	3,780	WYB00012 単- 63号
ダ-ク-フ-ラ-ウ-ン)						
か-ト-ハ-イ-フ		B種 曲柱 転落防止柵横ヒーム付き	m	1	29,300	
計					33,080	
単価					33,080	円/m

1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	転落(横断)防止柵 転落防止柵	H=800 P種 縦格子 コンクリート建込用 めっき	単位	m	数量	1	単価	11,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	11,460	11,460	WB810760 単一 64号	
計						11,460		
単価						11,460	円/m	

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	転落(横断)防止柵 転落防止柵	P種 縦格子 コンクリート建込用 ターコアラウン	単位	m	数量	1	単価	12,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	12,360	12,360	WB810760 単一 65号	
計						12,360		
単価						12,360	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	標識基礎 1号標識基礎	片持式の基礎 4.0m3未満	単位	基	数量	1	単価	166,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置 (片持式・門型式)		片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	m 3	1.1	105,100	115,610	WB812170 単- 66号	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.108	35,870	3,873.96	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0.72	7,467	5,376.24	CB240210	
アンカーボルト材料費			k g	47.5	885	42,037.5	WB812180 単- 67号	
計						166,897.7		
単価						166,900	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2023.05	
							歩掛使用年月	2023.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	片持標識柱 1号標識柱	片持式(逆L型)	単位	基	数量		1	単価	518,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱設置(片持式)		400kg未満/基 亜鉛メッキ 388.2kg/基 1基 無 無	基	1	518,200	518,200	WB812120 単- 68号		
計						518,200			
単価						518,200	円/基		

							単価使用年月	2023.05	
							歩掛使用年月	2023.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	標識板 1号標識板	2.0m2以上	単位	枚	数量		1	単価	26,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		移設 2.0m2以上 10m2未満 無 無	m ²	3.03	8,598	26,051.94	WB812140 単- 69号		
計						26,051.94			
単価						26,060	円/枚		

1次単価表

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一33号	標識板 2号標識板	2.0m2以上	単位	枚	数量		単価	17,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		移設 2.0m2以上 10m2未満 無 無	m ²	2	8,598	17,196	WB812140 単一 69号	
計						17,196		
単価						17,200	円/枚	

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一34号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		単価	313.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	313.1	313.1	WB821210 単一 70号	
計						313.1		
単価						313.1	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	1号階段		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1.3	1,438	1,869.4	CB221110	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	2.72	7,467	20,310.24	CB240210	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.624	35,870	22,382.88	CB240010	
計						44,562.52		
単価						44,570	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	1号防草コンクリート	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,061
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 無し	m ²	1.05	2,970	3,118.5	WB240730 単一 71号		
型枠工	防草コンクリート	m ²	1.4	4,821	6,749.4	WB240720 単一 72号		
養生工	防草コンクリート	m ²	1.05	86.98	91.32	WB240740 単一 73号		
防草シート	W=200 t=0.4	m ²	2.3	280	644			
計					10,603.22			
単価					1,061	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2023.05	
							歩掛使用年月	2023.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E	単位	m	数量		1	単価	1,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1,218	1,218	WB810530 単-74号		
計						1,218			
単価						1,218	円/m		

							単価使用年月	2023.05	
							歩掛使用年月	2023.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B	単位	m	数量		1	単価	1,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	1	1,470	1,470	WB810530 単-75号		
計						1,470			
単価						1,470	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	防護柵撤去(カートパイク)	ヒーム	単位	m	数量	1	単価	656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材撤去(パイプ)		無 無	m	1	656	656	WB810640 単-76号	
計						656		
単価						656	円/m	

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		単位	m	数量	1	単価	603.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込 ヒーム式・パネ式 3m 無 無	m	1	603.8	603.8	WB810770 単-77号	
計						603.8		
単価						603.8	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.05	
							歩掛使用年月	2023.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一41号	標識撤去 標識板	1110×2730	単位	基	数量		1	単価	15,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上 10m2未満 無 無	m 2	3.03	5,259	15,934.77	WB812220 単一 78号		
計						15,934.77			
単価						15,940	円/基		

							単価使用年月	2023.05	
							歩掛使用年月	2023.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一42号	標識撤去 標識板	800×250	単位	基	数量		1	単価	16,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2未満 10m2未満 無 無	m 2	1.95	8,666	16,898.7	WB812220 単一 79号		
計						16,898.7			
単価						16,900	円/基		

1 次単価表

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一43号	標識撤去 標識柱	片持式(逆L型)	単位	基	数量		1	単価 35,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去 (片持式・門型式)		片持式 400kg未満/基 1基 無 無	基	1	35,570	35,570	WB812200 単一 80号	
計						35,570		
単価						35,570	円/基	

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一44号	標識撤去 標識基礎		単位	基	数量		1	単価 69,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎撤去 (片持式・門型式)		無 無	m 3	1.1	63,440	69,784	WB812240 単一 81号	
計						69,784		
単価						69,790	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m ³	数量	1	単価	9,894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 有り 無し 必要	m ³	1	9,894	9,894	WB824010 単- 82号	
計						9,894		
単価						9,894	円/m ³	

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	551.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	551.3	551.3	CB430510	
計						551.3		
単価						551.3	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.05	
							歩掛使用年月	2023.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量		1	単価	537.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	537.4	537.4	CB430310		
計						537.4			
単価						537.4	円/m2		

							単価使用年月	2023.05	
							歩掛使用年月	2023.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	2,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,256	2,256	CB227010		
計						2,256			
単価						2,256	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,329	3,329	CB227010		
	計					3,329			
	単価					3,329	円/m3		

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	5,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	5,640	5,640	WB020051		
	計					5,640	単一 83号		
	単価					5,640	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	処区分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	6,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	6,110	6,110	WB020051 単-84号	
計						6,110		
単価						6,110	円/m3	

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	現場発生産品運搬	転落防止柵,カーゴレール	単位	t	数量	1	単価	12,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t 無し 11.0km以下	t	1	4,508	4,508	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t	t	1	7,955	7,955	CB010420	
計						12,463		
単価						12,470	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						400		15,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人日	200	16,800	3,360,000	WB010211 単- 85号		
交通誘導警備員 B		人日	200	13,550	2,710,000	WB010212 単- 86号		
計					6,070,000			
単価					15,180	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-54号	プレキャスト張出歩道設置	単位	m	数量	10	単価	3,836
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.22	26,155	5,754		
ブロック工		人	0.22	25,153	5,533		
普通作業員		人	0.67	19,922	13,347		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.22	44,500	9,790		
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		3,936		
計					38,360		
単価					3,836	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-55号	プレキャスト基礎版設置 (B=1050 1.0m<L ≦2.0m t=150)	単位	枚	数量	単価	金額	単価	4,588
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.25	26,155	6,538			
ブロック工		人	0.25	25,153	6,288			
普通作業員		人	1	19,922	19,922			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.25	32,900	8,225			
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		4,907			
計					45,880			
単価					4,588	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-56号	プレキャスト基礎版設置 (B=1650 1.0m<L ≦2.0m t=150)		単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.28	26,155	7,323			5,149
ブロック工		人	0.28	25,153	7,042			
普通作業員		人	1.11	19,922	22,113			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.29	32,900	9,541			
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		5,471			
計					51,490			
単価					5,149		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-57号	プレキャスト基礎版設置 (B=1650 L≤1.0 m t=150)		単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.23	26,155	6,015			3,717
ブロック工		人	0.23	25,153	5,785			
普通作業員		人	0.7	19,922	13,945			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.23	32,900	7,567			
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		3,858			
計					37,170			
単価					3,717		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	1	15,642.88	15,642		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-B-4E 塗装	m	1	-11,774	-11,774		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,868		
	単価					3,868	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E 塗装	m	1	17,864.88	17,864		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-13,500	-13,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,364		
	単価					4,364	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	6,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 コンクリート建込用	G p - B p - 2 B 塗装	m	1	19,361.7	19,361		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 B コンクリート建込 塗装	m	1	-13,130	-13,130		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,231		
	単価					6,231	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-61号	名称	規格	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1	26,155	26,155			
	普通作業員		人	5	19,922	99,610			
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		6,235			
	計					132,000			
	単価					2,640		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-62号	反射ソール設置		単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	19,922	19,922		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		988		
	計					20,910		
	単価					418.2	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-63号	ガードパイプ設置 (B種 曲柱 転落防止柵横ヒーム付き)	単位	m	数量	50	単価	3,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2	26,155	52,310		
普通作業員		人	6	19,922	119,532		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		17,158		
計					189,000		
単価					3,780	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	11,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,050.4	105,040		
	転落防止柵	H=800 P種 縦格子 コンクリート建込用 めっき	m	100	10,400	1,040,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		960		
	計					1,146,000		
	単価					11,460	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	12,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,050.4	105,040		
	転落防止柵	P種 縦格子 コンクリート建込用 ダークブラウン	m	100	11,300	1,130,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		960		
	計					1,236,000		
	単価					12,360	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	単位	m 3	数量	1	単価	105,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置		コンクリート基礎 4.0 m 3 未満	m 3	1	105,040	105,040		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						105,100		
単価						105,100	円/m 3	

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	アンカーボルト材料費		単位	k g	数量	1	単価	885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識設置工 加算額		アンカーボルト材料	k g	1	885	885		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						885		
単価						885	円/k g	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	標識柱設置 (片持式)	400kg未満/基 亜鉛メッキ 388.2kg/基 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	518,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱		オーパ-ハンク F・逆L・T型 鋼管 亜鉛メッキ	t	0.38	1,210,000	459,800		
標識柱設置 (片持式)		400kg未満 設置手間	基	1	58,378	58,378		
諸雑費 (まるめ)			式	1		22		
計						518,200		
単価						518,200	円/基	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	313.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	1,000	176	176,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	192	109,440		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	440	11,000		
軽油			L	44	138	6,072		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6,463		
計						313,100		
単価						313.1	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単一71号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	2,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.6	26,155	15,693				
特殊作業員		人	1.1	22,593	24,852				
普通作業員		人	1.6	19,922	31,875				
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	22,400	189,728				
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89	38,660	34,407	WK240050 単一 88号			
諸雑費 (率+まるめ) 0.7%		式	1		445				
計					297,000				
単価					2,970	円/m 2			

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-72号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	10	単価	4,821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.43	26,155	11,246		
型わく工			人	0.86	24,931	21,440		
普通作業員			人	0.52	19,922	10,359		
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		5,165		
計						48,210		
単価						4,821	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-73号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	86.98
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	26,155	2,353			
普通作業員		人	0.31	19,922	6,175			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		170			
計					8,698			
単価					86.98	円/m ²		

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.05 2023.05 1.000-00-00-2-0
単-74号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量		1	単価 1,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E						
			m	1	1,218	1,218		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,218		
単価						1,218	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.05 2023.05 1.000-00-00-2-0
単-75号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量		1	単価 1,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		Gr-A、B、C-2B						
			m	1	1,470	1,470		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,470		
単価						1,470	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	部材撤去（パイプ）	無 無	単位	m	数量	1	単価	656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ部材撤去工 パイプのみ		歩車道境界用 A p、B p、C p 2 m	m	1	656.25	656		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						656		
単価						656	円/m	

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無	単位	m	数量	100	単価	603.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	603.75	60,375		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						60,380		
単価						603.8	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	m ²	数量	1	単価	5,259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上	m ²	1	5,259.28	5,259		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,259		
単価						5,259	円/m ²	

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2未満 10m2未満 無 無	単位	m ²	数量	1	単価	8,666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2未満	m ²	1	8,666.32	8,666		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						8,666		
単価						8,666	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.05 2023.05 1.000-00-00-2-0
単-80号	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg未満/基 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	35,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去（片持式）		400kg未満	基	1	35,568	35,568		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						35,570		
単価						35,570	円/基	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.05 2023.05 1.000-00-00-2-0
単-81号	標識基礎撤去（片持式・門型式）	無 無	単位	m3	数量	1	単価	63,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎撤去		コンクリート基礎	m3	1	63,440	63,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						63,440		
単価						63,440	円/m3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 有り 無し 必要	単位	m ³	数量		単価	
					1			9,894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約受ける	m ³	1	9,894.3	9,894		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,894		
単価						9,894	円/m ³	

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
					100			5,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Co殻（無筋）			m ³	100	5,640	564,000		
計						564,000		
単価						5,640	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.05 2023.05 1.000-00-00-2-0
単-84号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	As塊		m ³	100	6,110	611,000		
	計					611,000		
	単価					6,110	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.05 2023.05 1.000-00-00-2-0
単-85号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	16,800	16,800		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					16,800		
	単価					16,800	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.05 2023.05 1.000-00-00-2-0
単-86号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	13,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,545	13,545		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,550		
単価						13,550	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.05 2023.05 1.000-00-00-2-0
単-87号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量		1	55,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	31,600	55,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						55,300		
単価						55,300	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-88号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	38,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,593	22,593			
軽油		L	37	138	5,106			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.6	6,850	10,960			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						38,660		
単価						38,660	円/日	