鏡

１．工事名

工事名	令和５年度国道２号周東大橋外補修工事
工事地名	山口県岩国市玖珂町千束地内外

２．工事内容

１）	発注年月	令和 5年 9月		１２）	設 計 年 月	令和 5年 7月	
２）	事務所名	山口河川国道事務所　道路管理第二課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	6054010015		１４）	単価適用年月	2023年 9月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2023年 9月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	橋梁保全工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	424日間	自　令和 5年10月24日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 6年12月20日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	山口県		２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	玖珂		２３）	公 告 日	令和 5年 7月20日	
１１）	河川・路線	一般国道２号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和５年度国道２号周東大橋外補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 （周東大橋）		式	1		52,916,006			
橋梁床版工		式	1		43,525,200			
床版増厚補強工		式	1		43,525,200			
下面増厚補強		m2	249	174,800	43,525,200			単-1号
現場塗装工		式	1		2,167,906			
橋梁塗装工		式	1		3,146			
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	0.3	6,042	1,812			単-2号
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ　塗装回数 1回	m2	0.3	1,364	409			単-3号
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 2回	m2	0.3	1,380	414			単-4号
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩　塗装回数 1回	m2	0.3	643	192			単-5号
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩　塗装回数 1回	m2	0.3	1,066	319			単-6号
橋梁塗装工		式	1		2,164,760			

設計内訳書

工事名	令和５年度国道２号周東大橋外補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
素地調整	塗膜剥離剤	m2	130	6,157	800,410			単-7号
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	130	6,042	785,460			単-8号
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	130	1,364	177,320			単-9号
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 2回	m2	130	1,380	179,400			単-10号
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	130	643	83,590			単-11号
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	130	1,066	138,580			単-12号
仮設工		式	1		7,222,900			
足場工		式	1		3,930,400			
吊足場		m2	340	11,560	3,930,400			単-13号
交通管理工		式	1		3,292,500			
交通誘導警備員		人日	150	21,950	3,292,500			単-14号
直接工事費		式	1		52,916,006			

設計内訳書

工事名	令和５年度国道２号周東大橋外補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		10,351,300			
共通仮設費		式	1		647,300			
技術管理費		式	1		55,300			
道路施設基本データ作成費		式	1		55,300			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		592,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		9,704,000			
純工事費		式	1		63,267,306			
現場管理費		式	1		33,338,000			
工事原価		式	1		218,422,999			
一般管理費等		式	1		27,967,001			
工事価格		式	1		246,390,000			
消費税相当額		式	1		24,639,000			

設計内訳書

工事名	令和５年度国道２号周東大橋外補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		271,029,000			

設計内訳書

工事名	令和５年度国道２号周東大橋外補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (第1麻里布橋)		式	1		4,550,800			
橋梁補修工		式	1		3,960,000			
断面修復工		式	1		3,960,000			
左官工法 断面修復(A)	1構造物当り修復延べ体積 1.6m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	3,960,000	3,960,000			単-1号
仮設工		式	1		590,800			
交通管理工		式	1		590,800			
交通誘導警備員		人日	40	14,770	590,800			単-2号
直接工事費		式	1		4,550,800			
共通仮設費		式	1		1,988,000			
共通仮設費		式	1		178,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		178,000			

設計内訳書

工事名	令和５年度国道２号周東大橋外補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		1,810,000			
純工事費		式	1		6,538,800			
現場管理費		式	1		5,403,000			
工事原価		式	1		11,941,800			

設計内訳書

工事名	令和５年度国道２号周東大橋外補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (天地側道橋)		式	1		1,283,539			
橋梁補修工		式	1		280,800			
支承補修工		式	1		280,800			
アンカーボルト補修		箇所	2	140,400	280,800			単-1号
構造物撤去工		式	1		2,037			
鋼部材撤去工		式	1		2,037			
高力ボルト撤去	M22	本	1	2,037	2,037			単-2号
仮設工		式	1		1,000,702			
足場工		式	1		122,302			
吊足場		m2	20	4,775	95,500			単-3号
足場	安全ネット必要	掛m2	6	4,467	26,802			単-4号
交通管理工		式	1		878,400			

設計内訳書

工事名	令和５年度国道２号周東大橋外補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	60	14,640	878,400			単-5号
橋梁保全工事 (恵比須側道橋)		式	1		3,142,679			
橋梁補修工		式	1		1,274,810			
鋼桁補修工		式	1		852,810			
鋼部材補修		部材	21	40,610	852,810			単-6号
支承補修工		式	1		422,000			
アンカーボルト補修		箇所	4	105,500	422,000			単-7号
現場塗装工		式	1		384,671			
橋梁塗装工		式	1		371,404			
素地調整	塗膜剥離剤	m2	19	7,075	134,425			単-8号
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	18	7,553	135,954			単-9号
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	18	1,583	28,494			単-10号

設計内訳書

工事名	令和５年度国道２号周東大橋外補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 2回	m2	18	1,601	28,818			単-11号
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数 1回	m2	18	822.5	14,805			単-12号
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数 1回	m2	18	1,606	28,908			単-13号
橋梁塗装工		式	1		11,861			
素地調整	動力工具処理	m2	1	3,922	3,922			単-14号
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	1	908.7	908			単-15号
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	1	4,382	4,382			単-16号
中塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	m2	1	952.8	952			単-17号
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	m2	1	1,697	1,697			単-18号
橋梁塗装工		式	1		1,406			
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	0.1	7,553	755			単-19号
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	0.1	1,583	158			単-20号

設計内訳書

工事名	令和５年度国道２号周東大橋外補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 塗装回数 2回	m2	0.1	2,292	229			単-21号
中塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	m2	0.1	952.8	95			単-22号
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	m2	0.1	1,697	169			単-23号
仮設工		式	1		1,483,198			
足場工		式	1		30,198			
足場	吊足場	m2	6	5,033	30,198			単-24号
交通管理工		式	1		1,453,000			
交通誘導警備員		人日	100	14,530	1,453,000			単-25号
直接工事費		式	1		4,426,218			
共通仮設費		式	1		1,776,000			
共通仮設費		式	1		162,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		162,000			

設計内訳書

工事名	令和５年度国道２号周東大橋外補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		1,614,000			
純工事費		式	1		6,202,218			
現場管理費		式	1		4,822,000			
工事原価		式	1		11,024,218			

設計内訳書

工事名	令和５年度国道２号周東大橋外補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (中町側道橋)		式	1		1,284,825			
橋梁補修工		式	1		457,500			
支承補修工		式	1		457,500			
支承アンカーボルト補修		箇所	3	152,500	457,500			単-1号
仮設工		式	1		827,325			
足場工		式	1		14,325			
吊足場		m2	3	4,775	14,325			単-2号
交通管理工		式	1		813,000			
交通誘導警備員		人日	60	13,550	813,000			単-3号
直接工事費		式	1		1,284,825			
共通仮設費		式	1		497,000			
共通仮設費		式	1		28,000			

設計内訳書

工事名	令和５年度国道２号周東大橋外補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1		28,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		469,000			
純工事費		式	1		1,781,825			
現場管理費		式	1		1,385,000			
工事原価		式	1		3,166,825			

設計内訳書

工事名	令和５年度国道２号周東大橋外補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (石神側道橋)		式	1		4,855,299			
橋梁付属物工		式	1		882,980			
伸縮継手工		式	1		882,980			
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 歩道用伸縮装置補修A	補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有	m	4.9	180,200	882,980			単-1号
橋梁補修工		式	1		313,620			
支承取替工		式	1		313,620			
部材取替		箇所	6	52,270	313,620			単-2号
現場塗装工		式	1		1,980,859			
橋梁塗装工		式	1		1,979,490			
素地調整	塗膜剥離剤	m2	100	7,075	707,500			単-3号
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	100	7,553	755,300			単-4号
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	100	1,583	158,300			単-5号

設計内訳書

工事名	令和５年度国道２号周東大橋外補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 2回	m2	100	1,601	160,100			単-6号
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	100	745.9	74,590			単-7号
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	100	1,237	123,700			単-8号
橋梁塗装工		式	1		1,369			
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	0.1	7,553	755			単-9号
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ　塗装回数 1回	m2	0.1	1,583	158			単-10号
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 塗装回数 2回	m2	0.1	2,292	229			単-11号
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	0.1	891.6	89			単-12号
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	0.1	1,386	138			単-13号
仮設工		式	1		1,677,840			
足場工		式	1		224,840			
吊足場		m2	40	5,621	224,840			単-14号

設計内訳書

工事名	令和５年度国道２号周東大橋外補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		1,453,000			
交通誘導警備員		人日	100	14,530	1,453,000			単-15号
直接工事費		式	1		4,855,299			
共通仮設費		式	1		1,999,000			
共通仮設費		式	1		87,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		87,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		1,912,000			
純工事費		式	1		6,854,299			
現場管理費		式	1		5,625,000			
工事原価		式	1		12,479,299			

設計内訳書

工事名	令和５年度国道２号周東大橋外補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (第2大河内側道橋(下)		式	1		3,301,715			
橋梁付属物工		式	1		126,008			
伸縮継手補修工		式	1		126,008			
注入目地 (横目地)	W=20mm H=20mm	m	4	4,502	18,008			単-1号
注入目地 (縦目地)	W=10mm H=20mm	m	8	13,500	108,000			単-2号
橋梁補修工		式	1		1,656,840			
鋼桁補修工		式	1		150,840			
鋼部材補修		部材	4	37,710	150,840			単-3号
支承補修工		式	1		1,506,000			
支承防錆		基	4	312,900	1,251,600			単-4号
支承アンカーボルト補修		箇所	2	127,200	254,400			単-5号
現場塗装工		式	1		161,803			

設計内訳書

工事名	令和５年度国道２号周東大橋外補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁塗装工		式	1		158,359			
素地調整	塗膜剥離剤	m2	8	7,075	56,600			単-6号
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	8	7,553	60,424			単-7号
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ　塗装回数 1回	m2	8	1,583	12,664			単-8号
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 2回	m2	8	1,601	12,808			単-9号
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩　塗装回数 1回	m2	8	745.9	5,967			単-10号
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩　塗装回数 1回	m2	8	1,237	9,896			単-11号
橋梁塗装工		式	1		3,444			
素地調整	動力工具処理	m2	0.3	3,922	1,176			単-12号
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	0.3	908.7	272			単-13号
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　塗装回数 1回	m2	0.3	4,382	1,314			単-14号
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩　塗装回数 1回	m2	0.3	891.6	267			単-15号

設計内訳書

工事名	令和５年度国道２号周東大橋外補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	0.3	1,386	415			単-16号
仮設工		式	1		1,357,064			
足場工		式	1		40,064			
吊足場		m2	8	5,008	40,064			単-17号
交通管理工		式	1		1,317,000			
交通誘導警備員		人日	60	21,950	1,317,000			単-18号
直接工事費		式	1		3,301,715			
共通仮設費		式	1		1,339,000			
共通仮設費		式	1		62,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		62,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		1,277,000			
純工事費		式	1		4,640,715			

設計内訳書

工事名	令和５年度国道２号周東大橋外補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		3,760,000			
工事原価		式	1		8,400,715			

設計内訳書

工事名	令和５年度国道２号周東大橋外補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (東河原跨線橋(上り))		式	1		10,260,240			
橋梁付属物工		式	1		7,626,240			
伸縮継手工		式	1		7,626,240			
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 車道用伸縮装置補修A	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	m	19.2	196,600	3,774,720			単-1号
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 車道用伸縮装置補修B	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	m	19.2	200,600	3,851,520			単-2号
仮設工		式	1		2,634,000			
交通管理工		式	1		2,634,000			
交通誘導警備員		人日	120	21,950	2,634,000			単-3号
直接工事費		式	1		10,260,240			
共通仮設費		式	1		3,721,000			
共通仮設費		式	1		349,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		349,000			

設計内訳書

工事名	令和５年度国道２号周東大橋外補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		3,372,000			
純工事費		式	1		13,981,240			
現場管理費		式	1		10,031,000			
工事原価		式	1		24,012,240			

設計内訳書

工事名	令和５年度国道２号周東大橋外補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (岐陽橋(上り))		式	1		15,088,723			
橋梁付属物工		式	1		6,091,290			
伸縮継手工		式	1		6,091,290			
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 車道用伸縮装置補修A	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	m	9.9	200,500	1,984,950			単-1号
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 車道用伸縮装置補修B	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	m	9.9	182,600	1,807,740			単-2号
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 歩道用伸縮装置補修A	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	m	6	200,500	1,203,000			単-3号
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 歩道用伸縮装置補修B	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	m	6	182,600	1,095,600			単-4号
橋梁補修工		式	1		4,997,970			
断面修復工		式	1		2,475,000			
左官工法 断面修復(A)	1構造物当り修復延べ体積 1m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	2,475,000	2,475,000			単-5号
鋼桁補修工		式	1		1,514,970			

設計内訳書

工事名	令和５年度国道２号周東大橋外補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼部材補修		部材	27	56,110	1,514,970			単-6号
支承補修工		式	1		1,008,000			
支承防錆		基	8	126,000	1,008,000			単-7号
現場塗装工		式	1		736,663			
橋梁塗装工		式	1		697,487			
素地調整	塗膜剥離剤	m2	41	7,075	290,075			単-8号
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	36	6,042	217,512			単-9号
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	36	1,364	49,104			単-10号
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 2回	m2	36	1,380	49,680			単-11号
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系　塗装回数 1回	m2	36	787	28,332			単-12号
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系　塗装回数 1回	m2	36	1,744	62,784			単-13号
橋梁塗装工		式	1		39,176			

設計内訳書

工事名	令和５年度国道２号周東大橋外補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
素地調整	動力工具処理	m2	3	3,922	11,766			単-14号
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	3	908.7	2,726			単-15号
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　塗装回数 1回	m2	3	4,382	13,146			単-16号
中塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1回	m2	3	1,235	3,705			単-17号
上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1回	m2	3	2,611	7,833			単-18号
仮設工		式	1		3,262,800			
足場工		式	1		628,800			
吊足場		m2	80	7,860	628,800			単-19号
交通管理工		式	1		2,634,000			
交通誘導警備員		人日	120	21,950	2,634,000			単-20号
橋梁保全工事 (岐陽橋(下り))		式	1		3,020,253			
橋梁補修工		式	1		1,469,853			

設計内訳書

工事名	令和５年度国道２号周東大橋外補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支承補修工		式	1		1,469,853			
塗膜剥離	塗膜剥離剤	m2	4	52,130	208,520			単-21号
支承防錆		基	10	126,000	1,260,000			単-22号
ナット取替	M36	個	1	1,333	1,333			単-23号
仮設工		式	1		1,550,400			
足場工		式	1		453,000			
吊足場		m2	60	7,550	453,000			単-24号
交通管理工		式	1		1,097,400			
交通誘導警備員		人日	60	18,290	1,097,400			単-25号
直接工事費		式	1		18,108,976			
共通仮設費		式	1		5,365,000			
共通仮設費		式	1		552,000			

設計内訳書

工事名	令和５年度国道２号周東大橋外補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1		552,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		4,813,000			
純工事費		式	1		23,473,976			
現場管理費		式	1		15,006,000			
工事原価		式	1		38,479,976			

設計内訳書

工事名	令和５年度国道２号周東大橋外補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (西豊井橋)		式	1		4,692,620			
橋梁付属物工		式	1		3,239,620			
伸縮継手工		式	1		3,239,620			
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 車道用伸縮装置補修A	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	m	8.6	177,700	1,528,220			単-1号
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 車道用伸縮装置補修B	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	m	8.6	199,000	1,711,400			単-2号
仮設工		式	1		1,453,000			
交通管理工		式	1		1,453,000			
交通誘導警備員		人日	100	14,530	1,453,000			単-3号
直接工事費		式	1		4,692,620			
共通仮設費		式	1		2,049,000			
共通仮設費		式	1		183,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		183,000			

設計内訳書

工事名	令和５年度国道２号周東大橋外補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		1,866,000			
純工事費		式	1		6,741,620			
現場管理費		式	1		5,571,000			
工事原価		式	1		12,312,620			

［山口県岩国市玖珂町千束地内外　　］

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		55,300			WYB00016 単ー　32号
合　計					55,300			

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書＜データ無し＞

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書＜データ無し＞

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	下面増厚補強		単位	m2	数量	1	単価	174,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バキュームブラスト	有り RC橋脚 無し	ｍ２	1	5,365	5,365	WB820910 単－ 15号
下塗工	マグネライン(タイプⅠ) t=0.5mm	ｍ２	1	18,850	18,850	WYB00059 単－ 16号
補強鉄筋取付工	格子鉄筋 SD295A D6 50×50	ｍ２	1	47,160	47,160	WYB00060 単－ 17号
アンカー設置工		ｍ２	1	37,810	37,810	WYB00061 単－ 18号
増厚工(左官施工)	t=21mm	ｍ２	1	39,350	39,350	WYB00062 単－ 19号
養生工		ｍ２	1	26,240	26,240	WYB00063 単－ 20号
計					174,775	
単価					174,800	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	単位	m2	数量	1	単価	6,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理) 無し	ｍ２	1	6,042	6,042	WB821550 単－　21号
計					6,042	
単価					6,042	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,364

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	1,364	1,364	WB821550 単－　22号
計					1,364	
単価					1,364	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ　塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	1,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り　無し　無し　無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	1,380	1,380	WB821550 単－　23号
計					1,380	
単価					1,380	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	中塗り　無し　無し　無し　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	ｍ２	1	643	643	WB821550 単－　24号
計					643	
単価					643	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	ｍ２	1	1,066	1,066	WB821550 単－　25号
計					1,066	
単価					1,066	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	素地調整	塗膜剥離剤	単位	m2	数量	1	単価	6,157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 1kg/m2	ｍ２	1	6,157	6,157	WB820810 単－　26号
計					6,157	
単価					6,157	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	単位	m2	数量	1	単価	6,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理) 無し	ｍ２	1	6,042	6,042	WB821550 単－　21号
計					6,042	
単価					6,042	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,364

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	1,364	1,364	WB821550 単－　22号
計					1,364	
単価					1,364	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ　塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	1,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	1,380	1,380	WB821550 単－　23号
計					1,380	
単価					1,380	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	ｍ２	1	643	643	WB821550 単－　24号
計					643	
単価					643	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	ｍ２	1	1,066	1,066	WB821550 単－ 25号
計					1,066	
単価					1,066	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	吊足場		単位	m2	数量	1	単価	11,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 9.1月	m２	1	9,579	9,579	WB431360 単－　27号
朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 9.1月	m２	1	1,421	1,421	WB431370 単－　28号
防護工（床版補強工用）	両側朝顔 ｼｰﾄ張防護 9.1月	m２	1	557	557	WB431380 単－　29号
計					11,557	
単価					11,560	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	150	単価	21,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	50	25,200	1,260,000	WB010211 単－　30号
交通誘導警備員Ｂ		人日	100	20,320	2,032,000	WB010212 単－　31号
計					3,292,000	
単価					21,950	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	バキュームブラスト	有り RC橋脚 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バキュームブラスト 夜間	ＲＣ橋脚 時間制約無	ｍ２	1	5,365	5,365	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,365	
単価					5,365	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	下塗工	マグネライン(タイプＩ)　t=0.5㎜	単位	ｍ２	数量	3.7	単価	18,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	37,012	3,701	
左官		人	1	33,390	33,390	
普通作業員		人	1	28,192	28,192	
(材料費)マグネライン	ﾀｲﾌﾟ Ｉ	ｋｇ	3.83	418	1,600	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	6.48	156	1,010	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	294	294	
電動空気圧縮機	0.4m3/min	日	1	1,200	1,200	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		373	
計					69,760	
単価					18,850	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－17号	補強鉄筋取付工	格子鉄筋 SD295A D6 50×50	単位	ｍ２	数量	3.7	単価	47,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	37,012	37,012	
鉄筋工		人	2	33,862	67,724	
普通作業員		人	2	28,192	56,384	
格子鉄筋	SD295A D6 50×50	ｍ２	4.44	3,000	13,320	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		60	
計					174,500	
単価					47,160	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－18号	アンカー設置工		単位	ｍ２	数量	3.7	単価	37,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	37,012	18,506	
鉄筋工		人	2	33,862	67,724	
普通作業員		人	1	28,192	28,192	
コンクリート用ドリル刃	φ5.3	本	12	1,500	18,000	
鉄筋固定金具	サドルバンド	枚	23	99	2,277	
コンクリートビス	φ6-L45	本	24	29	696	
ガソリン	レギュラー	L	6.48	156	1,010	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	294	294	
振動ドリル	100V	日	2	1,600	3,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					139,900	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－18号	アンカー設置工		単位	ｍ２	数量	3.7	単価	37,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					37,810	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－19号	増厚工(左官施工)	t=21mm	単位	ｍ２	数量	3.7	単価	39,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	37,012	8,882	
左官		人	1.6	33,390	53,424	
普通作業員		人	0.8	28,192	22,553	
(材料費)マグネライン	ﾀｲﾌﾟ Ⅰ	ｋｇ	12.42	418	5,191	
(材料費)マグネライン	ﾀｲﾌﾟ Ⅱ	ｋｇ	170.2	313	53,272	
ガソリン	レギュラー	L	5.18	156	808	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	0.8	294	235	
電動空気圧縮機	0.4m3/min	日	0.8	1,200	960	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		275	
計					145,600	
単価					39,350	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	養生工		単位	ｍ２	数量	3.7	単価	26,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	37,012	3,701	
普通作業員		人	3	28,192	84,576	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		8,823	
計					97,100	
単価					26,240	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理) 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 素地調整 １種ケレン 制約無	ｍ２	100	6,042	604,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					604,200	
単価					6,042	円／ｍ２

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,364

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 制約無	ｍ２	100	1,364	136,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					136,400	
単価					1,364	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 制約無	ｍ２	100	1,380	138,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					138,000	
単価					1,380	円／ｍ２

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 制約無	ｍ２	100	643	64,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					64,300	
単価					643	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 制約無	ｍ２	100	1,066	106,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					106,600	
単価					1,066	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 1kg/m2	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間	鈑桁構造・箱桁構造 時間制約無	ｍ２	1	3,953	3,953	
塗膜剥離剤	水系(ｴﾏﾙｼｮﾝ系)　ネオリバー泥パック	ｋｇ	1.07	2,060	2,204	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,157	
単価					6,157	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 9.1月	単位	ｍ２	数量	1	単価	9,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.13	43,942	5,712	
足場材損料		月	9.1	425	3,867	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,579	
単価					9,579	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 9.1月	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,421

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.022	43,942	966	
足場材損料		月	9.1	50	455	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,421	
単価					1,421	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－29号	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 ｼｰﾄ張防護 9.1月	単位	ｍ２	数量	1	単価	557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.004	43,942	175	
シート張防護材損料		月	9.1	42	382	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					557	
単価					557	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	25,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	25,200	25,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						25,200		
単価						25,200	円／人日	

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	20,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	20,317	20,317		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						20,320		
単価						20,320	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	55,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	31,600	55,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					55,300	
単価					55,300	円／式

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	左官工法 断面修復(A)	1構造物当り修復延べ体積 1.6m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	3,960,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 1.6m3	構造物	1	3,960,000	3,960,000	WB229210 単－　3号
計					3,960,000	
単価					3,960,000	円／構造物

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	40	単価	14,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	15	16,800	252,000	WB010211 単－　4号
交通誘導警備員Ｂ		人日	25	13,550	338,750	WB010212 単－　5号
計					590,750	
単価					14,770	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 1.6m3	単位	構造物	数量	1	単価	3,960,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	36.8	24,675	908,040	
特殊作業員		人	60.8	21,315	1,295,952	
普通作業員		人	40	18,795	751,800	
ポリマーセメントモルタル	断面修復材	ｍ３	1.888	360,000	679,680	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		324,528	
計					3,960,000	
単価					3,960,000	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	16,800	16,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,800		
単価						16,800	円／人日	

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	13,545	13,545		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,550		
単価						13,550	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	アンカーボルト補修		単位	箇所	数量	2	単価	140,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルトガス切断	D25以下	本	2	6,690	13,380	WYB00184 単－　26号
鋼桁孔明		孔	4	2,214	8,856	WYB00185 単－　27号
鋼材取付工(G≦20kg)		部材	8	17,280	138,240	WYB00186 単－　28号
高力ボルト本締め		本	4	2,073	8,292	WYB00187 単－　29号
ピンテール仕上げ		本	4	330.4	1,321.6	WYB00196 単－　30号
アンカー	25mm以下　下方向	本	2	1,150	2,300	WYB00198 単－　31号
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	ｱﾝｶｰ材径=23mmを超え30mm以下；削孔深さ=500mm以下	孔	2	11,020	22,040	WYB00200 単－　32号
注入材（材料費）	0.176kg/本	本	2	563.2	1,126.4	CB435942
当て板(鋼材)	PL 130x22x181(SM400A) HDZT77	枚	2	9,500	19,000	
当て板(鋼材)	PL 185x22x245(SM400A) HDZT77	枚	2	16,393	32,786	
当て板(鋼材)	PL 100x22x184(SS400)　HDZT77	枚	2	5,780	11,560	

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	アンカーボルト補修		単位	箇所	数量	2	単価	140,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
当て板(鋼材)	PL FILL 100×19×232(SS400) HDZT77	枚	2	6,280	12,560	
高力ボルト	HTB M22×120 F8T HDZT49	組	4	608	2,432	
アンカーボルト	SD345 D25×375(ﾅｯﾄ･座金含む)　HDZT49	組	2	3,400	6,800	
計					280,694	
単価					140,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	高力ボルト撤去	M22	単位	本	数量	1	単価	2,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト撤去		本	1	2,037	2,037	WYB00011 単－　33号
計					2,037	
単価					2,037	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	吊足場		単位	m2	数量	1	単価	4,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 0.4月	m２	1	3,978	3,978	WB431360 単－　34号
朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 0.4月	m２	1	664	664	WB431370 単－　35号
防護工（床版補強工用）	両側朝顔 ｼｰﾄ張防護 0.4月	m２	1	133	133	WB431380 単－　36号
計					4,775	
単価					4,775	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,467	4,467	WB252110 単－　37号
計					4,467	
単価					4,467	円／掛m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	60	単価	14,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	20	16,800	336,000	WB010211 単－　38号
交通誘導警備員Ｂ		人日	40	13,550	542,000	WB010212 単－　39号
計					878,000	
単価					14,640	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	鋼部材補修		単位	部材	数量	21	単価	40,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
芯出し素地調整		m２	1.1	85,890	94,479	WYB00188 単－　40号
鋼桁孔明		孔	31	2,214	68,634	WYB00002 単－　41号
鋼材取付工(G≦20kg)		部材	19	17,280	328,320	WYB00189 単－　42号
鋼材取付工(20kg＜G≦40kg)		部材	2	23,050	46,100	WYB00190 単－　43号
高力ボルト本締		本	27	2,073	55,971	WYB00191 単－　44号
ピンテール仕上げ		本	27	330.4	8,920.8	WYB00192 単－　45号
ワンサイドボルト本締		本	4	2,155	8,620	WYB00193 単－　46号
不陸修正(Mt=5mm)		m２	0.2	6,444	1,288.8	WYB00194 単－　47号
シール材設置		m	0.7	9,321	6,524.7	WYB00195 単－　48号
現場溶接(6mm換算)		m	0.5	6,940	3,470	WYB00197 単－　49号
当て板(鋼材)	PL 267x19x225(SS400) C-5塗装系	枚	2	15,000	30,000	

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	鋼部材補修		単位	部材	数量	21	単価	40,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
当て板(鋼材)	PL 267x19x235(SS400) C-5塗装系	枚	1	15,780	15,780	
当て板(鋼材)	PL 267x19x160(SS400) C-5塗装系	枚	1	10,780	10,780	
当て板(鋼材)	PL 247x16x225(SS400) C-5塗装系	枚	2	11,780	23,560	
当て板(鋼材)	PL 247x16x1100(SS400) C-5塗装系	枚	1	57,280	57,280	
当て板(鋼材)	PL 247x16x1025(SS400) C-5塗装系	枚	1	53,500	53,500	
当て板(鋼材)	PL 90x9x220(SS400) C-5塗装系	枚	2	2,393	4,786	
当て板(鋼材)	PL 90x9x290(SS400) C-5塗装系	枚	2	3,181	6,362	
当て板(鋼材)	PL 90x9x200(SS400) C-5塗装系	枚	1	2,181	2,181	
当て板(鋼材)	PL 75x9x75(SM400A) C-5塗装系	枚	4	780	3,120	
当て板(鋼材)	PL 75x9x150(SM400A) C-5塗装系	枚	4	1,393	5,572	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８５	組	4	224.2	896.8	

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	鋼部材補修		単位	部材	数量	21	単価	40,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	16	218.2	3,491.2	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	7	200	1,400	
ワンサイドボルト	24-G30(SCM440)	本	4	2,940	11,760	
計					852,797.3	
単価					40,610	円／部材

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	アンカーボルト補修		単位	箇所	数量	4	単価	105,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルトガス切断	D25以下	本	6	6,690	40,140	WYB00201 単－　50号
鋼桁孔明		孔	12	2,214	26,568	WYB00003 単－　51号
鋼材取付工(G≦20kg)		部材	8	17,280	138,240	WYB00202 単－　28号
高力ボルト本締		本	4	2,073	8,292	WYB00203 単－　52号
ピンテール仕上げ		本	4	330.4	1,321.6	WYB00204 単－　30号
ワンサイドボルト本締		本	12	2,155	25,860	WYB00199 単－　53号
アンカー	25mm以下　下方向	本	2	1,150	2,300	WYB00004 単－　54号
アンカー	25mmを超え40mm以下　下方向	本	2	1,332	2,664	WYB00006 単－　55号
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	ｱﾝｶｰ径=23mmを超え30mm以下；削孔深さ=500mm以下	孔	2	11,020	22,040	WYB00205 単－　56号
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	ｱﾝｶｰ径=30mmを超え43mm以下；削孔深さ=500mm以下	孔	2	12,610	25,220	WYB00208 単－　57号
注入材（材料費）	0.176kg/本	本	4	563.2	2,252.8	CB435942

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	アンカーボルト補修		単位	箇所	数量	4	単価	105,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
当て板(鋼材)	PL 130x22x181(SM400A) HDZT77	枚	2	9,500	19,000	
当て板(鋼材)	PL 185x22x245(SM400A) HDZT77	枚	2	16,500	33,000	
当て板(鋼材)	PL 100x22x184(SS400)　HDZT77	枚	2	5,780	11,560	
当て板	PL 100x22x225(SS400)　HDZT77	枚	2	7,080	14,160	
アンカーボルト	SD345 D25×375(ﾅｯﾄ･座金含む)　HDZT49	組	2	3,400	6,800	
アンカーボルト	SD345 D25×395(ﾅｯﾄ･座金含む)　HDZT49	組	2	3,500	7,000	
ワンサイドボルト	SCM440 24-G50　HDZT49	本	4	2,940	11,760	
ワンサイドボルト	SCM440 24-G55　HDZT49	本	8	2,940	23,520	
計					421,698.4	
単価					105,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	素地調整	塗膜剥離剤	単位	m2	数量	1	単価	7,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 1kg/m2	ｍ２	1	7,075	7,075	WB820810 単－　58号
計					7,075	
単価					7,075	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	単位	m2	数量	1	単価	7,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理) 無し	ｍ２	1	7,553	7,553	WB821550 単－　59号
計					7,553	
単価					7,553	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	1,583	1,583	WB821550 単－ 60号	
計						1,583		
単価						1,583	円／m2	

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	1,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	1,601	1,601	WB821550 単－ 61号	
計						1,601		
単価						1,601	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	822.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩	ｍ２	1	822.5	822.5	WB821550 単－　62号
計					822.5	
単価					822.5	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩	ｍ２	1	1,606	1,606	WB821550 単－　63号
計					1,606	
単価					1,606	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	素地調整	動力工具処理	単位	m2	数量	1	単価	3,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	ｍ２	1	3,922	3,922	WB821510 単－　64号
計					3,922	
単価					3,922	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	908.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	ｍ２	1	908.7	908.7	WB821520 単－　65号
計					908.7	
単価					908.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	4,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1	4,382	4,382	WB821520 単－　66号
計					4,382	
単価					4,382	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	中塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	952.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋現場塗装 中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し ふっ素樹脂塗料 濃彩	ｍ２	1	952.8	952.8	WB821540 単－　67号
計					952.8	
単価					952.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋現場塗装 上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し ふっ素樹脂塗料 濃彩	ｍ２	1	1,697	1,697	WB821540 単－　68号	
計						1,697		
単価						1,697	円／m2	

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	単位	m2	数量	1	単価	7,553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理) 無し	ｍ２	1	7,553	7,553	WB821550 単－　59号	
計						7,553		
単価						7,553	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	1,583	1,583	WB821550 単－ 60号	
計						1,583		
単価						1,583	円／m2	

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	2,292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 無し 無し	ｍ２	1	2,292	2,292	WB821520 単－ 69号	
計						2,292		
単価						2,292	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	中塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	952.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋現場塗装 中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し ふっ素樹脂塗料 濃彩	ｍ２	1	952.8	952.8	WB821540 単－ 67号	
計						952.8		
単価						952.8	円／m2	

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋現場塗装 上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し ふっ素樹脂塗料 濃彩	ｍ２	1	1,697	1,697	WB821540 単－ 68号	
計						1,697		
単価						1,697	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	足場	吊足場	単位	m2	数量	1	単価	5,033

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 0.9月	ｍ２	1	4,190	4,190	WB431360 単－　70号
朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 0.9月	ｍ２	1	689	689	WB431370 単－　71号
防護工（床版補強工用）	両側朝顔 ｼｰﾄ張防護 0.9月	ｍ２	1	154	154	WB431380 単－　72号
計					5,033	
単価					5,033	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	100	単価	14,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	30	16,800	504,000	WB010211 単－　38号
交通誘導警備員Ｂ		人日	70	13,550	948,500	WB010212 単－　39号
計					1,452,500	
単価					14,530	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	アンカーボルトガス切断	D25以下	単位	本	数量	100	単価	6,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	4	35,070	140,280	
橋りょう特殊工		人	12	29,295	351,540	
普通作業員		人	4	18,795	75,180	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		102,000	
計					669,000	
単価					6,690	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	鋼桁孔明		単位	孔	数量	10	単価	2,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.125	35,070	4,383	
橋りょう特殊工		人	0.375	29,295	10,985	
普通作業員		人	0.125	18,795	2,349	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		4,423	
計					22,140	
単価					2,214	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	鋼材取付工(G≦20kg)		単位	部材	数量	16	単価	17,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.6	35,070	56,112	
橋りょう特殊工		人	4.8	29,295	140,616	
普通作業員		人	1.6	18,795	30,072	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		49,800	
計					276,600	
単価					17,280	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	高力ボルト本締め		単位	本	数量	130	単価	2,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.625	35,070	56,988	
橋りょう特殊工		人	4.875	29,295	142,813	
普通作業員		人	1.625	18,795	30,541	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		39,158	
計					269,500	
単価					2,073	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ピンテール仕上げ		単位	本	数量	250	単価	330.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	2	29,295	58,590	
諸雑費（率＋まるめ） 41%		式	1		24,020	
計					82,610	
単価					330.4	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	アンカー	25㎜以下　下方向	単位	本	数量	1	単価	1,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.013	24,675	320	
特殊作業員		人	0.025	21,315	532	
普通作業員		人	0.013	18,795	244	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		54	
計					1,150	
単価					1,150	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	ｱﾝｶｰ材径=23mmを超え30mm以下；削孔深さ=500mm以下	単位	孔	数量	1	単価	11,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	24,675	3,084	
特殊作業員		人	0.25	21,315	5,328	
ダイヤモンドビット	４０ｍｍ　スタンダード	個	0.11	12,300	1,353	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		1,255	
計					11,020	
単価					11,020	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	高力ボルト撤去		単位	本	数量	80	単価	2,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	35,070	35,070	
橋りょう特殊工		人	3	29,295	87,885	
普通作業員		人	1	18,795	18,795	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		21,250	
計					163,000	
単価					2,037	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 0.4月	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,978

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.13	29,295	3,808	
足場材損料		月	0.4	425	170	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,978	
単価					3,978	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 0.4月	単位	ｍ２	数量	1	単価	664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.022	29,295	644	
足場材損料		月	0.4	50	20	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					664	
単価					664	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 ｼｰﾄ張防護 0.4月	単位	ｍ２	数量	1	単価	133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.004	29,295	117	
シート張防護材損料		月	0.4	42	16	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					133	
単価					133	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	24,675	39,480	
とび工		人	8.5	24,990	212,415	
普通作業員		人	1.3	18,795	24,433	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	46,200	64,680	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		105,692	
計					446,700	
単価					4,467	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	16,800	16,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,800		
単価						16,800	円／人日	

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	13,545	13,545		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,550		
単価						13,550	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	芯出し素地調整		単位	ｍ２	数量	10	単価	85,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	5	35,070	175,350	
橋りょう特殊工		人	15	29,295	439,425	
普通作業員		人	10	18,795	187,950	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		56,175	
計					858,900	
単価					85,890	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	鋼桁孔明		単位	孔	数量	10	単価	2,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.125	35,070	4,383	
橋りょう特殊工		人	0.375	29,295	10,985	
普通作業員		人	0.125	18,795	2,349	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		4,423	
計					22,140	
単価					2,214	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	鋼材取付工(G≦20kg)		単位	部材	数量	16	単価	17,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.6	35,070	56,112	
橋りょう特殊工		人	4.8	29,295	140,616	
普通作業員		人	1.6	18,795	30,072	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		49,800	
計					276,600	
単価					17,280	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	鋼材取付工(20kg＜G≦40kg)		単位	部材	数量	12	単価	23,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.6	35,070	56,112	
橋りょう特殊工		人	4.8	29,295	140,616	
普通作業員		人	1.6	18,795	30,072	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		49,800	
計					276,600	
単価					23,050	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	高力ボルト本締		単位	本	数量	130	単価	2,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.625	35,070	56,988	
橋りょう特殊工		人	4.875	29,295	142,813	
普通作業員		人	1.625	18,795	30,541	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		39,158	
計					269,500	
単価					2,073	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ピンテール仕上げ		単位	本	数量	250	単価	330.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	2	29,295	58,590	
諸雑費（率＋まるめ） 41%		式	1		24,020	
計					82,610	
単価					330.4	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ワンサイドボルト本締		単位	本	数量	60	単価	2,155

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	35,070	35,070	
橋りょう特殊工		人	2	29,295	58,590	
普通作業員		人	1	18,795	18,795	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		16,845	
計					129,300	
単価					2,155	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	不陸修正(Mt=5mm)		単位	ｍ２	数量	100	単価	6,444

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5	24,675	123,375	
特殊作業員		人	15	21,315	319,725	
普通作業員		人	5	18,795	93,975	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		107,325	
計					644,400	
単価					6,444	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	シール材設置		単位	m	数量	10	単価	9,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	24,675	24,675	
普通作業員		人	3	18,795	56,385	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		12,150	
計					93,210	
単価					9,321	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	現場溶接(6mm換算)		単位	m	数量	25	単価	6,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	35,070	35,070	
橋りょう特殊工		人	4	29,295	117,180	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		21,250	
計					173,500	
単価					6,940	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	アンカーボルトガス切断	D25以下	単位	本	数量	100	単価	6,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	4	35,070	140,280	
橋りょう特殊工		人	12	29,295	351,540	
普通作業員		人	4	18,795	75,180	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		102,000	
計					669,000	
単価					6,690	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	鋼桁孔明		単位	孔	数量	10	単価	2,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.125	35,070	4,383	
橋りょう特殊工		人	0.375	29,295	10,985	
普通作業員		人	0.125	18,795	2,349	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		4,423	
計					22,140	
単価					2,214	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	高力ボルト本締		単位	本	数量	130	単価	2,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.625	35,070	56,988	
橋りょう特殊工		人	4.875	29,295	142,813	
普通作業員		人	1.625	18,795	30,541	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		39,158	
計					269,500	
単価					2,073	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ワンサイドボルト本締		単位	本	数量	60	単価	2,155

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	35,070	35,070	
橋りょう特殊工		人	2	29,295	58,590	
普通作業員		人	1	18,795	18,795	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		16,845	
計					129,300	
単価					2,155	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	アンカー	25㎜以下 下方向	単位	本	数量	1	単価	1,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.013	24,675	320	
特殊作業員		人	0.025	21,315	532	
普通作業員		人	0.013	18,795	244	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		54	
計					1,150	
単価					1,150	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	アンカー	25mmを超え40mm以下　下方向	単位	本	数量	1	単価	1,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.015	24,675	370	
特殊作業員		人	0.029	21,315	618	
普通作業員		人	0.015	18,795	281	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		63	
計					1,332	
単価					1,332	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	ｱﾝｶｰ径=23mmを超え30mm以下；削孔深さ=500mm以下	単位	孔	数量	1	単価	11,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	24,675	3,084	
特殊作業員		人	0.25	21,315	5,328	
ダイヤモンドビット	４０ｍｍ　スタンダード	個	0.11	12,300	1,353	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		1,255	
計					11,020	
単価					11,020	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	ｱﾝｶｰ径=30mmを超え43mm以下；削孔深さ=500mm以下	単位	孔	数量	1	単価	12,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.142	24,675	3,503	
特殊作業員		人	0.284	21,315	6,053	
ダイヤモンドビット	５３．１ｍｍ　スタンダード	個	0.11	14,800	1,628	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		1,426	
計					12,610	
単価					12,610	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 1kg/m2	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間	歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間制約無	ｍ２	1	4,706	4,706	
塗膜剥離剤	ネオリバー泥パック	ｋｇ	1.15	2,060	2,369	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,075	
単価					7,075	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理) 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	7,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 素地調整 １種ケレン 制約無	ｍ２	100	7,552.5	755,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					755,300	
単価					7,553	円／ｍ２

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,583

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 制約無	ｍ２	100	1,582.24	158,224	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					158,300	
単価					1,583	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	塗替塗装	下塗り　横断歩道橋・側道橋　無し　無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ　制約無	ｍ２	100	1,600.8	160,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					160,100	
単価					1,601	円／ｍ２

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	塗替塗装	中塗り　横断歩道橋・側道橋　無し　無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　ｽﾌﾟﾚｰ　濃彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	822.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り	昼間　弱溶剤形ふっ素　ｽﾌﾟﾚｰ濃彩　制約無	ｍ２	100	822.44	82,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					82,250	
単価					822.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 制約無	ｍ２	100	1,605.44	160,544	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					160,600	
単価					1,606	円／ｍ２

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	ｍ２	100	3,922	392,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					392,200	
単価					3,922	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	908.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 制約無	ｍ２	100	908.64	90,864	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					90,870	
単価					908.7	円／ｍ２

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗り/層）　制約無	ｍ２	100	4,381.92	438,192	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					438,200	
単価					4,382	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋現場塗装 中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し ふっ素樹脂塗料 濃彩	単位	m２	数量	100	単価	952.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り	昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m２	100	952.8	95,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					95,280	
単価					952.8	円／m２

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋現場塗装 上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し ふっ素樹脂塗料 濃彩	単位	m２	数量	100	単価	1,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り	昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m２	100	1,696.8	169,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					169,700	
単価					1,697	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 制約無	ｍ２	100	2,291.04	229,104	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					229,200	
単価					2,292	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 0.9月	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.13	29,295	3,808	
足場材損料		月	0.9	425	382	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,190	
単価					4,190	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 0.9月	単位	ｍ２	数量	1	単価	689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.022	29,295	644	
足場材損料		月	0.9	50	45	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					689	
単価					689	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 ｼｰﾄ張防護 0.9月	単位	ｍ２	数量	1	単価	154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.004	29,295	117	
シート張防護材損料		月	0.9	42	37	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					154	
単価					154	円／ｍ２

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	支承アンカーボルト補修		単位	箇所	数量	3	単価	152,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルトガス切断	D25以下	本	3	6,690	20,070	WYB00019 単－　4号
鋼桁孔明		孔	6	2,214	13,284	WYB00007 単－　5号
鋼材取付工(G≦20kg)		部材	16	17,280	276,480	WYB00020 単－　6号
高力ボルト本締め		本	6	2,073	12,438	WYB00021 単－　7号
ピンテール仕上げ		本	6	330.4	1,982.4	WYB00022 単－　8号
アンカー	25mm以下　下方向	本	5	1,150	5,750	WYB00005 単－　9号
注入材（材料費）	0.176kg/本	本	2	563.2	1,126.4	CB435942
当て板(鋼材)	PL 100x22x230(SM400A) HDZT77	枚	5	7,780	38,900	
当て板(鋼材)	PL 100x22x210(SM400A) HDZT77	枚	5	7,280	36,400	
当て板(鋼材)	PL 100x22x210(SS400)　HDZT77	枚	1	5,181	5,181	
当て板(鋼材)	PL FILL 100×19×232(SS400) HDZT77	枚	5	4,893	24,465	

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	支承アンカーボルト補修		単位	箇所	数量	3	単価	152,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	SD345 D25×385(ﾅｯﾄ･座金含む)　HDZT49	組	5	3,480	17,400	
高力ボルト	HTB M22×135 F8T HDZT49	組	4	650	2,600	
高力ボルト	HTB M22×120 F8T HDZT49	組	2	608	1,216	
計					457,292.8	
単価					152,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	吊足場		単位	m2	数量	1	単価	4,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 0.4月	m２	1	3,978	3,978	WB431360 単－　10号
朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 0.4月	m２	1	664	664	WB431370 単－　11号
防護工（床版補強工用）	両側朝顔 ｼｰﾄ張防護 0.4月	m２	1	133	133	WB431380 単－　12号
計					4,775	
単価					4,775	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	13,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	13,550	13,550	WB010212 単－　13号
計					13,550	
単価					13,550	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	アンカーボルトガス切断	D25以下	単位	本	数量	100	単価	6,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	4	35,070	140,280	
橋りょう特殊工		人	12	29,295	351,540	
普通作業員		人	4	18,795	75,180	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		102,000	
計					669,000	
単価					6,690	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	鋼桁孔明		単位	孔	数量	10	単価	2,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.125	35,070	4,383	
橋りょう特殊工		人	0.375	29,295	10,985	
普通作業員		人	0.125	18,795	2,349	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		4,423	
計					22,140	
単価					2,214	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	鋼材取付工(G≦20kg)		単位	部材	数量	16	単価	17,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.6	35,070	56,112	
橋りょう特殊工		人	4.8	29,295	140,616	
普通作業員		人	1.6	18,795	30,072	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		49,800	
計					276,600	
単価					17,280	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	高力ボルト本締め		単位	本	数量	130	単価	2,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.625	35,070	56,988	
橋りょう特殊工		人	4.875	29,295	142,813	
普通作業員		人	1.625	18,795	30,541	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		39,158	
計					269,500	
単価					2,073	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ピンテール仕上げ		単位	本	数量	250	単価	330.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	2	29,295	58,590	
諸雑費（率＋まるめ） 41%		式	1		24,020	
計					82,610	
単価					330.4	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	アンカー	25㎜以下　下方向	単位	本	数量	1	単価	1,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.013	24,675	320	
特殊作業員		人	0.025	21,315	532	
普通作業員		人	0.013	18,795	244	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		54	
計					1,150	
単価					1,150	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 0.4月	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,978

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.13	29,295	3,808	
足場材損料		月	0.4	425	170	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,978	
単価					3,978	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 0.4月	単位	ｍ２	数量	1	単価	664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.022	29,295	644	
足場材損料		月	0.4	50	20	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					664	
単価					664	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 ｼｰﾄ張防護 0.4月	単位	ｍ２	数量	1	単価	133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.004	29,295	117	
シート張防護材損料		月	0.4	42	16	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					133	
単価					133	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,545	13,545	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,550	
単価					13,550	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 歩道用伸縮装置補修A	補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	1	単価	180,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 無 有	m	1	180,200	180,200	WB811610 単－　16号
計					180,200	
単価					180,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	部材取替		単位	箇所	数量	6	単価	52,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ピンチプレート取替(ナット含む)		枚	12	21,940	263,280	WYB00003 単－　17号
ピンチプレート	25×120×130(SS400)HDZT77	枚	12	3,891	46,692	
ナット	M33(1種)SS400	個	12	300	3,600	
計					313,572	
単価					52,270	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	素地調整	塗膜剥離剤	単位	m2	数量	1	単価	7,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 1kg/m2	ｍ２	1	7,075	7,075	WB820810 単－　18号
計					7,075	
単価					7,075	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	単位	m2	数量	1	単価	7,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理) 無し	ｍ２	1	7,553	7,553	WB821550 単－　19号
計					7,553	
単価					7,553	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,583

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	1,583	1,583	WB821550 単－ 20号
計					1,583	
単価					1,583	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	1,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	1,601	1,601	WB821550 単－ 21号
計					1,601	
単価					1,601	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	745.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	ｍ２	1	745.9	745.9	WB821550 単－　22号
計					745.9	
単価					745.9	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	ｍ２	1	1,237	1,237	WB821550 単－　23号
計					1,237	
単価					1,237	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	単位	m2	数量	1	単価	7,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理) 無し	ｍ２	1	7,553	7,553	WB821550 単－ 19号
計					7,553	
単価					7,553	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,583

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	1,583	1,583	WB821550 単－ 20号
計					1,583	
単価					1,583	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	2,292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 無し 無し	ｍ２	1	2,292	2,292	WB821520 単－ 24号
計					2,292	
単価					2,292	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	891.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋現場塗装 中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1	891.6	891.6	WB821540 単－ 25号
計					891.6	
単価					891.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋現場塗装 上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1	1,386	1,386	WB821540 単－　26号
計					1,386	
単価					1,386	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	吊足場		単位	m2	数量	1	単価	5,621

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 0.8月	ｍ２	1	4,681	4,681	WB431360 単－　27号
朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 0.8月	ｍ２	1	774	774	WB431370 単－　28号
防護工（床版補強工用）	両側朝顔 ｼｰﾄ張防護 0.8月	ｍ２	1	166	166	WB431380 単－　29号
計					5,621	
単価					5,621	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	100	単価	14,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	30	16,800	504,000	WB010211 単－　30号
交通誘導警備員Ｂ		人日	70	13,550	948,500	WB010212 単－　31号
計					1,452,500	
単価					14,530	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－16号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価	180,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道用伸縮装置	伸縮量18.7㎜ 標準遊間量50㎜	m	1	44,500	44,500	
伸縮装置工　補修	１車線　普通型	m	1	135,660	135,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					180,200	
単価					180,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ピンチプレート取替(ナット含む)		単位	枚	数量	10	単価	21,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2	35,070	70,140	
普通作業員		人	6	18,795	112,770	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		36,490	
計					219,400	
単価					21,940	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 1kg/m2	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間	歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間制約無	ｍ２	1	4,706	4,706	
塗膜剥離剤	ﾈｵﾘﾊﾞｰ泥ﾊﾟｯｸ	ｋｇ	1.15	2,060	2,369	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,075	
単価					7,075	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理) 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	7,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 素地調整 １種ケレン 制約無	ｍ２	100	7,552.5	755,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					755,300	
単価					7,553	円／ｍ２

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,583

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 制約無	ｍ２	100	1,582.24	158,224	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					158,300	
単価					1,583	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	塗替塗装	下塗り　横断歩道橋・側道橋　無し　無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ　制約無	ｍ２	100	1,600.8	160,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					160,100	
単価					1,601	円／ｍ２

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	塗替塗装	中塗り　横断歩道橋・側道橋　無し　無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　ｽﾌﾟﾚｰ　淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	745.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り	昼間　弱溶剤形ふっ素　ｽﾌﾟﾚｰ淡彩　制約無	ｍ２	100	745.88	74,588	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					74,590	
単価					745.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 制約無	ｍ２	100	1,236.56	123,656	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					123,700	
単価					1,237	円／ｍ２

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 制約無	ｍ２	100	2,291.04	229,104	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					229,200	
単価					2,292	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋現場塗装 中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m２	数量	100	単価	891.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m２	100	891.6	89,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					89,160	
単価					891.6	円／m２

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋現場塗装 上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m２	数量	100	単価	1,386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m２	100	1,386	138,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					138,600	
単価					1,386	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－27号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 0.8月	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,681

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.13	33,396	4,341	
足場材損料		月	0.8	425	340	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,681	
単価					4,681	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－28号	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 0.8月	単位	ｍ２	数量	1	単価	774

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.022	33,396	734	
足場材損料		月	0.8	50	40	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					774	
単価					774	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－29号	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 ｼｰﾄ張防護 0.8月	単位	ｍ２	数量	1	単価	166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.004	33,396	133	
シート張防護材損料		月	0.8	42	33	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					166	
単価					166	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	16,800	16,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,800		
単価						16,800	円／人日	

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	13,545	13,545		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,550		
単価						13,550	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	注入目地 (横目地)	W=20mm H=20mm	単位	m	数量	100	単価	4,502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入目地（横目地　W=20mm）		m	100	4,498	449,800	WYB00001 単－　19号
シール材	シリコーン系　プライマー含む	L	0.05	5,620	281	
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	0.12	450	54	
計					450,135	
単価					4,502	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	注入目地 (縦目地)	W=10mm H=20mm	単位	m	数量	100	単価	13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入目地（縦目地　W=10mm）		m	100	13,490	1,349,000	WYB00003 単－　20号
シール材	シリコーン系　プライマー含む	L	0.03	5,620	168.6	
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	0.06	450	27	
計					1,349,195.6	
単価					13,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	鋼部材補修		単位	部材	数量	4	単価	37,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	Mt=10cm	ｍ２	0.02	33,560	671.2	WYB00009 単－　21号
鋼材撤去工(G≦20kg)		部材	4	8,568	34,272	WYB00035 単－　22号
芯出し素地調整		ｍ２	0.07	85,890	6,012.3	WYB00036 単－　23号
鋼桁孔明		孔	2	2,214	4,428	WYB00039 単－　24号
ワンサイドボルト本締め		本	2	2,155	4,310	WYB00040 単－　25号
シール材設置	材料費含む	ｍ	0.7	9,321	6,524.7	WYB00041 単－　26号
鋼材取付工(G≦20kg)		部材	4	17,280	69,120	WYB00050 単－　27号
当て板(鋼材)	PL 174x14x200 (SM400A) (C-5塗装系)	枚	1	14,780	14,780	
当て板(鋼材)	PL 82x14x20(SM400A) (C-5塗装系)	枚	2	780	1,560	
当て板(鋼材)	PL 82x9x146(SM400A) (C-5塗装系)	枚	1	3,280	3,280	
ワンサイドボルト	24-G25(SCM440)	本	2	2,940	5,880	

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	鋼部材補修		単位	部材	数量	4	単価	37,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					150,838.2	
単価					37,710	円／部材

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	支承防錆		単位	基	数量	1	単価	312,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承金属溶射工【機・労・材】300KN超1500KN以下	ﾌﾞﾗｽﾄ法(潤滑性防錆剤注入有)仕上有4週8休 10基未満	基	1	312,900	312,900	
計					312,900	
単価					312,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	支承アンカーボルト補修		単位	箇所	数量	2	単価	127,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルトガス切断	D25以下	本	3	6,690	20,070	WYB00043 単－　28号
鋼桁孔明		孔	2	2,214	4,428	WYB00044 単－　24号
鋼材取付工(G≦20kg)		部材	8	17,280	138,240	WYB00045 単－　29号
高力ボルト本締め		本	2	2,073	4,146	WYB00046 単－　30号
ピンテール仕上げ		本	2	330.4	660.8	WYB00047 単－　31号
アンカー	25mm以下　下方向	本	3	1,150	3,450	WYB00048 単－　32号
注入材（材料費）	0.176kg/本	本	3	563.2	1,689.6	CB435942
当て板(鋼材)	PL 100x22x210(SM400A) HDZT77	枚	3	8,780	26,340	
当て板(鋼材)	PL 100x22x288(SM400A) HDZT77	枚	2	11,280	22,560	
当て板(鋼材)	PL 100x22x302(SM400A) HDZT77	枚	1	11,681	11,681	
当て板(鋼材)	PL FILL 100×14×232(SS400) HDZT77	枚	2	4,780	9,560	

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	支承アンカーボルト補修		単位	箇所	数量	2	単価	127,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	SD345 D25×375(ﾅｯﾄ･座金含む)　HDZT49	組	3	3,400	10,200	
高力ボルト	HTB M22×120 F8T(HDZT49)	組	2	608	1,216	
計					254,241.4	
単価					127,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	素地調整	塗膜剥離剤	単位	m2	数量	1	単価	7,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 1kg/m2	ｍ２	1	7,075	7,075	WB820810 単－　33号
計					7,075	
単価					7,075	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	単位	m2	数量	1	単価	7,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理) 無し	ｍ２	1	7,553	7,553	WB821550 単－　34号
計					7,553	
単価					7,553	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,583

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	1,583	1,583	WB821550 単－　35号
計					1,583	
単価					1,583	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ　塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	1,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	1,601	1,601	WB821550 単－　36号
計					1,601	
単価					1,601	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	745.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	ｍ２	1	745.9	745.9	WB821550 単－　37号
計					745.9	
単価					745.9	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	ｍ２	1	1,237	1,237	WB821550 単－　38号
計					1,237	
単価					1,237	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	素地調整	動力工具処理	単位	m2	数量	1	単価	3,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	ｍ２	1	3,922	3,922	WB821510 単－　39号
計					3,922	
単価					3,922	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	908.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	ｍ２	1	908.7	908.7	WB821520 単－　40号
計					908.7	
単価					908.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	4,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1	4,382	4,382	WB821520 単－　41号
計					4,382	
単価					4,382	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	891.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋現場塗装 中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1	891.6	891.6	WB821540 単－　42号
計					891.6	
単価					891.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋現場塗装 上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1	1,386	1,386	WB821540 単－　43号
計					1,386	
単価					1,386	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	吊足場		単位	m2	数量	1	単価	5,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 0.5月	ｍ２	1	4,553	4,553	WB431360 単－　44号
朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 0.5月	ｍ２	1	379	379	WB431370 単－　45号
防護工（床版補強工用）	片側朝顔 ｼｰﾄ張防護 0.5月	ｍ２	1	76	76	WB431380 単－　46号
計					5,008	
単価					5,008	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	60	単価	21,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	20	25,200	504,000	WB010211 単－　47号
交通誘導警備員Ｂ		人日	40	20,320	812,800	WB010212 単－　48号
計					1,316,800	
単価					21,950	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－19号	注入目地（横目地　W=20mm）		単位	m	数量	12	単価	4,498

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	28,129	14,064	
特殊作業員		人	1	24,299	24,299	
普通作業員		人	0.5	21,426	10,713	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		4,904	
計					53,980	
単価					4,498	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－20号	注入目地（縦目地　W=10mm）		単位	m	数量	12	単価	13,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	28,129	42,193	
特殊作業員		人	3	24,299	72,897	
普通作業員		人	1.5	21,426	32,139	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		14,671	
計					161,900	
単価					13,490	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	コンクリートはつり	Mt=10cm	単位	ｍ２	数量	1	単価	33,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	24,675	6,168	
特殊作業員		人	0.75	21,315	15,986	
普通作業員		人	0.25	18,795	4,698	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		6,708	
計					33,560	
単価					33,560	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	鋼材撤去工(G≦20kg)		単位	部材	数量	16	単価	8,568

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	35,070	35,070	
橋りょう特殊工		人	2	29,295	58,590	
普通作業員		人	1	18,795	18,795	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		24,645	
計					137,100	
単価					8,568	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	芯出し素地調整		単位	ｍ２	数量	10	単価	85,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	5	35,070	175,350	
橋りょう特殊工		人	15	29,295	439,425	
普通作業員		人	10	18,795	187,950	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		56,175	
計					858,900	
単価					85,890	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	鋼桁孔明		単位	孔	数量	10	単価	2,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.125	35,070	4,383	
橋りょう特殊工		人	0.375	29,295	10,985	
普通作業員		人	0.125	18,795	2,349	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		4,423	
計					22,140	
単価					2,214	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ワンサイドボルト本締め		単位	本	数量	60	単価	2,155

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	35,070	35,070	
橋りょう特殊工		人	2	29,295	58,590	
普通作業員		人	1	18,795	18,795	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		16,845	
計					129,300	
単価					2,155	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	シール材設置	材料費含む	単位	m	数量	10	単価	9,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	24,675	24,675	
普通作業員		人	3	18,795	56,385	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		12,150	
計					93,210	
単価					9,321	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	鋼材取付工(G≦20kg)		単位	部材	数量	16	単価	17,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.6	35,070	56,112	
橋りょう特殊工		人	4.8	29,295	140,616	
普通作業員		人	1.6	18,795	30,072	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		49,800	
計					276,600	
単価					17,280	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	アンカーボルトガス切断	D25以下	単位	本	数量	100	単価	6,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	4	35,070	140,280	
橋りょう特殊工		人	12	29,295	351,540	
普通作業員		人	4	18,795	75,180	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		102,000	
計					669,000	
単価					6,690	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	鋼材取付工(G≦20kg)		単位	部材	数量	16	単価	17,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.6	35,070	56,112	
橋りょう特殊工		人	4.8	29,295	140,616	
普通作業員		人	1.6	18,795	30,072	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		49,800	
計					276,600	
単価					17,280	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	高力ボルト本締め		単位	本	数量	130	単価	2,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.625	35,070	56,988	
橋りょう特殊工		人	4.875	29,295	142,813	
普通作業員		人	1.625	18,795	30,541	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		39,158	
計					269,500	
単価					2,073	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ピンテール仕上げ		単位	本	数量	250	単価	330.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	2	29,295	58,590	
諸雑費（率＋まるめ） 41%		式	1		24,020	
計					82,610	
単価					330.4	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	アンカー	25㎜以下　下方向	単位	本	数量	1	単価	1,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.013	24,675	320	
特殊作業員		人	0.025	21,315	532	
普通作業員		人	0.013	18,795	244	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		54	
計					1,150	
単価					1,150	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 1kg/m2	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間	歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間制約無	ｍ２	1	4,706	4,706	
塗膜剥離剤	ネオリバー泥パック	ｋｇ	1.15	2,060	2,369	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,075	
単価					7,075	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理) 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	7,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 素地調整 １種ケレン 制約無	ｍ２	100	7,552.5	755,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					755,300	
単価					7,553	円／ｍ２

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,583

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 制約無	ｍ２	100	1,582.24	158,224	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					158,300	
単価					1,583	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 制約無	ｍ２	100	1,600.8	160,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					160,100	
単価					1,601	円／ｍ２

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	745.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 制約無	ｍ２	100	745.88	74,588	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					74,590	
単価					745.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 制約無	ｍ２	100	1,236.56	123,656	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					123,700	
単価					1,237	円／ｍ２

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	ｍ２	100	3,922	392,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					392,200	
単価					3,922	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	908.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 制約無	ｍ２	100	908.64	90,864	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					90,870	
単価					908.7	円／ｍ２

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗り/層）　制約無	ｍ２	100	4,381.92	438,192	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					438,200	
単価					4,382	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋現場塗装 中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m２	数量	100	単価	891.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m２	100	891.6	89,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					89,160	
単価					891.6	円／m２

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋現場塗装 上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m２	数量	100	単価	1,386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m２	100	1,386	138,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					138,600	
単価					1,386	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－44号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 0.5月	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.13	33,396	4,341	
足場材損料		月	0.5	425	212	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,553	
単価					4,553	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－45号	朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 0.5月	単位	ｍ２	数量	1	単価	379

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.022	16,698	367	
足場材損料		月	0.25	50	12	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					379	
単価					379	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－46号	防護工（床版補強工用）	片側朝顔 ｼｰﾄ張防護 0.5月	単位	ｍ２	数量	1	単価	76

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.004	16,698	66	
シート張防護材損料		月	0.25	42	10	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					76	
単価					76	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－47号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	25,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	25,200	25,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						25,200		
単価						25,200	円／人日	

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－48号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	20,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	20,317	20,317		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						20,320		
単価						20,320	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 車道用伸縮装置補修A	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	1	単価	196,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 有	m	1	196,600	196,600	WB811610 単－　4号
計					196,600	
単価					196,600	円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 車道用伸縮装置補修B	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	1	単価	200,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 有	m	1	200,600	200,600	WB811610 単－　5号
計					200,600	
単価					200,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	120	単価	21,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	40	25,200	1,008,000	WB010211 単－　6号
交通誘導警備員Ｂ		人日	80	20,320	1,625,600	WB010212 単－　7号
計					2,633,600	
単価					21,950	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 有	単位	m	数量	1	単価	196,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車道用伸縮装置	伸縮量10㎜ 遊間量100㎜	m	1	58,900	58,900	
伸縮装置工　補修	２車線　普通型	m	1	137,700	137,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					196,600	
単価					196,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 有	単位	m	数量	1	単価	200,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車道用伸縮装置	伸縮量20.7㎜ 遊間量100㎜	m	1	62,900	62,900	
伸縮装置工　補修	２車線　普通型	m	1	137,700	137,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					200,600	
単価					200,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	25,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	25,200	25,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						25,200		
単価						25,200	円／人日	

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	20,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	20,317	20,317		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						20,320		
単価						20,320	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 車道用伸縮装置補修A	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	1	単価	200,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 有	m	1	200,500	200,500	WB811610 単－　26号
計					200,500	
単価					200,500	円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 車道用伸縮装置補修B	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	1	単価	182,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 有	m	1	182,600	182,600	WB811610 単－　27号
計					182,600	
単価					182,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 歩道用伸縮装置補修A	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	1	単価	200,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 有	m	1	200,500	200,500	WB811610 単－ 28号
計					200,500	
単価					200,500	円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 歩道用伸縮装置補修B	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	1	単価	182,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 有	m	1	182,600	182,600	WB811610 単－ 29号
計					182,600	
単価					182,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	左官工法 断面修復(A)	1構造物当り修復延べ体積 1m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	2,475,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 1m3	構造物	1	2,475,000	2,475,000	WB229210 単－　30号
計					2,475,000	
単価					2,475,000	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	鋼部材補修		単位	部材	数量	27	単価	56,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材撤去工(G≦20kg)		部材	1	8,568	8,568	WYB00037 単－　31号
芯出し素地調整		m２	2.2	85,890	188,958	WYB00038 単－　32号
鋼材取付工(G≦20kg)		部材	25	17,280	432,000	WYB00039 単－　33号
鋼材取付工(20kg＜G≦40kg)		部材	2	23,050	46,100	WYB00040 単－　34号
鋼桁孔明		孔	97	2,214	214,758	WYB00046 単－　35号
高力ボルト本締め		本	97	2,073	201,081	WYB00042 単－　36号
不陸修正パテ(Mt=6mm)		m２	0.5	30,880	15,440	WYB00043 単－　37号
シール材設置	材料費含む	m	10.5	9,321	97,870.5	WYB00044 単－　38号
当て板(鋼材)	PL SS400 120x25x185 (C-5塗装系)	枚	1	6,780	6,780	
当て板(鋼材)	PL SS400 110x16x360 (C-5塗装系)	枚	8	7,780	62,240	
当て板(鋼材)	PL SS400 110x16x260 (C-5塗装系)	枚	4	5,675	22,700	

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	鋼部材補修		単位	部材	数量	27	単価	56,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
当て板(鋼材)	PL SS400 220x9x310 (C-5塗装系)	枚	2	7,500	15,000	
当て板(鋼材)	PL SS400 110x9x310 (C-5塗装系)	枚	4	3,780	15,120	
当て板(鋼材)	PL SS400 310x9x415 (C-5塗装系)	枚	2	14,000	28,000	
当て板(鋼材)	PL SS400 210x9x245 (C-5塗装系)	枚	2	5,681	11,362	
当て板(鋼材)	PL SS400 310x9x755 (C-5塗装系)	枚	2	25,500	51,000	
当て板(鋼材)	PL SS400 205x9x1685 (C-5塗装系)	枚	2	37,780	75,560	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	16	249	3,984	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	6	230.7	1,384.2	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	75	224.7	16,852.5	
計					1,514,758.2	
単価					56,110	円／部材

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	支承防錆		単位	基	数量	1	単価	126,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承金属溶射工	無し 無し ﾌﾞﾗｽﾄ法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承･支承板支承 300KN超1500KN以下(30t超150t以下)	基	1	126,000	126,000	WB826010 単－　39号
計					126,000	
単価					126,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	素地調整	塗膜剥離剤	単位	m2	数量	1	単価	7,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離塗布・塗膜除去【機・労】※岐陽橋(上り)	鈑桁・箱桁構造 昼間 時間規制無 4週8休 100m2未満	ｍ２	1	4,870	4,870	
塗膜剥離剤	ﾈｵﾘﾊﾞｰ泥ﾊﾟｯｸ	ｋｇ	1.07	2,060	2,204.2	
諸雑費（まるめ）		式	1		0.8	
計					7,075	
単価					7,075	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	単位	m2	数量	1	単価	6,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理) 無し	ｍ２	1	6,042	6,042	WB821550 単－　40号
計					6,042	
単価					6,042	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,364

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	1,364	1,364	WB821550 単－　41号
計					1,364	
単価					1,364	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ　塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	1,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	1,380	1,380	WB821550 単－　42号
計					1,380	
単価					1,380	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	787

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系	ｍ２	1	787	787	WB821550 単－　43号
計					787	
単価					787	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系	ｍ２	1	1,744	1,744	WB821550 単－　44号
計					1,744	
単価					1,744	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	素地調整	動力工具処理	単位	m2	数量	1	単価	3,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	ｍ２	1	3,922	3,922	WB821510 単－　45号
計					3,922	
単価					3,922	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	908.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	ｍ２	1	908.7	908.7	WB821520 単－　46号
計					908.7	
単価					908.7	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	4,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1	4,382	4,382	WB821520 単－　47号
計					4,382	
単価					4,382	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	中塗	ふっ素樹脂塗料 赤系　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 赤系	ｍ２	1	1,235	1,235	WB821540 単－　48号	
計						1,235		
単価						1,235	円／m2	

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	2,611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 赤系	ｍ２	1	2,611	2,611	WB821540 単－　49号	
計						2,611		
単価						2,611	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	吊足場		単位	m2	数量	1	単価	7,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 1.1月	m２	1	7,240	7,240	WB431360 単－ 50号
朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 1.1月	m２	1	510	510	WB431370 単－ 51号
防護工（床版補強工用）	片側朝顔 ｼｰﾄ張防護 1.1月	m２	1	110	110	WB431380 単－ 52号
計					7,860	
単価					7,860	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	100	単価	21,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	20	16,800	336,000	WB010211 単－　53号
交通誘導警備員Ｂ		人日	40	13,550	542,000	WB010212 単－　54号
交通誘導警備員Ａ		人日	20	25,200	504,000	WB010211 単－　55号
交通誘導警備員Ｂ		人日	40	20,320	812,800	WB010212 単－　56号
計					2,194,800	
単価					21,950	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	塗膜剥離	塗膜剥離剤	単位	m2	数量	1	単価	52,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離塗布・塗膜除去【機・労】※岐陽橋(下り)	板桁・箱桁構造 昼間 時間規制無 4週8休 100m2未満	ｍ２	1	49,920	49,920	
塗膜剥離剤	ﾈｵﾘﾊﾞｰ泥ﾊﾟｯｸ	ｋｇ	1.07	2,060	2,204.2	
諸雑費（まるめ）		式	1		5.8	
計					52,130	
単価					52,130	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	支承防錆		単位	基	数量	1	単価	126,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承金属溶射工	無し 無し ﾌﾞﾗｽﾄ法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承･支承板支承 300KN超1500KN以下(30t超150t以下)	基	1	126,000	126,000	WB826010 単－　39号
計					126,000	
単価					126,000	円／基

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ナット取替	M36	単位	個	数量	1	単価	1,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット取替		個	1	942.4	942.4	WYB00009 単－　57号
ナット	M36	個	1	390	390	
計					1,332.4	
単価					1,333	円／個

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	吊足場		単位	m2	数量	1	単価	7,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 0.5月	m２	1	6,958	6,958	WB431360 単－　58号
朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 0.5月	m２	1	495	495	WB431370 単－　59号
防護工（床版補強工用）	片側朝顔 ｼｰﾄ張防護 0.5月	m２	1	97	97	WB431380 単－　60号
計					7,550	
単価					7,550	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	60	単価	18,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	10	16,800	168,000	WB010211 単－　53号
交通誘導警備員Ｂ		人日	20	13,550	271,000	WB010212 単－　54号
交通誘導警備員Ａ		人日	10	25,200	252,000	WB010211 単－　55号
交通誘導警備員Ｂ		人日	20	20,320	406,400	WB010212 単－　56号
計					1,097,400	
単価					18,290	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 有	単位	m	数量	1	単価	200,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車道用伸縮装置	伸縮量27.9㎜ 標準遊間量92㎜	m	1	62,800	62,800	
伸縮装置工　補修	２車線　普通型	m	1	137,700	137,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					200,500	
単価					200,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 有	単位	m	数量	1	単価	182,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車道用伸縮装置	伸縮量10mm 標準遊間量92mm	m	1	44,850	44,850	
伸縮装置工　補修	２車線　普通型	m	1	137,700	137,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					182,600	
単価					182,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 有	単位	m	数量	1	単価	200,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道用伸縮装置	伸縮量27.9㎜ 標準遊間量92㎜	m	1	62,800	62,800	
伸縮装置工　補修	２車線　普通型	m	1	137,700	137,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					200,500	
単価					200,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 有	単位	m	数量	1	単価	182,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道用伸縮装置	伸縮量10mm 標準遊間量92mm	m	1	44,850	44,850	
伸縮装置工　補修	２車線　普通型	m	1	137,700	137,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					182,600	
単価					182,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 1m3	単位	構造物	数量	1	単価	2,475,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	23	24,675	567,525	
特殊作業員		人	38	21,315	809,970	
普通作業員		人	25	18,795	469,875	
ポリマーセメントモルタル		ｍ３	1.18	360,000	424,800	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		202,830	
計					2,475,000	
単価					2,475,000	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	鋼材撤去工(G≦20kg)		単位	部材	数量	16	単価	8,568

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	35,070	35,070	
橋りょう特殊工		人	2	29,295	58,590	
普通作業員		人	1	18,795	18,795	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		24,645	
計					137,100	
単価					8,568	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	芯出し素地調整		単位	ｍ２	数量	10	単価	85,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	5	35,070	175,350	
橋りょう特殊工		人	15	29,295	439,425	
普通作業員		人	10	18,795	187,950	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		56,175	
計					858,900	
単価					85,890	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	鋼材取付工(G≦20kg)		単位	部材	数量	16	単価	17,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.6	35,070	56,112	
橋りょう特殊工		人	4.8	29,295	140,616	
普通作業員		人	1.6	18,795	30,072	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		49,800	
計					276,600	
単価					17,280	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	鋼材取付工(20kg＜G≦40kg)		単位	部材	数量	12	単価	23,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.6	35,070	56,112	
橋りょう特殊工		人	4.8	29,295	140,616	
普通作業員		人	1.6	18,795	30,072	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		49,800	
計					276,600	
単価					23,050	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	鋼桁孔明		単位	孔	数量	10	単価	2,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.125	35,070	4,383	
橋りょう特殊工		人	0.375	29,295	10,985	
普通作業員		人	0.125	18,795	2,349	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		4,423	
計					22,140	
単価					2,214	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	高力ボルト本締め		単位	本	数量	130	単価	2,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.625	35,070	56,988	
橋りょう特殊工		人	4.875	29,295	142,813	
普通作業員		人	1.625	18,795	30,541	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		39,158	
計					269,500	
単価					2,073	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	不陸修正パテ(Mt=6mm)		単位	ｍ２	数量	5	単価	30,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	24,675	24,675	
特殊作業員		人	4	21,315	85,260	
普通作業員		人	1	18,795	18,795	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		25,670	
計					154,400	
単価					30,880	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	シール材設置	材料費含む	単位	m	数量	10	単価	9,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	24,675	24,675	
普通作業員		人	3	18,795	56,385	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		12,150	
計					93,210	
単価					9,321	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	支承金属溶射工	無し 無し ﾌﾞﾗｽﾄ法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承･支承板支承 300KN超1500KN以下(30t超150t以下)	単位	基	数量	1	単価	126,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承金属溶射 ブラスト法（潤滑防錆剤注入有）昼間	線・支承板 反力300超1500KN以下 制約無	基	1	112,100	112,100	
支承金属溶射工 仕上げ塗装（1層）昼間	線・支承板 反力300超1500KN以下 制約無	層	1	13,890	13,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					126,000	
単価					126,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理) 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 素地調整 １種ケレン 制約無	ｍ２	100	6,042	604,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					604,200	
単価					6,042	円／ｍ２

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,364

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 制約無	ｍ２	100	1,364	136,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					136,400	
単価					1,364	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 制約無	ｍ２	100	1,380	138,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					138,000	
単価					1,380	円／ｍ２

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系	単位	ｍ２	数量	100	単価	787

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ赤系 制約無	ｍ２	100	787	78,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					78,700	
単価					787	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ赤系 制約無	ｍ２	100	1,744	174,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					174,400	
単価					1,744	円／ｍ２

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	ｍ２	100	3,922	392,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					392,200	
単価					3,922	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	m２	数量	100	単価	908.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 制約無	m２	100	908.64	90,864	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					90,870	
単価					908.7	円／m２

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	単位	m２	数量	100	単価	4,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗り/層）　制約無	m２	100	4,381.92	438,192	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					438,200	
単価					4,382	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 赤系	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り	昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無	ｍ２	100	1,234.08	123,408	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					123,500	
単価					1,235	円／ｍ２

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 赤系	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り	昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無	ｍ２	100	2,610.72	261,072	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					261,100	
単価					2,611	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－50号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 1.1月	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.153	43,942	6,723	
足場材損料		月	1.1	470	517	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,240	
単価					7,240	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－51号	朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 1.1月	単位	ｍ２	数量	1	単価	510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.022	21,971	483	
足場材損料		月	0.55	50	27	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					510	
単価					510	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－52号	防護工（床版補強工用）	片側朝顔 ｼｰﾄ張防護 1.1月	単位	ｍ２	数量	1	単価	110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.004	21,971	87	
シート張防護材損料		月	0.55	42	23	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					110	
単価					110	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	16,800	16,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,800		
単価						16,800	円／人日	

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	13,545	13,545		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,550		
単価						13,550	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－55号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	25,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	25,200	25,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						25,200		
単価						25,200	円／人日	

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－56号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	20,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	20,317	20,317		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						20,320		
単価						20,320	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ナット取替		単位	個	数量	100	単価	942.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	1	29,295	29,295	
普通作業員		人	3	18,795	56,385	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		8,560	
計					94,240	
単価					942.4	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－58号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 0.5月	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.153	43,942	6,723	
足場材損料		月	0.5	470	235	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,958	
単価					6,958	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－59号	朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 0.5月	単位	ｍ２	数量	1	単価	495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.022	21,971	483	
足場材損料		月	0.25	50	12	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					495	
単価					495	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－60号	防護工（床版補強工用）	片側朝顔 ｼｰﾄ張防護 0.5月	単位	ｍ２	数量	1	単価	97

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.004	21,971	87	
シート張防護材損料		月	0.25	42	10	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					97	
単価					97	円／ｍ２

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 車道用伸縮装置補修A	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	1	単価	177,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 有	m	1	177,700	177,700	WB811610 単－　4号
計					177,700	
単価					177,700	円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 車道用伸縮装置補修B	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	1	単価	199,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 有	m	1	199,000	199,000	WB811610 単－　5号
計					199,000	
単価					199,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	100	単価	14,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	30	16,800	504,000	WB010211 単－　6号
交通誘導警備員Ｂ		人日	70	13,550	948,500	WB010212 単－　7号
計					1,452,500	
単価					14,530	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－4号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価	177,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車道用伸縮装置	伸縮量20㎜　遊間量50㎜	m	1	67,500	67,500	
伸縮装置工　補修	２車線　普通型	m	1	110,160	110,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					177,700	
単価					177,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－5号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価	199,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車道用伸縮装置	伸縮量40㎜　遊間量100	m	1	88,800	88,800	
伸縮装置工　補修	２車線　普通型	m	1	110,160	110,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					199,000	
単価					199,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	16,800	16,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,800		
単価						16,800	円／人日	

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	13,545	13,545		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,550		
単価						13,550	円／人日	