

工事名称 令和3年度西大寺税務署空調設備その他改修工事

工事場所 岡山県岡山市東区西大寺中2丁目24-13

発注者 分任支出負担行為担当官
岡山営繕事務所長 岩村 正一

工期 令和3年9月1日から令和4年2月28日

[工事内容]

建物概要

| 建物名称 | 構造 | 階数 | 建築基準法による延べ面積 (㎡) | 備考 |
|------|-----------|------|------------------|----|
| 庁舎 | 鉄筋コンクリート造 | 地上2階 | 1,425.26 | 既存 |
| | | | | |
| | | | | |

工事種目

| 建物別及び屋外 | | 工事種別 | | | |
|---------|----------|------|--|--|------|
| 摘要 | 工事種目 | 庁舎 | | | 屋外 |
| ○ | 空気調和設備 | 改設一式 | | | |
| ○ | 換気設備 | 改設一式 | | | |
| | 排煙設備 | | | | |
| ○ | 自動制御設備 | 改設一式 | | | |
| | 衛生器具設備 | | | | |
| ○ | 給水設備 | 改設一式 | | | |
| | 排水設備 | | | | |
| ○ | 給湯設備 | 改設一式 | | | |
| | 消火設備 | | | | |
| ○ | ガス設備 | 改設一式 | | | 改設一式 |
| | 厨房設備 | | | | |
| | 浄化槽設備 | | | | |
| | 雨水利用設備 | | | | |
| | 機械式駐車場設備 | | | | |
| ○ | 電気設備工事 | | | | |
| ○ | 建築工事 | | | | |

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---------|-----|-----|------------|-----------|
| 直接工事費 | | | | |
| 機械設備工事 | 1 | 式 | 34,571,607 | |
| 電気設備工事 | 1 | 式 | 5,859,293 | |
| 建築工事 | 1 | 式 | 3,320,140 | |
| 計 | | | 43,751,040 | |
| 共通費 | | | | |
| 共通仮設費 | 1 | 式 | 2,048,678 | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | 8,214,361 | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | 6,955,921 | |
| 計 | | | 17,218,960 | |
| 工事価格 | 1 | 式 | 60,970,000 | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | 6,097,000 | 消費税率 10 % |
| 工事費 | 1 | 式 | 67,067,000 | |
| | | | | |

機械設備工事 科目別内訳

| 庁舎 | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|
| 名 | 称 | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
| 空気調和設備 | | 1 | | 式 | | 21,654,854 | | | |
| 換気設備 | | 1 | | 式 | | 10,808,634 | | | |
| 自動制御設備 | | 1 | | 式 | | 25,569 | | | |
| 給水設備 | | 1 | | 式 | | 65,970 | | | |
| 給湯設備 | | 1 | | 式 | | 303,460 | | | |
| ガス設備 | | 1 | | 式 | | 63,720 | | | |
| 直接仮設 | | 1 | | 式 | | 14,400 | | | |
| | 計 | | | | | 32,936,607 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

機械設備工事 科目別内訳

| 屋外 | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|
| 名 | 称 | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
| ガス設備 | | 1 | | 式 | | 1,635,000 | | | |
| | 計 | | | | | 1,635,000 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 庁舎 | | | | | |
|------|-------|----|----|-----------|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 直接仮設 | | 1 | 式 | 482,210 | |
| 計 | | | | 482,210 | |
| 外壁改修 | 撤去 | 1 | 式 | 35,250 | |
| 外壁改修 | 改修 | 1 | 式 | 386,800 | |
| 計 | | | | 422,050 | |
| 内装改修 | 撤去 | 1 | 式 | 398,477 | |
| 内装改修 | 改修 | 1 | 式 | 1,672,202 | |
| 計 | | | | 2,070,679 | |
| 塗装改修 | 改修 | 1 | 式 | 103,004 | |
| 計 | | | | 103,004 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 舗装 | | | | | |
|------|-------|----|----|---------|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 舗装 | 撤去 | 1 | 式 | 75,217 | |
| 舗装 | 改修 | 1 | 式 | 129,209 | |
| 計 | | | | 204,426 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 庁舎 | | 直接仮設 | | | | |
|--------------|-----------------------|------|----|----|---------|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 墨出し | | 1 | 式 | | 12,999 | |
| 養生 | | 1 | 式 | | 43,430 | |
| 整理清掃 後片付け | | 1 | 式 | | 163,544 | |
| 外部足場 | | 1 | 式 | | 54,128 | |
| 内部足場 | | 1 | 式 | | 103,680 | |
| 仮設間仕切り | | 1 | 式 | | 46,950 | |
| 災害防止 | | 1 | 式 | | 18,504 | |
| 仮設材運搬 | | 1 | 式 | | 17,375 | |
| 墜落制止用器具 | 胴ヘルメット型・フルハーネス型・ランヤード | 1 | 式 | | 21,600 | |
| 計 | | | | | 482,210 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 庁舎 | | 外壁改修 | | 撤去 | | |
|---------------|--|------|----|--------|--------|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 外壁タイル張り撤去 | 1,300×1,300 下地モルタル共 集積共 | 1 | か所 | 6,350 | 6,350 | |
| コンクリートはつり | 1,300×1,300 壁厚180mm 集積共 開口新設部鉄筋切断共 | 1 | か所 | 26,600 | 26,600 | |
| 既設アルミ笠木 撤去 | ファン室屋上 煙突上部鋼板取付部 集積共 | 1 | か所 | 2,300 | 2,300 | |
| 計 | | | | | 35,250 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 庁舎 | | 内装改修 | | 改修 | | |
|----------------------|--|------|----------------|---------|---------|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| [床] | | | | | | |
| シタ-コンクリート | 既設トラフ蓋撤去部 W300×L3,000×H100 床コンクリート直均し仕上げ共 | 1 | か所 | 28,100 | 28,100 | |
| 撤去部分 床面補修 | 下地調整塗材 CM-2 t=10 | 12 | m ² | 1,500 | 18,000 | |
| ビニル床タイル | 厚さ2.0 複層ビニル床タイルフT 無地 一般床 | 39.1 | m ² | 2,720 | 106,352 | |
| スロープ | スロープ SUS製 CHPLt=4.5 1500×1600×100H ホ-ルインアンカ-M16共 | 1 | か所 | 393,000 | 393,000 | |
| 小計 | | | | | 545,452 | |
| [幅木・壁] | | | | | | |
| ビニル幅木 | 高さ60 | 34.1 | m | 320 | 10,912 | |
| 耐火間仕切壁 | 強化せつこうボード張り (GB-F) 厚12.5+12.5 不燃 両面 軽量鉄骨壁下地共 | 29.2 | m ² | 6,500 | 189,800 | |
| 壁 四周耐火処理 | 両面 | 23.2 | m | 990 | 22,968 | |
| 壁 グラスウール 吸音板張り | 保温板2号 32K 厚さ25 張付け表面押え | 19.8 | m ² | 3,880 | 76,824 | |
| 小計 | | | | | 300,504 | |
| [天井] | | | | | | |
| 軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサ-ト別途 | 62.9 | m ² | 1,240 | 77,996 | |
| 軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサ-ト別途 | 4.1 | m ² | 1,300 | 5,330 | |

| 庁舎 | | 内装改修 | | 改修 | | |
|-----------------|---|------|----------------|-------|---------|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 軽量鉄骨天井下地 | 25形(屋外) ふところ1.0m未満 金属成形板用 @360 インサ-ト別途 | 6 | m ² | 1,590 | 9,540 | |
| 軽量鉄骨天井 開口部補強 | 19形(屋内) 450×450mm程度 ボ-ト等切込み共 | 5 | か所 | 1,790 | 8,950 | |
| 軽量鉄骨天井 開口部補強 | 19形(屋内) 600×600mm程度 ボ-ト等切込み共 | 20 | か所 | 2,250 | 45,000 | |
| 軽量鉄骨天井 開口部補強 | 19形(屋内) 1000×1000mm程度 ボ-ト等切込み共 | 2 | か所 | 2,960 | 5,920 | |
| 軽量鉄骨天井 開口部補強 | 19形(屋内) 1200×500mm程度 ボ-ト等切込み共 | 11 | か所 | 2,000 | 22,000 | |
| 軽量鉄骨天井 開口部補強 | 19形(屋内) 250×250mm程度 ボ-ト等切込み共 | 2 | か所 | 1,060 | 2,120 | |
| 軽量鉄骨天井 開口部補強 | 19形(屋内) 300×300mm程度 ボ-ト等切込み共 | 3 | か所 | 1,270 | 3,810 | |
| 軽量鉄骨天井 開口部補強 | 19形(屋内) 350×350mm程度 ボ-ト等切込み共 | 2 | か所 | 1,480 | 2,960 | |
| 軽量鉄骨天井 開口部補強 | 19形(屋内) 320×3040mm程度 ボ-ト等切込み共 | 2 | か所 | 6,370 | 12,740 | |
| 軽量鉄骨天井 開口部補強 | 19形(屋内) 320×2000mm程度 ボ-ト等切込み共 | 1 | か所 | 3,350 | 3,350 | |
| 軽量鉄骨天井 開口部補強 | 19形(屋内) 300×1200mm程度 ボ-ト等切込み共 | 20 | か所 | 2,830 | 56,600 | |
| 軽量鉄骨天井 開口部補強 | 19形(屋内) 150×1200mm程度 ボ-ト等切込み共 | 4 | か所 | 2,550 | 10,200 | |
| 天井点検口 | 一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角 | 5 | か所 | 8,240 | 41,200 | |
| 天井点検口 | 一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角 | 20 | か所 | 9,750 | 195,000 | |
| 天井廻縁 | アルミ製 | 41.3 | m | 1,200 | 49,560 | |

