

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度津ノ井バイパス地質調査その1業務
履行場所	鳥取県鳥取市広岡～西大路地内

2. 業務内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所 工務第二課		
2) 履行期間	175 日間	自 令和 7年 3月 8日	
		至 令和 7年 8月29日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和6年度津ノ井バイパス地質調査その1業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	7,261,715		
直接調査費	式	1	6,195,716		
機械ボーリング	式	1	3,559,200	土質ボーリング(オールコアボーリング) 70 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 10 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 40 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 28 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,306,200	標準貫入試験 70 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 10 回 砂・砂質土 標準貫入試験 40 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 28 回 軟岩 孔内載荷試験 8 回	

積算内訳書

業務名	令和6年度津ノ井バイパス地質調査その1業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					普通載荷
室内土質試験	式	1	15,100	土粒子の密度試験	2 試料
				土の含水比試験	2 試料
総合解析	式	1	179,216	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	128,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	8,000	検定費等	4 本
間接調査費	式	1	1,065,999		
運搬費	式	1	8,108	運搬費	1 式
準備費	式	1	394,560	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
					1 式
仮設費	式	1	257,200	足場仮設	1 式
安全費	式	1	230,400	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	132,417	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	43,314	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	7,261,715		
間接費	式	1	4,988,285		

積算内訳書

業務名	令和6年度津ノ井バイパス地質調査その1業務			業 種	地質調査
				項 目	間接費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
諸経費	式	1	4,988,285		
一般調査業務費	式	1	12,250,000		
解析等調査	式	1	673,902		
直接業務費	式	1	673,902		
解析等調査	式	1	673,902	解析等調査	1 式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	963,702		
その他原価	式	1	518,953		
一般管理費等	式	1	797,345		
解析等調査業務費	式	1	2,280,000		
調査業務価格	式	1	14,530,000		