

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度津ノ井バイパス地質調査その3業務
履行場所	鳥取県鳥取市船木～南栄町地内

2. 業務内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所 工務第二課		
2) 履行期間	161 日間	自 令和 7年 3月22日	
		至 令和 7年 8月29日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和6年度津ノ井バイパス地質調査その3業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	7,239,002		
直接調査費	式	1	6,027,358		
機械ボーリング	式	1	3,655,100	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 70 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 25 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 38 m 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 25 m	
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,025,600	標準貫入試験 70 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 25 回 砂・砂質土 標準貫入試験 38 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 25 回 軟岩 孔内載荷試験 3 回	

積算内訳書

業務名	令和6年度津ノ井バイパス地質調査その3業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				普通載荷	
室内土質試験	式	1	22,650	土粒子の密度試験	3 試料
				土の含水比試験	3 試料
総合解析	式	1	187,008	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	127,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	10,000	検定費等	5 本
間接調査費	式	1	1,211,644		
運搬費	式	1	7,302	運搬費	1 式
準備費	式	1	423,950	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	321,500	足場仮設	1 式
安全費	式	1	288,000	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	128,771	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	42,121	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	7,239,002		
間接費	式	1	4,970,998		

積算内訳書

業務名	令和6年度津ノ井バイパス地質調査その3業務			業 種	地質調査
				項 目	間接費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
諸経費	式	1	4,970,998		
一般調査業務費	式	1	12,210,000		
解析等調査	式	1	693,526		
直接業務費	式	1	693,526		
解析等調査	式	1	693,526	解析等調査	1 式
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	993,126		
その他原価	式	1	534,798		
一般管理費等	式	1	822,076		
解析等調査業務費	式	1	2,350,000		
調査業務価格	式	1	14,560,000		